

Roman Aftanazy

Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej

Wydanie drugie
przejrzane i uzupełnione

Tom
4

Województwo
wileńskie



Dzieje rezydencji
na dawnych kresach
Rzeczypospolitej

Część I

Wielkie Księstwo
Litewskie
Inflanty
Kurlandia



Wrocław
Warszawa · Kraków
Zakład Narodowy
im. Ossolińskich
Wydawnictwo
1993

Redaktorzy Wydawnictwa
Jolanta Kondro, Lucjan Piąty

Opracowanie graficzne
Jacek Sikorski

Redaktor techniczny
Lucjan Piąty

Indeksy opracowała
Maria Liczbińska

Spis treści

Województwo wileńskie

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| Abele 9 | Iszczolna 141 | Niemież 248 |
| Antonosze 10 | Jachimowszczyzna 148 | Nowosiółki 252 |
| Antuzów 12 | Jakubów 150 | Okništa 253 |
| Belmont 14 | Jasieniewiczze 151 | Olszew 254 |
| Berdówka 19 | Jaszuny 152 | Opsa 257 |
| Biała Waka 20 | Jody 157 | Orniany 260 |
| Bienica 29 | Jużynty 159 | Ościukowicze 262 |
| Bieniuny 35 | Karolinów 160 | Owanta 267 |
| Bohdanów 37 | Klewica 161 | Papiernia 269 |
| Bolcienniki 45 | Kościeniew 162 | Pawłów 271 |
| Bołtup 47 | Kowaliszki 167 | Pieniany 280 |
| Bortkuski 50 | Koźliszki Małe 171 | Pikiliszki 287 |
| Budslaw 53 | Kraśniany 171 | Podweryszki 288 |
| Bujwidze 56 | Krycewicze 174 | Pokrewnie 290 |
| Burbiszki 58 | Krykały 176 | Polep 292 |
| Cerkliszki 60 | Kurkle 178 | Polawen 296 |
| Chrzczeniszki 69 | Leonpol (Łopacińskich) 181 | Pomusze 297 |
| Czabiszki 70 | Leonpol (Radziwiłłów) 188 | Poniemuniek 298 |
| Czerwony Dwór 72 | Łazduny 190 | Poniemuń 306 |
| Dobrowlany 75 | Łogumowicze 191 | Postawy 310 |
| Dubniki 80 | Łuczaj 192 | Poszumierz 315 |
| Dukszty 82 | Łukinia 194 | Radkuny 317 |
| Duniłowicze 84 | Łukonie 196 | Rakisizki 319 |
| Dziwiewtńia 86 | Łyntupy 197 | Rakliszki 327 |
| Gaczany 87 | Maćkowce 203 | Rogówek 330 |
| Giejstuny 89 | Malinowszczyzna 205 | Romaniszki 333 |
| Gielwany 91 | Mańkowicze 209 | Różanka 337 |
| Gieranony 95 | Meyszty 211 | Serenczany 339 |
| Gliniszki 98 | Miadziół Stary 217 | Siesiki 340 |
| Gojcieniszki 103 | Michaliszki 218 | Soleczniki Małe 346 |
| Hanuszyski 106 | Michałowszczyzna 219 | Soleczniki Wielkie 347 |
| Hanuta 109 | Międzyrzec 221 | Soły 353 |
| Holszany 116 | Możejów Mały 224 | Stajki 358 |
| Holdów 119 | Możejów Wielki 228 | Stracza 359 |
| Hołoblewszczyzna 120 | Muśniki 231 | Szajkuny 361 |
| Hołonety 121 | Narmojnie 233 | Szczuczyn 365 |
| Horodno 122 | Naruny 237 | Szemetowszczyzna 367 |
| Horodźki 139 | Nidoki 240 | Szumsk 371 |

Taboryszki 373	Wielki Barów 418	Zajnów 447
Tatary 376	Wieprze 419	Zalesie 450
Towiany 377	Wiszniew 420	Zawierz 456
Turły 387	Wiżuny 422	Żemłosław 461
Uciana 391	Wojtkuski 423	Żołudek 469
Waka 393	Wołożyn 434	Żyrmuny 473
Werki 404	Worniany 439	
Widze Łowczyńskie 416	Zabłocie 446	

Uzupełnienia do tomów 1–4

Dokszyce 479	Kamionka 483	Holszany 492
Śmiłowicze 480	Pyszno 484	Smorgonie 492
Boczejków 481	Litwa 485	Zalesie 494
Kamień 482	Wieszwiany 489	Zausze 495

Indeksy 497

Mapy 533

Objaśnienia do mapy szczegółowej 537

Indeks miejscowości 539

Spis ilustracji 541

Spis dworów i pałaców 549

Abele




Położenie znajdujących się w pobliżu granicy z Kurlandią Abel było „rzadkiej piękności”, zanotowali autorzy *Starożytnej Polski*¹. Określenie takie usprawiedliwiała zarówno mocno sfalowana, pokryta częściowo lasami okolica, jak też malownicze jezioro z krystaliczną wodą, tej samej nazwy co miejscowość. Jako właściciele tych obszernych niegdyś dóbr pojawiali się kolejno Giedroyciowie, Tyszkiewiczowie,

a w końcu Pietkiewiczowie, rodzina często na ziemiach Wielkiego Ks. Litewskiego spotykana, używająca różnych herbów. Do najzamożniejszych zaliczano właśnie Pietkiewiczów abelskich, pieczętujących się herbem Pomian i szczytujących się wśród antenatów senatorem. Był nim Jerzy Pietkiewicz, biskup żmudzki (zm. w 1574). W 1794 r. Abele należały do Ignacego Pietkiewicza, piastującego, jak się



1.
Abele.
Dwór
od frontu,
przed 1914 r.



2.
Abele.
Dwór
od frontu,
przed 1914 r.

wyduje, godność sędziego wilkomierskiego², następnie do jego syna Benedykta i w końcu do wnuka Ludwika. W drugiej połowie XIX w. dobra te nabył Rajmund Tyzenhauz, po śmierci którego (1880) przeszły one na własność jego siostry Marii (1827–1890), zamężnej za Aleksandrem Przeddzieckim h. Roch (1814–1871). W posiadaniu Przeddzieckich pozostawał majątek ów aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Ostatnim właścicielem był Aleksander Przeddziecki jun. (1911–1944), od 1937 r. żonaty z Katarzyną Komar z Rogówka, syn Jana (1877–1944) i Hermancji z Sapiehów.

Zapewne pod koniec XVIII w. Pietkiewiczowie wybudowali w Abelach stosunkowo niewielki, zaledwie dziewięcioosiowy, drewniany, na podmurowaniu, dwór klasycystyczny, parterowy po bokach, piętrowy pośrodku. Część środkową akcentował dodatkowo od strony podjazdu portyk o czterech szeroko rozstawionych kolumnach, wspierających belkowanie z fryzem tryglifowym oraz gładki trójkątny fronton. Strona ogrodowa zamiast portyku posiadała taras. Dwór miał ściany zewnętrzne nie tynkowane, niezbyt duże prostokątne okna zaopatrzone w okiennice i wysoki, gładki, czterospadowy dach gontowy.

Po obu stronach głównego domu mieszkalnego, oddzielone od siebie wielkim, gładko utrzymanym strzyżonym gazonem, stały oficyny. Jedna z nich mieściła pokoje gościnne, druga używana była do celów gospodarczych. Zarówno główny dom mieszkalny, jak i obie oficyny otaczał rozległy park, wyłącznie krajobrazowy o bardzo starym drzewostanie, założony na wysokim, górującym nad okolicą pagórku. Park i łączące się z nim ogrody lekkim stokiem opadały ku brzegowi jeziora. Po przeciwległej jego stronie, również na wzgórzu, stał drewniany kościół parafialny, ufundowany w 1629 r.³

W czasie pierwszej wojny światowej cały dwór wraz z oficynami spłonął. Ostatni właściciel, objawiając okrojony przez reformę rolną majątek na kilka lat przed drugą wojną, mieszkał w małym nowo zbudowanym domu.

¹ M. Baliński, T. Lipiński, *Starożytna Polska*, t. 3, Warszawa 1846, s. 283.

² W herbarzu S. Uruskiego, *Rodzina*, t. 13, Warszawa 1916, s. 352, wymienieni są najrozmaitsi Pietkiewiczowie, przeważnie jednak bez bliższego określenia czasu, w którym żyli, oraz zajmowanych przez nich urzędów. Dotyczy to również Ignacego.

³ *Słownik geograficzny*, t. 15, Warszawa 1900, s. 5.

Antonosze



Obejmujące pod koniec XIX w. obszar 3270 dziesięcin powierzchni dobra Antonosze, zwane potocznie także Antonosz, w drugiej połowie XVIII stulecia były dziedzictwem Billewiczów¹. Helena Billewiczówna, wychodząc za mąż za Ignacego Morykoniego, starostę wilkomierskiego, wniosła je w dom Morykonich. Prawdopodobnie jednak już w początkach XIX w. Antonosze znalazły się w posiadaniu Römerów h. własnego, czyli Scipiones. Była to rodzina saska, której jedna gałąź przeniosła się w XIII w. do Inflant, a po odpadnięciu tej prowincji od Polski przesiedliła się na teren Wielkiego Ks. Litewskiego. Z czasem utworzyła tam dwie linie, starszą generalską, czyli trocką, i młodszą, czyli upicką, ulegając stopniowo całkowitej polonizacji. W swej nowej ojczyźnie poprzez koligacje doszli Römerowie do dużego znaczenia i licznych urzędów ziemskich, głównie jednak w obrębie miejsc swego zamieszka-

nia, a więc w woj. trockim i pow. wilkomierskim. W ciągu XIX i w początkach XX w. największą, choć nie najstarszą rezydencją były Antonosze².

Pierwszy z rodziny osiedlił się w Antonoszach Józef Michał Römer (1776–1853), żonaty z Rachelą Kolovrat de Raës (1783–1855), córką podczaszego upickiego. Piastował on kolejno szereg ważnych funkcji, w tym w 1812 r. prezydenta miasta Wilna, w 1819 r. prezydenta Komisji Edukacyjnej Uniwersytetu Wileńskiego, a w latach 1817–1821 prezesa Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności i marszałka guberni litewsko-wileńskiej z wyboru. W latach 1830–1832 przebywał na wygnaniu w Woroneżu. Oprócz Antonoszy posiadał jeszcze dobra Poweseje, Bohdaniszki, Krewno, Sterniszki, Granopol, Bołpiany, Dowgierdziszki, Dembina i Kurkliszki, które po jego śmierci rozdzielone zostały między potomstwo.

Po Michale Römerze Antonosze, Krewno, Sterniszki i Poweseje odziedziczył jeden z jego synów, Edward (1806–1878), wychowanek Uniwersytetu Wileńskiego przed 1830 r. Za uczestnictwo w spisku Szymona Konarskiego w latach 1837–1838 skazany na śmierć, został następnie ułaskawiony i wysłany na dożywotnie osiedlenie w gub. wołogodzkiej, gdzie nabył dobra Pokrowsk. W wyniku starań siostry Anny Podbereskiej i wstawienia się gubernatora Ilii Bibikowa, mógł powrócić do kraju i rozwinąć szeroką działalność społeczną, związaną głównie z reformami w zakresie kwestii włościańskiej. Był też m. in. członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, Wileńskiego Komitetu Włościańskiego i Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności. Wybrany w 1861 r. z pow. nowoaleksandrowskiego (jezioroskiego), w którym posiadał dobra, na pośrednika w sprawach włościańskich, piastował ten urząd do kwietnia 1863 r., kiedy to zbiorowo, wraz z innymi członkami, podał się do dymisji, za co ponownie został aresztowany i przebywał w więzieniu kowieńskim do wiosny 1863 r.³ Prócz spraw publicznych Edwarda Römera interesowało także malarstwo. Żonaty był dwukrotnie: najpierw z Anną Białozorówną (1805–1834), a po jej śmierci z przyrodnią siostrą zmarłej, Zofią Białozorówną. Po Edwardzie Antonosze przeszły na jego najmłodszego syna Bronisława Antoniego (ur. w 1856 w Wilnie – zm. w 1899 w San Remo), żonatego z Marią Józefiną hr. Jundziłł (1869–1902). Ostatnimi właścicielami Antonoszy byli dwaj synowie Bronisława, Maciej (1890–1955), ożeniony z Marią Teresą Korybut-Daszkiewiczówną (1899–1953) oraz Bronisław (poległ w 1918 r.).⁴

Po objęciu Antonoszy Römerowie (używający w młodszych pokoleniach nazwiska Römer), zamieszkali w jakimś nieznanym dworze swych poprzedników. Ponieważ ów dwór spłonął w połowie XIX w., w 1855 r. Edward Römer rozpoczął budowę nowego, murowanego pałacu, któremu nadał zresztą cechy budowli starszej. Pałac ten, założony na rzucie szerokiego prostokąta, składał się z dwóch członów: właściwego budynku mieszkalnego oraz ustawionej przy jego prawym boku wieży, będącej przedłużeniem elewacji frontowej. Jednopiętrowa część mieszkalna, zaledwie sześciosiowa, miała kondygnację dolną zaopatrzoną w niewielkie prostokątne okna, znacznie niższą od górnej, z oknami dużymi, zamkniętymi łukiem ostrym. Bryła budynku wzbogacona została umieszczoną w lewym narożniku trójsięcienną wieżyczką. Fasada pałacu, podobnie jak elewa-

cje pozostałe, dzielona jedynie horyzontalnie gładką opaską międzykondygnacyjną, pozbawiona była wydatniejszych elementów dekoracyjnych. Tę część pałacu nakrywał wysoki, gładki dach czterospadowy. Dwukondygnacyjna wieża, wzniesiona także na planie prostokąta, z mezzaninem między pierwszym a drugim piętrem, opilastrowanymi narożnikami i płaskim, otoczonym krenelażem dachem, otrzymała wystrój zewnętrzny nieco bogatszy, akcentujący mocniej neogotycki styl całej rezydencji. Parter i pierwsze piętro wieży miały okna kształtu identycznego jak korpus główny. Część mezzaninową przebito okulusami, zaś piętro drugie, najwyższe, w elewacjach dłuższych trzema oknami wąskimi o zamknięciu ostrołukowym. Elewacje wieży wieńczył charakterystyczny dla neogotyku fryz koronkowy.

Nie dysponujemy żadnymi przekazami dotyczącymi architektury wnętrza. Bardzo ogólne informacje mówią tylko o tym, że pałac miał stylowe urządzenie, złożone w dużym stopniu z mebli zabytkowych, a ponadto wiele dzieł sztuki i pamiątek rodzinnych. Znajdował się wśród nich m. in. zbiór pieczęci, tabakierki, pierścieni i obrazów⁵. Nieocenioną wartość przedstawiało też archiwum rodzinne, zawierające akty od XVI do XIX w., z przewagą wieku dziewiętnastego, które na szczęście w zasadniczym zrębie ocalało⁶.

Wśród papierów znajdowały się m. in. akta prawne majątkowe, dotyczące dóbr romerowskich, rachunki-regesty, dokumenty odnoszące się do organizacji i funkcjonowania sejmików gubernialnych, spraw reformy włościańskiej

3.
*Antonosze.
Widok
na pałac
od strony
parku,
przed 1939 r.*



oraz działalności społecznej i kulturalnej Edwarda Römpera. Poza tym archiwum zawierało korespondencję szeregu członków rodziny, w tym listy pisane w formie dzienników, dające obraz życia ziemiaństwa polskiego w XIX w. na ziemiach Wielkiego Ks. Litewskiego. Do grupy tej należały też ośmiotomowe dzienniki Michała Römpera z lat 1827–1852, to jest z okresu pobytu jego w więzieniach, na zesłaniu i w Antonoszach, dalej 24-tomowe dzienniki jego syna Edwarda, również z lat zesłania i działalności na terenie Wilna i na wsi, dzienniki żony Edwarda, Zofii z Białozorów, z lat 1844–1877, Kazimierzy z Białozorów Tańskiej, siostry Zofii Römperowej, z lat 1870–1884 oraz dziennik Michała Piusa Römpera (ur. 1880), syna Michała Kazimierza i Konstancji z Tukallów, właściciela Bogdaniszek, z lat 1893–1895.

Pałac stał wśród znacznie starszego od domu, bardzo rozległego parku krajobrazowego, położonego na brzegu jeziora Naszys. Przed pałacem założony był rozległy gazon, od tyłu

zaś, w gęstwinie drzew, pozostawiono szeroki prześwit, otwierający widok na jezioro.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 1, Warszawa 1880, s. 45; t. 15, Warszawa 1900, s. 39.

² T. Żychliński, *Złota księga szlachty polskiej*, t. 5, Poznań 1883, s. 251.

³ J. Gieysztor, *Pamiętniki*, t. 1, Wilno 1913, s. 289 (przypis).

⁴ Wiele cennych informacji, zwłaszcza o charakterze genealogicznym, dotyczących daty budowy pałacu i in., zawdzięczać córce ostatniego właściciela Antonoszy Macieja Römpera, pani Adelajdzie Wysockiej.

⁵ E. Chwalewik, *Zbiory polskie*, t. 1, Warszawa 1926, s. 4–5.

⁶ Złożone w okresie międzywojennym jako depozyt w Bibliotece Ordynacji Kasińskich w Warszawie, po drugiej wojnie światowej znalazło się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog liczy 286 jednostek. Sygn. 8501–8786. Część archiwum romerowskiego znajduje się w Wilnie, w Centralnej Bibliotece Akademii Nauk Litewskiej SRR. Por.: *Ziemiaństwo polskie 1795–1945*. Zbiór prac pod red. Janiny Leskiewiczowej, Warszawa 1985, s. 270–271.

Antuzów



Nie jest rzeczą ustaloną, kiedy Antuzów dostał się w ręce Platerów. Pierwszym znanym dziedzicem tych dóbr jest Jan Andrzej Plater (zm. 1696), po którym odziedziczył je jego syn Aleksander Konstanty (zm. ok. 1762), żonaty z Zofią z Rudbergów. On też był prawdopodobnie założycielem rezydencji antuzowskiej, skoro tam właśnie mieszkał „w zaciszu domowym, dla nadzwyczaj osłabionego wzroku z dala od zgłębku i spraw publicznych”¹. Ponieważ Aleksander Konstanty Plater miał tylko trzy córki, Antuzów odziedziczyła jedna z nich, Emercjanna Ludwika (zm. ok. 1780), zamężna za Janem Ludwikiem Platerem, synem Fabiana, szambelanem króla Augusta III i generałem-majorem wojsk polskich. Oprócz Antuzowa wziął on jeszcze w posagu Dusiaty, Sołohubiszki i Hołotowszczyznę.

Po śmierci Emercjanny i Jana Ludwika – Antuzów oraz Grawenburg odziedziczył ich syn Ludwik Plater (zm. 1788), żonaty z Kunegundą Wołowiczówną h. Bogoria (zm. 1843). W roku 1794 ufundowała ona w Antuzowie drewniany kościół. Ludwik Plater miał trzech synów: Franciszka Ksawerego, Michała i Kaspra. Antuzów

dostał w spadku Kasper Plater (ur. ok. 1780 – zm. 1829), żonaty z Bogumiłą Wereszczyńską h. Korczak (zm. 1840). Następnie, z powodu braku męskiego potomka, Antuzów znów stał się posagiem, tym razem córki Kaspra – Ludwiki (1818–1896), która w 1843 r. poślubiła Franciszka hr. Ledóchowskiego h. Szalawa (ur. 1806)². W ten sposób majątek Antuzów, po około 200 latach władania nim przez Platerów, wyszedł z ich rąk w linii po mieczu, pozostając jednak w rodzinie. Córka Franciszka i Ludwiki Ledóchowskich – Bogumiła (ur. 1851 – zm. ok. 1920), poślubiwszy bar. Juliusza Roppa, wniosła Antuzów w dom męzowski. Ostatnią właścicielką dóbr antuzowskich była ich córka Elżbieta, zamężna za Mikołajem Wojnarowskim³.

Siedziba Platerów w Antuzowie przetrwała do chwili wyjścia majątku z ich rąk. Nie posiadamy jednak żadnych wiadomości o tym, jak wyglądała. W drugiej połowie XIX w. Ledóchowscy wzniesli w miejscu starego nowy pałac, bardzo obszerny, nie posiadający jednak większych walorów architektonicznych. Nie jest zresztą rzeczą wykluczoną, iż oni dawny dwór tylko rozbudowali. Elewacja frontowa



4.
Antuzów.
Elewacja
frontowa
pałacu,
1974 r.

5.
Antuzów.
Elewacja
boczna
i ogrodowa
pałacu,
1974 r.

pałacu zaakcentowana została słabo zarysowanym trójosiowym pseudoryzalitem, ujętym w ramy szerokich boni i zwieńczonym poziomą płyciną oraz zbliżoną do owalu tarczą herbową ze spływami, umieszczoną na osi. Po bokach na dwóch osiach skrajnych występowały dalsze ryzality, z narożnikami pokrytymi również boniami, zamknięte trójkątnymi frontonami, przebitymi okulusami. W elewacji ogrodowej partie boczne budowli miały postać krótkich skrzydeł. Między nimi mieścił się obszerny taras. Wszystkie elewacje wyposażone zostały jedynie w skromne obramienia okien i drzwi, międzykondygnacyjną opaskę i profilowany gzyms wieńczący. Pałac nakrywał gładki dach czterospadowy, wyodrębniony nad ryzalitami i skrzydłami.

W odniesieniu do wnętrza wiadomo jedynie tyle, że pokoje reprezentacyjne mieściły się w centrum pałacu oraz w lewym skrzydle. Do pierwszej wojny światowej pałac był stylowo urządzony i miał wiele pamiątek m. in. po Platerach. Wśród nich miał być także autoportret Emilii Plater⁴.

Wielkim urokiem Antuzowa był park krajobrazowy założony na powierzchni 5 ha, sięgający początkami drugiej połowy XVIII w. Ogród ten, o bardzo urozmaiconym starym drzewostanie, tworzyły cztery regularnie rozplanowane tarasy, opadające z jednej strony ku dwóm połączonym ze sobą sadzawkom, z drugiej zaś ku wielkiemu jezioru. Aleja wjazdowa



do dworu rozpoczynała się na grobli między sadzawkami i dochodziła do kolistego gazonu ciągnącego się przed pałacem.

¹ T. Żychliński, *op.cit.*, t. 3, Poznań 1881, s. 188.

² S. Konarski, *Platerowie*, Buenos Aires – Paryż 1967, s. 134. Autor prostuje mylnie podaną przez Żychlińskiego wiadomość, jakoby Kasper był bezdzietny.

³ Obydwoje Wojnarowscy zostali w 1940 r. wywiezieni w głąb Rosji. Pani Wojnarowska zmarła na zesłaniu, podczas gdy jej mężowi udało się wyjechać na Zachód. Po wojnie wrócił do Polski, dotarł do grobu żony i uprządkował go. Następnie wstąpił do klasztoru i zmarł jako duchowny.

⁴ E. Chwalewik, *op.cit.*, t. 1, Warszawa 1926, s. 5.

Belmont




Dwór belmoncki usytuowany był na półwyspie długości dwóch i pół kilometra, wcinającym się w jedno z najpiękniejszych jezior Brzławszczyzny — Drywiaty. Położenie tej rezydencji było więc wyjątkowo piękne.

Przed kilkoma wiekami Belmont nazywał się Dwór Olgierdowszczyzna, a następnie, przeszedłszy w posiadanie Achremowiczów, od ich nazwiska — Achremowce¹. Po nich kolejnymi dziedzicami byli Salmanowiczowie h. Szasor, z których Dominik, chorąży petyhorski w 1748 r. sprzedał te dobra Janowi Augustowi Hylzenowi (1702—1767), wojewodzie mińskiemu, pochodzącemu ze spolonizowanej rodziny inflanckiej, oraz jego małżonce Konstancji z Broel-Platerów. Posiadając już w Inflantach otrzymaną w spadku wielką majątność Dagda, Jan August Hylzen, poza Belmontem, nabył jeszcze kolejno szereg innych kluczy, w tym Oświej od Sapiehów, stając się w końcu jednym z najbogatszych ludzi na dawnych północno-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej.

Jan August Hylzen, kronikarz rodzinnych Inflant, miał dwóch synów: Józefa i Justyniana. Młodszy, Justynian, generał major wojsk koronnych, odziedziczył dobra rodowe Dagdę i Tulenmuję. Natomiast Belmont i szereg innych kluczy dostał starszy syn Józef Jerzy (1736—1786), wojewoda mścisławski, działacz wolnomularski, żonaty z Teresą Potocką². W swym zasługującym na uwagę testamencie z 1783 r. polecił on „uwolnić wieczyście poddanych wszystkich dóbr moich, nadając im wolność wyjścia i udania się dokądby chcieli z całą ich własnością. Łożyć regularnie wiecznymi czasami połowę dochodów wszystkich dóbr moich na pomożenie i zachęcenie nauk i kunsztów, na edukację ubogiej szlachty, na utrzymanie ludzi w potrzebie zostających, na erekcją szpitalów, także na wspomóżenie biednych wieśniaków w ubóstwie lub nieszczęściu zostających”. Zalecenia testamentu nie zostały jednak wykonane, z czego wynikł później głośny w pierwszej połowie XIX w. proces, w czasie którego roszczenia swe zgłosił również Uniwersytet Wileński³. Ponieważ jedyny syn Józefa Jerzego zmarł jako dziecko, spadkobiercą jego stał się także jedyny syn brata Justyniana, upośledzony umysłowo Idzi Hylzen (zm. ok. 1800), ostatni potomek rodu w Polsce. Z małżeństwa z Marią Mostowską nie pozostawił on żadnego potomstwa.

W 1798 r. Idzi Hylzen sprzedał klucz belmoncki za kwotę 40 676 rbs. Mikołajowi Manuzziemu (zm. 1809), słynnemu awanturnikowi i targowiczanie, owdowiałemu po słynnej z także barwnego życia Jadwidze ze Strutyńskich, zamężnej 1^o voto za Janem Ciechanowieckim, bohaterce późniejszych opowiadań i powieści⁴. Prowadząc liczne procesy, „per fas et nefas”, potrafił Mikołaj Manuzzi zgromadzić w swym ręku majątek równy niemal fortunie Jana Augusta Hylzena. Wśród wielu innych kluczy należały do niego Bohiń, Opsa i Łódzie. Swą główną siedzibę posiadał jednak w Belmontcie. Był doskonałym gospodarzem i administratorem, dalekim jednak od szczytnych haseł zawartych w testamencie Hylzena⁵. Po Mikołaju całość dóbr odziedziczył jego syn Stanisław Manuzzi (1773—1823), urodzony ze Strutyńskiej, uważany niekiedy za naturalnego syna Stanisława Augusta, poseł na sejmy, marszałek szlachty pow. brzławskiego i podobnie jak ojciec targowiczanie, żonaty z Konstancją z Platerów (1782—1874). Także i on doskonale gospodarował. M. in. wprowadził na wielką skalę uprawę specjalnego gatunku lnu. W przeciwieństwie do ojca posiadał jednak poczucie odpowiedzialności społecznej. Jako filantrop i zwolennik oświaty ludu, w 1806 r. zadeklarował ks. Adamowi Czartoryskiemu ogromną na owe czasy kwotę 28 000 rb. na szkoły parafialne, bibliotekę i szkołę dla szlachty. Jego żona natomiast prowadziła w Belmontcie kilka zakładów dobroczynnych⁶.

Podobnie jak ostatni z Hylzenów, także i Stanisław Manuzzi był bezdzienny. Jego posiadłości, na mocy układu rodzinnego, przeszły na najmłodszego brata żony, Ignacego Wilhelma Broel-Platera (1791—1854), żonatego z Idalią Adelajdą Sobańską, oraz na ich potomstwo. I on był panem wielkiej fortuny, należała bowiem do niego odziedziczona po ojcu Dąbrowica na Wołyniu, Belmont, Pulma i Bohiń, zaś od księcia Eustachego Sanguszki kupił jeszcze jeden spory klucz Lińce na Ukrainie. Przejęcie przez Ignacego Wilhelma Platera Belmontu wywołało jednak prawie stulecie trwający proces, wytoczony przez rodzinę Strutyńskich. Tylko część tych dóbr była bowiem własnością Stanisławowej Manuzzi, druga natomiast jedynie jej dożywociem. Proces skończył się dopiero w 1903 r. przegraną Platerów. Po Ignacym




6.
Belmont.
Pałac
od strony
podjazdu.
Rys. N. Orda

Wilhelmie, Belmont, Bohiń i Opsę wraz z procesem odziedziczył najmłodszy z jego czterech synów, Feliks Witold Broel-Plater (1849–1924), członek Towarzystwa Heraldycznego w Mitawie, żonaty z Elżbietą Potocką h. Pilawa z linii chrząstowskiej (1874–1960), która była ostatnią właścicielką majątku.

Pierwszą wielką rezydencję założył w Belmontie dopiero Józef Jerzy Hylzen, który tam stale mieszkał. Jak ona wyglądała, nie wiadomo. Pod koniec XVIII w. chyliła się już ku ruinie. Sporządzony w kwietniu 1798 r. z okazji sprzedaży dóbr Manuzziemu inwentarz dowodzi, że pałac w kondygnacji dolnej mieścił 19 pokoi, w górnej 14, w tym sale paradowe, a poza tym pokoje „panieńskie”, garderoby i mieszkania kuchmistrzów, kapeli dworskiej, marsza-

łka oraz kancelarię. Obok tych danych można jeszcze dowiedzieć się z inwentarza, że Belmont miał „sklepy”, czyli piwnice do przechowywania trunków, i ogród włoski, a także „poddanych dusz męskich, należących do dworu 233”, sześć karczem, grunty i szereg zabudowań gospodarczych⁷.

Po nabyciu Belmontu przez Mikołaja Manuzziiego pałac został starannie odbudowany, a prawdopodobnie także powiększony. Nie wiadomo jednak, kiedy i w jakich okolicznościach popadł ponownie i w ostateczną już ruinę. Według wszelkiego prawdopodobieństwa spłonął po śmierci Stanisława Manuzziiego, może w czasie powstania listopadowego. W 1831 r. Ignacy Plater został przez Murawjewa osadzony w fortecy dyneburskiej. Dzięki energicznym



7.
Belmont.
Pałac
i kaplica
od strony
podjazdu.
Rys. N. Orda



8. Belmont. Pałac od strony parku.

8.
Belmont.
Pałac
od strony
parku.
Rys. N. Orda

zabiegom żony zdołał się wszakże „usprawiedliwić” i mógł powrócić do Belmontu i Dąbrowicy. W 1863 r. Idalia Platerowa z młodszym synem Feliksem bawiła we Włoszech. Po powrocie do kraju potrafiła uzyskać zwolnienie starszego syna Konstantego z zesłania na Sybir i zdjęcie sekwestru nałożonego na majątek znajdujący się na Ukrainie. O duchu panującym w tym czasie w Belmontie świadczy najlepiej fakt, że oficjaliści tamtejsi, ksiądz i dwaj lekarze z Olgierdowa wzięli udział w powstaniu.

Dzięki trzem rysunkom Napoleona Ordy, wykonanym z natury w 1876 r., kilku fotografiom ruin z okresu międzywojennego oraz informacjom ostatniej właścicielki⁸ możemy mieć przynajmniej ogólne pojęcie o tym, jak pałac wyglądał od strony zewnętrznej przed pożarem. Była to więc budowla założona na rzucie niezmiernie rozciągniętego i stosunkowo wąskiego prostokąta, dwukondygnacyjna, z kondygnacją górną przeznaczoną głównie do reprezentacji, a więc wyższą od dolnej. Pałac nie miał widocznej podmurówki, wznosił się jednak na bardzo potężnych, sklepionych piwnicach, które uważano nawet za znacznie starsze od części naziemnej.

Elewacja frontowa pałacu rozczłonkowana była trzema ryzalitami, mocniej występującym trójsięciennym na osi głównej i dwoma trójosioowymi, płytkimi na obu krańcach. Ryzalit środkowy, zaopatrzony w części piętrowej w pięć ogromnych okien, w stosunku do pozostałej bryły pałacu był nieco podwyższony. Mieścił on na piętrze wielką salę balową, zajmującą całą szerokość budynku. Oba ryzalite boczne posiadały niskie drugie piętro. Wystrój zewnętrzny budynku ograniczał się w zasadzie do pojedynczych lub zdwojonych pilastrów. Miejsce wy-

datnego ryzalitu elewacji frontowej od strony ogrodu zajmował jedynie ryzalit pozorny, zaopatrzony jednak w trzy wysokie porte-fenêtry. Nieco mocniej zaznaczone zostały w elewacji ogrodowej ryzalite boczne. Pięcioosiowa lewa elewacja krótsza nie miała żadnych akcentów. W elewacji krótszej prawej występował natomiast potężny półkolisty ryzalit, dobudowany w 1818 r. na pomieszczenie kaplicy. Wszystkie elewacje wieńczyła attyka. Jaki kształt otrzymał dach — nie wiadomo.

Wnętrza pałacu miały prawdopodobnie w całości wystrój bardzo subtelnego rokoka. Świadczyły o tym nieliczne, zachowane do 1939 r. fragmenty dekoracji ściennych. Po pożarze tylko prawa część ryzalitowa, mieszcząca kaplicę, nakryta była dachem. Kaplica posiadała wysokość dwóch kondygnacji. Jej gładki sufit wspierał się na szeregu dziewiętnastowiecznych kolumn. Ponieważ podłoga znajdowała się na wysokości pierwszego piętra, od strony zewnętrznej do wejścia prowadziły wysokie, drewniane schody. Użytkowana przez okoliczną ludność jako kościół, kaplica bez trudu pomieścić mogła do tysiąca osób.

Na temat pałacu belmonckiego z okresu, gdy mieszkali w nim jeszcze właściciele, mamy tylko jedną relację z września 1811 r. Pochodzi ona od słynnego lekarza, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, Józefa Franka, wezwanego do łóża chorej pani domu Konstancji z Plate-rów Manuzzi, czy jak ją na miejscu nazywano „Manuczyny”. Niestety, poza wyrażeniem zachwyty nad „czarującym zakątkiem”, nie wspomniał on słowem ani o pałacu, ani o jego urządzeniu. Ubawiła go natomiast obowiązująca na „dworze” belmonckim etykieta. Obowiązki szambelanów pełniło wtedy kilku z uboższej sąsiedzkiej szlachty. Przyjmowali oni przyjeżdżających gości i przedstawiali gospodarzom. Państwo Manuzzi, używający zresztą tytułu hrabiowskiego, zjawiali się jedynie do obiadu, przy czym służba, w chwili ich zbliżania się do sali jadalnej, otwierała drzwi na oścież. Goście rozmawiać mogli przy stole tylko przyciszonym głosem z najbliższymi sąsiadami. Po wstaniu od stołu biesiadnicy grupowali się w półkole, hrabiostwo zaś podchodzili kolejno do każdego z obecnych z jakimś uprzejmym słowem, po czym wycofywali się do swoich apartamentów. Bywały także koncerty pałacowej orkiestry, podczas których jako chórzystki występowały dziewczęta z prowadzonej przez dziedziczkę Belmontu pensji. Ponadto hr. Manuzzi miał własny „harem”, złożony z chłopców⁹. Wszystko to łącznie z architekturą pałacu naśladować miało życie carskiej rezydencji w Peterhofie. Przy wszystkich

owych splendorach i niewątpliwym bogactwie, aby mieć z czego zapłacić lekarzowi honorarium, służba musiała jakoby wylapać wprzód wszystkie kury chłopskie, zabrać też chłopom niektóre artykuły żywnościowe i sprzedać to wszystko w miasteczku. Dopiero w ten sposób uzyskaną kwotę 400 franków oraz zegarek z repetytorem, wydzwaniającym minuty, wręczono słynnemu wileńskiemu doktorowi¹⁰. Ale to już raczej zmyślona przez niego złośliwa anegdota.

W 1860 r. dobra belmonckie obejmowały obszar 55 000 ha. Były one jednak mocno zadłużone. Platerom zabrakło więc środków na odbudowę ogromnych murów dawnej rezydencji Hylzenów i Manuzzich. Poza częścią mieszczącą kaplicę ruiny pozostawiono swemu losowi. Feliks Plater zajął się natomiast energicznie ponownym zagospodarowaniem rozległych dóbr. Za jego czasów położone wśród błot lasy belmoncko-bohińskie na całej swej przestrzeni pocięte zostały splawnymi kanałami. Założono całą osadę fabryczną zwaną Platerowem, z apteką, felczerami i trzema ochronkami. Pod ich osłoną kryły się zamaskowane podstawowe szkoły polskie, zakazane przez carat. Wielu okolicznych mieszkańców znalazło dla siebie pracę¹¹.

Na swą siedzibę zaadaptowali natomiast Platerowie istniejący już dawniej, położony nieopodal pałacu wielki budynek, służący być może dawniej jako wspomniana pensja dla panien lub administracja. Stopniowo rozrastający się budynek ów mieścił w 1914 r. sześćdziesiąt różnej wielkości pokoi. Od strony zewnętrznej zdobiło go dziesięć bezpretensjonalnych ganczków. Całość nie reprezentowała jednak żadnego stylu.

Dwór urządzone zostały pięknymi meblami antycznymi i dziełami sztuki, pochodzącymi częściowo ze starego pałacu. Wśród nich wyróżniały się komplety w stylu Ludwika XVI i empire, jak też duże zwierciadła. W okazałym zbiorze dzieł sztuki były m. in. „surtout de table” w stylu Ludwika XVI, stare kryształ i świeczniki „bronze doré” polskiej roboty z XVIII w. po Hylzenach i portrety rodzinne. Było też w Belmoncie pięć oryginalnych zastaw stołowych z tacami lustrzanymi i galeryjkami. Istniało w końcu bogate archiwum, sięgające XVI w., typu raczej gospodarczego, zawierające także papiery po Manuzzich, i biblioteka polsko-francuska, licząca około 3000 t., bogata zwłaszcza w dzieła w języku francuskim z drugiej połowy XVIII i początków XIX w. oraz w dzieła historyczne, zebrane głównie przez Ignacego hr. Platę. Zbiory archiwalne i biblioteczne, uporządkowane i skatalogowane przez prof. Stanisława Ptaszyckiego, dalej cenniejsze me-



9.
Belmont.
Fragment
pałacu,
przed 1939 r.



10.
Belmont.
Kaplica
pałacowa,
przed 1939 r.

le i zbiory dzieł sztuki zostały w 1915 r. przed nadciągającymi Niemcami wywiezione do Petersburga, skąd nie powróciły. Wszystkie pozostałe na miejscu przedmioty spłonęły wraz z budynkiem. Po 1920 r. właściciel wybudował w innym miejscu już tylko bardzo skromny dworek, który nie zawierał żadnych cenniejszych pamiątek.

Ocalał natomiast aż do 1939 r., choć w stanie na wpół zdziczałym, wspaniały park o powierzchni 62 ha, typu krajobrazowego, który wchłonił w swoim czasie poprzedni ogród włoski. Pozostały po nim wyraźne ślady, m. in. w postaci dwóch obszernejszych, ziemnych, sztucznie uformowanych tarasów, na których ciągnęły się niegdyś strzyżone szpalery i klomby kwiatowe, a prawdopodobnie stały także rzeźby figuralne. Na skraju tarasu górnego wznosił się zwrócony na wschód pałac, przed którym rozciągał się gazon. Poprzez gazon i taras dolny otwierała się ujęta w ramy starych drzew perspektywa na leżącą jeszcze niżej sadzawkę. Ślady regularnego założenia w postaci innych tarasów i łączących je schodów, jak też alej poprowadzonych równolegle lub prostopadle do pałacu, istniały też w dalszych partiach ogrodu. Późniejszy, rozszerzony park krajobrazowy poprzecinany został kanałami i sadzawkami. Jeden z kanałów zamykał wyspę długości i szerokości ok. 40 m. Druga część parku ciągnęła się po stronie zachodniej pałacu, a także od północy i południa. Wśród lip, klonów, jesionów czy kasztanów oraz innych gatunków miejscowych, spotykało się w ogrodzie belmonckim także drzewa bardziej egzotyczne, w tym modrzewie europejskie i syberyjskie, tuje, jodły syberyjskie i topole włoskie¹².

Z Belmontem łączyło się wiele legend. Według jednej z nich, w Konstancji „Manuczyńie” kochał się Joachim Murat, król Neapolu, który w 1812 r. przebywał w pałacu trzy dni.

Romantyczne zwaliska pałacu natchnęły Henryka Skirmuntta do napisania *Ballady o Belmontie*. Oto jej fragment:

Szkielet pałacu oczyma martwymi
patrzy na zachód różany,
a wicher północny uderza o ściany,
po parku liśćmi suchymi szeleści
i szepce dawne przedziwne powieści.

A czasem tam widać panią w rozbicie,
spogląda na burzliwe jeziora tonie
i mówi: list miałam wczoraj
od króla Stasia z Warszawy ...
Nie pomnę ... zali niemożna,
nie miła królowi stolica,
że się z Warszawy przenosi do Grodna,

czy może kaprysi caryca? ...

Czy on?

Wicher północny uderza o ściany
i zachód dogasa różany ...
O czymżeś wtedy o pani myślała,
gdy Europy zmieniała się karta,
gdy nad kochankiem korona się chwiała,
aż padła Ojczyzna rozdarta?
Na co ci, pani, kochanie się zdało,
królewskie długie zaloty,
gdy ni królestwa, ni króla nie stało
i runął dawny tron złoty?

Szkielet pałacu oczyma martwymi
patrzy na zachód różany,
a wicher północny uderza o ściany,
po parku liśćmi suchymi szeleści
i szepce dawne przedziwne powieści.

Lecz inna postać znów staje w komnacie,
jej szata grecka powiewna,
a postać czarowna i rzewna,
i loki krucze spływają po szacie.
... Czy chabry zakwitły, maki,
czy pędzą gwardyjskie rumaki?
Czy kwiat się czerwieni kłokolu?
Czy ciągnie król Neapolu?
I zanim trąbka zadzwieczy
a cesarz na Moskwę uderzy,
pióropusz u nóg jej leży,
bo przed nią marszałek, król kłęczy.

Szkielet pałacu oczyma martwymi
patrzy na zachód różany,
a wicher północny uderza o ściany,
po parku liśćmi suchymi szeleści
i szepce dawne przedziwne powieści.

¹ M. Baliński, T. Lipiński, *op.cit.*, s. 291; *Słownik geograficzny*, t. 1, Warszawa 1880, s. 126; t. 15, Warszawa 1900, s. 99; O. Hedemann, *Historia powiatu brasławskiego*, Wilno 1930, s. 376.

² *Polski słownik biograficzny*, t. 10, Wrocław 1962/64, s. 131 podaje, jakoby dopiero Józef Jerzy Hylzen stał się właścicielem Belmontu, otrzymawszy te dobra w posagu swej żony Teresy z Potockich.

³ *Ibidem*, s. 132.

⁴ Związły życiorys Jadwigi Ciechanowieckiej-Manuzzi zamieścił również *Polski słownik biograficzny*, t. 19, Warszawa 1974, s. 502 i n.

⁵ *Ibidem*, s. 502 i n.

⁶ *Ibidem*, s. 505 i n.

⁷ *Ibidem*, s. 507 i n.

⁸ Elżbiety z Potockich Platerowej.

⁹ J. Frank, *Pamiętniki*, t. 2, Wilno 1913, s. 151 – 153.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ S. Konarski, *op.cit.*, s. 200.

¹² Por.: W. G. Antipow, *Parki Białorusii*, Minsk 1975, s. 45 – 47.

Berdówka



Najprawdopodobniej Berdówka była gniazdem rodzowym Berdowskich h. Mądrocki już w XVI w. Nie wiadomo jednak, czy to oni nadali nazwę miejscowości od swego nazwiska, czy też przeciwnie, przyjęli je od nazwy miejscowości. Boniecki¹ wymienia Stanisława Berdowskiego jako chorążego lidzkiego w 1550 r., nie wspomina jednak o posiadanych przez niego dobrach. W późniejszych stuleciach na temat tej rodziny prawie zupełnie brak wiadomości. Dowodzi to, że w życiu publicznym nie odegrała żadnej roli. W herbarzach pojawiają się Berdowsy ponownie dopiero w XIX w. Według Uruskiego², Karol syn Mateusza z synami Stanisławem, Aleksandrem i Karolem oraz Konstanty syn Karola wylegitymowani zostali ze szlachectwa w cesarstwie w 1830 r. i wpisani do ksiąg szlachty guberni wileńskiej. Przy żadnym z wymienionych nie figuruje jednak nazwa Berdówki. W *Słowniku geograficznym*³ znajdujemy tylko krótką notatkę, iż w 1865 r. dobra te były własnością Zachwatowiczów, ale bez podania, w jaki sposób i kiedy zostały przez nich nabyte.

Na temat losów Berdówki w drugiej połowie XIX w. istnieją dwie wersje. Według jednej, przytoczonej przez pochodzącego z tych stron Hipolita Korwin-Milewskiego⁴, majątek ów w okresie Powstania 1863 r. należał do niemłodej już panny Berdowskiej, która zmuszona była go sprzedać. Nabywcą został generał-gubernator mohylewski Dębowiecki, jakoby naturalny syn Aleksandra II, którego jeszcze przed urodzeniem zaadoptował odpowiednio opłacony urzędnik – Polak z autentycznymi szlacheckimi papierami. Według wersji drugiej, utrzymującej się w okolicy Berdówki do 1939 r., została ona skonfiskowana Zachwatowiczowi za jego udział w Powstaniu, zaś Dębowiecki dobra te otrzymał z nadania⁵. Pozostaje więc kwestia otwarta, czy panna Berdowska najpierw wyszła za mąż za Zachwatowicza, co Milewski przeoczył, czy też sprzedała Berdówkę nie bezpośrednio Dębowieckiemu, lecz Zachwatowiczowi. Do pierwszej wojny światowej Berdówka pozostawała w ręku Dębowieckich, gorliwych Rosjan. Ostatnim jej właścicielem był syn generał-gubernatora, senator Aleksander Dębowiecki. Gdy w czasie wojny ślad po Dębowieckich w Polsce zaginął, Berdówkę przejął


Skarb Państwa. W okresie niepodległości Zachwatowiczowie wytoczyli jednak Państwu proces o zwrot skonfiskowanego przez zaborcę mienia i proces ten wygrali. Ponieważ władze polskie założyły już w Berdówce stację ogierów, a później szkołę rolniczą, zawarto z Zachwatowiczami polubowną umowę. Na jej mocy użytki rolne zatrzymało Państwo dla siebie, lasy zaś zwrócone zostały dawnym właścicielom.

Po Berdowskich pozostał w Berdówce istniejący do 1939 r. pałacyk neogotycki, wybudowany w pierwszej połowie XIX w. oraz resztki krajobrazowego parku. Pałac ten, o planie prostokąta, miał dwie kondygnacje, z trójosiowym ryzalitem w środkowej części dziewięciosiowej elewacji głównej. Kondygnacja najwy-

11.
Berdówka.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



12.
Berdówka.
Pałac
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



ższa ryzalitu miała kształt kwadratowej wieży, zwieńczonej krenelażem i pinaklami. Ryzalit poprzedzał arkadowy portyk nakryty balkonem, otoczonym żeliwną balustradą. Elewacje pałacu, przebite wysokimi wąskimi oknami, rozczłonkowane były pilastrami. Wszystkie otwory okienne miały kształt prostokątny, tylko w osi środkowej, w obu skrajnych górnej kondygnacji elewacji głównej oraz w wieży miały zwieńczenie w postaci ostrołukowych płycin. Podobne płyciny znajdowały się też na osiach skrajnych górnej kondygnacji elewacji ogrodo-

wej i na osiach środkowych elewacji bocznych. Budynek nakrywał dach gładki, dwuspadowy.

Obok pałacu stał niewielki prostokątny budynek, kryty dachem dwuspadowym. Służył z pewnością jako kuchnia, spiżarnia i do innych celów gospodarczych.

¹ A. Boniecki, *Herbarz polski*, t. 1, Warszawa 1899, s. 165.

² S. Uruski, *op.cit.*, t. 1, Warszawa 1904, s. 137.

³ *Słownik geograficzny*, t. 15, Warszawa 1900, s. 101.

⁴ H. Korwin-Milewski, *Siedemdziesiąt lat wspomnień*, Poznań 1930, s. 78.

⁵ Informacje Karola Laskowicza z Iszczolny.

Biała Waka



13.
Biała Waka.
Aleja
wjazdowa,
przed 1939 r.


Biała Waka, dawne dziedzictwo Radziwiłłów, należeć miała w XVIII w. do kasztelana nowogródzkiego Antoniego Oskierki, który dobra te przekazał następnie jednemu ze swych

siedmiu synów¹. W pierwszej połowie XIX w. majątek ów często zmieniał właścicieli. Około 1850 r. Biała Waka przeszła w posiadanie Hilarego Łęskiego, syna Aleksandra (zm. 1881), marszałka mińskiego, a następnie wileńskiego, po którym odziedziczył ją syn Włodzimierz, ostatni dziedzic tych dóbr².

Przed powstaniem nowej rezydencji istniał w Białej Wace drewniany dwór parterowy, wybudowany zapewne w początkach XIX w. Był on budowlą dziewięcioosiową, wzniesioną na podmurówce, z dużymi prostokątnymi oknami i dwoma symetrycznie rozmieszczonymi ganekami wejściowymi, zamkniętymi niewielkimi trójkątnymi szczytami. Od tyłu domu występowały po bokach krótkie skrzydła. Dwór miał ściany zewnętrzne nie tynkowane i gładki dach czterospadowy pobity gontami.

Przeznaczwszy stary dwór na oficynę, wkrótce po swym małżeństwie z ks. Marią Drucką-Lubecką, zawartym w 1873 r., Hilary Łęski wybudował w Białej Wace murowany dwukondygnacyjny pałac, z wysokimi suterenami. Jego projekt opracował jakiś architekt wileński. Miał on być prawdopodobnie budowlą większą, jedenastoosiową. Z niewiadomych powodów zrealizowana została tylko siedmioosiowa część środkowa budynku z wydatnym ryzalitem oraz strona lewa, z dwuosiowym pseudoryzalitem. Z dodania dla symetrii także pseudoryzalitu — zrezygnowano. Ryzalit na osi, zwieńczony gładkim trójkątnym spłaszczonym szczytem, zaakcentowano płytkim portykiem o czterech czworograniastych filarach, dźwigających balkon. Podobny, lecz odpowied-





14.
Biała Waka.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.


nio mniejszy szczyt zamknął również pseudo-ryzalit. W sposób niesymetryczny ukształtowana została także elewacja tylna. Na szerokości trzech osi ryzalitu frontowego występował tu jego odpowiednik, nieco tylko głębszy i bez portyku. Wzdłuż czteroosiowego odcinka elewacji ogrodowej, pozbawionego z tej strony pseudo-ryzalitu, wzniesiono taras nakryty balkonem, wspartym na dziesięciu, podobnie jak we frontowym portyku, czworograniastych filarach, ustawionych parami w jednakowych odstępach. Balkon otoczono balustradą wprawioną w murowane kwadratowe cokoly. Po przeciwnej stronie ryzalitu dodana została dwukondygnacyjna wieloboczna wieża, z dwoma małymi żeliwnymi balkonikami na pierwszym piętrze.

Dekoracje wszystkich elewacji ograniczały się do gładkich obramień drzwi i okien, poziomych naczółków, płycin oraz gzymsów, międzykondygnacyjnego i wieńczącego. Mocno spłaszczony dach osadzony został na wysokich strychach, zaopatrzonych w małe okienka.

Wewnątrz jednym z największych pomieszczeń był dwukondygnacyjny hall, któremu w latach 1928 – 1930 nadano charakter „baskijski”. Jego ściany pokrywała dołem boazeria, górą zaś płaskie drewniane listwy, dzielące powierzchnię na różnej wielkości jasne pola zawieszane sztychami o motywach końskich. Parkietową podłogę zaścielał dywan wschodni. Nad schodami wiodącymi na piętro i na galerię wisiały kolorowe litografie J. K. Wilczyńskiego,



15.
Biała Waka.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



16.
Biała Waka. Elewacja ogrodowa pałacu,
przed 1939 r.
17.
Biała Waka. Widok na pałac od strony parku,
przed 1939 r.
18.
Biała Waka. Kominek w hallu, przed 1939 r.

wykonane u Lemerciera w Paryżu, ze scenami z *Pamiętników* J. Ch. Paska. Na parterze hallu znajdował się duży kominek, skopiowany również z jakiegoś baskijskiego lub francuskiego pierwowzoru, dalej wysokie lustro w wąskiej złożonej ramie i wiele wygodnych miękkich mebli z końca XIX w. Z mebli starszych w dolnej części hallu stały małe stoliczki na pojedynczych nogach w stylu Ludwika Filipa, a na półce nad kominkiem srebrne lichtarze. Z mebli umieszczonych na piętrze uwagę zwracała piękna osiemnastowieczna komoda, pochodzący z tej samej epoki sekretarzyk oraz ciężkie fotele w stylu Ludwika XIV.

Mimo że Biała Waka była siedzibą stosunkowo nową, miała wiele cennych stylowych mebli, jak też dzieł sztuki, którymi urządzone były wszystkie niemal pokoje, głównie jednak pierwszego piętra. Na parterze, po prawej stronie hallu znajdował się niewielki narożny pokój, przeznaczony na bibliotekę. Urządzenie jego składało się z dużych jesionowych oszko-


nych szaf, mieszczących księgozbiór dziewiętnastowieczny, polsko-francuski, na który złożyły się utwory klasyków literatury pięknej, pamiętniki, dzieła historyczne, encyklopedyczne i inne. Pośrodku biblioteki stał ciężki stół, a w jednym z rogów pokoju utrzymane w tym samym stylu biurko oraz wyściełane krzesła. Powiększony ogrodowym ryzalitem salonik z wyjściem bocznym na taras, podobnie jak hall, wyposażony był w garnitur mebli miękkich, krytych pluszem. Reszta pokoi na parterze pałacu służyła jako jego część mieszkalna.

Na piętrze najpiękniejszym pokojem był duży salon z posadzką ułożoną w desień geometryczny z jasnego i ciemnego gatunku dębu, sufitem pokrytym sztukateriami, z wielkim weneckim żyrandolem i kominkiem z jasnego marmuru. Podstawowym urządzeniem salonu były meble w stylu Ludwika XVI, obite częściowo jasnym jedwabiem, a częściowo starymi gobelinami ze scenami z bajek Lafontaine'a, dalej kilka sztuk w stylu Ludwika XV, obitych jedwab-

19.
Biała Waka.
Fragment
hallu,
przed 1939 r.

20.
Biała Waka.
Klatka
schodowa,
przed 1939 r.





21.
Biała Waka.
Fragment
górnej
kondygnacji
hallu,
przed 1939 r.
22.
Biała Waka.
Fragment
górnej
kondygnacji
hallu,
przed 1939 r.
23.
Biała Waka.
Sala jadalna,
przed 1939 r.


ną tkaniną „vieux-rose”, szafki — oryginalne Boulle i empirowe oraz dwa wysokie lustra w mahoniowych ramach, również w stylu empire. Na jednej z dwóch marmurowych kolumniek stało marmurowe popiersie kobiety, na drugim zaś rzeźba, przedstawiająca wpół kłęczącą młodą dziewczynę, obie uważane za antyczne. Na ścianach wisiały piękne tkaniny, w tym stary modlitewnik wschodni, duża makata buczańska i trzecia z motywem kwiatów i liści, przypuszczalnie francuska. Poza tym salon zdobiło kilka obrazów. Za najcenniejszy uchodził oprawny w suto złożone podłużne ramy owalny portret pani Elżbiety z Szydłowskich Grabowskiej, domniemanej morganatycznej żo-

ny Stanisława Augusta, przypisywany J. Grasiemu. Tematem innych malowideł były pejzaże dawnej szkoły francuskiej i hiszpańskiej i dwa marynistyczne Ajwazowskiego. Na uwagę zasługiwało także lustro w bogato rzeźbionej i złożonej starej oprawie. Na podłużnym empirowym stole eksponowano piękną kompozycję figuralną ze złożonego brązu z XVIII w., roboty najprawdopodobniej francuskiej.

Drugim reprezentacyjnym pokojem pierwszego piętra była sala jadalna, zajmująca całą szerokość domu. Miała ona ściany w dolnej części pokryte boazerią, posadzkę wzorzystą jak w salonie i kominek z ciemnego marmuru. Cały środek sali zajmował wielki rozsuwany stół oraz 24 krzesła Chippendale obite ciemną skórą. Pod jedną ze ścian stał bufet utrzymany w stylu



barokowym. Nad kominkiem wisiał ogromny dywan wschodni. W jednym z rogów komnaty mieściła się stylowa kanapa, kryta autentycznym „aubussonem”. W sali wisiało też kilka portretów rodzinnych z XVIII w. oraz cztery późniejsze w złożonych ramach owalnych, dalej dwie „martwe natury” pędzla Snydersa i kilka obrazów o motywach religijnych. Przechowywano tu również porcelanę saską, korecką i Baranówkę, jak też kryształ i brązy, m. in. w postaci kandelabrow. Pozostałe pokoje miały urządzenie przeważnie w stylu Ludwika Filipa lub empire. W niektórych wisiały jeszcze dalsze obrazy różnych szkół oraz wiele sztychów francuskich i angielskich, makaty jedwabne i kaszmirowe, pasy słuckie. Wszystkie te pokoje miały ściany malowane gładko na jasne kolory pastelowe, posadzki parkietowe układane w ramy






dużych ciemnych kwadratów, przeważnie pokryte dywanami wschodnimi, dwuskrzydłowe politurowane drzwi oraz płaskie piece kaflowe zwieńczone gzymsami i rzeźbami wyobrażającymi putta.

Do dworu wiodła aleja wysadzana pięknymi, sędziwymi brzożami. Od bramy wjazdowej przechodziła ona w krótką aleję mieszaną, brzożowo-lipową. Pałac stał wśród stosunkowo

24.
Biała Waka.
Salon,
przed 1939 r.




25.
Biała Waka.
Salon,
przed 1939 r.

26.
Biała Waka.
Salon,
przed 1939 r.



27.
Biała Waka.
Salon,
przed 1939 r.





28.
Biała Waka.
Fragment
salonu,
przed 1939 r.

29.
Biała Waka.
Salonik,
przed 1939 r.

niewielkiego, zaledwie kilkuhektarowego parku krajobrazowego, łączącego się bezpośrednio z lasem. Po obu stronach domu ciągnęły się trawniki z rabatami krzewów ozdobnych i zmieniających sezonowo kwiatów. Pośrodku gazonu frontowego rosła ogromna rozłożysta lipa. Poprzez przeciętą w gęstwinie drzew perspektywę widać było z ganku pałacu stojącą w lesie okrągłą kapliczkę murowaną, a z górnych okien — poprzez trawniki i drzewa ogrodu — zakręt rzeki Waki, łąki nadbrzeżne i wieś. Akcentu malowniczości dodawał ogrodowi duży staw kształtu nieregularnego, wykopany od tylnej strony pałacu, w którym odbijały się jego mury.



30.
Biała Waka.
Fragment
salonu,
przed 1939 r.

31.
Biała Waka.
Pokój
mieszkalny,
przed 1939 r.



32.
Biała Waka.
Pokój
mieszkalny,
przed 1939 r.

Staw obsadzony był starymi drzewami i okolo-
ny szeroką ścieżką.

Największą wartość zabytkową w Białej
Wace miał stojący nie opodal pałacu osiemnas-
towieczny dwukondygnacyjny lamus dREW-
niany, o planie zbliżonym do kwadratu, kryty
gładkim dwuspadowym dachem gontowym.
Od frontu zdobiła go galeryjka wsparta na czte-
rech kolumnkach, do której wiodły zewnętrz-
ne schody.

33.
Biała Waka.
Lamus,
ok. 1939 r.

34.
Biała Waka.
Oficyna,
przed 1939 r.

¹ Słownik geograficzny, t. 12, Warszawa 1893, s. 899.

² Szczegóły dotyczące pałacu w Białej Wace zawdzię-
czam żonie ostatniego właściciela — Marii z Platerów Wło-
dzimierzowej Łęskiej.



Bienica



Dobra bienickie leżały nad rzeką Kopanicą, na skraju północno-wschodniej części dawnego powiatu oszmiańskiego¹. Okolice te zasiedlone były początkowo przez Tatarów, sprowadzonych tu przez wielkiego księcia Witolda. W pierwszych dziesięcioleciach XVI w. na terenie objętym później wspólną nazwą Bienica znajdowało się kilka folwarków i szereg małych zaścianków, należących częściowo nadal do rodzin tatarskich, a częściowo do przedstawicieli miejscowej szlachty, a więc do Wołłowiczów, Oleszkiewiczów, Okuszków, Wyszotrawków, Komarów, Ostrouchów i wielu innych, stale waśniących się o granice swych niewielkich zresztą posiadłości. Poza tym jedni wyprzedawali swą ziemię, inni znów skupiali w swym ręku większe obszary.

Najbardziej przedsiębiorczym okazał się Andrzej Ostrouch, żonaty z Halszką Komarówką, który do własnego kawałka ziemi i posagu żony dołączył wkrótce sukcesje po krewnych, a dokupiwszy jeszcze i inne małe folwarki stał

się w początkach XVII w. panem poważnych włości. Swą rezydencję założył w miejscu, w którym później powstało miasteczko Bienica. Zaciągnięte przez niego długi i zobowiązania do tego stopnia obciążyły jednak zgromadzony majątek, że w końcu wnukowie Andrzeja, Gedeon i Felicjan Ostrouchowie zmuszeni byli oddać posiadłość w 1653 r. w ręce Samuela Hieronima Kociella h. Pelikan (zm. 1686), marszałka oszmiańskiego i posła na sejmy, żonatego z Anną Wonlarówną. Skupił on w swym ręku jeszcze większy majątek, który stał się zalążkiem przyszłej iście magnackiej fortuny rodziny. Kociell — prócz dóbr poostrouchowskich — nabył m. in. kilka folwarków od Sapiehów².

Po Samuelu Hieronimie Bienicę oraz inne majątności odziedziczył jego jedyny syn Michał Kazimierz Kociell (1653–1722), podkomorzy, a następnie kasztelan witebski, trocki i wreszcie wojewoda trocki, a po usunięciu go z tego urzędu przez króla Stanisława Leszczyńskiego — podskarbi Wielkiego Ks. Litewskiego. Był on



35.
Bienica.
Widok ogólny
dworu.
Rys. N. Orda

poza tym dwukrotnie marszałkiem trybunalskim i równocześnie pułkownikiem w wojsku litewskim oraz rotmistrzem petyhorskim. Jako człowiek bardzo zamożny posiadał własną nadworną straż, złożoną z dragonów i ułanów. Prócz klucza bienickiego należała do niego sąsiednia Hanuta z folwarkami, wiele innych posiadłości oraz sześć starostw, co w sumie dawało pokaźne dochody. Bogactwo i liczne piastowane przezeń urzędy sprawiły, iż Michał Kazimierz Kociell czuł się, nie bez słuszności, równy magnatom. Z tego powodu grał m. in. poważną, choć mało chwalebą rolę w nieszczęsnej wojnie domowej, toczonej między Ogińskimi i Sapiehami, należąc do oddanych stronników Ogińskich. W Bienicy upamiętnił się ufundowaniem pięknego murowanego kościoła i klasztoru dla oo. bernardynów³. Pod koniec życia polecił Michał Kazimierz Kociell wymalować swój portret, na którym artysta w myśl wskazówek przedstawił go w całej postaci i okazałości, ze wstęgą Orła Białego i tarczą herbową nad stolikiem, pod którym w otwartej szkatule widniało kilka worków z dukatami, zaopatrzonych w odpowiednie napisy, objaśniające, ile dany worek zawiera pieniędzy. Ów dziwny wizerunek kazał zawiesić obok swego łóża. Zagadka malowidła wyjaśniła się dopiero po śmierci dziedzica, który w swej ostatniej woli polecił przenieść obraz do kościoła i umieścić go nad własną kryptą. Zaznaczył przy tym, że sumy podane na workach zakopane są w jego grobie i użyte być mogą jedynie w przypadku, gdyby świątynia uległa kiedyś całkowitemu pożarowi. By jednak dukaty z jakiegokolwiek innego powodu nie zostały zabrane, sam będzie ich strzec⁴.

Michał Kazimierz Kociell pochowany został w kościele bienickim z wielką pompą. Wszystkie swe majątności, zarówno własne, jak zastawne, a więc Bienicę z folwarkami, Mołodeczno, Hanutę i in., zapisał swemu krewnemu Kazimierzowi Kociellowi, synowi Gabriela. Z kolei Kazimierz Kociell, żonaty pierwotnie z Eufrozyną Frąckiewicz, później z Barbarą Chomińską, przekazał Bienicę, Horodziłów i Czyżyszki, jak też dwór na Puskarni pod Wilnem swemu synowi Tadeuszowi (1736—1799), generałowi majorowi wojsk litewskich, urodzonemu z drugiej żony, żonatemu pierwotnie z Anną Tyszkiewiczówną, później z N. Oskierczanką. Mołodeczno i Hanutę otrzymała córka Rozalia Ogińska, pochodząca z pierwszej żony.

Ponieważ jego przodkowie byli dobrymi gospodarzami, również i Tadeusz Kociell powiększył odziedziczone dobra dokupieniem szeregu dalszych folwarków. W Bienicy ufundował

obszerny dwór modrzewiowy, wybudowany w latach 1779—1781 przez architekta włoskiego Carlo Spampaniego⁵. Tadeusz Kociell miał dwóch synów: Michała Kazimierza (1767—1813), któremu jeszcze za życia wydzielił Bienicę, Jazno, Dubniki i inne, Józefa (1764—1810), dla którego przeznaczył Horodziłów, oraz córkę Barbarę, zamężną za Andrzejem Abramowiczem, rotmistrzem kawalerii narodowej wojsk Wielkiego Ks. Litewskiego. Obaj bracia umarli w stosunkowo młodym wieku bezpotomnie, wobec czego zarówno Bienicę, jak Horodziłów odziedziczyła ich jedyna siostra Barbara Abramowiczowa. Z czterech córek Abramowiczów, Klara wyszła za mąż za Stanisława Radziszewskiego, Anna za Józefa Puzyńkę, wnosząc mu w posagu Horodziłów, Marcjanna zaś i Marianna, poślubiwszy po kolei Kazimierza Szwykowskiego h. Ogończyk, sekretarza poselstwa króla Stanisława Augusta na dworze pruskim, wniosły w jego dom znacznie już okrojone dobra bienickie. W posiadaniu Szwykowskich pozostawały one do 1939 r. W okresie międzywojennym właścicielem Bienicy był syn Konstantego, Jan Szwykowski, względnie jego spadkobiercy.

Wzniesiony przez Tadeusza Kociellą w Bienicy dwór zachował się w stanie prawie nie zmienionym do wybuchu drugiej wojny światowej. Dowodzą tego m. in. dwie ryciny. Jedna z nich, wykonana przez B. Ł. Tyszeckiego w 1827 r., daje obraz schematyczny fasady budynku oraz przedstawia jego rzut poziomy⁶. Rycina druga, to jest rysunek N. Ordy z lat siedemdziesiątych XIX w., gdy majątek należał do dra medycyny Konstantego Szwykowskiego, przedstawia zarówno fasadę, jak otoczenie dworu. Wreszcie fotografie Jerzego Hoppena ukazują nam całość starej siedziby Kociellów wraz z fragmentami wnętrza z okresu międzywojennego.

Istniejąca dokumentacja ikonograficzna pozwala na stwierdzenie, że dwór w Bienicy wzniesiony został na wysokich, murowanych i otynkowanych piwnicach, zaopatrzonych w niewielkie okna. Otrzymał rzut przypominający literę „H”. Dom składał się z jedenastoosiowej części środkowej o planie prostokąta oraz dwóch poprzecznie ustawionych skrzydeł bocznych. W fasadzie występowały one bardzo mocno, natomiast w elewacji ogrodowej jedynie jako ryzality. Według rysunku Tyszeckiego, trzy osie środkowe fasady akcentował płytki portyk złożony z sześciu doryckich kolumn. Z nich dwie środkowe stały pojedynczo, skrajne zaś parami. Zgodnie z rysunkiem tegoż autora kolumny wspierały trójkątny szczyt, które-




36.
Bienica.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.


go pole wypełniał wieniec girlandowy z herbem Kociellów lub cyframi fundatora dworu. Pod portykiem mieściły się trzy otwory drzwiowe. Kolumnadę poprzedzał dwupoziomowy głęboki taras ze schodami na całą jego szerokości. Przed 1939 r. szczyt portyku frontowego był już zupełnie gładki, zaś na taras wiodły niepozorne wąskie schody. Otwarte ganki ze stopniami po bokach istniały także przy obu skrzydłach, z których każde miało oddzielne drzwi wejściowe. Balustradę dla owych ganków tworzyły masywne murki zbudowane z wielkich, różnego kształtu kamieni polnych.

Podobnie jak frontowa ukształtowana była także elewacja ogrodowa. Zamiast kolumn zastosowano tu jednak w portyku czworograniaste filary. Taras z dolnymi schodami wiodącymi

do parku, rozwartymi u dołu, miał w zasadzie podobny wygląd jak frontowy. W czasach późniejszych schody te zostały jednak usunięte. Obie pięćoosiowe elewacje boczne nie posiadały drzwi. Według rysunku Ordya, od strony zewnętrznej dwór nie był tynkowany, widoczne są bowiem na nim wyraźnie rysy bali, z których został zbudowany. Zapewne już pod koniec XIX w. cały budynek oszalowano pionowo deskami. Na ich ciemnym tle kontrastowo rysowały się lakierowane na biało ramy okien i drzwi. Środkowy korpus dworu nakrywał wysoki, gładki dach czterospadowy, pobity gontami, zaś skrzydła boczne dach podobny, lecz znacznie niższy, zlewający się z połaciami krótszymi głównego członu domu w jedną płaszczyznę. Monotonie dachu rozładowywały nieco lukarny



37.
Bienica.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



38.
Bienica.
Elewacja
frontowa
i rzut
poziomy
dworu.
Rys. B. L.
Tyszecki,
1827 r.

39.
Bienica.
Kominik
w sali
balowej,
przed 1939 r.

kształtu zbliżonego do owalu, po dwie w połączeniach dłuższych środkowego korpusu i po jednej w skrzydłach bocznych.

Wnętrze dworu mieściło w latach międzywojennych ponad dwadzieścia najrozmaitszego kształtu i wielkości pomieszczeń. Część z nich wynikała niewątpliwie z dziewiętnastowiecznej przebudowy, mającej na celu uzyskanie większej liczby pokoi mieszkalnych kosztem sal bardziej przestronnych. Najmniejszym zmianom uległa część środkowa dworu o układzie dwutraktowym, amfiladowym, przeznaczona do celów reprezentacyjnych. W ciągu całego XIX w. dwór w Bienicy wraz z jego otoczeniem był starannie utrzymywany. Ogromne spustoszenia przyniosły ostatnie lata pierwszej wojny światowej, gdy właściciele zmuszeni byli swój


dom rodzinny opuścić. Do końca istnienia dworu zachowały się jednak stare dębowe posadzki układane w desenie, złożone głównie z dużych prostokątów ujętych w ciemniejsze ramy, wiele pięknych kominków, piece kaflowe w różnych odcieniach, część fresków, sztukaterii i starych obić. Zawieruchę przetrwało także trochę zabytkowych mebli, pochodzących zarówno z drugiej połowy XVIII w., jak z pierwszej połowy XIX w., w tym ciekawe sekretarzyki⁷.

Najskromniej prezentowała się wielka sieni wejściowa z podłogą ułożoną z cegieł, belkowym sufitem, ścianami wyłożonymi gładkimi deskami i jednoskrzydłowymi drzwiami, wiodącymi do dalszych pokoi. Podobne, szerokie, niezbyt wysokie, lakierowane na biało drzwi znajdowały się także we wszystkich pozostałych pokojach. Być może, iż sieni miała za Kociellów, a nawet później, bogatszy wystrój ruchomy. Z sieni na wprost wchodziło się do sali balowej z trzema porte-fenêtrami wiodącymi na ogrodowy taras. Miała ona ściany rozcłonkowane kanelowanymi pilastrami. W jednym z rogów, w półkoliście sklepionej wnęce, ujętej w ramy profilowanego gzymsu, na nóżkach w stylu Ludwika XVI stał piec obudowany dużymi białymi kafłami, zwieńczony również profilowanym gzymsem. W rogu przeciwnym mieścił się




potężny kominek z zaokrąglonymi, żłobkowanymi narożnikami, podobnym fryzem, zamykającym górą palenisko oraz gzymsem wieńczącym. Na kominku stał zegar brązowy osiemnastowieczny. Z tej samej epoki pochodziły też dwa piękne fotele. Inne ocalałe z wojny meble datowały się z czasów późniejszych.

Po prawej i lewej stronie sali balowej mieściły się po dwa dalsze pokoje recepcyjne, które zachowały swój dawny kształt, a częściowo także wystrój. Komnaty sąsiadujące bezpośrednio z salą balową miały w rogach podobne piece na nóżkach i kominki, zaś dwa dalsze — piece i kominki ustawione obok siebie, przy tej samej ścianie. Niektóre pokoje miały płycinowy podział ścian i dekoracje m. in. w postaci kolistych wieńców wykonanych w sztukaterii i rozet na kominkach, ujętych po bokach kanelowanymi pilastrami. Wszystko to nosiło cechy stylu Ludwika XVI. Jako sala jadalna służył trzykondygnacyjny pokój usytuowany po lewej stronie sieni, także z półkolistą sklepioną wnęką na piec i drugą na kominek. Pokoje w obu skrzydłach, z układem nieregularnym, miały przeznaczenie mieszkalne i gospodarcze. W lewym narożnym od strony ogrodu zachowały się aż do 1939 r. freski z okresu budowy dworu, przedstawiające krajobrazy i sceny sielankowe w obramieniu



40.
Bienica.
Sekretarzyk,
przed 1939 r.



girland kwiatowo-owocowych. Według miejscowych przekazów w skrzydle prawym znajdował się pokój, w którym noc 5 grudnia 1812 r. spędził Napoleon w czasie odwrotu z wyprawy moskiewskiej⁸. Jego świta złożona z generałów mieszkała w skrzydle przeciwnym, zabawiając się umieszczaniem swych podpisów na drzwiach. Te pamiątkowe drzwi któryś z rządzców pod nieobecność właścicieli zamalować każał białą farbą, a później usunąć i zastąpić innymi⁹.

Mimo że w XIX w. zmieniały się nazwiska właścicieli Bienicy, faktycznie w ciągu prawie trzech wieków pozostawała ona nieprzerwanie w posiadaniu tej samej rodziny, choć początkowo po mieczu, później po kądzieli. Na skutek tej ciągłości zgromadzono we dworze wiele przedmiotów o wysokiej wartości artystycznej i zabytkowej, do których należały m. in. wspomniane już częściowo staroświeckie meble, antyczne zegary, puchary z cyframi i herbami, sztychy, obrazy i portrety rodzinne Kociellów, w tym szkoły wileńskiej z początków XIX w. i późniejsze. Z kościoła do dworu przeniesiony został także ów ciekawy wizerunek podskarbiego Michała Kazimierza Kociella, namalowanego z workami złota. Ogromną wartość dla his-

41.
Bienica.
Piec w sali
balowej,
przed 1939 r.



42.
Bienica.
Świron,
przed 1939 r.

torii ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej mogło mieć archiwum, w którym wśród wielu starszych dokumentów znajdował się m. in. opublikowany przez Czesława Jan-kowskiego bardzo ciekawy „Rejestr klejnotów, srebra, złota, wszelakiej argenetrii, szat, sukien, bielizny [...], co się w wyprawie Jaśnie Wielmożnej Barbarze Kociellównie, starościance oszmiańskiej w zamęściu Jaśnie Wielmożnemu Andrzejowi Abramowiczowi, staroście habskiemu, dostaje, daje”, sporządzony w 1782 r.¹⁰ Archiwum zawierało dalej m. in. dwutomowy rękopis z 1817 r. ks. Justyna Antoniego Kociella, plebana horodziłowskiego, pt. *Domy W. X. Litewskiego, niektóre z polsko-koronnymi i zagranicznymi domami spokrewnione, porządkiem alfabety ułożone*, dalej bruliony rękopisów pamiętnika Gabrieli z Güntherów Puzyniny, jak też jej sztambuchy z pamiątkowymi napisami lub rysunkami Michała Balińskiego, Aleksandra Chodźki, Deotymy, Antoniego Goreckiego, Aleksandra Grozy, Antoniego Kątskiego, Juliana Korsaka, Józefa Korzeniowskiego, Jerzego Laskarysa, Stanisława Moniuszki, Franciszka Morawskiego, Aleksandra Orłowskiego, Antoniego Sowcy, Januarego Suchodolskiego, Władysława Syrokomli, Franciszka Wężyka, Wieniawskich, Tomasza Zana i innych znanych w ciągu XIX w. osobistości. Archiwum to przepadło w czasie pierwszej wojny światowej.

Równocześnie z domem mieszkalnym wzniesione zostały w Bienicy także zabudowania gospodarcze, które tylko częściowo przetrwały do 1939 r. Wyróżniał się wśród nich formą jednokondygnacyjny świronek, usytuowany naprzeciw fasady dworu, po przeciwległej stronie ogromnego dziedzińca, zbudowany w ten sam sposób, jak rezydencja dziedziców. Miał on rzut wąskiego prostokąta oraz ganek przypominający frontowy portyk domu. W przypadku

świronka kolumny ustawione jednak zostały parami na osi głównej, a pojedynczo po bokach. Wspierały one dość wysoką, pozbawioną okien nadbudowę, mieszczącą strych z gładkim dachem czterospadowym. Świronek zdobiła dwuczęściowa wieżyczka. Nad kwadratową zabudowaną częścią dolną, zamkniętą wydatnym profilowanym gzymsem, wznosiła się nieco mniejsza część górna o czterech arkadach, zwieńczona także wydatnym gzymsem i nakryta kopułką i iglicą.

Dwór otaczał wielki park krajobrazowy, w obrębie którego znajdowało się siedem malowniczych stawów. Jeden z nich oraz częściowo zadrzewiony gazon, świronek i prawą stronę ogrodu przedstawił na swym rysunku N. Orda. W czasie pierwszej wojny światowej duże połacie parku wycięto. Do 1939 r. właściciele utrzymywali tylko najbliższe otoczenie dworu z nie licznymi już ocalałymi drzewami, głównie liściastymi.

Ścisłe z rezydencją związana była fundacja Michała Kazimierza Kociella, to jest kościół i klasztor oo. Bernardynów. Przeszły one losy o wiele bardziej burzliwe niż dwór. Po zabudowaniach klasztornych, rozbieganych stopniowo pod koniec XIX w. na cegłę, pozostały tylko nagle ślady. Piękny barokowy dwuwieżowy kościół z kopulą, zawierający m. in. marmurowe nagrobki rodziny Kociellów, o wytwornym rysunku i z odpowiednimi napisami, ołtarze i inne wyposażenie, w stanie niemal nienaruszonym przetrwał do 1863 r. Po upadku Powstania właściciel Bienicy Konstanty Szwykowski, chcąc ratować świątynię od nieuchronnej kasaty, ufundował dla miejscowej prawosławnej ludności cerkiew. Dar ten władze carskie przyjęły wprawdzie, ale z kościoła nie zrezygnowały. Zamieniając go na cerkiew, by zatrzeć ślady historii, zabilono lub nawet zniszczono marmurowe nagrobki, usunięto stare malowidła, powyrzucano z podziemi trumny kolatorów. Dopiero w czasie okupacji niemieckiej w 1918 r. kościół ten wrócił do prawowitych właścicieli. Po odzyskaniu świątyni władze parafii katolickiej przyprowadziły do porządku rokokowe ołtarze, odsłoniły resztki nagrobków. Umieszczona pośrodku kościoła krypta grobowa Kociellów pozostała pusta. Tradycja miejscowa utrzymywała, że fundator świątyni Michał Kazimierz Kociell pochowany został nie w podziemiach, lecz pod progiem frontowych drzwi, gdzie wewnątrz gmachu znajdowała się nieduża płyta kamienna, pęknięta w kilku miejscach. Fakt jej zarysowania się łączył z legendą poszukiwania skarbów. W prawej nawie kościoła ocalała płyta marmurowa ujętego

w neoklasyczne ramy nagrobka, z umieszczonym na niej epitafium głoszącym:

D. O. M.

Michał Kazimierz Kociell rotmistrz kawalerii narodowej wojsk polskich. Urodził się R. 1767, sierpnia 15. Umarł R. 1813

marca 22.

od

Barbary z Kociellów Abramowiczowej, rotmistrzowej kawalerii narodowej wojsk polskich, nader smutną, lecz cnotom i przywiązaniu winną ma sobie ofiarowaną pamiątkę.

Szczątkom domu Kociellów przeznaczén godzina

Zbiera, Ojczyzna traci najczulszego syna.

Ja brata jedynego — krewni przyjaciela,
Słudzy, włość — ojca, biedny lud — wspomożyciela

Obojętna na jęki i płacz mój śmierć sroga
wskazując zegar czasu, pełni wolę Boga.

Napis na innym, wcześniejszym, późnobarokowym nagrobku dotyczył osoby fundatora rezydencji bienickiej. Brzmiał on:

D. O. M.

Tadeusz Kociell, powiatu oszmiańskiego i markowski starosta, generał major wojsk litewskich, orderów Orła Białego i Św. Stanisława kawaler. Urodził się R. 1736 lipca 7 dnia, umarł zaś R. 1799 lutego 5 dnia — a od potomstwa, przez tę nieodżałowaną stratę w smutku zostawionego, jako ojciec najlepszy, wieczną wdzięczność i uszanowanie ma sobie poświęconą pamiątkę.

¹ Najobszerniej dzieje Bienicy przedstawił Czesław Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, Petersburg 1896, s. 301 i n.

Por. także: *Słownik geograficzny*, t. 15, Warszawa 1900, s. 145 oraz S. Jarocki, *Bienica*, „Ziemia” 1929, nr 2, s. 17.

² *Polski słownik biograficzny*, t. 13, Wrocław 1967/68, s. 225—226.

³ Z fundacją tą wiąże się ciekawa legenda. Oto gdy Kociell wracał kiedyś do domu z Mołodeczna, przełęczkione czymś konie poniosły, rwąc uprzęż i zrzucając stangreta z kozła. Pan na Bienicy polecił był już Bogu ducha, gdy nagle przyszła mu myśl uczynić ślubowanie, że w miejscu, w którym konie się zatrzymają, wybuduje kościół. Konie nagle uspokojone, stanęły. Uratowany Kociell ukląkł celem odmówienia pacierza, a w dwa lata później w tym właśnie miejscu stanęła piękna świątynia.

⁴ Miejscowe podanie dopisało ciąg dalszy tej historii. Według niego, w kilkadziesiąt lat po śmierci fundatora spłonął na klasztorze dach. Ówczesny gwardian uczuł się więc w prawie sięgnąć po kociellofskie dukaty. Odprawivszy za duszę zmarłego solenne egzekwie, nocą, przy zamkniętym kościele, by nie zwracać niczyjej uwagi, kilku ojców i braciszków zabrało się do otwarcia krypty. Gdy jednak gwardian, pokropivszy grób, zapragnął zajrzeć do jego wnętrza, lampa jakby wytrącona przez kogoś z jego rąk spadła z brzękiem do podziemia i zgasła. Pogasły też równocześnie wszystkie inne światła, a kamień grobowy z wielkim łoskotem runął z powrotem na swoje miejsce zarysowawszy się przy tym poważnie. Przerażeni zakonnicy padli jak nieżywi na ziemię i zdawało się, że usłyszeli szept: „Requiescat in pace”. W ten sposób Kociell bronił swych dukatów, uważając widocznie, iż bernardyni bienickcy nie znaleźli się jeszcze w potrzebie ostatecznej.

⁵ W. Kieszkowski, *Carlo Spampani, architekt włoski, czynny w Polsce w XVIII w.*, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” R. I; 1932/33, nr 2, s. 63; M. Morełowski, *Zarysy sztuki wileńskiej*, Wilno 1939, s. 309.

⁶ Przechowywany w dziale rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie.

⁷ Kilka szczegółów na temat wnętrza dworu w Bienicy zawdzięczam Jerzemu Hoppenowi.

⁸ Por.: C. Jankowski, *Trakt napoleoński*, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 1, s. 34—35.

⁹ M. Morełowski, *op.cit.*, pisze, jakoby drzwi te były ze dworu wykradzione dla jakiegoś zagranicznego muzeum.

¹⁰ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, s. 348 i n.

Bieniuny



Dzięki Czesławowi Jankowskiemu przeszłość Bieniun znana jest od ok. 1500 r., gdy dobra te należały do rodziny tatarskiej Fursów¹. W ciągu XVI w. Bieniuny dość często zmieniały właścicieli. W 1618 r. nabył je Jan Lipiński h. Poraj. W posiadaniu jego potomków pozostawał majątek blisko 130 lat. W 1742 r. przez Rafała i Bogusława Lipińskich sprzedany został Stanisławowi i Jadwidze z Pakosów Wołanom, którzy jednak już w 1748 r. odsprzedali Bieniuny ze wsią Macewicz Janowi i Mariannie z Choromowiczów Sobolewskim. Podobnie jak

pierwsi właściciele, byli oni pochodzenia tatarskiego. Od Sobolewskich w 1809 r. Bieniuny z folwarkiem Goreckowszczyzna o łącznym obszarze 316 dziesięcin kupił Józef Karczewski h. Samson (1781—1835), prawnik, członek Związku Szubrawców w Wilnie². Po nim majątek ten odziedziczył jego syn z trzeciego małżeństwa, także imieniem Józef, a następnie wnuk Henryk (1869—1943), żonaty z Amelią Wyszyńską (1870—1952), który do drugiej wojny światowej był ostatnim właścicielem³.

Ponieważ poprzednio istniejący w Bieniu-

nach stary dwór spalony został w 1812 r. w czasie wojen napoleońskich, Józef Karczewski sen. rozpoczął natychmiast budowę nowego dworu, w innym miejscu. Dwór ten posiadać miał kształt krótkiej podkowy. Załamany przedwczesną śmiercią swego syna z pierwszego małżeństwa z Anną Klicką — Juliana (1806 — 1833), malarza, który zmarł w Rzymie i tam został pochowany, Józef Karczewski przerwał budowę, której nikt z jego następców już nie kontynuował. Zrealizowany więc został tylko główny korpus o planie prostokąta oraz jedno skrzydło, choć i ono nie zostało wykonane ostatecznie.

Dwór stanął na wysokich, zaopatrzonych w kwadratowe okna suterrenach, zbudowanych z dużych polnych głazów przemieszanych z mniejszymi. Mieściły one piekarnię, serownię, piwnice etc. Kondygnacja mieszkalna wzniesiona została z drewna. Wbrew ogólnie stosowanemu schematowi, główne wejście umieścił budowniczy nie w jednej z elewacji dłuższych, lecz przy południowej, krótszej. Dodany tu został głęboki portyk o czterech smukłych drewnianych filarach, zwieńczony trójkątnym szczytem z półokrągłym oknem, oraz stosunkowo wąski balkon, wsparty również na drewnianych kolumnach. Podobny balkon otrzymała także elewacja zachodnia. Dwór nakryty został wysokim, gładkim dachem gontowym z półokrągłymi lukarnami. Nad głównymi drzwiami wejściowymi umieszczono datę 1828.

Wewnątrz znajdowało się dziesięć dużych pokoi i kilka mniejszych o przeznaczeniu gospodarczym, przeważnie w układzie amfiladowym. Środek domu zajmowały połączone ze

sobą dwa salony, jeden od strony wschodniej, drugi od zachodniej. Do nich od północy przylegał gabinet i stołowy. W skrzydle nie wykonanym mieściła się salka bez specjalnego przeznaczenia. Większość pomieszczeń miała posadzki parkietowe układane w kwadratowe ramy oraz piec pokryte białymi ozdobnymi kaflami. Pokoje, zwłaszcza reprezentacyjne, urządzone były starymi masywnymi meblami jesionowymi, może miejscowej roboty, pochodzącymi z epoki budowy domu. W salonie pierwszym stał też fortepian, a w drugim pianino. Środek wielkiego pokoju jadalnego zajmował ogromny owalny stół na 24 osoby z ustawionymi dookoła krzesłami. W przepaścistym kredensie przechowywano m. in. stare srebro stołowe oraz serwis francuski, także na 24 osoby. Dwie obite skórą kanapy uzupełniały urządzenie sali jadalnej.

Bieniuny posiadały też sporą i cenną kolekcję obrazów i pamiątek rodzinnych, zgromadzonych przez Józefa Karczewskiego, przyjaciela m. in. Jędrzeja Śniadeckiego i Kazimierza Kontryma. Wartości tej kolekcji nie da się już dziś ustalić. Jedno z malowideł olejnych, zajmujące całą ścianę drugiego salonu, przedstawiało śmierć Kleopatry. Może była to kopia wykonania przez Juliana Karczewskiego? Dwa dalsze, również duże płótna olejne, zatytułowane *Gra w kości*, były jakoby autorskimi replikami Giorgiona [?]⁴. Poza tym znajdowało się w zbiorach bieniunskich dziesięć obrazów szkoły holenderskiej, głównie studiów portretowych, w tym jeden zatytułowany *Starzec z fajką*, uważanych za oryginały. Cztery dalsze, mocno spatynowane, przez nikogo bliżej nie zbądane malowidła przedstawiały jakieś krajobra-

43.
Bieniuny.
Dwór
od strony
podjazdu,
ok. 1939 r.




zy. Z innych przedmiotów na uwagę zasługiwała rzeźba z białego marmuru, wyobrażająca Samsona rozdierającego paszczę lwa. Nawiązywała ona do herbu Karczewskich. Poza tym do ruchomego urządzenia dworu należało jeszcze osiem starych perskich dywanów.

Ogromnej wartości bibliotekę Józefa Karczewskiego seniora z drukami polskimi sięgającymi XVI w., liczącą ponad 3000 tomów, jego wnuk Henryk jeszcze przed pierwszą wojną światową jako depozyt przekazał Ferdynandowi Ruszczycowi do sąsiedniego Bohdanowa. Na miejscu do 1939 r. pozostało archiwum rodzinne Karczewskich. Zawierało ono m. in. rękopis ciekawego pamiętnika Józefa Karczewskiego², a z nowszych — dokument pergaminowy ukończenia Uniwersytetu Wileńskiego przez Juliana Karczewskiego z 1829 r., podpisany przez W. Pelikana.

Parku w Bieniunach nie było. Dwór usytuowany został na czterech tarasach. Od strony północnej najwyżej leżał ogród kwiatowo-owocowy, na nieco niższym stał dom otoczony gazonami i rabatami kwiatowymi, jeszcze niżej znajdowała się dalsza część ogrodu kwiatowego, a na samym dole staw rybny. Do dworu wiodła aleja wysadzana lipami i topolami.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, s. 242 i n.



² Życiorys Józefa Karczewskiego seniora w *Polskim słowniku biograficznym*, t. 12, Wrocław 1966, s. 33.

³ Dane opisowe dworu zawdzięczam wnuczce ostatniego właściciela, Janinie Woynickiej.

⁴ Na odwrocie obrazów Giorgiona znajdowała się informacja w języku łacińskim, napisana jakoby ręką artysty, iż on sam sporządził repliki. Po długotrwałej ekspertyzie, uznając je za istotnie wykonane ręką artysty, od córki ostatniego właściciela, Zofii Woynickiej, w 1940 r. oba płótna nabyło Muzeum w Kownie.

⁵ Ocalał z obu wojen. W posiadaniu wnuczki Henryka Karczewskiego — Janiny Woynickiej.

44.
Bieniuny.
Fragment
dworu,
ok. 1939 r.

Bohdanów



Bohdanów leży przy trakcie Wilno—Oszmiana—Wołożyn, w odległości 80 km od Wilna. Początkowo majątność ta wchodziła w skład klucza holenderskiego, dziedzictwa Sapiechów. W drugiej połowie XVI w. Bohdan Sapieha (zm. 1593 r.), kasztelan brzeski i smoleński, z ogólnego obszaru wydzielił część ziemi, którą od swego imienia nazwał właśnie Bohdanowem. W pierwszej połowie XVII w. obszar ten został znacznie powiększony. W 1650 r. ogólna powierzchnia Bohdanowa z folwarkami wynosiła 326 włók¹.

W 1653 r. Bohdanów przeszedł na własność córki ks. Kazimierza Sapiehy — Barbary Wołowiczowej. Tekla Wołowiczówna, wychodząc za mąż za Piotra Michała Paca, chorążego brasławskiego, wniosła te dobra w dom mężowski. Do fundum bohdanowskiego należał jeszcze

wówczas szereg innych wsi. Piotr Michał Pac (zm. w 1693 r.), nie mając własnego potomstwa, adoptował swego siostrzeńca Michała Danilewicza, starostę płotelskiego. W 1742 r. syn Michała — Franciszek Danilewicz sprzedał Bohdanów z Rymowiczami, Hołoblewsczyzną i Goreckowszczyzną Tomaszowi Lachowickiemu-Czechowiczowi h. Ostoja i jego żonie Barbarze z Sulistrowskich. Po śmierci Tomasza Czechowicza Bohdanów z kilkoma folwarkami odziedziczył jeden z jego synów, Wiktor (zm. 1795), sędzia ziemski i podstoli oszmiański, żonaty z Felicjaną z Żabów. Zapisał się on w dziejach majątności jako dobry gospodarz, wznosząc wiele gospodarczych budowli. Stały one obok istniejącego już tam od pokoleń domu mieszkalnego. Spadkobiercami Wiktora Czechowicza byli jego dwaj synowie, Kazimierz



45.
Bohdanów.
Widok dworu.
Mal.
F. Ruszczyk,
1901 r.

(zm. w 1834 r.) i Franciszek. Schedę ojcowską podzielili oni między sobą w ten sposób, iż Kazimierz, ożeniony z Przeciszewską, otrzymał Bohdanów, zaś Franciszek — Hołoblewszczyznę.

Kazimierz Czechowicz, marszałek pow. oszmiańskiego, wielki oryginał, pozostawił po sobie pamięć mniej świetlaną niż ojciec, choć i on także na terenie Bohdanowa zaznaczył swą

46.
Bohdanów.
Studium
dworu.
Mal.
F. Ruszczyk,
1903 r.

47.
Bohdanów. Fragment dworu. Mal. F. Ruszczyk,
1907 r.

ożywioną działalność. Założył więc tam najpierw jakiś „sad niebwywały”, hodowlę bobrów w specjalnie na ten cel wykopanym stawie, „Kafehauz z różnymi niespodziankami”, a nie opodal starego dworu wznosił „sumptem wielkim” zaopatrzony w loch „skarbiec”, którego zresztą nie wykończył². Zwyczajem miejskim ponadawał też nazwy ulicom wiejskim Bohdanowa. Przy tym wszystkim żył ponad stan, podobnie zresztą jak i jego brat, wobec czego w 1817 r. obie schedy poszły pod exdywizję i w konsekwencji podzielone zostały między poszczególnych kredytorów na drobniejsze części. Tylko samo fundum Bohdanowa pozostało jeszcze we władaniu Czechowiczów. Po śmierci wdowy po Kazimierzu w 1836 r. okrojony ośrodek nabył z licytacji Ferdynand Ruszczyk h. Lis (1786 — 1848), adwokat, rejent ziem kobryńskiej, żonaty z Anną z Czechowiczów (1800 — 1874). W posagu żony otrzymał on jeszcze sąsiednie Wojgniany.

Po Ferdynandzie Ruszczyku Bohdanów i Wojgniany odziedziczył jego syn Edward (1830 — 1910), żonaty z Dunką Alwiną z Munchów (1837 — 1918)³, a następnie syn Edwarda — Ferdynand Ruszczyk (1870 — 1936), znany artysta malarz, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, żonaty z Reginą z Roucków (1892 — 1939). Ostatnimi właścicielami Bohdanowa do drugiej wojny światowej byli synowie Ferdynanda — Edward Ruszczyk (ur. w 1915 r.), żonaty z Krystyną z Czechowiczów (ur. w 1924 r.), oraz jego brat Oskar (ur. w 1917 r.). W 1939 r. łączna powierzchnia Bohdanowa i Wojgnian wynosiła 550 ha.

Do drugiej wojny światowej przetrwał w Bohdanowie dwór modrzewiowy, wybudowany około 1690 r.⁴ Zwrócony frontem na za-




chód, został on wzniesiony na planie regularnego prostokąta. Tylko przy narożniku północno-wschodnim znajdowała się niewielka dobudówka mieszcząca spiżarnię. Dwór miał ściany zewnętrzne szalowane pionowo deskami, pozostawionymi w naturalnym kolorze drewna. Na tym tle mocno rysowały się ramy dość dużych prostokątnych okien, złożonych z ośmiu kwater, okiennice oraz obramienia drzwi lakierowane na kolor biały. Wejście do domu poprzedzał ganek o dwóch parach smukłych kolumniek. W 1912 r., w ramach renowacji wykonanej pod ścisłym nadzorem Ferdynanda Ruszczyca, od strony północnej dobudowano werandę z daszkiem wspartym na sześciu filarach i otworzono do niej przejście od strony pokoju stołowego. Dwór nakrywał bardzo wysoki, gładki dach gontowy.

Wnętrze, do którego wiodły ciężkie, nabijane kowalskimi ćwiekami drzwi, miało układ dwutraktowy, od frontu w całości amfiladowy. Z dawnej dużej sieni część tylną oddzielono w czasach nowszych, urządzając tam łazienkę, podczas gdy część przednia służyła jako przedpokój. Stąd na prawo wchodziło się do salonu, od obicia ścian takiego właśnie koloru tapetą zwanego Zielonym, a na lewo do pokoju stołowego. Dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do obu tych pomieszczeń zaprojektował również Ferdynand Ruszczyk w 1912 r. Jedne z nich dekorowane były splecionymi w koło dwoma snopami kłosów, drugie – okrągłym wieńcem.

W prostokątnym o dwóch oknach salonie Zielonym róg północno-wschodni zajmował gładki, murowany kominek. Obok niego stał piec kaflowy wysokości pokoju o szerokości ok. 180 cm. Białe glazurowane kafle pokrywające piec, o wymiarach 30 × 40 cm, mieniły się delikatnie barwą zielonkawą i kremową. Konstrukcja architektoniczna pieca wskazywała na to, że pochodził on z początków XIX w. Sufit w tym pokoju był belkowany, podłoga układana z desek. Z sufitu zwisał okrągły żyrandol empirowy o bardzo lekkim rysunku, wykonany z mosiężnej blachy. Występuje on w kilku obrazach Ferdynanda Ruszczyca. Wypożyczono go też do inscenizacji *Warszawianki* w Wilnie w 1913 r. Na kominku stał m. in. zegar brązowy ozdobiony rzeźbą figuralną, a powyżej wisiało lustro w złożonych ramach.

W południowo-zachodnim rogu dworu mieścił się salon kwadratowy z czterema oknami, o nazwie Żółty. I w tym przypadku nazwa pochodziła od koloru tapet. Stojący tam piec przypominał podobny z salonu Zielonego, pochodził jednak z czasów nowszych, może z połowy XIX w. Ozdobą salonu Żółtego był pięk-



ny kantorek Alwiny z Munchów Ruszczykowej, dekorowany lwami, z klasycystyczną salką wewnątrz, a obok niego komoda czeczotkowa oraz fortepian z pedalem dekorowanym lirą, podobno końmi przywieziony z Wiednia dla Anny z Czechowiczów Ruszczykowej. Pokój ów od 1934 r. służył choremu Ferdynandowi Ruszczycowi do pracy i wypoczynku aż do jego śmierci. Do połowy września 1939 r. zachowano pamiątki rodzinne w takim stanie, w jakim pozostawił je artysta.

Z przedpokojem na lewo, czyli w kierunku północnym wchodziło się do dużego pokoju stołowego o powierzchni ok. 30 m² i dwóch oknach. Dla podtrzymania belkowanego sufitu, wzdłuż ściany przeciwległej oknom ustawiono tu w początkach XX w. cztery drewniane kolumny. W rogu południowo-wschodnim pokoju usytuowany był piec podobny wymiarami do poprzednio wspomnianych, ale starszy, może nawet z końca XVIII w. Jego ozdobność po-

48.
Bohdanów.
Wjazd
do dworu,
przed 1939 r.

49.
Bohdanów.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



50.
Bohdanów.
Fragment
dworu,
przed 1939 r.

51.
Bohdanów.
Fragment
dworu
i „skarbcza”,
przed 1939 r.


52.
Bohdanów.
„Skarbiec”,
zw. także
„Murem”,
przed 1939 r.



większały wyjątkowo duże żeliwne drzwiczki, wykonane w niedalekim Wiszniewie, oraz mosiężne rozetki spinające kafle. Stał tu m. in. duży kredens o trzech kondygnacjach, podzielonych pilastrami, zdewastowany w 1920 r. Pokój narożny lewej strony traktu frontowego służył jako sypialny. Jeszcze jeden stary piec, nieco niższy i skromniejszy, znajdował się w jednym z pokoi traktu ogrodowego, przeznaczonego w całości na cele mieszkalne i gospodarcze. Pokój ten, jak zresztą większość pomieszczeń dworu, miał sufit belkowany.

Zarówno salony, jak pokój jadalny i niektóre mieszkalne, urządzone były meblami pochodzącymi z pierwszej połowy XIX w. Należały do nich wymienione już uprzednio oraz kilka komód, stolik do robótek, zespół krzeseł i foteli o prostych, klasycyzujących lub biedermeierskich formach, w końcu dwa łóżka czeczotkowe, pochodzące zapewne z jakiegoś warsztatu wileńskiego. Do tej grupy zaliczano też trzy skromniejsze kantorki i skromne pod względem dekoracji, ale harmonizujące z zabytkowym wnętrzem biurowo, w którym przechowywano stare dokumenty i pamiątki. Z pierwszej połowy XIX w. pochodziły wreszcie trzy lustra oprawione w ramy klasycystyczne. Kanapa i kilka foteli zostało wykonanych w drugiej połowie XIX w. W 1920 r. większość urządzenia dworu dało się uratować. Na przełomie 1939/40 r. zostało ono wywiezione w kierunku wschodnim. Kilka ocalałych od wywózki mebli spłonęło wraz z domem w 1944 r.


W grupie portretów rodzinnych znajdowały



pejzażowe N. Aniczkowa, również w Muzeum Narodowym w Warszawie; duży pejzaż morski nieokreślonego malarza duńskiego z pierwszej połowy XIX w., zniszczony w 1939 r.; *Żaglowiec*, kompozycja malowana olejno na szkło,

się w Bohdanowie następujące: generała Ruszczyca z okresu Powstania Kościuszkowskiego, dzieło nieznanego malarza, zniszczony w 1920 r.; Anny z Czechowiczów Ruszczykowej, pędzla J. Moraczyńskiego z 1851 r., ocalały z obu wojen; Jana Czechowicza, brata Anny, przypisywany Józefowi Peszce, również ocalały; Leonii z Ruszczyków Odyńcowej, zesłanej wraz z mężem w 1863 r. do Narawczaty, nieznanego pędzla, uratowany, ale w stanie dużego zniszczenia; Jensa Muncha, brata Alwiny Ruszczykowej, dzieło artysty nieznanego, czynnego zapewne w 1. połowie XIX w. w Libawie albo w Danii, ocalały; Ferdynanda Ruszczyca, pędzla wybitnego portrecisty rosyjskiego J. E. Brasa, zniszczony w 1920 r.; portret kobiety, zapewne babki Ferdynanda Ruszczyca ze strony matki, dzieło nieokreślonego autora z pierwszej połowy XIX w., zniszczony w 1920 r., i baronówny Lizy Korff, pędzla Benedykta Kubickiego.

Wśród innych prac malarskich były dwa studia pejzażowe Jana Stanisławskiego, oba ocalone; pięć studiów olejnych pejzażowych Aleksandra Szturmana, ocalałe; pejzaż Bronisława Jamontta, zaginiony w czasie drugiej wojny; *Zakonnica* Michała Niestierowa, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie; studium




53.
Bohdanów.
Fragment
pokoju
stołowego.
Rys.
F. Ruszczyca,
1907 r.


54.
Bohdanów.
Amfilada
wnętrz.
Rys.
F. Ruszczyca,
1914 r.

55.
Bohdanów.
Fragment
salonu
„zielonego”,
przed 1939 r.

56.
Bohdanów.
Fragment
salonu
„zielonego”,
przed 1939 r.



57.
Bohdanów.
Kominek
w salonie
„zielonym”,
przed 1939 r.




anonimowa, przypuszczalnie pochodzenia duńskiego, także z pierwszej połowy XIX w., zniszczona w 1920 r.

Ferdynand Ruszczyc przechowywał ponadto wiele prac swych uczniów, głównie z Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, których uczył w latach 1904–1907. Były wśród nich m. in. kompozycje J. Buchartowskiej, W. Otto, E. Buerno-Leidt. Tylko niektóre z nich ocalały. Z innych prac rysunkowych znajdowały się w Bohdanowie dwie wykonane kolorową kredką, przedstawiające wnętrza, roboty Ludomira Ślendrańskiego, obie zaginione w 1939 r.; *Litania do Matki Boskiej*, rys. ołówkowy Józefa Mehoffera, ocalały; autoportret Aliny Ruszczycówny, siostry Ferdynanda, rys. ołówkowy, uratowany; portret Maksymiliana Ruszczycy, stryja artysty, rys. ołówkiem i pastelem, nieokreślonego autora, wywieziony w 1940 r. do Krasnojarskiego Kraju, oraz portret Józefa Czechowicza, brata Anny, także ołówkowy i o podobnych, co poprzedni, losach. Cenną pamiątką rodzinną były w zbiorach dworu w Bohdanowie rysunki Anny Ruszczycowej, babki Ferdynanda, m. in. kilka oddzielnie oprawnych. Niektóre udało się ocalić, a wśród nich album-pamiętnik z własnymi szkicami Anny Ruszczycowej, jak też jej bliskich i znajomych. Jest to kolekcja rysunków amatorskich z pierwszej połowy XIX w.

Oddzielną grupę tworzyły studia olejne, rysunki, projekty plakatów i inne – rezultat pracy twórczej Ferdynanda Ruszczycy⁵. Do września 1939 r. były one eksponowane w dawnej pracowni malarza. Planowane muzeum Ferdynanda Ruszczycy w Bohdanowie nie doszło do skutku z powodu wybuchu wojny i zniszczenia poważnej części zbiorów jesienią 1939 r. Tylko nieliczne pamiątki w postaci studiów i obrazów przewiezione zostały do Warszawy, ale i te w znacznej mierze uległy rozproszeniu lub zagładzie. To, co ocalało, znalazło się na wystawie prac artysty, urządzonej w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1964 r.

W kolekcji rzeźb znajdowały się następujące: Edward Ruszczyc, dłuta Dunikowskiego z ok. 1906 r., zniszczona podobnie jak tego samego artysty kompozycja zatytułowana *Tchnienie*; płaskorzeźbiona głowa Ferdynanda Ruszczycy w ujęciu profilowym, Makowskiego; popiersie Juliusza Słowackiego, odlew gipsowy, zapewne według Bolesława Bałzukiewicza – wszystkie zrabowane w 1939 r. Z rzemiosła artystycznego na uwagę zasługiwały: cztery zegary empirowe do ustawiania na stole lub kominku, z których mocno uszkodzony ocalał tylko jeden; zegar szafkowy, zniszczony w czasie pierwszej wojny;



lampa olejna pochodząca z okrętu Andrzeja Muncha, dziada Ferdynanda Ruszczyca, zrabowana w 1939 r.; zbiór starych fajek, zrabowany w czasie pierwszej wojny; nieduży zestaw porcelany głównie dziewiętnastowiecznej, zniszczony w obu wojnach i wreszcie cztery kinikiety ścienne, zapewne także z XIX w., ale naśladujące styl wieku poprzedniego, zrabowane wględnie zniszczone w 1939 r.

Biblioteka bohdanowska liczyła około 5000 t., w tym co najmniej 3000 ze zbiorów Józefa Karczewskiego (1781 – 1853), przyjaciela Jędrzeja Śniadeckiego i Kazimierza Kontryma, jednego z założycieli i sekretarza Towarzystwa Szubrawców. Zbiór ten przed pierwszą wojną światową przekazał do Bohdanowa wnuk Józefa, Henryk Karczewski, przyjaciel Ferdynanda Ruszczyca, właściciel niedalekich Bieniun. Zawierał on książki z różnych dziedzin. Wśród starodruków znajdowały się edycje poczynawszy od XVI w., zarówno oficyn polskich jak obcych, w językach łacińskim, francuskim i niemieckim, większość jednak w polskim. Reprezentowane były dzieła z zakresu prawa, historii i literatury. Dominowały wydawnictwa z czasów Oświecenia i pierwszej ćwierci XIX w. Najstarsze druki posiadały oprawę pergaminową. Inne oprawne były w skórę lub półskórek. Prawie wszystkie miały podpisy Józefa Karczewskiego, często z jego szczegółowymi notatkami na marginesach. Pozostała część biblioteki pochodziła ze zbiorów Ferdynanda Ruszczyca i nosiła piętno jego osobistych zainteresowań. Dotyczyła więc głównie historii sztuki i kultury artystycznej polskiej i obcej. Zawierała też dzieła z zakresu literatury polskiej i obcej, a wśród nich pierwsze wydania dramatów Wyspiańskiego i niektórych innych pisarzy Młodej Polski. Wśród wydawnictw artystycznych wyróżniały się tomy publikacji *Mir Iskusstwa* oraz komplet edycji

58.
Bohdanów.
Fragment
pokoju
stołowego,
przed 1939 r.

59.
Bohdanów.
Fragment
salonu
„żółtego”,
przed 1939 r.


60.
Bohdanów.
Pracownia
F. Ruszczyca
w „Murze”,
przed 1939 r.



61.
Bohdanów.
Fragment
wnętrza
w „Murze”,
przed 1939 r.



62.
Bohdanów.
Piec
w pokoju
dziecinym,
przed 1939 r.




63.
Bohdanów.
Sekretarzyk,
przed 1939 r.

dotyczących zabytków architektury rosyjskiej. Poza tym było sporo wydawnictw o charakterze pamiątkowym, np. z zakresu historii literatury rosyjskiej z dedykacjami, ofiarowanych Ferdynandowi Ruszczycowi jako nagrody w gimnazjum mińskim, oraz publikacji otrzymywanych od znajomych i przyjaciół, nieraz wybitnych działaczy kulturalnych, także z ich dedykacjami. Na przełomie 1939/40 r. biblioteka bohdanowska została skonfiskowana i wywieziona na wschód. Dalsze jej losy nie są znane. Z całości księgozbioru w rękę rodziny zachowało się zaledwie około 200 tomów.

Przechowywane w Bohdanowie archiwum zawierało m. in.: materiały po Czechowiczach, ocalałe we fragmentach w czasie pierwszej wojny, zniszczone ostatecznie późną jesienią 1939 r.; materiały pochodzące z dawnego archiwum Józefa Karczewskiego, ocalone od grabieży w 1939 r., spalone jednak wraz ze dworem; dokumenty dotyczące działalności Ferdynanda Ruszczyca, dziada artysty, zatrudnionego w komisji rozgraniczającej dobra Radziwiłłowskie; zbiór listów Leonii z Ruszczyców Odyńcowej, pisanych z zesłania w Narawczacie guberni penzańskiej do matki Anny z Czechowiczów Ruszczycowej; ogromny zbiór korespondencji Ferdynanda Ruszczyca z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, w końcu zaś dokumentację wielu imprez artystycznych i patriotycznych, urządzanych głównie na ziemiach północno-wschodnich z przełomu XIX na XX w., z okresu pierwszej wojny światowej i pierwszego dziesięciolecia niepodległości. Z tego wielkiego zespołu udało się ocalić tylko nieliczne okruchy, w tym zapiski pamiętnikarskie artysty i jego listy do

żony. Część zbioru bohdanowskiego wywieziona została jesienią 1939 r. na wschód.

Po prawej, południowej stronie domu, tuż w jego pobliżu stał dawny skarbiec, wzniesiony w końcu XVIII w. przez Kazimierza Czechowicza. Był to budynek murowany, założony



na planie kwadratu, głęboko podpiwniczony, z portykiem o dwóch masywnych kolumnach od strony podjazdu i wydatnym ryzalitem od strony południowej. Początkowo prawdopodobnie w całości parterowy, został w ciągu XIX w. przez Ruszczyków podwyższony o piętro i nakryty dachem naczółkowym, pobitym gontami. Wszystkie elewacje były tynkowane na kolor jasny. W odróżnieniu od modrzewiowego dworu, nazwano ten budynek „Murem”. Na parterze istniały dwa pomieszczenia sklepione o grubości murów przekraczającej 70 cm, z pewnością najstarsze. Po podwyższeniu skarbca o jeszcze jedną kondygnację, co spowodowane zostało szczupłością starego domu, niemal w całości przeznaczony on został na cele mieszkalne. Na piętrze urządził Ferdynand Ruszczyk swoją pracownię, a w latach 1934 – 1936 została tam również przeniesiona biblioteka. Stan taki przetrwał do drugiej wojny światowej. Do zabytków należały jeszcze dwa budynki gospodarcze, to jest spichlerz i stodoła, wzniesione w drugiej połowie XVIII w. przez Wiktora Czechowicza, oba drewniane, kryte wysokimi dachami gontowymi.

Park czy raczej ogród spacerowy, o powierzchni około 4 ha, założony został przez ostatniego właściciela Bohdanowa z rodziny Czechowiczów – Kazimierza, marszałka powiatu oszmiańskiego. Otaczał on modrzewiowy dwór oraz dawny skarbiec ze wszystkich stron. Drzewa rosły nawet przed gankiem domu, w miejscu, gdzie zwykle rozpościł się otwarty gazon. Największa część parku znajdowała się jednak w stronie północno-wschodniej. Tam też leżał wykopany niegdyś dla bobrów duży staw z wysepką pośrodku. Teren ogrodu był mocno pagórkowaty i obficie nawodniony. Z tego powodu charakteryzował się bujną roślinnością i pięknym drzewostanem. W parku spotykało się wiele sędziwych drzew, a m. in. kilka dębów, stuletnie klony, kasztany, piękne lipy i inne. Istniały też od strony północno-



-zachodniej szpalery świerków, a nad brzegiem stawu – szpaler lip. W kwaterach ogrodu rosły stare, kilkudziesięcioletnie jabłonie i grusze. Od strony gościńca wołyńskiego-wileńskiego wiodła do dworu aleja wysadzana brzoźami, od domu zaś w stronę cmentarza aleja jodłowa.

Dwór bohdanowski spłonął w lipcu 1944 r. Wszystkie delikatniejsze drzewa liściaste parku, jak klony i kasztany, wymarły w zimie 1939/40 r. Pozostałe prawie w całości wycięto w 1945 r. i później. We wsi Bohdanów stał drewniany kościół, wzniesiony w 2. połowie XVII w. przez ówczesnego właściciela Piotra Paca.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, s. 223 i n.

² *Ibidem*.

³ Genealogię Munchów znajdujemy w księdze zbiorowej: *Ferdynand Ruszczyk. Życie i dzieło*, Wilno 1939, s. 357.

⁴ Opis dworu bohdanowskiego opiera się w całości na dostarczonym autorowi na jego prośbę szkicu dziejów Bohdanowa, wykonanym przez Edwarda i Janinę Ruszczyków.

⁵ Ujęte one zostały w spisie Jana Bulhaka zatytułowanym: *Ferdynand Ruszczyk, spis prac i dat z życia i działalności*, sporządzonym we wrześniu 1939 r. w Bohdanowie i w formie aneksu załączonym do publikacji: *Ferdynand Ruszczyk, Liść wawrzynu i płatek róży*, wydanej pośmiertnie w Wilnie w 1937 r.

64.
Bohdanów.
Zabudowania
gospodarcze,
przed 1939 r.

Bolcienniki



Dobra Bolcienniki stały się własnością rodziny Puttkamerów w 1723 r. jako posag Doroty ze Szreterów, drugiej żony Wawrzyńca Puttkamera, stolnika inflanckiego. W rękę jego po-

tomków pozostawały one, z czasem powiększone, do wybuchu drugiej wojny światowej¹. Dwór bolciennicki i zabudowania gospodarcze leżały na wysokim wzgórzu, od strony zachod-

niej przechodzącym w równinę, od wschodu zaś ograniczonym przez rzeczkę Grożółkę, która wiała się w dole, ocieniona olchami.

Przez ponad stulecie siedzibą Puttkamerów był niewielki, parterowy dom murowany, o planie prostokąta i zwężłej bryle, nakryty wysokim, łamanym „polskim” dachem gontowym. Pośrodku budynek ten miał facjatkę z balkonem wspartym na czterech, parami ustawionych kolumnach tworzących portyk, pod którym wchodziło się do wnętrza. Po prawej stronie gazonu z rosnącymi w jego środku starymi drzewami i krzewami, tworzącymi cienistą altanę, stała również parterowa, drewniana i wydłużona oficyna². Mimo że od strony zewnętrznej dwór bolciennicki prezentował się stosunkowo skromnie, wnętrza jego miały sufity pokryte malowidłami, z których jedno wyobrażało jakąś scenę z Apollinem.

W drugiej połowie XIX w. majątek był w dzierżawie, na skutek czego bardzo podupadł. Ogołocone z mebli budynki groziły zawaleniem i nie nadawały się już do odnowienia. W dodatku okazały się dla ówczesnych właścicieli zbyt ciasne. Wobec czego, około 1890 r. Wawrzyniec Puttkamer, ożeniwszy się z Zofią Kieniewiczówną, zdecydował się stare gniazdo rodzinne rozebrać i wybudować dwór nowy, już o charakterze pałacowym. Projektu nowego dworu, pomyślanego w stylu angielskiego goty-

ku i wybudowanego z czerwonej cegły, dostarczył architekt Tadeusz Rostworowski. Dom ten został wykończony ostatecznie w 1896 r. Charakteryzowały go spiczaste dachy, wysokie kominy i wielkie ostrołukowe okna. Dekorację wnętrza aż do kształtu klamek włącznie opracował sam fundator pałacu. Prace architektoniczne i meblarskie wykonali miejscowi lub wileńscy rzemieślnicy. Najbogatsze wyposażenie otrzymały cztery główne, reprezentacyjne pokoje, to jest sieni, salon, gabinet i jadalni. Salon wyposażony został w dobrze skomponowane ozdoby rokokowe, podczas gdy sali jadalnej nadano piętno renesansowe. Proste schody z drewnianą poręczą prowadziły z przedpokoju na pierwsze piętro, gdzie mieściły się pokoje gościnne.

Jeśli chodzi o urządzenie ruchome, to w salonie ustawiono nowe, złożone kanapy i fotele, nawiązujące do stylu Ludwika XV, wykonane przez wileńskiego stolarza według wzorów dostarczonych przez pana Śliżnia, ówczesnego arbitra „dobrego smaku” w Wilnie i właściciela pięknych zbiorów. Do gabinetu zostały sprawione meble w stylu Jacob. Składały się na nie duże biblioteczne szafy, biurko, kanapy i fotele mahoniowe z nakładanymi dekoracjami z brązu. W sali jadalnej, z dębowym belkowanym sufitem i takimiż drzwiami, zawieszono portrety Puttkamerów.

65.
Bolcienniki.
Dwór
od strony
podjazdu.
Rys. N. Orda.



Stary ogród rozciągał się głównie po drugiej stronie domu mieszkalnego. Miał on charakter staroświecki. Obok grupy sędziwych białodrzewi rósł tam kwadrat starych lip. W okresie budowy nowego domu park został rozszerzony. Nadano mu też wówczas charakter widokowych ogrodów angielskich. Twórcą planu był ogrodnik z Wilna, Pawłowicz. Aby park poszerzyć, w miejscu jednego z dawnych trzęsawisk wykopano duży staw, na innym zaś założono trawniki. W poprzek rzeki usypano groblę. Ze wszystkich stron powiększonego ogrodu, który rozciągał się obecnie na dwóch pagórkach

i w dolinie, widać było ów zamykający go od wschodu staw. Aby zakryć dysproporcje starej, niskiej oficyny, którą zachowano, w zestawieniu z nowym domem, obsadzono ją krzewami. Cały park otoczono murem z białej cegły i sztachetami. Z pamiątek rodzinnych przechowywanych w Bolciennikach do pierwszej wojny światowej warto wspomnieć o listach Maryli z Wereszczaków Puttkamerowej do męża, dotyczących podobno tylko spraw majątkowych.

¹ Por. Janina z Puttkamerów Żółtowska, *op.cit.*, s. 5 i n.

² Stary dwór znany jest wyłącznie z ryciny Napoleona Ordy.

Bol̨tup



Według Czesława Jankowskiego¹ Bol̨tup leży „wśród posepnej, lasami i moczarami pokrytej, niskiej okolicy”. Tenże autor pisze dalej, że niewielki tamtejszy folwark należał w XVI w. do rodziny Szaszkiewiczów, a następnie do Malijewiczów. Józef Elias Malijewicz (a może

Malijewski h. Mora?) drogą systematycznych zakupów znacznie powiększył obszar majątku, dołączając do Bol̨tupia sąsiednie folwarki, w tym Strzałkowszczyznę od Strzałkowskich, Banilewsczczyznę od Banilewiczów, Siekierzyski od Siekierków itd. Testamentem swym spo-



66.
Bol̨tup.
Widok ogólny
dworu.
Rys. N. Orda


rzządzonym w 1698 r. mocno powiększone dobra boltupskie, obejmujące już wówczas 150 włók, Józef Malijewicz zapisał Michałowi Wilamowiczowi h. Ogończyk, miecznikowi oszmiańskiemu, żonatemu z Anną Gizbert-Studnicką. Legowana jemu majątność, wprawdzie rozległa, została jednak tak przez wojny szwedzkie zniszczona, a poza tym tak obciążona długami, że tylko dzięki posagowi żony Wilamowicz był w stanie zaprowadzić w gospodarstwie porządek i oczyścić je z ciążących na nim długów. Kosztowało go to 26 416 złp. W kolejnym, własnym testamencie z 1705 r. przekazał on Boltup żonie, która jako bogata wdowa wyszła powtórnie za mąż za Aleksandra Beniamina Abramowicza, cześnika oszmiańskiego. Przeżywszy także i drugiego męża, Anna Abramowiczowa w 1743 r. podarowała Boltup z należącymi do majątku wsiami i folwarkami swemu bratanekowi Krzysztofowi Gizbert-Studnickiemu, strażnikowi oszmiańskiemu, ożenionemu z Marianną z Żydowiczów. Ci jednak długo odziedziczonych dóbr nie zatrzymali, lecz w 1760 r. sprzedali je Franciszkowi Wereszczace, podczaszemu woj. nowogródzkiego, żonatemu z Zofią Radziwińską-Frąckiewicz. Będąc właścicielem wielu innych dóbr, Wereszczaka nie osiedlił się w Boltupiu, mimo że istniał tam jakiś dom mieszkalny „z piecami kaflowymi i szybami o białym szkłe w ołów oprawnymi”, lecz nowo nabyty majątek oddał pod opiekę ekonoma.

Po śmierci Franciszka Wereszczaki Boltup otrzymał jego młodszy syn Stefan, który, zniechęciwszy się kłopotami związanymi z administracją tych włości, sprzedał je w 1806 r. za kwotę 13 000 zł czerwonych znakomitemu profesorowi chemii i medycyny, Jędrzejowi Śniadeckiemu (1768–1838), który w owym czasie skupił w swym ręku także wiele innych majątków. W 1812 r. zabudowania dworskie Boltupia zrównane zostały z ziemią. Wielki uczony, ale równocześnie i doskonały administrator wkrótce całe gospodarstwo odbudował i w takim stanie przekazał je swemu synowi Józefowi (zm. 1856), po którym dziedziczył jego z kolei syn Andrzej (zm. 1893), żonaty z Marią Wereszczynską. Prócz Boltupia, dającego rocznego dochodu ok. 4000 rbs., posiadał on jeszcze Wialbutów, Równopol, Waszkieniki oraz nabyte przez siebie od spadkobierców Abramowiczów Worniany w pow. wileńskim, zajmujące obszar ok. 200 włók. Tę całą wielką fortunę odziedziczyła wdowa po Andrzeju Śniadeckim i jego dwie córki. Boltup przypadł Zofii Śniadeckiej, zamężnej za Stanisławem Osiecimskim, który majątek ten sprzedał wkrótce Janowi Oskierce. On też albo jego potomkowie byli właścicielami Boltupia do września 1939 r.


Nie wiadomo kto, Józef czy Andrzej Śniadecki wybudował w Boltupiu istniejący do wybuchu drugiej wojny światowej pałacyk w stylu neogotyckim. Jego wygląd zewnętrzny znany jest, niestety, tylko z rysunku Napoleona

67.
Boltup.
Salonik,
przed 1914 r.





68.
Bolup.
Salon,
ok. 1914 r.



69.
Bolup.
Salon,
ok. 1914 r.

Ordy z 1876 r., i to wyłącznie od strony ogrodowej². Budowla ta składała się z dwóch korpusów: nieco krótszego piętrowego i ustawionego do niego prostopadle – parterowego. Oba kryte były dachem gładkim, dwuspadowym. Zapewne w obu elewacjach dłuższych występowały ryzality, zamknięte trójkątnymi szczytami, ujętymi po bokach sterczynowymi wieżyczkami. Jeden z ryzalitów obejmował całą część dwukondygnacyjną, drugi oś skrajną części parterowej. Od strony ogrodu oba ryzality łączył taras. Przy ścianie szczytowej członu parterowego znajdował się jeszcze jeden występ w formie absydy. Część ta służyła najprawdopodobniej jako domowa kaplica. Pałacyk przebitý był w części objętej tarasem i na parterze korpusu dwukondygnacyjnego oknami prostokąt-

nymi, podczas gdy pozostałe otrzymały zamknięcie gotyckie. Dekoracje zewnętrzne domu ograniczały się do oślego grzbietu i załamanych prostopadle ku dołowi nadokienników. Przy części dwukondygnacyjnej, zapewne z obu stron, znajdowały się balkony.

Kilka zachowanych fotografii wnętrza dowodzi, że pałac, a przynajmniej jego pokoje reprezentacyjne miały urządzenie stylowe i prawdopodobnie zabytkowe. W wielkim salonie z meblami w stylu Ludwika XVI i Ludwika Filipa wisiał ogromny kryształowy żyrandol w kształcie półkuli. W saloniku, gdzie stały meble mahoniowe empirowe i biedermeierowskie, żyrandol był nieco mniejszy, brązowy lub mosiężny, także z kryształowymi wisiorami. We wszystkich pokojach, nawet niektórych mieszkal-

nich, gładko na jasne kolory malowane ściany dekorowały obrazy, w tym wielkie kompozycje figuralne i pejzaże. Ich treść szczegółowa bądź autorzy nie są znani.

Pałacyk stał wśród malowniczego parku krajobrazowego.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, s. 181 i n.

² Por.: T. S. Jaroszewski, *O siedzibach neogotyckich w Polsce*, Warszawa 1981, s. 182.

Bortkuski




O przeszłości Bortkuszek niewiele wiadomo, m. in. dlatego, że dobra te szereg razy zmieniały właścicieli. Brakło więc ciągłości przekazów rodzinnych, które w podobnych przypadkach bywają najczęściej jedynym źródłem informacji. Według skąpych i niesprawdzalnych danych¹ wiadomo więc tylko, że w czasach najdawniejszych Bortkuski należały do rodziny Hołowińskich, a później razem z Gielwanami do Żabów i Żabów-Marcinkiewiczów h. Łabędź. Wraz z ręką Aliny Żabianki-Marcinkiewicz, córki Jana, marszałka szlachty guberni wileńskiej, majątek przeszedł następnie do rodziny jej męża, Stefana hr. Broel-Platera (1799–1864), marszałka szlachty pow. telszewskiego i wileńskiego, a w dalszej kolejności do ich syna Gustawa Wilhelma (1841–1912), ożenionego z Anatolią Hartingh. Oprócz Bortkuszek posiadał on także odziedziczone po rodzicach wielkie dobra Uszacz w pow. lepelskim o powierzchni 2744 dziesięcin, Usów i Hrozowo w pow. słuckim z obszarem około 1000 dziesięcin oraz Gielwany z kilkoma folwarkami. W skład klucza bortkus-

kiego wchodziło ponadto 16 wsi. Po Gustawie Broel-Platerze Bortkuski odziedziczyła jedna z jego dwóch pozostałych przy życiu córek, Stefania (1873–1956), zamężna za Leonem Wańkowiczem h. Lis. Od niej w 1913 r. nabył te dobra znany adwokat, działacz społeczny



70.
Bortkuski.
Brama
wjazdowa
do dworu,
przed 1939 r.

71.
Bortkuski.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.





72.
Bortkuski.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.

i polityczny, poseł do I Dumy państwowej rosyjskiej, Aleksander Lednicki (1866–1934). Jego syn, znany historyk literatury, rusycysta, prof. Wacław Lednicki (1891–1967) był ostatnim właścicielem Bortkuszek do 1939 r.

Jeszcze skromniejsze i mniej pewne są wiadomości dotyczące daty powstania bortkuskiego pałacu. Według opinii prof. Wacława Lednickiego² pochodził on z końca XVIII lub początków XIX w. Mógł być jednak także znacznie starszy czy też późniejszy, gdyż na przełomie tych dwóch stuleci właściciele Bortkuszek posiadali już piękną rezydencję w Gielwanach i nie mieli potrzeby budowania nowej. Kto był więc fundatorem pałacu i kiedy on powstał, nie wiadomo. W ciągu swego istnienia pałac bortkuski przechodził zapewne niejedną renowację

i przebudowę. Ostateczną formę wewnętrzną nadał mu jednak Gustaw Broel-Plater, znany ponoć ze swych dziwactw i ekstrawagancji. Będąc bardzo wysokiego mniemania o swym rodzie, zmienił nawet dawną nazwę miejscowości na Platerowo. Późniejsi właściciele wrócili jednak do nazwy uświęconej tradycją.


Rezydencję w Bortkuszkach tworzyły dwa budynki murowane, to jest dwukondygnacyjny pałac i stojąca w tej samej linii parterowa oficyna. Mieściła się ona po lewej stronie. Od strony prawej natomiast wiodła droga wjazdowa, poprzedzona okazałą murowaną bramą. Piętnastoosiowy pałac wznosił się na rzucie prostokąta, tuż nad brzegiem malowniczego jeziora i usytuowany był nieco wyżej niż oficyna i brama wjazdowa. W 1913 r. na skutek zaproszenia ognia przy zakładaniu centralnego ogrzewania pałac spłonął. Po wojnie został odbudowany, ale w nieco zmienionej postaci, o wiele zresztą dla wyglądu całości korzystniejszej.

Pierwotnie w centrum elewacji frontowej występował portyk z kolumnami sięgającymi tylko do wysokości piętra. Na skutek tego bryła mocno rozciągniętego pałacu wyglądała nieco ciężko i w stosunku do portyku nieproporcjonalnie. Po pożarze, zgodnie z projektem zdolnego architekta rosyjskiego I. Ryłskiego³, w miejscu pierwotnego jednokondygnacyjnego portyku wybudowany został nowy, monumentalny klasycystyczny portyk w wielkim porządku, o sześciu zwężających się ku górze kolumnach jońskich. Kolumny wspierały belkowanie oraz trójkątny, harmonijnie w stosunku do bry-



73.
Bortkuski.
Portyk
pałacu,
przed 1939 r.

74.
Bortkuski.
Fragment
portyku,
przed 1939 r.



75.
Bortkuski.
Fragment
parku,
przed 1939 r.



ły pałacu spłaszczony fronton, którego pole pozostawiono puste. Oprócz kilku poziomych, słabo profilowanych gzymsów i szerokiego żłobkowania kondygnacji dolnej, elewacje pałacu, przebite niezbyt wielkimi prostokątnymi otworami okiennymi, nie wykazywały żadnych innych dekoracji. Podobny skromny wystrój zewnętrzny otrzymały także obie elewacje boczne. Natomiast od tyłu pałacu, jako odpowiednik frontowego portyku, umieszczony został taras z widokiem na leżące w dole jezioro, którego brzeg zaczynał się kilka metrów poniżej. Budynek nakrywał gładki dach czterospadowy.

Wnętrze, podobnie jak w większości pałaców starszych, miało układ dwutraktowy, amfiteatralny. Parter użytkowany był głównie jako mieszkalny, natomiast apartamenty reprezentacyjne mieściły się na piętrze. Wszystkie pomieszczenia pałacu miały wielkie rozmiary i znaczną wysokość. Środek domu od strony portyku zajmował obszerny westybul z wykonaną w dębie klatką schodową. Do westybulu

od strony jeziora przylegała wielka sala, służąca jako salon duży. Po obu stronach środkowej części pałacu ciągnęły się uszeregowane wzdłuż traktów pokoje mieszkalne właścicieli i gościnne. Na piętrze, po prawej stronie westybulu od strony podjazdu, mieścił się wielki salon zwany „francuskim”, a za nim pokój bawialny. Z westybulu na lewo wchodziło się do salonu służącego jako palarnia, a stamtąd do sali balowej. Cały środek domu pierwszego piętra od strony jeziora zajmowała olbrzymia sala jadalna, długości 22 m, oświetlona siedmioma oknami. Ze względu na niezbyt wielkie okna i blisko rosnące drzewa była ona dość ciemna. Ponury nastrój ten potęgowało jeszcze wyposażenie, utrzymane również w ciemnej tonacji. Poza wymienionymi pokojami i salami reprezentacyjnymi, na piętrze mieściły się jeszcze trzy pokoje mieszkalne po prawej stronie pałacu i trzy po lewej.

Zarówno salony, jak sala balowa i jadalna w 1913 r. posiadały wystrój pochodzący z czasów Gustawa Broel-Platera. Były one dziełem stolarzy sprowadzonych z Rygi. Wszystkie pomieszczenia reprezentacyjne miały piękne wzorzyste posadzki, inkrustowane przeważnie czarnym dębem i mahoniem. Salon „francuski” wyposażony został ponadto w bogato złożoną białą boazerię, obiegającą dookoła dolną część ścian i pokrywającą framugi okienne oraz drzwiowe, podczas gdy część górna obita była adamaszkami, sufit zaś pokrywały kasetony. Podobne wyposażenie otrzymała palarnia, gdzie boazerie sięgały do wysokości wzrostu człowieka, a następnie obejmowały ściany na metr pod sufitem, ozdobionym także kasetonami. Płaszczyny ścian nie zajęte przez boazerie miały obicia adamaszkowe w innym odcieniu. Sala balowa oraz pokój bawialny, umieszczone na przeciwległych sobie krańcach traktu frontowego, otrzymały dekoracje nieco skromniejsze i dlatego, mimo swych znacznych rozmiarów, sprawiały wrażenie nieco bardziej intymnych. Urządzone były one meblami jesionowymi i mahoniowymi.


Sala jadalna miała cały sufit, ściany, drzwi i framugi okien rzeźbione w orzechu. Nad drzwiami i oknami widniały również w drzewie misternie rzeźbione herby wszystkich kolejnych właścicieli Bortkuszek. Z sufitu zwisały ciężkie mosiężne żyrandole. Urządzenie sali stanowiły olbrzymie kredensy i równie wielkie serwantki. Na ścianach wisiało ponad dwadzieścia portretów królów polskich, a pośrodku ogromny, poczerniały obraz, przedstawiający Ukrzyżowanie, pędzla najprawdopodobniej Szymona Czechowicza. Na rzeźbach w drewnie, a nawet

na gzymsach kominków oraz pieców z fajansowych kafli, we wszystkich pokojach umieszczone były herby rodziny Broel-Platerów i hrabiowskie korony.

W czasie pożaru pałac spłonął doszczętnie. Ocalały jedynie mury. Z urządzenia zdołano uratować tylko nieliczne meble. Wybuch wojny w 1939 r. przeszkodził z kolei w ostatecznej odbudowie wnętrza, które miały mieć również charakter bardzo wyszukany, ale w innej skali. Aleksandrowa Lednicka zamówiła np. w Paryżu kopie rozmaitych włoskich arcydzieł malarstwa, znajdujących się w Luwrze, przeznaczając je do dekoracji zaprojektowanego w stylu renesansowym westybulu, dla urządzenia zaś pokoi reprezentacyjnych — autentyczne meble w stylu Ludwika XIV i Ludwika XV, obite oryginalnymi „aubussonami”. Wszystkiego tego nie zdołano już jednak do Bortkuszek sprowadzić.

Stojąca w jednym rzędzie z pałacem trzynastoosiowa parterowa oficyna, z facjatą na osi głównej, usytuowana została na wysokich suterenach o rzucie prostokąta. Wejście do niej akcentował portyk z czterema masywnymi, stojącymi parami kolumnami. Wspierały one belkowanie oraz spłaszczony daszek, który według wszelkiego prawdopodobieństwa zastąpił istniejący tam wcześniej balkon. Pod portyk wiodły szerokie kamienne schody, ujęte po bokach murem. W przeciwieństwie do pałacu, oficyna miała okna duże, każde dzielone na dziesięć kwater. Elewacje wieńczył bardzo mocno profilowany wydatny gzyms. Budynek nakrywał dach gładki, nad częściami parterowymi trójspadowy, nad facjatą — czterospadowy.

Pałac i oficyna stały wśród kilkunastohektarowego parku, liczącego w 1939 r. co najmniej sto lat. Jego główny urok polegał na położeniu nad brzegiem jeziora. Utrzymany był w stanie naturalnym ogrodów krajobrazowych, z wijącymi się w różnych kierunkach ścieżkami i alejkami. Tylko przed pałacem i oficyną rozciągały się wielkie gazony, pokryte klombami kwiatowymi o charakterze dywanowym. Otaczały je nisko strzyżone żywopłoty, przy których rosły kulisto prowadzone lipy. W głębi ogrodu, na



pagórku otoczonym fosą i oblany wodą, wznosił się kiedyś pawilon, w którym grywała nadworna orkiestra Gustawa Platera, podobno pod jego osobistą batutą.

Do dworu prowadziły dwie aleje wysadzone starymi brzoźami. Na dziedzińcu przedpałacowy wjeżdżało się przez ogromną murowaną i otynkowaną trójdzielną bramę z szerokim prześwitem środkowym dla powozów i dwoma wąskimi po bokach dla pieszych. Wszystkie miały zamknięcie półkoliste. Bramę wieńczyły profilowane gzymsy oraz szczyt ze spływami. Jej barokowy charakter sugeruje, że pałac mógł pochodzić również z epoki baroku, zaś swój pierwotny wygląd zatracił w czasie którejś przebudowy.

76.
Bortkuszeki.
Oficyna
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

¹ Opis Bortkuszek opiera się głównie na opublikowanych wspomnieniach Wacława Lednickiego oraz kilku udzielonych przez niego autorowi informacji dodatkowych. Por.: W. Lednicki, *Pamiętniki*, t. 1, Londyn 1963, s. 393 i n.

² S. Konarski, *op.cit.*, s. 168.

³ Tak charakteryzuje go W. Lednicki, *op.cit.*, s. 213, 357.

Budślów



Miasteczko Budślów założone zostało przez króla Aleksandra Jagiellończyka w 1504 r.

i przekazane oo. bernardynom wileńskim¹, którzy z czasem wzniesli tam zespół wspaniałych

budowli, m. in. późnobarokowy kościół. Czy zakonnicy darowiznę tę objęli w posiadanie w całości — nie wiadomo. Według tradycji rodzinnej, król Stefan Batory podarował bowiem następnie Budzław Hrehoremu Oskierce h. Murdelio, rotmistrzowi królewskiemu². Od tego czasu nieprzerwanie aż do 1939 r. dobra te pozostawały we władaniu męskiej linii potomków Hrehorego. Ostatnim właścicielem Budzławia i klucza Ozierce w Dziśnieńskim był Zygmunt Oskierka (1901 — 1964), żonaty z Ireną Bohdanowicz, 1^o voto Godlewską.

Do początków XX w. zachował się w Budzławiu drewniany dwór parterowy z facjatką, ozdobiony czterokolumnowym portykiem, wzniesiony przypuszczalnie pod koniec XVIII w. Był on kryty wysokim, łamanym dachem gontowym. Ponieważ dom ten ówczesnemu właścicielowi Janowi Oskierce (1871 — 1934), żonatemu z Kstyną Sulżyńską, wydał się zbyt ciasny, w latach 1908 — 1910 przebudował go i znacznie poszerzył. Projektu przebudowy dostarczył architekt Stefan Ludwik Siestrzencewicz, uwzględniając niektóre sugestie kuzyna właściciela, artysty malarza Władysława Oskierki³.

W czasie przebudowy podstawowa bryła starego dworu nie uległa większym zmianom. Dawny portyk zastąpiony jednak został przez szeroką werandę z balkonem w górnej kondygnacji,

wspartym na sześciu w półkole ustawionych kolumnach. Zarówno dolną werandę z dwustronnymi schodami, jak górny taras otoczono rzeźbioną w drewnie balustradą. Zapewne w tym samym czasie umieszczony w prawym rogu ogrodowym pokój otrzymał oddzielne wejście z zewnątrz, ujęte w ramy dwóch kolumn przyściennych. Przypuszczalnie nie uległy zmianie dekoracje elewacji ograniczone do poziomych naczółków okiennych i drzwiowych. Zmieniono natomiast stolarszczyznę okien, zastępując dawne małe kwadratowe szybki znacznie większymi, prostokątnymi. W lekko wygiętej dolnej połaci dachu umieszczono też niewielkie okna pokoi mansardowych.

W trakcie przebudowy starego dworu, przy jego lewej węższej elewacji wzniesiono piętrowe skrzydło neobarokowe. Od tyłu stanowiło ono przedłużenie lica elewacji, natomiast od strony zajazdu trójściennym ryzalitem występowało mocno naprzód. Naroża i płaszczyzny nowego skrzydła pokryte zostały pionowymi pasami boniowania. Okna dolnej kondygnacji otrzymały trójkątne naczółki, zaś w kondygnacji górnej pozostały podobne, jak w starym dworze. Nowe skrzydło nakryte zostało również dachem łamanym.

W architekturze wewnętrznej starego dworu zachowano dawny jego układ dwutraktowy, zmieniono jednak kształt niektórych pokoi,

77.
Budzław.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.






78.
Budziszewice.
Widok
ogólny
kościola,
przed 1939 r.

a całość zmodernizowano. Z dwóch pokoi usytuowanych od strony podjazdu po prawej stronie przedpokoju zrobiono jeden wielki, podłużny salon. Dwa pokoje mieszczące się po lewej stronie przedpokoju pozostały bez zmian. Po przebudowie domu pierwszy z nich służył jako buduar i salonik, a przylegający do piętrowego skrzydła — jako biblioteka. Od strony ogrodu środek domu zajmowała sień, skąd wychodziło się na tylny taras, a w rogu pokój gościnny z oddzielnym wejściem. Bezpośrednio z sieni

na lewo wchodziło się do dużego pokoju, używanego ostatnio jako „kawiarnia”. Ponieważ miał on alkowę, niewątpliwie służył dawniej jako sypialnia. Duży, niegdyś narożny lewy pokój ogrodowy został przebudowany najbardziej gruntownie, gdyż połączono go z hallem i klatką schodową nowej części dworu, mieszczącej w obu kondygnacjach pokoje mieszkalne rodziny właścicieli i gościnne, urządzenia sanitarne itp.

Przed 1914 r. dwór w Budziszewie posiadał



79.
Budziszewice.
Wnętrze
kościola,
przed 1939 r.

stylowe urządzenie w pokojach reprezentacyjnych oraz trochę dzieł sztuki i pamiątek rodzinnych. W kilku pomieszczeniach, obok pieców, znajdowały się też murowane kominki. Wielki salon miał ściany obite tapetami, posadzkę parkietową ułożoną w jodełkę, kominek i żyrandol z brązu. Na urządzenie ruchome składały się dwa komplety mebli mahoniowych, dwa duże lustra oprawne w ramy z tego samego drewna i fortepian Bechsteina. Na podłodze leżał wielki dywan perski. Salon dekorowały m. in. portrety Jana Oskierki i jego żony, malowane przez jakiegoś Anglika, olejny obraz Michała Wywiórskiego oraz dwa dalsze. Jeden z nich przedstawiał myśliwego jadącego saniami, na tle pejzażu zimowego, drugi postać kobiecą. Oba nabyte zostały na wystawie w Zachęcie. Dekorację ścian uzupełniało kilka sztychów.

Buduar-salonik z gipsowymi sztukateriami na suficie urządzony był meblami w stylu Ludwika XVI. Stało tam również biurczko i serwantka zawierająca saską porcelanę i cenniejsze miniatury rodzinne, a poza tym pas słucki, insygnia masonskie i rękawiczkę, znalezione pod jedną z belek w czasie odnawiania starego dworu. Na ścianach wisiało tu lustro uważane za włoskie, szal turecki i niewielkie portrety malowane akwarelą. Główną ozdobą buduaru był brązowy żyrandol empirowy w postaci okrągłej tarczy ze świecznikami, zawieszony na łańcuchach. Także i w tym pokoju całą niemal podłogę zaścierał dywan bucharski.

Granicząca z buduarem biblioteka miała posadzkę wyłożoną parkietem z czarnego dębu, stare meble czeczotkowe oraz dużą szafę jesionową, dekorowaną rozetami z czarnego dębu. Jako oświetlenie wieczorne służyły kinkiety ściennie, względnie szabaśnik. Na jednej ze ścian wisiał stary obraz włoski *Madonny z Dzieciątkiem*. Zgromadzony w Budławiu księgozbiór niemal w całości zniszczony został w czasie pierwszej wojny światowej.

Ściany sali jadalnej zawieszono były starymi portretami rodzinnymi, wśród których wyróż-

niali się m. in. podobizny Józefa Korsaka, wojewody mściławskiego, fundatora klasztorów w Berezwezu i Głębokiem, oraz jego żony. Urządzenie tego pokoju stanowiły meble dębowe, staroświeckie. W jadalni przechowywano m. in. kandelabry srebrne, zapalane w czasie większych uroczystości oraz stare srebro użytkowe. Komplet mahoniowy stał jeszcze w gabinecie, w którym wisiał obraz przedstawiający młodzieńca, nieokreślonego pędzla.

Przed dworem rozpościerał się wielki, nie zadrzewiony, starannie pielęgnowany trawnik z klombami kwiatowymi. Prostopadle do elewacji dworu, ku jego osi środkowej wiodła aleja wjazdowa wysadzana starymi drzewami. Po obu jej stronach ciągnął się park. Z lewej strony domu, w pobliżu jego części nowej, stał cofnięty nieco kwadratowy budynek o grubych murach, używany ostatnio jako oficyna kuchenna. Druga oficyna, nowsza, usytuowana była równolegle do tylnej elewacji dworu, w dość dużej od niego odległości. Od domu oddzielał ją trawnik oraz rząd starych lip. Po lewej stronie oficyny stał jeszcze jeden zabytkowy budynek, to jest spichrz, zbudowany w dolnej kondygnacji z kamienia, w górnej z cegły. Cały park zajmował powierzchnię ponad 2 ha. Wśród drzewostanu najpiękniejsze były stare lipy, modrzewie i klony, rosnące pojedynczo lub grupami.

W czasie pierwszej wojny światowej dwór w Budławiu ucierpiał stosunkowo mało. Meble i cenniejsze pamiątki wywiózł bowiem właściciel do Mińska, a następnie do Wilna. Wszystko to po 1920 r. wróciło na miejsce, lecz przepadło w 1939 r. Dwór został spalony przez cofających się Niemców, pod koniec drugiej wojny.

¹ Słownik geograficzny, t. 1, Warszawa 1880, s. 442.

² Akt nadania Budławia Oskierkom przez króla Stefana Batorego, sporządzony na pergaminie i zaopatrzony w odpowiednie pieczęcie, przechowywany był we dworze wśród pamiątek rodzinnych.

³ Dane opisowe Budławia zawdzięczam kuzynce ostatniego właściciela, Felicji z Mohłów Pożaryskiej.

Bujwidze



Król Jan Kazimierz nadał Bujwidze rodzinie Brzostowskich h. Strzemię. W 1653 r. Cyprian Brzostowski z żoną Rachelą z Rajec-


kich zrzekli się jednak tych dóbr na korzyść księży augustianów (kanoników regularnych) z Michaliszek. Po długich sporach, z niezna-

nych bliżej powodów, na podstawie bulli papieskiej z 1782 r. Michał Brzostowski odebrał Bujwidze księżom i przekazał je swemu krewnemu Michałowi Radziszewskiemu, żonatemu z Ludwiką z Brzostowskich¹.

Michał Radziszewski h. Radwan, syn Gabriela, chorąży starodubowski, generał major wojsk polskich, działacz Sejmu Czteroletniego i więzień Targowicy, osiadł w Bujwidzach na stałe, wybudował tam pałacyk i założył park. Po śmierci Michała Bujwidze odziedziczył jego syn Stanisław Radziszewski, pułkownik wojsk napoleońskich. W czasie bitwy pod Lipskiem dostał się on do niewoli. Wróciwszy do kraju mieszkał jakiś czas w Bujwidzach, ale po ożenku z Klarą Abramowiczówną oddał ten majątek w dzierżawę i przeniósł się do innych swych dóbr, do Ilii. Przez szereg lat sprawował urząd marszałka szlachty najpierw powiatu wileńskiego, a później wilejskiego. Po wybuchu Powstania Listopadowego wziął w nim czynny udział, dowodząc 26 pułkiem liniowym w korpusie Giełguda. Gdy losy Powstania zostały przesądzone, wyemigrował do Francji. Umarł dnia 23 lipca 1844 r. w Mayence. Ilija uległa konfiskacie².

Przed konfiskatą Iliję opanowali kozacy, którzy zniszczyli całe gospodarstwo. Kronikarz Powstania opowiada, jak w czasie najścia na siedzibę Radziszewskiego „naczynia, sprzęty, meble kosztowne, obrazy poszły w drzazgi, dwór murowany stał się kupą gruzów”³. Podobny los spotkał Bujwidze, które również przeszły na skarb państwa.

Wzniesiony przez Michała Radziszewskiego w Bujwidzach pałac wybudowany został ponoć według projektu znanego wileńskiego architekta Wawrzyńca Gucewicza. Konstanty Tyszkiewicz, który dobrze znał tę miejscowość, określa ów budynek jako „wspaniały”⁴. Wrażenia takiego nie potwierdza jednak zamieszczony przy jego opisie Bujwidz drzeworyt. Według tej jedynej znanej ryciny pałacyk Radziszewskiego miał bowiem raczej charakter willi, niż polskiej wielkopańskiej siedziby wiejskiej. Najprawdopodobniej rysunek ten wykonany został w skali pomniejszającej mocno obiekt. Na rycinie widzimy więc pałac jako budowlę w zasadzie parterową, zaledwie siedmioosiową o planie szerokiego prostokąta, stojącą na wysokich suterrenach. Od strony elewacji głównej dom akcentował w centrum trójosiowy, dwukondygnacyjny ryzalit oraz poprzedzony schodami portyk o czterech filarach, dźwigających balkon. Ryzalit wieńczył trójkątny fronton z kwadratowym oknem. Dwa okna owalne znajdowały się po obu stronach ryzalitu, w trójkątnych wycin-



kach elewacji. Strona tylna nie jest znana. Natomiast obie boczne, jeśli wierzyć rysunkowi, były zupełnie gładkie. Naroża pałacyku ujmowały bonie. Budynek nakrywał wysoki, gładki, stromy dach dwuspadowy. W bardzo wielkim pod każdym względem pomniejszeniu, pałacyk w Bujwidzach przypominał swą bryłą środkowy korpus pałacu Radziwiłłowskiego w Białej Podlaskiej.

Zupełnie nie jest znany układ wnętrza. Dzięki Tyszkiewiczowi posiadamy tylko garść informacji na temat wyposażenia ruchomego pałacyku. Autor relacji pisze bowiem, że Bujwidze były „składem rzadkich i bogatych sprzętów” oraz „skarbnicą dla przedmiotów sztuki i nauki”. Pokoje pałacu mieściły „ogromne i kosztowne gobeliny”, „prześliczne stare saskie porcelany”, „obrazy wielkiej wartości”, zbiór mineralów etc. Wszystkie te przedmioty zabrał najprawdopodobniej płk Radziszewski do Ilii i tam zostały one zniszczone. W 1857 r., gdy Tyszkiewicz zapewne po raz ostatni odwiedził Bujwidze, zastał pałac „niegdyś ludny, wielkim poczem dworzan napelniony i wystawnym życiem ich przeszłych dziedziców napelniony”, jako „odarty ze swych ozdób, bez okien, drzwi

80.
Bujwidze.
Widok
pałacu.
Wg K.
Tyszkiewicza,
1871 r.

81.
Bujwidze.
Widok
kościółka.
Wg K.
Tyszkiewicza,
1871 r.

i dachu". W drugiej połowie XIX w. zniknęły nawet ruiny.

Znacznie dłużej przetrwały w Bujwidzach zabudowania gospodarcze, „drewniane, lecz porządnie w murowane słupy zarzucone” oraz park ze „strumieniem biegnącym po starannie ułożonych z kamienia kaskadach”. Rezydencja stała na wzgórzu, nad piękną i malowniczą Wilią, przy ujściu do niej niewielkiej, lecz „wesoło płynącej” i tworzącej owe kaskady rzeczki. W pięćdziesiątych latach XIX w. ośrodek majątku oddany był w dzierżawę jakiemuś wieśniakowi, który „na pola i ogrody obrócił dworne dziedzicze, zaorał piękne pałacowe trawniki” oraz powycinał stare drzewa ogrodu, w tym szczególnie piękne topole.

Prócz pałacyku, pod koniec XVIII w. Michał Radziszewski wybudował o paręset metrów za ogrodem dworskim drewniany kościół, który miał być zapewne ekspiacją za wyrządzoną księżom augustianom krzywdę. Świątynia ta miała kształt ośmioboku nakrytego kopułą, zwieńczoną latarnią z krzyżem. Od frontu kościół posiadał przedsionek oraz czterokolumnowy ganek. W przedsionku po obu stronach drzwi wejściowych stały dwie ogromne drewniane rzeźby, z których jedna przedstawiała św. Kazimierza, a druga św. Stanisława. Trzecia, wyobrażająca św. Helenę, ustawiona została nad gankiem, co było nawiązaniem do katedry wileńskiej. Przedsionek razem z usytuowaną po przeciwległej stronie absydą tworzył podłużną nawę. Wewnętrzne ściany kościoła malowane były olejno przez artystę nazwiskiem Gosiecki. Na ścianie prawej nawy wisiał charakterystyczny dla epoki haft, wykonany przez którąś z Ra-

dziszewskich na białym atłasie. Przedstawiał on alegoryczny obraz śmierci i odrodzenia. Na pierwszym planie haftu widniało zrąbane drzewo, przy nim grota, a w niej napis „Le vrai repos”. Za powalonym drzewem wyrastało kilka młodych sosenek. Nad całą kompozycją wyhaftowany został wiersz:

„Te małe drzewka wzrosną i wydadzą cienie,
Ja stare padłem, bo tak chciało przeznaczenie”.

Tuż obok kościoła stała jeszcze oryginalnej architektury kaplica grobowa właścicieli Bujwidz, w postaci wysokiej, smukłej, czworobocznej piramidy, zamiast krzyża zwieńczonej gniazdem bocianim. Jej podstawę tworzyła komnata, w której znajdował się ołtarz „cały z żuźla żelaznego w postaci groty”. Po lewej stronie ołtarza widniały dwa obeliski, a pod nimi marmurowe tablice ku pamięci dwóch żon Michała Radziszewskiego: Marii z Morawskich i Ludwiki z Brzostowskich. W podziemiach stały trumny fundatora świątyni, obu jego żon oraz dwie trumienki dziecinne. Na trumnie Marii z Morawskich Radziszewskiej umieszczony był bardzo długi napis, obrazujący całe jej życie, kończący się wezwaniem: „Kto czytasz, pomnij że umrzesz a za tych, co już umarli — módl się”. W 1857 r. kaplica grobowa Radziszewskich była już także ruiną.

¹ Jedyne opisy Bujwidz z ryciną zamieścił Konstanty Tyszkiewicz, *Wilja i jej brzegi*, Drezno 1871, s. 132 i 149 i n.

² A. Krosnowski, *Almanach historique ou souvenir de l'émigration polonaise*, Paris 1847, s. 670; C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, Petersburg 1897, s. 42 i t. 3, Petersburg 1898, s. 188.

³ F. Wrotnowski, *Zbiór pamiątek o powstaniu Litwy w r. 1831*, Paryż 1835, s. 285, 289.

⁴ K. Tyszkiewicz, *op.cit.*

Burbiszki



Wcześniejsza przeszłość miejscowości Burbiszki, leżącej niedaleko od miasteczka Onikszty, na brzegu rozległego jeziora Rubiki, nie jest dobrze znana. Wiadomo właściwie tylko tyle, że w XIX w. miejscowe dobra były dziedzictwem rodziny Węclawowiczów h. Wadwicz¹. Onufry Węclawowicz, syn również Onufrego i Filipiny z Horwattów (ur. ok. 1833 — zm. 1883), wychowanek uniwersytetu dorpckiego, wybudował w Burbiszkach obszerny murowany pałac i uporządkował czy też od nowa zało-

żył wielki park krajobrazowy. Niedługo wszakże cieszyć się mógł swym dziełem, gdyż za udział w Powstaniu 1863 r. został aresztowany i skazany na karę śmierci. W wyniku starań rodziny i różnych wpływowych osobistości karę śmierci zamieniono mu na 12 lat ciężkich robót na Syberii². Po Onufrym dziedziczył jego syn Otton, a następnie wnuk Henryk, który był ostatnim właścicielem Burbiszek.

Wzniesiony na dość wysokim podmurowaniu pałac otrzymał rzut otwartej w stronę ogro-



82.
Burbiszki.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.

du podkowy. W dziewięcioosiowej części środkowej był on parterowy, w częściach bocznych, zakreślonych ryzalitami, dwukondygnacyjny. W elewacji frontowej posiadał na osi portyk, złożony z czterech czworograniastych filarów połączonych półkolistymi arkadami, zamknięty gładkim, trójkątnym, spłaszczonym szczytem. Na belkowaniu portyku polecił fundator pałacu umieścić datę: 4 LIPCA 1853 ROKU. Pod portyk wchodziło się po pięciu kamiennych stopniach. Główne drzwi wejściowe oraz okna po obu ich stronach otrzymały zamknięcie ćwierćkolisty, co harmonizowało z kształtem arkad i portyku. Zarówno elewacja frontowa jak pozostałe rozczłonkowane były pilastrami oraz poziomymi płycinami, umieszczonymi pomiędzy prostokątnymi oknami oświetlającymi wnętrza dworu a półokrągłymi w wysokich ściankach strychowych. Parterową część domu nakrywał niski, gładki dach dwuspadowy z niewielkimi lukarnami. Części ryzalitowe pałacu, z oknami zdwojonymi, na parterze prostokątnymi, na piętrze zaś w postaci porte-fenêtrów z balkonami, zamkniętymi znów ćwierćkolistymi, miały dach jeszcze mocniej spłaszczony, czterospadowy. W elewacji ogrodowej główne akcenty tworzyły dwa skrzydła, będące wprawdzie częściowo przedłużeniem ryzalitów, przesunięte jednak dość znacznie poza linię ich elewacji bocznych. Odpowiednikiem frontowego portyku w elewacji ogrodowej był tej samej sze-

rokości taras. Wewnątrz środek traktu frontowego zajmował wielki salon, w 1933 r. zamieniony na kaplicę, która służyła odtąd miejscowej ludności jako kościół.

Obok głównego domu mieszkalnego, po lewej stronie nie zadrzewionego gazonu, stała dziewięcioosiowa, także murowana oficyna z nieco wyższym ryzalitem na osi, zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem. Była ona utrzymana całkowicie w tym samym stylu co budynek główny.

Park, przez który przepływała rzeczka Onykszynka, dopływ rzeki Świętej, zajmujący powierzchnię około 20 ha, dzięki swemu naturalnemu położeniu, jak też umiejętnemu rozplanowaniu oraz różnorodności drzew i krzewów dekoracyjnych, należał do najrozleglejszych i najpiękniejszych w okolicy. Szczególny jego urok polegał na bliskości bardzo malowniczego jeziora z licznymi wysepkami i zatokami.

W XIX w. Burbiszki słynęły jakiś czas dzięki założonej tam przez Onufrego Węclawowicza, człowieka zamożnego i przedsiębiorczego, fabryki dywanów robionych na wzór gobelinów, przeważnie ogromnych rozmiarów. Fabryka ta nie istniała zbyt długo, prawdopodobnie tylko do chwili aresztowania właściciela.

¹ W odniesieniu do Burbiszek *Słownik geograficzny* zawiera tylko krótką wzmiankę. Wszystkie informacje dotyczące dworu pochodzą więc od krewnego ostatnich właścicieli, A. Węclawowicza ze Szwecji.

² Onufry Węclawowicz zesłany został na ciężkie roboty mimo kalectwa, chodził bowiem o kulach. Przebywał m. in. w Tobolsku, Krasnojarsku i Barnaule. Do kraju

powrócił ok. 1874 r. Umarł w Petersburgu, a pochowany został w Oniksztach. Por.: J. Gieysztor, *op.cit.*, t. 2, Wilno 1913, s. 298.

Cerkliszki



Nie wiadomo, jak kształtowały się losy Cerkliszek do połowy XVIII w. Dopiero bowiem w ostatnich dziesiątkach lat tego stulecia występują one jako majątność rodziny Mostowskich h. Dołęga¹. Kolejnymi dziedzicami Cerkliszek byli więc Józef Mostowski (1763–1817), żonaty z Domicellą Siekierzyńską h. Zadora, a następnie ich syn Edward (zm. w 1855 r.), marszałek szlachty pow. wileńskiego, żonaty z Klementyną Wańkowiczówną. Oprócz Cerkliszek miał on jeszcze dobra Łuczaj. Po śmierci Edwarda Mostowskiego starszego z jego synów, Bogdanowi (1827–1873), przypadł Łuczaj, młodszemu zaś, Władysławowi (zm. w 1863 r.), żonatemu z Katarzyną Szczytt-Niemirowicz – Cerkliszki. Kolejna dziedziczka, to jest jedyna córka Władysława hr. Mostowskiego – Maria (ur. w 1864 r.) zamężna za ks. Januszem Radziwiłłem, z którym stale mieszkała na południu Francji, sprzedała Cerkliszki około 1905 r. Romualdowi Chaleckiemu (1859–1913), pochodzącemu ze znakomitej, szeroko skoligaconej na ziemiach Ukrainy i Białej Rusi rodziny, właścicielowi pobliskiego majątku Stanisławów. Ostatnimi właścicielkami Cerkliszek były jego córki: Zofia, zamężna za Józefem Burczak-Abramowiczem i Maria za drem Witoldem Brynkiem².

Z najnowszych badań litewskich³ wynika, że w 1796 r., czyli już za czasów Józefa Mostowskiego, według projektu Wawrzyńca Gucewicza wybudowany został w Cerkliszkach pałac klasycystyczny, jeden z ciekawszych na Wileńszczyźnie. Według tego samego źródła, z niewiadomych przyczyn, może w wyniku pożaru, pałac ten w latach 1820–1823, a więc po śmierci fundatora, poddany został „rekonstrukcji” czy też jakiejś gruntownej renowacji. Dokonała jej wdowa po Józefie, Domicella z Siekierzyńskich Mostowskich, zmarła w 1826 r., nie doczekawszy się wykończenia pałacu⁴. Ona jednak nadała mu ostateczny wygląd, zaprojektowany tym razem przez jakiegoś architekta wiedeńskiego. Pomyślam pani Mostowskiej był też park, urządzonego w dawnym sosnowym lesie, przeciętym szerokimi drogami. Ze stosunkowo nieznaczными zmianami pałac cerkliski przetrwał aż do czasów współczesnych.

Był on budowlą podpiwniczoną, wzniesioną na planie prostokąta, wyjątkowo harmonijnie skomponowaną. W piętnastoosiowej elewacji głównej pałacu występował portyk o sześciu, w równych od siebie odstępach ustawionych, kolumnach, wspierających gładkie belkowanie zwieńczone wydatnym gzymsem oraz niziutką attyką, kryjącą płaski dach. Ponad attyką, dwie na wpół leżące postacie niewieście, wykute w piaskowcu, podtrzymywały owalną tarczę z herbami fundatorów, zwieńczoną hrabiowską koroną⁵. Dekoracje elewacji frontowej ograniczały się jedynie do pilastrów, umieszczonych na osiach kolumn, oraz poziomo wgłębionych pasów, biegnących między dolną, wyższą kondygnacją przeznaczoną do celów reprezentacyjnych oraz znacznie niższą kondygnacją górną, mieszkalną. Podobnie słabo zarysowane pasy widniały też na wysokości parapetów dolnych okien oraz między oknami pierwszego piętra i gzymsem wieńczącym. W elewacji tylnej, na skutek usytuowania pałacu na pochyłym terenie, znacznie wyższej od głównej, występował mocno trójosiowy środkowy ryzalit. Jego

83.
Cerkliszki.
Aleja
wjazdowa
do dworu,
przed 1939 r.





84.
Cerkliszki.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.


narożniki oraz płaszczyzny międzyokienne w całości wypełniały masywne pilastry, podtrzymujące belkowanie i trójkątny fronton. Do ryzalitu ogrodowego przylegał murowany taras, zbudowany na arkadach. Pośrodku obu elewacji bocznych na parterze znajdowały się drzwi, a nad nimi w kondygnacji górnej po jednym małym oknie. Każde z okien parteru składało się z dziesięciu kwadratowych tafli, podczas gdy okna pierwszego piętra miały tylko po sześć identycznych wymiarów szybek. Pałac tynkowany na kolor biały, kryty był średniej wysokości dachem czterosпадowym, ostatnio z lakierowanej na czerwony kolor blachy.

Wnętrze dolnej kondygnacji pałacu miało układ dwutraktowy, nieregularny, przy czym każdy pokój posiadał inne wymiary i kształt. Układ ten był zapewne wynikiem przebudowy dokonanej przez Domicellę Mostowską. Mała sionka poprzedzała wielki podłużny hall, sięgający tylko w głąb jednej trzeciej domu i usytuowany w poprzek osi głównej. Pomieszczenie to oświetlały trzy okna: jedno umieszczone na lewo od drzwi wejściowych i dwa od tych drzwi na prawo. W prawym rogu, przy oknach, mieściła się też klatka schodowa, trzykrotnie załamana, oddzielona filarem i arkadą od reszty hallu. Sporządzone z dębu stopnie ujmowała z obu stron balustrada, złożona z zachodzących na siebie kół. Posadzka składała się z parkietu

deseniowego. Według stanu z 1914 r. ściany hallu pokrywały sztychy francuskie, niemieckie, holenderskie, angielskie i nieliczne polskie, w starej oprawie czeczotkowej, z czarnymi narożnikami, w liczbie około osiemdziesięciu. Wisiały tu także rogi jelenie.


Drzwi umieszczone w pobliżu prawego wewnętrznego rogu hallu wiodły do tej samej co on głębokości pokoju o dwóch oknach, służącego jako gabinet. Miał on ściany gładkie, posadzkę parkietową i piec w kształcie kominka, w dolnej partii z kolorowej majoliki. Na jego gzymsie stał rząd starych kufli fajansowych z cynowymi pokrywami. Żyrandol z brązu złożonego z kryształowymi wisiorami służył jako oświetlenie wieczorne. Gabinet urządzony był meblami empirycznymi, krytymi czerwonym aksamitem. Wśród innych sprzętów wyróżniało się antyczne biurko-sekretarzyk po ostatnim podkanclerzym Kazimierzu Konstantym Platerze, zrobione z masywnego mahoniu, ze spuszczanym blatem i mnóstwem skrytek wewnątrz⁶, jak też szafka sekretnie otwierana, ozdobiona złożonymi brązami. Za gabinetem, w amfiladzie prawego skrzydła frontowego mieścił się jeszcze mały o jednym oknie pokój służbowy oraz narożny, o dwóch oknach w ścianie frontowej i jednym w bocznej, używany jako kancelaria.

Z hallu na lewo było wejście do wielkiej kwadratowej sali, sięgającej w głąb do połowy



85.
Cerkliszki. Portyk palacu, przed 1939 r.

86.
Cerkliszki. Widok na pałac od strony parku, przed 1939 r.



szerokości domu, oświetlonej trzema oknami, służącej jako biblioteka. Miała ona wszystkie ściany od posadzki po sufit żłobkowane pionowo, posadzkę deseniową z dwukolorowego dębu oraz rozetę ze sztukateriami na gładkim suficie, skąd zwisał żyrandol z ciemnego brązu w kształcie kielichów lilii. Pośrodku ściany wewnętrznej, ściśle naprzeciw okien, mieścił się kominek klasycystyczny z białego marmuru, zaopatrzony w kłapę i popielnik z ciemnego, rzeźbionego brązu. Przy trzech ścianach sali stały oszklone szafy, wypełnione księgozbiorem nowszym, zawierającym różne encyklopedie, wielki *Słownik geograficzny*, herbarze Niesieckiego i późniejsze oraz wiele dzieł naukowych w językach polskim, łacińskim i innych. Ogólną ilość książek obliczano na ponad 10 000 vol.

Obok wydawnictw dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych przechowywano jeszcze w bibliotece cerkliskiej wiele starych druków oprawnych w pergamin, jak też szereg fascykułów rękopiśmiennych, w tym pisane na pergaminie. Mieszczące się tu również bogate archiwum rodzinne Chaleckich zawierało m. in. nadania królewskie z oryginalnymi podpisami i pieczęciami monarchów, potwierdzające nadania dóbr Chalcz i innych. Jedną z cenniejszych pamiątek rodzinnych był pergamin, ozdobiony malowidłami, pieczęciami i podpisami, pochodzący od generała jezuitów z Rzymu i wyrażający podziękowanie dla Chaleckich za fundację na rzecz zakonu. Wśród innych cennych rękopisów dużą wartość miał przypuszczalnie *Diariusz Władysława na Chalczu Chaleckiego* (1606 – 1668), rotmistrza, pułkownika, a następnie regimentarza wojsk i w końcu strażnika Wielkiego Ks. Litewskiego, starosty mozyrskiego i podkomorzego rzeczyckiego⁷. W Cerkliszkach była też genealogia rodziny Chaleckich, z wyliczeniem wszystkich jej pokoleń, piastowanych urzędów, dostojenstw oraz koligacji. W dziale pamiątek nowszych przechowywano m. in. wielotomowe, przypuszczalnie pierwsze wydanie w języku francuskim dzieł Chopina, odziedziczone po Platerach. Paulina z Platerów Kajetanowa Chalecka, jako panna, była bowiem przez jakiś czas uczennicą kompozytora. Natomiast ojciec jej, który przebywając w Paryżu zaopiekował się kiedyś w czasie choroby ich matki dziećmi Mickiewicza, otrzymał na pamiątkę pierwsze wydanie *Pana Tadeusza* z dedykacją: „Jaśnie Wielmożnym Państwu Broel-Platerom w dowód wdzięczności za przygarnięcie moich biednych sierot, ofiaruje autor — Adam Mickiewicz”. Książka ta również do 1914 r. znajdowała się w zbiorach bibliotecznych w Cerkliszkach. Wreszcie z innych



87.
Cerkliszki.
Elewacja
ogrodowa
i boczna
pałacu,
przed 1939 r.


88.
Cerkliszki.
Górny
fragment
ryzalitu
ogrodowego
pałacu,
przed 1939 r.


89.
Cerkliszki.
Fragment
klatki
schodowej,
przed 1939 r.

jeszcze ciekawych i zabytkowych przedmiotów w bibliotece przechowywano laski z gałkami z kości słoniowej pięknie rzeźbionej, związane z piastowanymi niegdyś przez różnych członków rodziny Chaleckich godnościami, jak też tzw. „podskarbiówki”, czyli monety bite za czasów podskarbiego Dymitra Chaleckiego.

Dwa następne pokoje w amfiladzie lewego skrzydła frontowego, pierwszy dwuokienny i drugi jednookienny, służyły jako gościnne. Wystrój ich nie przedstawiał niczego godnego uwagi.

Główną reprezentacyjną salą pałacu cerkliskiego był ogromny podłużny salon, usytuowany wzdłuż osi w centrum budynku od strony ogrodu, wysunięty ryzalitem. Zajmował on w głąb dwie trzecie szerokości domu i przylegał bezpośrednio do hallu, gdzie na wprost sionki znajdowało się też główne wejście do niego. Salon oświetlały trzy porte-fenêtry umieszczone w ścianie przedniej ryzalitu, jak też dwa okna przebite w jego ścianach bocznych. Najpiękniejszymi, zachowanymi do ostatnich czasów elementami dekoracyjnymi salonu, były posadzka i plafon. Posadzkę tworzyła barwna kompozycja z wielu gatunków i w różnych odcieniach dębu od jasnego do czarnego, dalej drzewa różanego, jesionu itp. Motywem przewodnim były duże jasne prostokąty naturalnego koloru z wpisanymi w nie wąskimi, ciemnymi elipsami. Pośrodku wielka płaszczyzna w kształcie czworoboku była wyodrębniona i miała rysunek intarsji bardziej precyzyjny i bogatszy. Jako główne motywy występowały tu liście dębu i żółędzie. W samym centrum widniała gwiazda o różnej długości ramionach. Środek posadzki przypominał więc kolorowy dywan.





90.
Cerkliszki.
Salon,
przed 1939 r.


91.
Cerkliszki.
Fragment
dekoracji
stiukowej
salonu,
przed 1939 r.

92.
Cerkliszki.
Fragment
salonu
z kominkiem,
przed 1939 r.

W tym samym podstawowym rysunku utrzymane były bogate białe sztukaterie, występujące wyraźnie na tle plafonu tonacji kremowej. Również i na suficie w gładkie szerokie ramy wpisany był owal w postaci roślinnej girlandy. Jego środek zajmowała rozeta ze sztukateriami, pośrodku wisiał żyrandol z bogato złożonego rzeźbionego brązu na osiemdziesiąt dwie świece. Sztukaterie o motywach roślinnych, głównie stylizowanych liści dębowych i żółodzi, wypełniały też cztery rogi plafonu. Bogato profilowany gzyms koronujący obiegał salę dokoła. Prostokątne pola ponad wierzchołkami okien również pokrywały sztukaterie girlandowe. Ściany, obite niegdyś adamaszkiem,

przed 1914 r. oklejone już były tylko złocistego koloru tapetami, zniszczonymi w czasie pierwszej wojny światowej. Przy jednej ze ścian dłuższych, sąsiadującej z buduaem, znajdował się kominek, jak poprzednio wspomniany również z białego marmuru, rzeźbiony, klasycystyczny, o prostych liniach. Kominek przesłaniała płyta z brązu o bogatym ornamencie, z okrągłym otworem pośrodku i popielnikiem poniżej.


Na urządzenie salonu składały się przede wszystkim dwa komplety mebli z mahoni: empirowych, intarsjowanych różnokolorowym drewnem oraz masywnych, biedermeierowskich, krytych złocisto-seledynowym adamaszkiem. W płaszczyzny międzyokienne, poniżej girlandowych sztukaterii, wprowadzone były ogromne podłużne lustra kryształowe, jednopłytowe, ujęte w mahoniowe ramy. Pod lustrami stały konsolki z tego samego materiału,



a w innych miejscach na wysokich postumentach alabastrowe wazy w stylu empire. Jeszcze inne lustro, kryształowe, oprawione owalnie w złożone ramy, wisiało nad kominkiem, a czwarte, podłużne, w ramach empirowych — na ścianie przeciwległej. Dalsze urządzenie wielkiego salonu tworzyły: orzechowa serwantka empirowa, przeznaczona na rzadsze okazy porcelany, rzeźbiona etażerka z lustrem, stolik orzechowy z intrasjowanym blatem w postaci szachownicy, otoczonym koronką z brązu złożonego, szafeczka-sekretarzyk z blatem intarsjowanym różnokolorowym drewnem o motywach holenderskiego folkloru, ze skrytkami i szufladami, w końcu zaś fortepian wiedeński J. Czaka, na zewnątrz mahoniowy, inkrustowany, wewnątrz zaś palisandrowy.

Z dzieł sztuki umieszczonych w salonie wyróżniały się amfory greckie z białego marmuru ustawione na kominku, kadzielniczki z brązu złożonego i z takiego samego materiału kande-





93.
Cerkliszki.
Portret
podwójny
Mikolaja
Krzysztofa
Chaleckiego
i jego żony
Eleonory
Stibichen,
XVII w.

labry zakończone kryształowymi ozdobami, stojące na marmurowych kolumnach, figury z ciemnego, złoconego brązu, umieszczone na mahoniowych słupkach, służące jako lampy o oświetleniu spirytusowym i wiele przedmiotów drobniejszych. Na ścianach, obok nowszych akwarel, wisiały także dwa dużych rozmiarów płótna olejne. Jedno z nich, pędzla Franciszka Smuglewicza, przedstawiało referendarza Pawła Brzostowskiego w brązowym fraku, siedzącego u stóp złamanej kolumny, na tle jego płonącego Pawłowa⁸. Drugie płótno było portretem podskarbiego Platęra, namalowanego z pieskiem i gęsim piórem w jednej, a pergaminem w drugiej ręce, pędzla nieokreślonego.

Pokój stołowy, usytuowany po prawej stronie wielkiego salonu i sięgający również w głąb trzech czwartych szerokości domu, był oświetlony trzema oknami i miał także posadzkę deseniową, intarsjowaną z dywanowym motywem pośrodku oraz sztukaterie w postaci rozety na suficie. Podobnie jak salon, również i pokój stołowy urządzony był kompletem mebli empirycznych z żardinierami na rogach. Do kompletu należały ponadto dwa mahoniowe bufety. Czteroskrzydłowy, również mahoniowy parawan służył jako zasłona otworu łączącego salę jadalną z sąsiednim narożnym kredensem. Z przedmiotów dekoracyjnych stały tu wazy i urny marmurowe oraz porcelanowe. W bufetach, na etażerkach, stołach, jak też w kasie-skarbczyku na piętrze przechowywano pię-

knie rzeźbione kryształy użytkowe i dekoracyjne, porcelanę sewrską, saską, francuską, niemiecką, angielską i trochę polskiej, w ogólnej liczbie kilku tuzinów. Za wyjątkowo piękny uważano serwis saski, z brzegami talerzy koronkowymi, malowany bardzo kolorowo. Jako główne motywy dekoracji występowały amorki, kupidynki z łukami i strzałami. Każdy obrazek



94.
Cerkliszki.
Obraz
Matki
Boskiej
z Dzieciątkiem,
przed 1939 r.

95.
Cerkliszki.
Portret
Wandy
Klotyldy
Kleniewskiej,
przed 1939 r.



96.
Cerkliszki.
Widok
spod portyku
na park,
przed 1939 r.

przedstawiał inną scenę. Posiadały też Cerkliszki wiele starego srebra herbowego w postaci nakryć, koszyczków, pater i tac, a także lichtarzy, kandelabrow i podstawek pod lustrami.


Obok luster kryształowych w srebrnych oprawach wisiało na ścianach sali jadalnej wiele starych portretów rodzinnych. Jednym z najciekawszych był portret podwójny, malowany na jednym płótnie, wyobrażający Mikołaja Krzysztofa Chaleckiego, woj. nowogródzkiego (1590–1653), fundatora kościoła oo. Franciszkanów w Olkiennikach, przedstawionego w kontuszu i z wizerunkiem króla Władysława IV Wazy na piersi, oraz jego żony Eleonory Stibichen, strojonej w perły i inne klejnoty. U dołu portretu widniała wstęga z odpowiednim napisem oraz czarny orzeł trzymający w dziobie herb Chaleckich. Drugi cenny portret przedstawiał wielkiej urody Annę Kunegundę Chalecką, córkę Kazimierza i Marii z Pakoszów, zamężną za ks. Albrechtem IV Radziwiłłem, malowaną w niebieskiej szacie, w narzuconym na ramiona purpurowym płaszczu podbitym gronostajami i perłami we włosach. I pod tym portretem umieszczony był długi napis łaciński na szerokiej wstędze. Obraz zdobił również czarny orzeł z rozpostartymi skrzydłami, dzierżący w dziobie tarczę z herbem Chaleckich i Trąby Radziwiłłów. Dalej wisiały w sali jadalnej portrety: Kazimierza Chaleckiego

w kontuszu, przepasanym wstęgą przez ramię, jakiegoś Chaleckiego jako rycerza w zbroi, Chaleckiej o nieznanym imieniu, księżny Sapieżyny, Jakuba Kleniewskiego oraz Wandy Klotyldy Kleniewskiej, późniejszej Zdzisławowej Okęckiej, ostatni pędzla Franciszka Kosztrzewskiego. Bardzo żywy w kolorach portret kredkowy przedstawiał szambelana Piotra Chaleckiego w białej peruce i czerwonym fraku.

Salę jadalną zdobiły w końcu malowidła innej treści, a więc: duży obraz olejny przedstawiający ks. Józefa Poniatowskiego nad Elsterą, nieznanego artysty, cztery, również wielkich rozmiarów obrazy o tematyce wschodniej, także niewiadomego pędzla i obraz olejny Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. W otoku tego obrazu widniał napis w języku staroruskim. Malowidło owo zdobyte było w obozie pod Smoleńskiem w okresie wojen z Moskwą za panowania króla Zygmunta III Wazy przez protoplastę Wandy z Kleniewskich Okęckiej, Kleniewskiego, porucznika wojsk polskich.

Podczas gdy pokój stołowy i kredensowy zajmowały prawą stronę traktu ogrodowego pałacu, lewa podzielona była na cztery mniejsze pokoje. Najbliżej salonu mieścił się mały buduar, dalej sypialnia, gotownia i garderoba. Wszystkie te komnaty, od kredensu po garderobę, poprzez centralny salon, tworzyły jedną, nieprzerwaną amfiladę. Na krańcach obu traktów znajdowały się korytarzyki, oddzielające pokoje frontowe od tylnych i mieszczące schodki do góry oraz urządzenia toaletowe.

Wydłużony w kształcie buduar miał ścianę, przylegającą do biblioteki, w kształcie półkolistym, parkiet ułożony w deseń, pozostałe zaś



ściany zawieszono cennymi dywanami wschodnimi, które leżały także i na podłodze. Pokój ów ozdobił ponadto staroświecki gobelin z wyobrażeniem pojedynczych drzew, domków i dzikich zwierząt bez powiązania tych elementów w jedną całość. Z sufitu zwisała latarnia w stylu wschodnim. Z cenniejszych przedmiotów stało tu biurko mahoniowe, rzeźbione z etażerkami i szufladkami.

Również ściśle do pokoju bibliotecznego przylegała sypialnia o kształcie prawie kwadratowym i posadzką równie piękną, jak w salonie głównym. Intarsjowana ona była różnokolorowym drewnem z powtarzającym się motywem liści dębu i ornamentem dywanowym pośrodku. Z rozety na plafonie, którą tworzyły sztukaterie, zwisała lampa alabastrowa z ornamentem w stylu greckim i brązowymi złożonymi lich-tarzami. Sypialnia miała urządzenie, jak niemal wszystkie inne pokoje, w stylu empire z masywnego mahoni. M. in. stała tam ogromna toaleta z lustrem wahadłowym.

Parkietowe deseniowe posadzki oraz stylowe, przeważnie mahoniowe meble, jak też dywany wschodnie miały również inne pokoje mieszczące się na parterze pałacu. Dom ogrzewano za pomocą pieców z białych kafli porcelanowych, zwieńczonych emblematami rycerskimi i innymi.

Piętro pałacu, o pokojach niskich, otrzymało bardziej regularny układ dwutraktowy z korytarzem pośrodku. Obok centralnej sali białej, usytuowanej ściśle nad wielkim salinem, krótszej jednak o szerokość korytarza, mieściło się w górnej kondygnacji domu kilkanaście pokoi mieszkalnych i gościnnych oraz kaplica domowa i skarbiec.

Oprócz wymienionych uprzednio dzieł sztuki i pamiątek rodzinnych, przewiezionych ze Stanisławowa, było jeszcze w Cerkliszkach wiele innych przedmiotów o wartości artystycznej i historycznej, jak np. cztery zegary, wszystkie z brązu złożonego. Jeden z nich, duży, ścienny, masywny i bogato rzeźbiony, wykazywał cechy stylu Ludwika XV. Drugi przedstawiał postać Rubensa z paletą w ręku, na podstawie z białego marmuru. Zegar trzeci, ręcznie kuty, miał kształt wieżyczki, czwarty zaś — amazonki, podobnie jak w przypadku drugiego na podstawie z białego marmuru. Do innej grupy zbiorów należały dwa obrazy Zygmunta Vogla i kolekcja miniatur portretowych, malowanych na kości słoniowej lub złocie, oprawnych w misterne ramki brązowe, bogato rzeźbione. Wśród ciekawostek pokazywano małe srebrne, okrągłe puzdereczko, w którym mieściły się malowane akwarelę sceny batalis-



tyczne, przedstawiające dzieje wojny trzydziestoletniej, wykonane tak precyzyjnie i w tak miniaturowym formacie, że oglądać je można było jedynie przez szkło powiększające. Na odwrocie każdej scenki znajdowały się opisy przedstawionych epizodów. Do najcenniejszych pamiątek rodzinnych zaliczano też skrzypce, autentycznego Stradivariusa, na których powstał w 1831 r., Wilhelm Chalecki, brat marszałka szlachty Kajetana, koncertował przebywając na emigracji.

Od strony podjazdu, nieco ukośnie do elewacji pałacu, przy kolistej drodze okrążającej gazon, stała murowana, obszerna, parterowa oficyna, zbudowana na planie kwadratu i nakryta wysokim dachem o czterech identycznych połaciach, zwieńczonych u zbiegu kominem. W budynku tym mieściła się kuchnia i piekarnia oraz mieszkania służbowe. Obok oficyny, w tej samej linii, znajdowała się jeszcze drwalnia. Dwa inne ciekawe architektonicznie budynki stały po obu stronach ścian bocznych

97.
Cerkliszki.
Fragment
parku,
przed 1939 r.

98.
Cerkliszki.
Kaplica
grobowa,
przed 1939 r.



99.
Cerkliszki.
Oficyna
palacowa,
przed 1939 r.

domu. W pobliżu ściany prawej znajdowała się więc okrągła w kształcie lodownia z kamienia ciosanego, nakryta dachem zakończonym wieżyczką z pionowo stojącym u szczytu węzem, zaś w pobliżu ściany lewej — mały, klasycystyczny dworek.

Od przebiegającego równolegle do elewacji pałacu w odległości kilkuset metrów traktu wileńsko-dyneburskiego, ocienionego podwójnym rzędem wspaniałych wiekowych brzoź, aleja wysadzana lipami, jesionami i klonami wiodła prostopadłe do portyku domu. Po obu jej stronach ciągnął się sad i ogród warzywny. U wylotu alei na gazon, po lewej stronie, znajdowały się inspekty oraz stary świron. Zabudowania gospodarcze mieściły się po stronie prawej, za sadem i ogrodem.

Z frontowych okien pałacu, poprzez trawnik pokryty rabatami kwiatów i ozdobnych, częściowo strzyżonych krzewów, otwierał się widok na aleję wjazdową i trakt. Okna tylne wychodziły na ciągnącą się poniżej, lekkim skłonem opadającą łąkę, otoczoną drzewami, przez którą przepływał sztucznie wykonany kanał wypełniony wodą, z malowniczą wysepką. Dzięki rozplanowaniu na nierównym terenie, park cerkliski, zajmujący powierzchnię ok. 30 ha, ciągnący się głównie od tyłu domu, był bardzo malowniczy. Miał on charakter ogrodów angielskich. Kilka dróg i alei w różnych kierunkach przecinało gęstwinę drzew, złożoną z parusetletnich dębów i młodszych od nich klonów, jesionów, świerków, lip, wiązów oraz białodrzewi. Wzdłuż alei i ścieżek leżały bloki kamienne, służące jako ławki. Urozmaiceń dodawało ogrodowi niewielkie jezioro oraz dwa kurhany, z których jeden, wyższy, zwany był „Górą Perkuna”. Według miejscowej legendy, na jego szczycie znajdować się miał w czasach pogańskich ołtarz ofiarny.

Po drugiej stronie traktu wileńsko-dyneburskiego, zwanego także „napoleońskim”, ściśle naprzeciw drogi gospodarczej, biegnącej po prawej stronie alei wjazdowej i do niej równoległe, oddzielającej sad i park od zabudowań gospodarczych, na tle lasu wznosiła się murywana z polerowanych kamieni kaplica pod wezwaniem św. Domicelli. Około 1826 r. wzniósł ją syn fundatorki pałacu, Edward Mostowski, przeznaczając na rodzinne mauzoleum. Budynek ten, nakryty dwuspadowym dachem, posiadał okładzinę, jak np. narożniki i gzymsy z piaskowca. Pod trójkątnym frontonem kaplicy widniał napis: SPES IN DEO. Ściany wewnętrzne kaplicy pokrywały malowidła al fresco oraz płaskorzeźby i epitafia Mostowskich. Ołtarz wyrzeźbiony w drewnie, podobnie jak postaci aniołów, dzierżących w rękach kandelabry, pokrywała polichromia. U stóp aniołów umieszczone były tarcze herbowe. Dębowe, również rzeźbione ławki dopełniały urządzenia kaplicy.

Pałac cerkliski, splądrowany w czasie pierwszej wojny światowej⁹, a po 1920 r. urządzony tylko nielicznymi przedmiotami uratowanymi z zawieruchy, wyszedł cało z drugiej wojny światowej. W jego murach umieszczona została szkoła. Natomiast kaplica, zdewastowana w latach 1939–1945, uległa w końcu całkowitemu zniszczeniu.

¹ Por.: J. Dunin-Borkowski, *Almanach błękitny*, Lwów 1908, s. 653.

² Dane dotyczące ostatnich właścicieli Cerkliszek, jak też szczegóły opisowe pałacu pochodzą od Zofii z Chaleckich Józefowej Burczak-Abramowiczowej, córki ostatniego właściciela.

³ *Mażoji Lietuviškoji Tarybine Enciclopedija*, t. 1, Vilnius 1966, s. 211.

⁴ G. z Güntherów Puzynina. W *Wilnie i dworach litewskich*, Wilno [1928], s. 91–92. Dane pochodzące z tego źródła zaciemniają nieco okoliczności, jak też datę powstania pałacu. Autorka pamiętnika nie wspomina bowiem zupełnie o tym, że istniał on już dawniej, lecz pisze wyraźnie, iż wybudowany został przez panią Mostowską, która nawet nie zdążyła go wykończyć. Ponieważ Puzynina podaje też wiele informacji bałamutnych, trudno brać je jako obowiązujące.

⁵ Widok pałacu o takim wyglądzie reprodukowany jest w pamiętnikach Puzyniny, s. 89. W ostatnich czasach postaci oraz tarczy herbowej już nie było.

⁶ Podobnych sekretarzyków (w tym czeczotkowe, wszystkie z licznymi skrytkami, niektóre intarsjowane i inkrustowane) było w pałacu cerkliskim ogółem sześć.

⁷ Był on także kolekcjonerem dzieł sztuki. Arrasy, należące niegdyś do Dymitra Chaleckiego, znajdowały się przed 1939 r. w Muzeum Narodowym oraz na Zamku Królewskim w Warszawie. Obecnie jeden, pochodzący z daru prof. Godlewskiego, zdobi wnętrze Zamku Wawelskiego.

⁸ Obraz przedstawiający Pawła Brzostowskiego odziedziczyła po nim jego bratanica Maria Brzostowska, żona Ludwika Platara, emigranta po 1831 r. i agenta dyploma-

tycznego rządu w Paryżu, gdzie przebywał on w latach 1831–1840. Wraz z ręką ich córki Pauliny, która poślubiła Kajetana Chaleckiego, również powstańca, obraz dostał się następnie do dworu Chaleckich w Stanisławowie. Kajetan i Paulina Chaleccy zmarli w 1890 r., po czym obraz przeszedł w posiadanie ich syna Romualda i przeniesiony został do Cerkliszek.

⁹ W 1915 r. część urządzenia pałacu w trzech wagonach kolejowych została ewakuowana do Rosji. Wywieziono wówczas cenniejsze portrety i obrazy, dywany, srebra, brązy, porcelanę i trochę mebli. Część tych rzeczy przypadła w drodze, część przewieziona do Smoleńska – ocalała. Po wybuchu rewolucji trafiła ona do Muzeum ks. Tenisze-


wej w Smoleńsku, później znacjonalizowanego albo zdeponowana została w składach. Srebro zamurowano w domu Polaka, stałego mieszkańca Smoleńska. W okresie rewindykacji niewielka ilość różnych przedmiotów i obrazów, odnaleziona w Smoleńsku, wróciła do Cerkliszek. W grupie tej był m. in. portret Pawła Brzostowskiego, podwójny Chaleckich i inne. Z wyjątkiem portretu Brzostowskiego i Klotyldy Kleniewskiej przypadły one w czasie drugiej wojny światowej. Portret Brzostowskiego po 1945 r. sprzedany został do Muzeum Narodowego w Warszawie, zaś podobizna Klotyldy Kleniewskiej nadal znajduje się w posiadaniu rodziny ostatnich właścicieli Cerkliszek.

Chrzczeniszki



Według bardzo skąpych informacji na temat przeszłości Chrzczeniszek, zwanych także Krzczeniszki, a nawet Krzyceniszki, majątność ta, położona w gminie wojtkuskiej pow. wilkomierskiego, na przełomie XVIII i XIX w. była własnością ks. Franciszka Ksawerego Bohusza (1746–1820), m. in. współpracownika Antoniego Tyzenhauza, pisarza i filantropa, wielkiego przeciwnika Targowicy¹. Od niego dobra te przeszły do Bagniewskiego, wicegubernatora wileńskiego, żonatego z Mineykówną, pochodzącego prawdopodobnie z rodziny pieczętującej się h. Bawola Głowa, osiadłej w woj. chełmińskim². Od Bagniewskiego, chyba drogą kupna, nabył Chrzczeniszki Julian Pac Pomarnacki, syn Karola. Jego przodkowie wywodzą się mieli od Paców i dlatego ich nazwiska, a także Pacewicz, używali jako przy-

domku. Do urzędów ziemskich i większej za-
możności doszli dopiero w XVIII w.³ Julian Pac Pomarnacki, właściciel także Podwiliszek i innych majątków, żonaty z Różą Siesicką, w 1838 r. piastował urząd prezesa sądów granicznych, a w latach 1842–1853 kuratora szkół pow. wilkomierskiego, ciesząc się szacunkiem okolicznego ziemianstwa. Zmarł w wieku podeszłym przed 1863 r., pozostawiając kilka córek i syna Bronisława. Ów Bronisław Pac Pomarnacki, zmarły w latach siedemdziesiątych, kolejny dziedzic Chrzczeniszek, żonaty z N. Zakrze-
ską, z wykształcenia inżynier, był pośrednikiem do spraw włościańskich z pow. wilkomierskiego. Udziału w powstaniu 1863 r. nie brał. Miał dwóch synów, Jana i Stanisława⁴. Najprawdopodobniej oni sprzedali Chrzczeniszki w ręce rosyjskie.



100.
Chrzczeniszki.
Ogólny widok
pałacu.
Rys. N. Orda,
ok. 1875 r.

Zapewne w drugiej ćwierci XIX w. Julian Pac Pomarnacki wybudował w Chrzczeniszkach pałac, stylem nawiązujący do późnego baroku, wzorowany może na wcześniejszej rezydencji Güntherów w Dobrowlanach. Nieco od tamtego mniejszy, gdyż nie jedenasto-, a tylko dziewięćciosiowy, otrzymał on bowiem bryłę bardzo podobną. Znany jest jedynie ze szkicowego rysunku N. Ordy z ok. 1875–1877 r. Na jego podstawie można więc stwierdzić tylko tyle, że pałac Pomarnackich był budowlą dwukondygnacyjną o podstawowym rzucie prostokąta, osadzoną na wysokiej podmurówce. W fasadzie frontowej pałacu, występował pośrodku trójosiowy podwyższony o jeszcze jedno piętro ryzalit, zamknięty trójkątnym szczytem. Główne wejście do gmachu poprzedzał taras, na rycinie przesłonięty krzewami. Nad nim, na wysokości trzeciej kondygnacji, mieścił się balkon wsparty na konsolach. Jako dość powściągliwych elementów dekoracji zewnętrznej użyto poziomych gzymsów naczółkowych, ożywiających prostokątne otwory drzwiowe i okienne. Zarówno główny korpus pałacu, jak jego część

zryzalitowaną, nakrywał gładki dach dwuspadowy. Od ogrodu bryłę domu powiększały jeszcze skrzydła boczne. Orda naszkicował lekko prawe z nich.

Także po prawej stronie pałacu stała parterowa oficyna, a po lewej brama wjazdowa złożona z dwóch czworograniastych filarów, zwieńczonych wazonami. Po tej samej stronie, w głębi ogrodu, widać jeszcze niewyraźnie zaznaczony niewielki budynek, może lamus lub kaplicę domową. Ponieważ Chrzczeniszki wyszły z rąk polskich, na ich temat brak jakichkolwiek innych przekazów.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 1, Warszawa 1880, s. 653, t. 15, Warszawa 1900, s. 331. Życiorys ks. Bohusza podaje H. Mościcki w *Polskim słowniku biograficznym*, t. 2, Kraków 1936, s. 229. Na wielu stronicach swej monografii pisze o nim także St. Kościółkowski, *Antoni Tyzenhaus*, t. 1 i 2, Londyn 1970–71, *passim*.

² Krótką wzmiankę o nim i jego żonie, jednak bez imion, znajdujemy we wspomnieniach Józefa Franka (*Pamiętniki*, Wilno 1913, t. 1, s. 54, t. 2, s. 141, t. 3, s. 46).

³ S. Uruski, *Rodzina*, t. 14, Warszawa 1917, s. 214.

⁴ Juliana i Bronisława Pac Pomarnackich wymienia Jakób Gieysztor (*Pamiętniki*, t. 1, Wilno 1913, s. 71–72, 102, 296, 321).

Czabiszki



Czabiszki, zwane początkowo Zokliszki, leżą w malowniczej okolicy, na prawym brzegu rzeki Wilii, w kierunku północno-zachodnim od Wilna, częściowo w dawnym pow. wileńskim, częściowo w trockim¹. Nie wiadomo, jakie były losy tej miejscowości w XVIII w. i wcześniej. Na przełomie XVIII i XIX w. dobra tamtejsze były dziedzictwem rodziny Szwykowskich. Od spadkobierców Stefana Szwykowskiego, skarbnika pow. trockiego i jego żony Elżbiety, nabył je w 1815 r. Jan Chryzostom Piłsudski (1770–1837), syn Franciszka z drugiej jego żony, Marcjancelli z Komorowskich, pierwszy, który z rodzinnej Żmudzi przeniósł się na Litwę Środkową².

Jan Chryzostom Piłsudski, kawaler Orderu Św. Stanisława, sprawował najpierw funkcje pułkownika JKM powiatów Ks. Żmudzkiego, następnie posła na Sejm Czteroletni, podkomorzego ziemi telszewskiej, marszałka szlachty (1806–1809), a w końcu podprefekta telszewskiego, na który to urząd mianowany został dekretem Napoleona z dn. 1 lipca 1812 r., po

zajęciu przez niego Wilna. Gdy w 1819 r. nabył jeszcze dwa folwarki, Bobryszki i Antokol, klucz czabiski składał się z miasteczka oraz siedmiu folwarków, do których należało 17 wsi i siedem zaścianków. Nowy dziedzic sprzedał jednak wcześniej otrzymane po ojcu, położone na Żmudzi Gielgudyszki Wysokie i Ławków, pozostawiając sobie tylko Szyłele i dożywotnie starostwo wieszwiańskie. Nabywszy Czabiszki, Jan Chryzostom Piłsudski zastał tam wybudowany na wysokim lewym brzegu Wilii, w miejscu ujścia do niej rzeczki Musy pałacyk klasycystyczny, którego projekt opracowany został prawdopodobnie przez wziętego wówczas architekta wileńskiego, Wawrzyńca Gucewicza³. Sam Piłsudski w miasteczku, w miejscu dawnego kościoła drewnianego, ufundował nowy kościół murowany, także klasycystyczny.

Jan Chryzostom Piłsudski, założyciel nowej linii rodziny i rezydencji, żenił się trzykrotnie. Po raz pierwszy z Heleną hr. Strutyńską, córką Ildefonsa, generała-majora wojsk koronnych i Katarzyny z Żabów. Z małżeństwa tego, trwa-

jącego niespełna trzy lata, miał synów Ildefonsa (1789–1811) i zmarłego w dzieciństwie Franciszka. Po przedwczesnej śmierci pierwszej, drugą żoną jego była siostra Heleny, Bogumiła (1772–1832), którą wykradł z klasztoru, gdzie umieścili ją rodzice. Małżeństwo to również nie przetrwało zbyt długo, gdyż na swój wniosek Bogumiła, otrzymała rozwód kościelny i podział majątku. Pozostało jednak troje dzieci z tego małżeństwa: syn Stanisław (1795–1862) oraz córki: Katarzyna, która w 1815 r. poślubiła Adama Kociellę, sędziego sądu apelacyjnego w Wilnie i Marcjancella, od 1816 r. żona Antoniego Chodakowskiego, kapitana gwardii wojsk polskich, kawalera Orderu Legii Honorowej. Po raz trzeci Jan Chryzostom Piłsudski ożenił się w 1822 r. z młodszą od siebie o lat 34 Antoniną Bortkiewicz h. Lubicz, córką Józefa, rotmistrza pow. kowieńskiego i Teresy z Tomaszewskich. Z trzeciego małżeństwa potomstwa już nie było.

Jan Chryzostom Piłsudski, z powodu rozrutnego trybu życia syna Stanisława, żonatego z Anną hr. Broel-Plater pominął go w testamencie z 1836 r. i zapisał Czabiszki o ówczesnej powierzchni 6000 ha i Szyłele o powierzchni 2000 ha jego synowi, a swemu wnukowi Stefanowi Aleksandrowi Franciszkowi (1823–1864), od 1844 r. ożenionemu z Melanią z Romerów h. Dwie Laski, córką Aleksandra, kapitana wojsk polskich i Joanny Siekluckiej. Mieli oni dwóch synów, Jana Chryzostoma (1845–1928) i Konstantego Aleksandra (1852–



– 1903), oraz dwie córki, Melanię Joannę i Stefanę, obie zmarłe w stanie panieńskim. Ostatnim właścicielem Czabiszek był drugi syn Stefana i Melanii z Romerów – Konstanty Aleksander Piłsudski, żonaty z Eugenią z Olszewskich, z którą miał trzech synów: Konstantego, zmarłego w dzieciństwie, Bohdana (ur. 1888), bezpotomnego i Eugeniusza, żonatego z Marią Szumską, zamordowaną przez bolszewików w Piatigorsku w 1920 r., poległego w 1914 r. w Prusach Wschodnich, jak też córkę Melanię, która poślubiła Jana Staniewicza. Eugeniusz i Maria Piłsudscy mieli także czworo dzieci: Eugeniusza jun., poległego w czasie drugiej wojny światowej, Marianę, Rajmunda i Janinę, zamordowaną przez Gestapo w 1943 r. W wyniku lekkomyślnego trybu życia, w czym podobny był do dziada Stanisława, Konstanty Piłsudski pod koniec XIX w. sprzedał Czabiszki w obce ręce. Na szczęście Stefan Dominik Piłsudski, syn Jana i Stanisławy Talko Hrynciewicz (ur. 31.1.1870 – zamordowany w drugim dniu Powstania Warszawskiego w 1944 r. wraz z żoną Zofią Justyną z Lipińskich h. Rawicz),

101.
Czabiszki.
Elewacja
frontowa
dworu,
po 1970 r.

102.
Czabiszki.
Elewacja
boczna
dworu,
po II wojnie
światowej

103.
Czabiszki.
Jan
Chryzostom
Piłsudski,
marszałek
szlachty
pow. telszew-
skiego



przed sprzedażą obu majątków, Czabiszek i Szyłel, wywiózł stamtąd wszystkie cenniejsze pamiątki rodzinne, w tym portrety i archiwum⁴.

Do czasów współczesnych zachował się w Czabiszkach datowany na 1794 r. pałac po Szwykowskich. W ciągu XX stulecia, głównie po wyjściu z rąk Piłsudskich, ulegał on jednak pewnym przekształceniom, co dotyczy zwłaszcza wnętrza. Był on budowlą jedenastoosiową na planie długiego i szerokiego prostokąta. Oba pięćoosiowe skrzydła boczne miały parterowe, zryzalitowaną część środkową zaś – dwukondygnacyjną. Dekorowały ją dwie półkolumny doryckie w wielkim porządku i dwa pilastry narożnikowe. Odcinek czołowy belkowania ryzalitu pokrywał szeroki fryz z tryglifami. Część piętrową budynku wieńczył trójkątny, ogzym-sowany, spłaszczony fronton, przebitý okulussem. Na wysokości piętra występował na osi niewielki balkon, później zlikwidowany. Części parterowe fasady frontowej z dużymi dzielonymi na osiem kwater, prostokątnymi oknami i pokrytymi boniami narożnikami wieńczył fryz podobny jak w części dwukondygnacyjnej, nieco tylko węższy, oraz gzyms krokstynowy.

Elewacja ogrodowa tego ściśle symetrycznego założenia wyglądała podobnie jak główna. Pięćoosiowe elewacje boczne zamykał również wielki szczyt trójkątny, otoczony gzymsem krokstynowym, z umieszczonym pośrodku wielkim oknem półkolistym oświetlającym strych i dwoma małymi okulusami po bokach. Pałac naskrywał dach gładki, dwuspadowy, zarówno nad środkową częścią dwukondygnacyjną, jak nad parterowymi.

W pobliżu pałacyku, z którego okien rozciągał się daleki i malowniczy widok na rzekę Wilię i jej brzegi, znajdowały się szklarnie, w których hodowano rzadkie rośliny. Dom i oranżerie stały wśród parku z licznymi okazami starych drzew. Oprócz pałacyku istniały we dworze w Czabiszkach jeszcze dwa inne klasycystyczne budynki, dekorowane pilastrami, o przeznaczeniu gospodarczym. Tworzyły one jeden zespół stylowy, pochodziły więc niewątpliwie z tego samego okresu i zaprojektowane zostały przez tego samego architekta, który był twórcą domu mieszkalnego.

W 1880 r. Czabiszki wraz z sąsiednim folwarkiem Ostrowiec zajmowały obszar 750 dziesięcin uprawnej ziemi i 1108 dziesięcin lasów.

¹ Słownik geograficzny, t. 1, Warszawa 1880, s. 727.

² Cały wywód historyczno-genealogiczny, dotyczący rodziny Piłsudskich, opieram na pracy: [Rowmund Piłsudski], *Kronika rodu Piłsudskich*, Londyn 1968, passim.

³ Gucewicz jako autora projektu pałacyku wymieniają m. in.: K. Tyszkiewicz, *Wilnia i jej brzegi*, Drezno 1871, s. 245; N. Rouba, *Przewodnik po Litwie i Białej Rusi*, wyd. 3, Wilno, br., s. 35, oraz S. Łoza, *Architekci i budowniczowie w Polsce*, Warszawa 1954, s. 106. Jako „nie wykluczone” autorstwo projektu Gucewicza potwierdza także St. Lorentz w *Polskim słowniku biograficznym*, t. 9, Wrocław 1960, s. 135. Myli się więc Rowmund Piłsudski, przypisując powstanie tej budowli swemu przodkowi Janowi Chryzostomowi, gdyż nabył on Czabiszki w 1815 r., a więc w kilkanaście lat po śmierci Gucewicza.

⁴ Uratowane papiery Piłsudskich przechowywane są obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, jako zespół „Archiwum Rodziny Piłsudskich Giniatowiczów z linii czabisko-szyłelskiej”.

Czerwony Dwór



Oddalony o 5 km od miasteczka Niemenczyn Czerwony Dwór na przełomie XVIII i XIX w. należał do Ignacego i Salomei z Dziekońskich Parczewskich h. Nałęcz. Rodzina ta pochodziła z woj. kaliskiego, skąd jedna jej gałąź już w XVI w. przeniosła się do Wielkiego Ks. Litewskiego i rozrodziła się mocno zarówno na terenie samej Litwy, jak też Białej Rusi. W 1801 r. w Czerwonym Dworze urodził się syn Ignacego, Konstanty Parczewski (zm. w 1855 r.), powstaniec z 1831 r., a następnie emigrant i działacz polityczny¹. Konstanty

Parczewski, jego starszy brat Aleksander i przyrodni Antoni oraz siostra Róża (1799 – 1852), malarka miniaturzystka i autorka wielu obrazów olejnych, odziedziczyli wspólnie po śmierci ojca zarówno Czerwony Dwór, jak też położony koło Grodna inny majątek, Żydomla. Ponieważ po upadku Powstania Konstanty zmuszony był opuścić kraj, właścicielami Czerwonego Dworu zostali Aleksander i Antoni Parczewscy, którzy w latach 1852 – 1856 w miejsce dawnego kościoła drewnianego ufundowali w Niemenczynie nowy kościół murowany,




104.
Czerwony
Dwór.
Dwór przed
przebudową

a obok niego kaplicę przeznaczoną na groby rodzinne². W początkach XX w. Czerwony Dwór należał do Tomasza Parczewskiego³, następnie do Ignacego, a przed 1939 r. do jego synów, Jana i Andrzeja⁴.


W ciągu XIX w. istniała w Czerwonym Dworze jakaś rezydencja, na której temat nie ma nigdzie żadnych wzmianek. Konstanty Ty-szkiewicz, opisując brzegi Wilii wspomina tyl-

ko, iż wieś ta, będąca około 1870 r. własnością Aleksandra Parczewskiego, „w bardzo pięknym położeniu”, posiadała „dwór znany na Litwie z piwowarni na wielką skalę”⁵. Jak wyglądał dom mieszkalny właścicieli, nie wspominał jednak zupełnie. Istniejące fotografie przedstawiają siedzibę Parczewskich już według stanu z początków XX w. lub z 1931 r. Dwór ten był budowlą powstałą najwyraźniej w dwóch róż-



105.
Czerwony
Dwór.
Dwór
od frontu po
przebudowie,
ok. 1931 r.

106.
Czerwony
Dwór.
Dwór
od frontu po
przebudowie,
ok. 1931 r.



ných epokach. Jego zasadniczy, zwarty, trzykondygnacyjny korpus sprawiał wrażenie części wielkiego założenia pałacowego, które bądź nie zostało zrealizowane, bądź też uległo częściowemu pożarowi, z którego ocalał tylko fragment. Mógł on być zarówno głównym członem kompozycji, jak też jednym z pawilonów. Budynek ów, od strony frontowej i ogrodowej zaledwie trójosiowy, a w elewacjach bocznych dwuosiowy, ale z osiami szeroko rozstawionymi, wzniesiony na rzucie prostokąta, miał niski parter, wysokie pierwsze piętro i niższe od niego piętro drugie. Elewacje parteru czy też wysokich suterren były gładkie, natomiast obu pięter górnych rozczłonkowane zdwojonymi pilastrami tokańskimi. Kondygnację dolną od górnych oddzielał profilowany gzyms. Budynek nakrywał wysoki, gładki, czterospadowy dach gontowy, wsparty na kroksztynach, zwieńczony jednym zbiorczym prostokątnym kominem, otynkowanym na kolor biały.

Już po pierwszej wojnie światowej do tej zwartej o szlachetnych liniach bryły dodawać zaczęto skrzydła. Pierwsze z nich, także zaledwie trójosiowe, ustawiono przy lewej elewacji bocznej równoległe do fasady i nakryto je nieco niższym dachem trójspadowym. Skrzydło to

obejmowało tylko parter i wysokie piętro. Dekoracje w postaci zdwojonych pilastrów wiązały je doskonale z częścią starszą. Gdyby identyczne skrzydło wzniesiono także po stronie prawej, powstałby symetryczny, klasycyzujący, pełen surowej elegancji pałac. Właściciele czy też zaangażowany przez nich architekt przyjęli jednak inną koncepcję, dodając po prawej stronie także dwukondygnacyjną, założoną na planie półkola werandę z dachem wspartym na sześciu masywnych kolumnach. Weranda ta mogła zresztą istnieć już przed rozbudową dworu. Nieco później, na osi głównej starej części dodano jeszcze dwuosiowe skrzydło, prostopadłe do fasady, niezbyt harmonijnie powiązane nawet ze skrzydłem nowym. Zostało ono przeznaczone na hall i klatkę schodową. Dolną część skrzydła poprzecznego pokryto w całości boniami, górną natomiast przepruto pięcioma dużymi, półkoliście zamkniętymi oknami, ze szczeblinami wykazującymi akcenty neogotyckie, rozczłonkowaną pilastrami pojedynczymi. Główne wejście poprzedzono niewielkim tarasem, ujętym po bokach murkami, na których stały rzeźby sfinksów. Nad najnowszą częścią dworu urządzony został taras z żeliwną, kutą, koronkową balustradą, wprawioną w muro-

wane, kwadratowe cokoły. Ostatnim etapem przebudowy była zmiana dachu nad głównym korpusem dworu z czterospadowego na dwuspadowy, z trójkątnymi szczytami po bokach. Zlikwidowano jeden komin zbiorczy, wyprowadzając zamiast niego nad dach dwa nieco mniejsze. W swej postaci ostatecznej dom mieszkalny sprawiał wrażenie raczej willi niż tradycyjnej polskiej siedziby ziemiańskiej. Do 1914 r. wewnątrz dworu zawierać miało stylowe urządzenie oraz liczne pamiątki rodzinne i dzieła sztuki, gromadzone co najmniej w ciągu całego XIX w.⁶

Dom otaczał duży park krajobrazowy, którego jednym z zasadniczych walorów było

położenie w mocno sfalowanej i malowniczej okolicy.

¹ *Polski słownik biograficzny*, t. 25, Wrocław 1980, s. 209.

² Informacje Walentego Parczewskiego, stryjecznego brata ostatnich właścicieli, Jana i Andrzeja, który był równocześnie wnukiem fundatora kościoła.

³ „*Rocznik Wsi Polskiej*”, Warszawa 1913. Dodatek: Adresy obywateli ziemskich, s. 47.

⁴ Informacje Heleny z Wagnerów Dowgiałłowej.

⁵ K. Tyszkiewicz, *op.cit.*, s. 167–168.

⁶ Kontakt autora z rodziną właścicieli zerwał się nagle w trakcie pisania niniejszego szkicu. Z tego powodu oparty on jest na hipotezach i kilku ogólnikowych informacjach Heleny Dowgiałłowej, która Czerwony Dwór Parczewskich знаła tylko przelotnie.

Dobrowlany



W przeciwieństwie do większości dworów polskich Dobrowlany, położone między Święcianami a Smorgoniami, nie były nigdy przez czas dłuższy gniazdem jakiegokolwiek rodziny¹. W XVI w. należały do Zenowiczów, którzy dobra te sprzedali Adamowi Roskiemu, podkomorzemu oszmiańskiemu. Później przeszły do Stabrowskich, od nich do Żabińskich, a w dalszej kolejności do Podbiętych. Florian Podbięty w 1685 r. sprzedał tę majątność wraz z Niestaniszkami, Zabłociem i innymi folwarkami Bogusławowi Unichowskiemu, który ją rychło odsprzedał Jakubowi na Skrzynnie Duninowi. Od niego klucz dobrowlański za kwotę ćwierć miliona zł kupił jego zięć książę Paweł Karol Sanguszko (1685–1750), marszałek wielki litewski. Sanguszkowie rezydowali w Dobrowlanach stosunkowo długo i wzniesli tam nawet duży barokowy pałac. W 1785 r. Hieronim Sanguszko (1743–1812) sprzedał jednak odziedziczone po ojcu dobra Andrzejowi i Joachimowi Abramowiczom². Od Ignacego Abramowicza w 1818 r. kupili Dobrowlany Adam i Aleksandra Konstancja z Tyzenhauzów (zm. w 1843 r.) Güntherowie.

Adam Günther von Heidelberg, którego ani data urodzenia, ani śmierci nie są znane, używający tytułu hrabiowskiego, był potomkiem wywodzącego się z Palatynatu Dolnego Renu – Michała, osiedlonego w Wielkim Ks. Litewskim w czasach króla Jana III. W 1676 r. otrzymał on indygenat polski. Poślubiwszy

Krystynę Szwykowską całkowicie się spolonizował i zapoczątkował polską linię swej rodziny³. Za czasów Güntherów Dobrowlany stały się znane szeroko w kraju jako jedno z najwybitniejszych ognisk kultury i życia towarzyskiego w dawnym Wielkim Ks. Litewskim. Dbali oni zresztą i o dobrobyt miejscowej ludności, ucząc ją felczerstwa, snycerstwa, stolarstwa, rymarstwa i innych użytecznych rzemiosł, jak też podstawowych zasad nauki. Mieszkańcy dóbr Güntherów odróżniali się więc znacznie poziomem zamożności i kultury osobistej od swych sąsiadów⁴. Prócz Dobrowlan Adam Günther posiadał jeszcze odziedziczone po ojcu dobra Pokorszew i Zamość w ówczesnej guberni mińskiej, od Stefani Radziwiłłówny nabył majątek Starzyca w pow. ihumeńskim, a w 1843 r. otrzymał w spadku pojezuickie dobra Ihumenów. Nie mając męskiego potomka, całą tę sporą fortunę rozdzielił w 1851 r. między trzy córki: Matyldę, zamężną za Maurycym Buczyńskim, Idę, żonę Edwarda Mostowskiego i Gabrielę, zamężną za Tadeuszem Puzyną. Dobrowlany z folwarkiem Nadbrzeż dostały się wówczas Matyldzie Buczyńskiej. Jej siostra Mostowska otrzymała Starzycę, a Gabriela Zabłocie i Niestaniszkę. Günther do śmierci mieszkał w Dobrowlanach wraz z córką i zięciem. Po śmierci ojca i męża, rezydowała tam Matylda Buczyńska, prowadząc dom otwarty.

Od spadkobierców córek Adama Günthera nabył Dobrowlany, Niestaniszkę, Zabłocie, No-


wopol i Nadbrzeż o ogólnym ówczesnym obszarze ok. 4000 ha, ze znacznym obszarem pięknych lasów i łąk, Stanisław Chomiński h. Lis (1804–1886), właściciel niedalekiego Olszewa, generał w wojsku rosyjskim, a później gubernator kowieński, żonaty z Ewelina ze Szczyttów. Miał on trzech synów: Witolda Zygmunta, Józefa, rotmistrza wojsk rosyjskich (zm. w 1910) i Aleksandra, członka Rady Państwa (zm. w 1937 r.). Oni odziedziczyli po ojcu zgromadzony przez niego majątek, przy czym Dobrowlany dostały się Witoldowi Zygmuntowi Chomińskiemu (zm. w 1936 r.), a następnie jego spadkobiercom. W okresie międzywojennym, po długotrwałych procesach i rozprawach, Dobrowlany wraz z folwarkami zostały przez władze państwowe polskie wywłaszczone i przeznaczone na parcelację⁵.

Z pamiętników Gabrieli Puzyniny⁶ wynika, że do czasów nabycia Dobrowlan przez jej ojca istniał tam murowany pałac po Sanguszkach, otoczony ogrodem z lipami sięgającymi epoki króla Jana Sobieskiego. Miał tego dowodzić inwentarz spisany w 1700 r., przechowywany w miejscowym archiwum. Pałac przedstawiał się już jednak jako ruina bez dachu. Tylko kilka pokoi służyć mogło jako składy i kuchnie. Na razie Güntherowie zamieszkali więc w niewielkiej oficynie z małymi oknami i niskimi sufitymi, pozbawionej nawet fundamentów. Wypełniona ona jednak została sprowadzonymi z Pokorszewa wykwintnymi meblami i przedmiotami dekoracyjnymi w postaci dużych taflowych zwierciadeł, które pokryły całe ściany, sewskimi wazami porcelanowymi i obrazami dawnych mistrzów w złożonych ramach. W oficynie dobrowlańskiej ulokowana została także biblioteka⁷.

W latach 1823–1830 pod kierunkiem architekta Jana Boretiego, przy żywym współudziale zawsze bardzo czynnego i pełnego inicjatywy samego właściciela, posanguszkowski pałac został całkowicie przebudowany w stylu klasycystycznym. Częściowo rozebrano przy tym stare mury, głównie zresztą po to, aby bardziej spłaszczyć dach⁸. Dawna bryła barokowego budynku pozostała jednak w zasadzie mało zmieniona. Odbudowany pałac otrzymał zresztą wygląd bardzo surowy. Był budowlą jedenaastoosiową, dwukondygnacyjną, tylko w pięciosiowej części środkowej podwyższoną o jeszcze jedno piętro. Zarówno części dwukondygnacyjne, jak trzykondygnacyjną nakrywał gładki dach dwuspadowy, który zastąpił dachy dawne, znacznie wyższe i bardziej spadziste. Wszystkie elewacje budynku rozczłonkowane zostały za pomocą pilastrów doryckich, które były ich głównym elementem dekoracyjnym. Uzupeł-

niały je tylko gładkie obramienia prostokątnych okien i drzwi, poziome naczółki nadokienne oraz także gładkie gzymsy międzykondygnacyjne. Szczególnie powściągliwie potraktowano fasadę pałacu, pozbawioną, podobnie jak oficyna, podmurówki. Główne drzwi wejściowe podkreślone zostały tylko przez nakrycie ich niewielkim daszkiem, ogromny zaś, trójkątny, całkowicie gładki fronton przebito jedynie małym okulesem. Nieco bardziej okazałe wypadła elewacja ogrodowa. Tam bowiem przy części trzykondygnacyjnej, na wysokości pierwszego piętra urządzony został obszerny taras wsparty na półkoliście zamkniętych arkadach filaryowych, a jedna strona parteru otrzymała wielkie, także o zamknięciu półkolistym okna, oświetlające ogród zimowy. We frontonie elewacji ogrodowej, podobnie jak w trójkątnych również szczytach obu elewacji krótszych, zastosowano okna termalne. W jednej z elewacji bocznych umieszczono w ścianie podłużną wnękę z wazą i wodotryskiem w postaci głowy lwa, z którego pyska tryskała woda, płynąc do stojącego poniżej niewielkiego zbiornika w kształcie wanny. Z jednej strony wodotrysku znajdowały się boczne drzwi prowadzące z pałacu na zewnętrzny, z drugiej taras z balustradą.

Niewiele, niestety, powiedzieć można o architekturze i urządzeniu wnętrza pałacowych. Puzynina, a także osoby odwiedzające Dobrowlany⁹ wspominają szerzej głównie o mieszczącej się pośrodku domu na parterze sklepionej kaplicy z głębokimi gotyckimi wnękami okiennymi, znanej z litografii Kazimierza Bachmatowicza¹⁰. Sala ta, ze ścianami naśladującymi rustykę koloru kamienia, dekorowana była ponadto aniołkami i różnymi motywami religijnymi przez tegoż artystę, malarza i grafika, który przez wiele lat stale mieszkał u Güntherów, wykonując litografie widoków Dobrowlan na podstawie rysunków własnych i osób innych. Ołtarz w stylu gotyckim, będący kopią grobowca Kazimierza Wielkiego, imitował piaskowiec. Kaplica służyła równocześnie jako zbrojownia. Stały tam więc wokół ścian zbroje rycerskie, wisiały strzały, siekiery, buzdygany, kirysy, przyłbice, halabardy, broń polska, francuska i turecka, broń templariuszów, pugiński japoński, lance, włócznie, tarcze, w tym jedna z herbem Janina Sobieskich, buława polska na drzewcu sandałowym, nabijana złotem, pochodząca od rodziny Wołodkowiczów i tej samej proveniencji munsztuk zdobyty na Turkach, druga buława polska z rękojeścią z kości słoniowej, kolczuga tatarska z kołnierzem spinana klamrami złożonymi i ozdobiona półksiężycem. Przechowywano ponadto w kaplicy zbiór pa-




107.
Dobrowlany.
Elewacja
frontowa
pałacu.
Wg lit.
K. Bachmato-
wicza

miątek z 1812 r. z przeprawy przez Berezynę i wiele innych.

Jako skoliigacony ze znanymi wówczas na Litwie zbieraczami dzieł sztuki i zabytków staro-

żytności, Tyzenhauzami i Przędzieckimi, także i Adam Günther zgromadził u siebie sporo innych cennych przedmiotów, przywożąc z każdej podróży ciekawe antyki, posągi, urny,



108.
Dobrowlany.
Pałac
na tle parku.
Wg lit.
K. Bachma-
towicza

a nawet obrazy, wyławiając je czasem okiem znawcy w miejscach, w których nikt by ich nie szukał. I tak np. u jakiegoś wileńskiego stolarza na strychu znalazł jakoby rzeźby renesansowe, których użył następnie do ozdobienia kanap ogrodowych, ustawianych na tarasie. U innego stolarza natrafił na leżące pod piecem tafle z drzewa orzechowego, malowane we Francji, a pochodzące z powozów Ludwika XVIII, zapomniane w Białymstoku, gdzie król bawił kiedyś jako hr. de Lille. Malowidła te przedstawiały orła rzucającego się na pawie i Feniksa powstającego z popiołów oraz łabędzie. W podobny sposób znalazł wreszcie obraz Luca Giordano *Głowa starca*, który ponoć miał służyć za paletę dla jakiegoś malarza¹¹.

Ale oprócz różnych „curiosów” i bogatej biblioteki zasobnej w stare druki i rękopisy, zebrał dziedzic Dobrowlan u siebie także wiele niewątpliwych dzieł sztuki. Wymienia je Aleksander Przezdziecki¹². Według niego były w Dobrowlanach, wśród innych, oryginalne szkice Smuglewicza, Orłowskiego, Norblina, Rustema i Damela. Spośród obrazów wymienia Przezdziecki Czechowicza *Trzy głowy starców*, Smuglewicza *Głowa Szymona Troczanina Pielgrzyma* i *Włocha starca*, oba płótna malowane w Rzymie, portret kasztelanowej Ogińskiej, „która talerz srebrny dłonią w trąbkę zwinęła, gdy własne dzieci chciały jej pod pozorem osłabienia sił i podeszłego wieku zarząd majątkiem odebrać”, nieznaną malarzy dwa dzieła religijne, *Św. Stanisław upominający Bolesława Śmiałego* i *Św. Jan Jaluźnik* oraz pięć obrazów owalnych, przedstawiających sceny z oswobodzenia Wiednia przez Jana III, opatrzonych pieczęcią Sobieskich i numerem ich jaworowskiej galerii. Jako szczególnie piękne określił autor artykułu obrazy obcego pędzla, mianowicie: *Pochód faraona przez Morze Czerwone*, malowany przez Lebruna oraz „miniaturowej roboty” olejny obrazek *Narodzenie Adonisa*, który właściciel przypisywał pędzlowi Francesco Albaniego. Autorstwa Jana Damela był w Dobrowlanach portret Adama Günthera w stroju maltańskim, Jana Rustema zaś wizerunek jego córki Matyldy, późniejszej Buczyńskiej. Za jedną z najciekawszych pozycji w zbiorach uchodził album zatytułowany *Zbiór rysunków oryginalnych Szymona Czechowicza od roku 1720 do 1778*. Szkicownik ten pochodził od rodziny Smuglewiczów. Było w nim blisko 100 rysunków i pomysłów, wykonanych w kraju i we Włoszech. W rzeczywistości tylko część ich była autorstwa Czechowicza, podczas gdy większość została wykonana przez jego uczniów, Smuglewiczów i Antoniego Albertrandiego.

Równie ciekawe, choć z innego punktu widzenia, były tzw. *Teki Günthera*, czyli 16 albumów z napisem „Silva rerum”, do których wklejono obok najrozmaitszych drobnostek w rodzaju nalepek do zamykania listów zamiast pieczętek, karnecików balowych, obrazków świętych, sztychowanych przez rytowników litewskich etc., także rysunki i ryciny Norblina, Orłowskiego, Damela, Saundersa, Bachmatowicza, Oziembłowskiego oraz mniej znanych sztycharzy, jak Ksawery Garęga, Jan Łopaciński, Józef Perla, Teodor Rakowiecki, Józef Paweł Jędrzejowski i wielu innych. Znalazły się w albumach również ciekawe listy Tomasza Zana, exlibrisy, mapy, plany, portrety w rycinach osobistości różnych z XVIII i pierwszej połowy XIX w., bogate materiały do historii teatru i muzyki w Wilnie i w Warszawie, do historii Liceum Krzemienieckiego, kościołów i klasztorów Wileńszczyzny. Prawie cała ta spuścizna artystyczna wraz z archiwum rodzinnym po Adamie Güntherze na mocy zapisu córki jego Idalii Mostowskiej dostała się Konstantemu Przezdzieckiemu i następnie spłonęła wraz ze zbiorami Przezdzieckich w Powstaniu Warszawskim¹³.

Odbudowany przez Güntherów pałac znalazł odpowiednią oprawę w postaci bardzo rozległego i w duchu romantyzmu przekomponowanego parku, który był głównie dziełem pani domu. Została już ona w Dobrowlanach stary ogród francuski, utrzymany w stylu XVII w., „cały w kondygnacjach sypanych”, „murowanych”, mający wszystkie drzewa nie tylko „podkrzesane, ale strzyżone w galki, arkady, słupy, piramidy”¹⁴. Sędziwe lipy, proste jak kolumny kościelne, miały pnie takiej grubości, że trzy dorosłe osoby trzymające się za ręce z trudnością mogły je objąć. I one także wbrew naturze zasypane były na kilkanaście łokci ziemią. Jedne z nich tworzyły szeroką aleję, inne, sadzone w kształcie altany, splecione u góry gęsto gałęziami, przypominały świątynię. Cały ten ogród, mający podłoże pagórkowate, oblewał szeroko rozkopany ruczaj.

Ku oburzeniu niektórych bardziej konserwatywnych sąsiadów, pani Güntherowa przywiozła z Rygi wierzby płaczące, srebrne i złote i zasadziła masę innych drzew i krzewów, pozostałym przywracając w miarę możliwości ich dawny wygląd. W ten sposób, jak relacjonuje córka, odtąd w Dobrowlanach „wily się wdzięcznym zakrętem ścieżki zwirowane, zakwitały klomby kwiatowe na aksamitnej murawie, koszonej kilka razy w czasie lata a gładzonej starannie żelaznym walcem ... Z całego dawnego ogrodu pozostawiono tylko jakby na pamiątkę półkole



109.
Dobrowlany.
Elewacja
frontowa
pałacu
po pożarze

przed starym pałacem z jedlinek strzyżonych z otworami niby okna z łóbkami okrągłymi, które gdy śnieg ubielił, wyglądały jak markizy upudrowane z dworu Ludwika XV ...". Obok malowniczych klombów, grup drzew, zadrzewionych wysepek rozrzuconych na sadzawce z pływającymi labędziami, nie brakło też w nowo urządzonym parku akcentów architektonicznych, jak bramka egipska, łazienka w postaci czworobocznego budynekku na palach z galerią dokoła, altanka chińska, wieżyczka gotycka czy wreszcie głaz pamiątkowy z odpowiednim napisem na cześć ks. Izabelli Czartoryskiej, której Puławy niewątpliwie wiele natchnienia dały pani Güntherowej. Zadbano także o to, aby poza parkiem stanęła typowa biała, murowana kapliczka na tle ciemnozielonego lasu, widoczna z okien pałacu, charakterystyczna dla pejzażu wileńskiego. Oryginalnością nacechowane zostały nawet niektóre budynki gospodarcze, jak np. wędliniarnia, która otrzymała kształt średniowiecznego zameczku, choć wznosił się on po prostu nad wapiennym piecem.

W ogrodzie dobrowlańskim znajdowały się, rzecz jasna, także i cieplarnie, założone w kwadracie labiryntu, który zresztą również uległ modernizacji. Pozostawiono tylko jeden rząd lip, tworzący gęsty szpaler. W cieplarniach pielęgnowano najrzadsze rośliny egzotyczne, w dużym stopniu (podobnie jak meble) przeniesione z Pokorszewa, gdzie hodował je Adam Günther będąc jeszcze kawalerem. Do roślin wyjątkowo rzadkich należała *Yucca gloriosa*, „ze swym żyrandolem o dwustu tulipanach”, kaktus „pachnący słońcem i wanilią”, zakwitający jedynie nocą i to tylko na 6 godzin, różne gatunki lilii, mimozy, oraz *Bryophyllum cristallinum* „błyszczący jakby brylantami”. Wszyst-

kie te cuda przez siebie stworzone, a więc widoki wdzięczne, kwiaty w oranżerii czy na klombach, gdy tylko nabrały kształtów, wnet je dziedziczka Dobrowlan, uczennica Norblina i Orłowskiego, oraz jej córki, pod kierunkiem Bachmatowicza przenosiły na płótno i papier, malując zarówno gwaszem jak olejem.

Ostatnią zdaje się inwestycją, zarówno użyteczną jak dekoracyjną, był w Dobrowlanach most wjazdowy, wymurowany na jednej arkadzie przerzuconej ponad sadzawką. Znajdował się on na wprost fasady pałacu. Między elewacją frontową domu a owym mostem rozciągał się obszerny otwarty trawnik, ze wspomnianym jedlinowym klombem pośrodku, ujęty z dwóch pozostałych stron w ramy gęsto sadzonych topól włoskich. W pobliżu frontu pałacu stała także oficyna.

W stanie zapewne nie zmienionym, ale prawdopodobnie pozbawionym urządzenia wewnętrznego, od Matyldy z Güntherów Buczyńskiej przejął pałac z parkiem i całym gospodarstwem następny właściciel Dobrowlan Stanisław Chomiński. Urządził on starą rezydencję na nowo, choć drugie piętro pozostawił niezamieszkałe. Wszystkich pomieszczeń w pałacu miało być wówczas ponad trzydzieści. Za czasów Chomińskich parter pałacu, poza kaplicą, miał charakter użytkowy. Po prawej stronie sieni mieściła się duża jadalnia dla służby, pokoje kucharza oraz innego personelu, spiżarnia, magazyn i obszerne kuchnie. Po lewej stronie od frontu uszeregowane były pokoje gościnne. Ponadto do pałacu przylegał ogród zimowy. Stąd wychodziło się wprost do pobliskiej części parku, w której rosły wyjątkowo duże i piękne, sadzone w koło lipy, tworzące cieniastą altanę z ławkami.

Szerokie, wyłożone dywanami schody pro-

wadziły do hallu na pierwszym piętrze, którego dekorację stanowiły dwa duże wypchane odyńce, rogi bawole i sporo rogów jelenich. Z hallu wchodziło się do paradnego przedpokoju, a stąd do ogromnej sali jadalnej. Do niej przylegał duży salon i pokój bilardowy oraz dalsze pokoje reprezentacyjne i mieszkalne. Wszystkie one wyposażone były w dobrze zachowane posadzki dębowe i kaflowe piece. W salonie dużym posadzkę pokrywały piękne dywany, na ścianach zaś wisiały wielkie, oprawne w złote ramy portrety antenatów rodziny Chomińskich, a także ogromny olejny wizerunek gen. Stanisława Chomińskiego w galowym mundurze. Salon zdobiły ponadto dwie ogromne wazy, prawdopodobnie japońskie.

Zarówno pałac jak park utrzymywane były do pierwszej wojny światowej podobnie jak w epoce Güntherów. Szczególną opieką otaczano rosnący w parku w pobliżu domu dąb rozłożysty, którego wiek oceniano na 500 lat. W latach 1914–1920 pałac został całkowicie zdewastowany, a wkrótce po wojnie spłonął¹⁵. Po przejęciu majątku przez państwo mury zostały z czasem rozebrane. Zniknął wkrótce z powierzchni ziemi także piękny park.

¹ Najobszerniej dzieje Dobrowlan przedstawił C. Janowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, *op.cit.*, s. 24 i n.

² A. Boniecki, *op.cit.*, t. 1, Warszawa 1899, s. 20.

³ A. Boniecki, *op.cit.*, t. 7, Warszawa 1904, s. 196; S. Uruski, *op.cit.*, t. 5, Warszawa 1908, s. 64.

⁴ N. Rouba, *Przewodnik po Litwie i Białej Rusi*, wyd. 3 Wilno [b.r.], s. 46.

⁵ Dane dotyczące Dobrowlan z końca XIX w. i początków XX w., jak też okresu międzywojennego, zawdzięczam Zygmuntowi Chomińskiemu, synowi Witolda Zygmunta.

⁶ G. Puzynina, *op.cit.*, s. 15–18, 23–24, 107, 130–131.

⁷ *Ibidem*, s. 7.

⁸ M. Morelowski, *op.cit.*, s. 317. Opierając się na Morelowskim można by sądzić, że pałac wzniesiony został przez Boretiego od podstaw. Tymczasem, według najlepszego świadectwa, jakim jest pamiętnik córki fundatora, Gabrieli, pałac ów z dawnego posanguszkowskiego został jedynie przebudowany. Pod datą 1823 r. pisze ona bowiem wyraźnie, iż „drugim wypadkiem było założenie i poświęcenie węgielnego kamienia w odnawiającym się pałacu, którego część starego muru zbijano, by utworzyć nowomodny płaski dach”. G. Puzynina, *op.cit.*, s. 55.

⁹ Por.: A. H. Kirkor, *Wycieczka archiwalna do gubernii wileńskiej*, „Biblioteka Warszawska” 1855, nr 4, s. 241.

¹⁰ Reprodukowana w pamiętnikach Puzyniny, *op.cit.*, s. 168. K. Bachmatowicz ur. w 1809 r. w Dobrowlanach i tam w 1837 r. zmarły, uczeń Rustema, wykonał m. in. cykl litograficzny „Souvenir de Dobrowlan”, złożony z 10 widoków pałacu i parku, wykonanych według amatorskich rysunków członków rodziny właściciela. Por.: *Słownik artystów polskich...*, t. 1, Wrocław 1971, s. 64–65.

¹¹ G. Puzynina, *op.cit.*, s. 23.

¹² A. Przedziecki, *Wiadomość o szkicach Szymona Czechowicza*, „Athenaeum” 1842 [Wilno], t. 1, s. 186 i n.

¹³ Z. Wdowiszewski, *Straty artystyczne i kulturalne zbiorów Przedzieckich w Warszawie*, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. 3: 1958, s. 355, 361, 374, 389, 401–405.

¹⁴ G. Puzynina, *op.cit.*, s. 15–19.

¹⁵ Przyczyną pożaru był przypadek. Wczesną wiosną, gdy było bardzo sucho, pod nieobecność właścicieli grabiono w pobliżu pałacu liście i palono je. W pewnym momencie zerwał się wiatr i powstała trąba powietrzna, która wyrzuciła pałacę się liście na gontowy, także suchy dach. Pałac spłonął, zanim udało się zorganizować gaszenie pożaru.


Dubniki



Pierwszymi znanymi właścicielami Dubnik, które prawdopodobnie wchodziły wówczas do klucza worniańskiego, byli Abramowiczowie¹. W czasach późniejszych dobra te przeszły do Kociellów, a następnie do Brzostowskich, od których w początkach XIX w. nabył je Tomasz Mineyko h. Gozdawa (zm. w 1834 r.), pisarz ziemski, rotmistrz kowieński, starosta stokliński, poseł na Sejm Czteroletni i członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej 3 Maja, żonaty z Przesmyką. Po nim dziedziczył syn Michał Mineyko, sędzia kowieński, ożeniony z Anielą Szabuniewicz, i w kolejności jego syn Tomasz (zm. w 1857 r.), marszałek szlachty,

żonaty z Emilią Wawrzecką (zm. w 1878 r.). Następnym dziedzicem tych dóbr był syn Tomasz, Bronisław (1846–1887), żonaty z Morrykoniówną (1854–1937), a ostatnim ich syn Ludwik Mineyko (1883–1920), ożeniony z Józefą Vismin (1889–1976).

W XVIII w. i w ciągu pierwszej połowy XIX w. istniał w Dubnikach dwór drewniany, na którego temat wiadomo tylko tyle, że był budowlą bardzo rozległą, z licznymi przybudówkami, datą powstania sięgającą XVII w. W 1878 r. Bronisław Mineyko wybudował dwór nowy, według projektu długoletniego mieszkańca Petersburga i zapewne wychowanka tamtejs-



110.
Dubniki.
Elewacja
ogrodowa
dworu,
przed 1939 r.

szej politechniki, inż. Wojnickiego. Dwór ten, o zróżnicowanej bryle, murowany z cegły na parterze, drewniany w części piętrowej, wzniesiony na rzucie szerokiego prostokąta, reprezentować miał bardzo rzadko w Polsce spotykany styl „rosyjski”.

W ośmioosiowej elewacji wschodniej dworu występowały dwa trójosiowe ryzality boczne. Prawy z nich posiadał mocno ścięte narożniki i dach stożkowy. Słabo zarysowany lewy zwieńczony był attyką tralkową z umieszczoną pośrodku datą budowy domu, a nad nią rzeźbioną w drewnie tarczą herbową. Przy bocznej południowej elewacji znajdowało się dwuosiove parterowe skrzydło, wysunięte ryzalitem poza linię elewacji zachodniej. Krótkie skrzydło parterowe występowało też po stronie zachodniej, na szerokości frontowego ryzalitu prawego. Do niego przylegała niewielka parterowa dobudówka. Dom miał pełne piętro nad całym traktem wschodnim i nad środkową częścią traktu zachodniego. Nad skrzydłem południowym dominowała dwupiętrowa, kwadratowa wieża z oknami i balkonem. Główny korpus domu nakrywał gładki, niezbyt wysoki dach czterospadowy.

Wejście do dworu umieszczone zostało nie przy jednej z elewacji dłuższych, lecz przy południowej bocznej. Poprzedzał je mały przedsionek. Środek parterowego skrzydła zajmowała niewielka sień z krętymi schodami na pierwsze piętro i wieżę. Na prawo od niej znajdował się przedpokój ze ścianami zawieszonymi kolorowanymi litografiami z albumu Wilczyńskiego, wyobrażającymi sceny z *Pamiętników Paska*, a za nim w rogu gabinet. Pokój przylegający do sieni z lewej strony używany był jako służ-

bowy, narożny ogrodowy zaś jako kredens. Z przedpokoju na wprost wchodziło się do dużego salonu, a właściwie sali balowej, wysuniętej częściowo lewym ryzalitem. Pomieszczenie tej samej szerokości, przylegające do sali od strony ogrodu, przeznaczone było na salę jadalną. Przestrzeń pomiędzy salonem dużym a częścią objętą ryzalitem z narożnikami ściętymi zajmował od frontu prostokątny salon mniejszy, od tyłu zaś garderoba, apteczka i drugie schody na piętro. Kilka pokoi, zamkniętych ramami ryzalitu prawego, służyło jako mieszkalne, gościnne, służbowe itp. Podobny charakter miało całe pierwsze piętro.

Ściany we wszystkich pokojach były tapetowane, parkiety w pomieszczeniach reprezentacyjnych układane w desenie, a sufity pokrywały sztukaterie. W salonie mniejszym i buduarze znajdowały się też prócz kaflowych pieców jeszcze marmurowe kominki. Salon duży, z którego sufitu zwisały kryształowe żyrandole, ściany zaś dekorowały kinkiety i duże lustra, urządzony był meblami lekkimi, sprowadzonymi z Petersburga. Zgromadzono tu także liczne obrazy nowsze, artystów polskich i obcych. Salon mniejszy i buduar miały meble nowoczesne, kryte materiałem jedwabnym. Z obrazów zdobiących głównie oba salony na większą uwagę zasługiwały: *Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus*, w srebrnej szacie, bizantyńska (z kaplicy w Widzach), *Św. Hieronim*, przypisywany jednej ze szkół włoskich, *Główna szkoły holenderskiej*, małe widoki Wenecji autorów nieokreślonych, *Św. Rodzina* Szymona Czechowicza, *Portret Leopolda Gottlieba*, *Dwaj kozacy konni* Tadeusza Brodowskiego, *Dziewczyna z dzieckiem i motylem* Aleksandra Kotsisa, *Owoce Wi-*

tolda Bielińskiego, *Scena nocna* Girolamo Pane, *Wnętrze kościoła Mariackiego w Krakowie* Edwarda Lepszego, *Scena jarmarczna* Stanisława Siestrzencewicza. Poza tym miał być jeszcze w zbiorach jakiś portret Walentego Wańkowicza i jakiś obraz (Aleksandra?) Gierymskiego, jak też trzy sztychy wykonane na jedwabiu, dwa dla rodziny Boufałłów, a jeden dla Radziwiłłów. Na posadzkach pokoi reprezentacyjnych leżały dywany perskie.

Gabinet pana domu zawieszony był portretami antenatów oraz częściami zbroi rycerskich, a więc misiurkami, kolczugami i kołpakami. Bogaty księgozbiór, zawierający przeważnie klasyków i beletrystykę w języku polskim i francuskim, a także periodyki, w tym „Tygodnik Ilustrowany” od pierwszego tomu począwszy, mieścił się w specjalnych szafach stojących na korytarzu pierwszego piętra. Z wydawnictw starszych posiadali właściciele m. in. drukowane mowy Tomasa Mineyki, wygłoszone na Sejmie Czteroletnim. Księgozbiór miał trwale

oprawy i katalog. Archiwum zawierało różne dokumenty rodzinne. Wielką wartość zabytkową i pamiątkową przedstawiały stare srebra w postaci zastawy do kawy i herbaty oraz pucharów, a poza tym kolekcja kryształów osiemnastowiecznych, złożona z kieliszków do najrozmaitszych gatunków win i szklanek na ponad 30 osób, dużych kielichów dekoracyjnych i waz do owoców.

Pod koniec pierwszej wojny światowej dwór został częściowo zdewastowany. Zniszczeniu uległa (odbudowana częściowo po wojnie) biblioteka i archiwum.

Dom otaczał naturalny park krajobrazowy o powierzchni około 10 ha, ze stawem, wysepką na nim i aleją lipową, zasadzoną przez Anielę z Szabuniewiczów Mineykową. Dobra zajmowała powierzchnię około 6000 ha.

¹ Szczegóły dotyczące dworu w Dubnikach zawdzięczam bratu ostatniego właściciela, Józefowi Mineyce oraz Teresie z Karwackich Grodzickiej.

Dukszty




Najdawniejszymi znanymi dziedzicami Dukszty byli Giedroyciowie¹. Później dobra miejscowe należały do rodziny Stabrowskich. W 1573 r. od Wojciecha i Zofii z Pokrzywnickich Stabrowskich nabyli je Tomasz i Jan Maciejowiczowie Dusiatscy-Rudominowie. Od tego roku, przez długie stulecia Dukszty nie wychodziły z rąk Rudominów. Dopiero w 1813 r., gdy ostatni potomek tej linii, Tadeusz Rudomina-Dusiacki, walczący w armii napoleońskiej zginął pod Lipskiem, Dukszty zmieniły właścicieli. Majątek przeszedł bowiem wówczas na jego siedem siostr. W wyniku działań rodzinnych Dukszty pozostały jednak przy dwóch najmłodszych, to jest przy Justynie Biegańskiej, podkomorzynie brasławskiej oraz Elżbiecie Pakoszowej, chorążynie lepelskiej. Justyna Biegańska spłaciła siostrę i przekazała te dobra swemu synowi Wincentemu, marszałkowi szlachty ówczesnego powiatu nowoaleksandrowskiego. Ale wkrótce drogą małżeństwa córki Wincentego Biegańskiego, która poślubiła Kazimierza Przemysła Dowgiałłę (1854–1892) z Siesik, Dukszty znalazły się w jego posiadaniu. Z kolei ich córka, Teresa Dowgiałłówna, wyszła w

1901 r. za męża za Tomasza Zana, syna Abdona, a wnuka Tomasza sen., przyjaciela Mickiewicza. W ten sposób Dukszty, znów jako wiano, przeszły do rodziny Zanów. Byli oni ostatnimi właścicielami. Teresa Zanowa zginęła w obozie w Ravensbrück w 1944 r. Powierzchnia majątku Dukszty wynosiła ostatnio około 3000 ha ziemi i lasów, w tym 13 jezior.

Do początków XIX w. istniał w Dukstach stary drewniany dwór Rudominów, który został rozebrany. Z zespołu tego do czasów ostatnich zachował się tylko piękny, charakterystyczny, również drewniany świron z galeriami, podobnie jak dom mieszkalny pochodzący przypuszczalnie z XVIII w.² Około 1812 r. na miejscu dawnego dworu Biegańscy wybudowali nowy, murowany dwór klasycystyczny. Przetrwał on obie wojny światowe. Nowy dom mieszkalny, wzniesiony na rzucie szerokiego prostokąta, trzynastoosiowy, w zasadzie parterowy, z trójosiową częścią środkową piętrową, był zapewne dziełem któregoś z działających wówczas na tym terenie architektów wileńskich. Na osi dworu od strony podjazdu, przy wydzielonym za pomocą pilastrów pseudoryzalicy, mieścił

się płytki, czterokolumnowy portyk w wielkim porządku. Rozstawione w jednakowych odstępach kolumny dźwigały nieco ciężkie belkowanie, zamknięte trójkątnym szczytem, otoczonym gzymsem kroksztynowym. W połowie wysokości portyk przedzielał znacznie późniejszy drewniany balkon. Na trzech osiach skrajnych elewacji frontowej, po obu stronach portyku, występowały dwa ryzality parterowe z narożnikami boniowanymi. Wieńczyły je mocno spłaszczone, podobnie jak w portyku trójkątne ogrymsowane szczyty, przebite dużymi, zbliżonymi kształtem do owalu okulusami. Prócz szerokiej opaski biegnącej ponad wielkimi prostokątnymi oknami oraz gzymsu podokapowego, elewacja frontowa nie miała żadnych innych elementów dekoracyjnych. Strona ogrodowa pozbawiona była jakichkolwiek akcentów architektonicznych, nawet zwyczajowego tarasu. Pałacik nakrywał niezbyt wysoki dach czterospadowy, wyodrębniony nad ryzalitami, początkowo gontowy, później zastąpiony blachą.


Wnętrze pałacyku miało układ dwutraktowy, nieregularny, z korytarzem dzielącym trakty po stronie prawej. Był on wynikiem przebudowy dokonanej pod koniec XIX w. Według stanu sprzed II wojny światowej na szerokości portyku znajdował się obszerny kwadratowy hall z jednobiegowymi dębowymi schodami, umieszczonymi w jego lewym rogu. Prawy odcinek traktu frontowego miał przeznaczenie mieszkalno-gospodarcze. Pokój pierwszy, dwuokienny, skrócony korytarzem, należał z pewnością dawniej do symetrycznego ciągu „paradnego”, podobnie jak przylegający do hallu ze strony lewej, służący jako jadalny. Największą przestrzeń zajmował wszakże środkowy, niemal kwadratowy pokój traktu ogrodowego, z trzema oknami zwróconymi w stronę parku, dawny salon, przez ostatnich właścicieli



przeznaczony jednak na gabinet. Jako salon służył natomiast pokój o dwóch oknach, usytuowany po lewej stronie gabinetu, połączony drzwiami z identycznym pokojem jadalnym. Gabinet, salon i jadalny pozostały nie zmienione do końca. Inne pokoje, zarówno prawego jak

111.
Dukszy.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.

112.
Dukszy.
Elewacja
frontowa
dworu,
przed 1939 r.



113.
Dukszy.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

lewego odcinka traktu ogrodowego, w tym sąsiadujący z salonem buduar, zmieniły kształt przez skrócenie ich korytarzami. Na piętrze w dużym pokoju od frontu mieściła się biblioteka, a od ogrodu dwa pokoje służyły jako gościnne.

Pokój jadalny urządzony był meblami dębowymi, złożonymi ze stołu, krzeseł oraz dwóch szaf gdańskich. Salon miał meble mahoniowe, dekorowane brązami w stylu empire. Oprócz nich stały tam również szafy biblioteczne, sekretarzyk antyczny oraz szpinet. Na ścianach, obok portretów rodzinnych nie sygnowanych, wisiały także inne płótna olejne, m. in. obrazy Henryka Weyssenhoffa, przedstawiające czaple, kaczki lub krajobrazy. Z innego rodzaju zbiorów były w Duksztach świeczniki brązowe, stare srebro, kryształy, porcelana saska i inna, dwa pasy słuckie, dywany perskie i zdobiące ściany szale tureckie. Biblioteka, głównie dziewiętnastowieczna, zawierała druki w języku polskim, francuskim i niemieckim. Przechowywano też w Duksztach bogate archiwum rodzinne, umieszczone wraz z biżuterią po wybu-

chu pierwszej wojny światowej w jednym ze smoleńskich banków, gdzie wszystko przepadło.

W pobliżu domu stała domowa kaplica drewniana w stylu barokowym, wzniesiona w 1674 r., kryta gontami, która służyła także jako kościół parafialny. W jej podziemiach mieściły się groby rodzinne kolejnych dziedziców. W Duksztach pochowany był też malarz Jan Rustem, zmarły w 1835 r.

Park typu krajobrazowego, obejmujący dwór i kaplicę, założony był głównie między tylną elewacją domu a jeziorem tej samej nazwy co wieś. Zajmował on powierzchnię około 5 ha. W ogrodzie rosły m. in. wysokie świerki, stare dęby, jesiony, klony i modrzewie z podszyciem leszczyny i czerechy. Drzewa sadzone były alejami lub grupami. Przed dworem rozciągał się wielki, kolisty, gładko strzyżony gazon.

¹ Słownik geograficzny, t. 2, Warszawa 1881, s. 213.

² Informacje dotyczące dworu w Duksztach zawdzięczałam Helenie Stankiewiczowej, bliskiej krewnej ostatnich właścicieli. Por. także: „Kurier Literacko-Naukowy”, dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” 1935, nr 46; M. Morełowski, *op.cit.*, s. 259, oraz W. Wiśniewski, *Ostatni z rodu. Rozmowy z Tomaszem Zanem*, Paryż 1989, *passim*.

Duniłowicze



114.
Duniłowicze.
Portyk dworu
po przebudowie

Miasteczko Duniłowicze wraz z okolicznymi ziemiami, położone przy traktie wiodącym

z Wilna do Połocka nad jeziorem Świdno, do połowy XVI w. było dziedzictwem ks. Holszańskich. Paweł Holszański testamentem z 1551 r. zapisał te włości królowi Zygmuntowi Augustowi¹. W XVII w. Duniłowicze należały do Białozorów, od których przechodziły kolejno do Brzostowskich, Janiszewskich, a zapewne także i do innych rodzin. W drugiej połowie XIX w. majątek o ówczesnej powierzchni 6390 dziesięcin, przeważnie lasów, nabył Józef hr. Tyszkiewicz, a po nim odziedziczył posiadłość jego wnuk, również Józef (1895–1967), ożeniony z Marią Potocką z Krzeszowic. Był on właścicielem do 1939 r.

W drugiej połowie XVIII w. któryś z ówczesnych właścicieli Duniłowicz wybudował tam murowany, parterowy dwór klasycystyczny². Został on usytuowany poprzecznie na garbie opadającego z dwóch stron wzgórza, wobec czego środkowa część budynku otrzymała tylko stosunkowo niską podmurówkę, dwa boki wysokie zaś, widne piwnice. Dwór ów składał się z trzech części: środkowej, jedenastoosiowej,





115.
Duniłowicze.
Skrzydło
boczne
dworu,
ok. 1914 r.

116.
Duniłowicze.
Ruiny pałacu
po spaleniu
w 1917 r.

117.
Duniłowicze.
Zabudowania
gospodarcze,
ok. 1914 r.

założonej na rzucie szerokiego prostokąta oraz dwóch znacznie węższych, stosunkowo krótkich skrzydeł bocznych. Część środkowa nakryta była wysokim, gontowym, łamanym dachem naczółkowym polskim, skrzydła natomiast gładkim dachem dwuspadowym. Wszystkie elewacje dworu rozcłonkowane zostały zdwojonymi pilastrami doryckimi o wysokich cokołach. Wydzielały one oś główną domu, dwa okna sąsiednie po obu jej stronach oraz pokrywały narożniki korpusu środkowego i skrzydeł. Te mocno zarysowane pilastry były zresztą jedynymi zewnętrznymi elementami dekoracyjnymi całej budowli.

Nie wiadomo, jak pierwotnie wyglądało główne wejście do dworu. Część ta została bowiem w 1914 r. dość gruntownie przebudowana według projektów dwóch architektów, Tadeusza Rostworowskiego i Zimmermanna. Z powodu wybuchu wojny, prac remontowych, którymi objęto zresztą cały mocno już w tym czasie nadrujnowany budynek, nie ukończono. W 1914 r. oś środkową dworu akcentował głęboki portyk, złożony z dwóch kolumn wyciosanych z piaskowca, wspartych na wysokich kwadratowych bazach. Dźwigały one obszerny balkon otoczony delikatną, żeliwną balustradą. Najprawdopodobniej całkowicie nowym był kształt facjaty, przebitej dwoma otworami drzwiowymi i zamkniętej półkolistym frontonem, otoczonym mocno profilowanym gzyms. Obszerne pole frontonu wypełnione zostało sztukateriami o motywach roślinnych, w które wpleciono dwie tarcze herbowe zwień-



118.
Duniłowicze.
Lamus,
ok. 1914 r.



zione hrabiowską koroną. Jedna z tarcz wyobrażała Leliwę Tyszkiewiczów, druga Pilawę Potockich. Element heraldyczny w postaci pióropusza wyrastającego z jońskiej głowicy wieńczył również szczyt frontonu. W 1914 r. zaczęto także wzbogacać dolną połać dachu po bokach facjaty, dodając tam owalne lukarny. Zdążono wykonać tylko jedną, po stronie lewej. Wnętrze dworu, z tradycyjnym układem dwutraktowym, nie miało ani cenniejszych mebli zabytkowych, ani dzieł sztuki, gdyż dwór był zbyt krótko zamieszkały przez ostatnich właścicieli.

Po lewej stronie domu mieszkalnego stał nowszy od niego, drewniany, piętrowy budynek, służący jako lamus. Posiadał on na osi

wgłębny portyk z dwiema smukłymi kolumnami. Budynek ten, z elewacją frontową oszalowaną poziomo deskami, nakrywał także gontowy, niezbyt wysoki dach naczółkowy. Już poza obrębem parku, równoległe do siebie, wznosiły się jeszcze dwa inne, ciekawe budynki gospodarcze, pochodzące z tej samej epoki co rezydencja właścicieli. Oba miały niemal identyczne elewacje krótsze, rozczłonkowane czterema masywnymi pilastrami, potraktowane jako główne. Wieńczyły je facjatki z półokrągłymi otworami okiennymi i gładkie ścianki attykowe po bokach. Do wnętrza prowadziły drzwi szerokie i wysokie, o zamknięciu półkolistym.

W czasie pierwszej wojny światowej nie całkowicie jeszcze wyremontowany dwór został spalony, a po wojnie już go nie odbudowano. Ocalał lamus, który przestał istnieć po 1939 r. Do czasów współczesnych przetrwały jedynie owe budynki gospodarcze.

Podobnie jak dom mieszkalny, sięgający początkami także drugiej połowy XVIII w. obszerny park krajobrazowy, przetrzebiony mocno w latach 1914–1920, po spaleniu siedziby nie był już utrzymywany.

¹ M. Baliński, T. Lipiński, *op.cit.*, s. 247–248.

² Skąpe informacje na temat dworu pochodzą od rodziny ostatnich właścicieli. Por. także: S. Lorentz, *Wycieczki po województwie wileńskim*, Wilno 1932, s. 56 oraz M. Morelowski, *op.cit.*, s. 292.

Dziewiętnia



Niewielką, lecz pełną wdzięku była znana z litografii Napoleona Ordy i paru innych rycin siedziba rodziny Borejków-Chodzków h. Kościesza w Dziewiętni¹. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy ta niezbyt rozległa majątność dostała się w ich posiadanie. Prawdopodobnie do pierwszej połowy XVIII w. wchodziła ona w skład większego klucza Daniszewo². Dziewiętnię nabył zapewne Michał Chodźko, wojski oszmiański. Niemal całe swe życie spędził tam jego wnuk, znany powieściopisarz i pamiętnikarz, Ignacy Chodźko (1794–1861), syn Antoniego i Katarzyny z Widmontów, żonaty z Ludwiką Mackiewiczówną. Po nim ojcowskie dobra odziedziczyć miała córka Stanisława (zm. 1856), zamężna za Henrykiem Świąteckim, marszałkiem święciańskim. Ponieważ oj-

ciec ją przeżył, schedą przeszła na wnuków pisarza, synów Henryka i Stanisławy Świąteckich. Dalsze losy tej nadwilejskiej posiadłości nie są znane.

Siedziba Chodzków składała się z dwóch stojących obok siebie budynków, domu mieszkalnego i skarbczyka. Dom mieszkalny „wygodny i schludny”, jak go określił sam Ignacy Chodźko³, był w istocie małym dworkiem parterowym o planie prostokąta, nakrytym wysokim gładkim, czterospadowym dachem gontowym. Główne wejście do niego ozdobił czterokolumnowy ganek z trójkątnym przyczółkiem. Z sentymentem wspominając dom rodzinny, autor *Pamiętników kwestarza* opisał tylko jeden jego pokój, służący prawdopodobnie zarówno jako salon, jak też jako kaplica domowa. Wed-



119.
Dziewiętnia.
Ogólny widok
dworu.
Lit. wg rys.
N. Ordy

ług Chodźki więc był on „obszerny i światły”, od podłogi do wysokości okien wyłożony białą lakierowaną boazerią. Górą ściany miały obicie materiałowe „w różne esy i floresy”. Przestrzeń między oknami zajmowało wielkie zwierciadło w ramach naśladowujących weneckie, wykonanych w słynnej fabryce w Urzeczcu. Na przykrytym pięknym kobiercem stoliku, umieszczonym pod lustrem, stał krzyżyk z figurą Chrystusa, a przy nim dzwoneczek loretański. W kącie na półeczce umieszczono zegar „w złocistej filigranowej oprawie”, pod którym wisiał różaniec wykonany z kości słoniowej. Pokój ów miał posadzkę ułożoną z „gładkich tafel”. Nie wiadomo, jakie stały tam meble. Wiemy natomiast, że ozdobą salonu były „rozmaite dawne i poczerwiałe obrazy święte”, a między nimi, z dwóch przeciwległych sobie stron „w wydatniejszych kolorach i większych rozmiarach, patrzyli sobie w oczy” hetmani, Jan Sobieski i Michał Radziwiłł.

Jeśli jednak dom mieszkalny Chodźków miał wygląd zewnętrzny przypominający wiele innych małych siedzib ziemiańskich, to stojący po jego lewej stronie, budowany w zrąb skarbczyk prezentował się jak mały klejnocik architektoniczny. Miał on rzut zbliżony do kwadratu i dwie kondygnacje. Jedna trzecia powierzchni

budowli zwróconej w stronę domu zajęta była na wysokości piętra przez otwartą kolumnową galerię, na którą wchodziło się dość stromymi schodami. Budynek ten nakrywał także czterospadowy, ale pięknie łamany dach gontowy. W letnie miesiące służył on niegdyś Ignacemu Chodźce równocześnie jako pracownia i sypialnia. W tym samym rzędzie, lecz w większej odległości od domu i skarbczyka, wznosił się trzeci interesujący podłużny budynek zespołu dworskiego, z gładkim dachem dwuspadowym i zgrabnym ganeczkiem o dwóch kolumnkach wspierających trójkątny przyczółek przy jednej ze ścian szczytowych. Miał on zapewne przeznaczenie gospodarcze.

Wszystkie te budowle otaczał stary ogród z obsadzonymi krzewami gazonem i stawem, położonymi od strony wjazdu, jak też cieniastą altaną lipową zasadzoną po stronie tylnej domu. Granice ogrodu tworzyła wypływająca ze stawu rzeczka, obejmująca go ramionami z trzech stron.

¹ Prócz N. Ordy widoki Dziewiętni rysowali jeszcze J. Szymański, „Ziemia” 1911, s. 539 i A. Wiśniewski, „Kłosa” 1877, t. 1, s. 244.

² *Słownik geograficzny*, t. 2, Warszawa 1881, s. 291 i t. 15, Warszawa 1900, s. 466.

³ Por.: I. Chodźko, *Dwie konwersacje z przeszłości*, Wilno 1857, s. 17, 52.

Gaczany



Według tradycji rodzinnej, dobra Gaczany w posiadaniu bar. Rosenów h. własnego, czyli

Poraj, znajdowały się w ciągu 300 lat, drogą dziedziczenia przechodząc nieprzerwanie z ojca

120.
Gaczany.
Dwór
od frontu,
ok. 1890 r.



na syna aż do drugiej wojny światowej. Pierwotna siedziba Rosenów w Gaczanach nie jest znana. Dwa ich ostatnie pokolenia mieszkały w drewnianym dworze, wzniesionym ok. 1870 r.¹ przez inż. Jana Rosena według jego własnego projektu. Budynek ów pomyślany został jako późnoklasycystyczny, w bardzo jednak dowolnej interpretacji tego stylu. Był dziewięć-

cioosiowy, parterowy, z piętrową, trójosiową częścią środkową. Przy części tej występował dwukondygnacyjny portyk złożony z sześciu doryckich kolumn, zarówno na parterze, jak na piętrze. Cztery kolumny flankujące oś główną, wysunięte naprzód, ustawiono parami nie równolegle, lecz prostopadle do elewacji. Dwoma pozostałymi podparto narożniki otoczonego

121.
Gaczany.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



tralkową balustradą balkonu. Ustawienie kolumn na piętrze, znacznie niższych i smuklejszych niż na parterze, było identyczne. Kolumny górne dźwigały facjatę.

W 1894 r. dwór w Gaczanach został częściowo przebudowany. Dotyczyło to przede wszystkim portyku, z którego usunięto całą niemal jego górną część, a więc wszystkie kolumny i facjatę. Ocalał tylko balkon. W ten sposób budynek, dotąd nieco przeładowany, zyskał na prostocie i elegancji. Bez zmian pozostały nie tynkowane elewacje i kształt okien oraz drzwi, w części dwukondygnacyjnej o zamknięciu na parterze półkolistym, na piętrze zbliżonym do półkola, na osiach skrajnych kwadratowych, a w pozostałych partiach prostokątnych. Żadnej zmiany nie przeprowadzono w elewacji ogrodowej, nie posiadającej drzwi, oraz w elewacjach bocznych. Wszystkie one zachowały swój naturalny kolor drewna. Na pościemniałym tle wyraźnie rysowały się więc białe kolumny i takiego samego koloru obramienia okienne i drzwiowe.

Wnętrze miało układ dwutraktowy, przy czym pokoje lewej strony oddzielone były od siebie korytarzem. Od frontu środek zajmował obszerny hall z kominkiem marmurowym, umieszczonym naprzeciw drzwi wejściowych, i schodami prowadzącymi na piętro. Pierwszy pokój prawego odcinka traktu frontowego służył jako kredensowy, następny zaś, dwuokienny narożny, jako jadalny letni. Dwa nieco skrócone przez korytarz pokoje mieściły się również po stronie lewej. Z nich narożny używany był jako jadalny zimowy. W prawym odcinku traktu ogrodowego mieściły się dwa salony, w rogu większy, a obok niego mniejszy, w lewym zaś trzy pokoje mieszkalne i kuchnia. Ściany większego pokoju jadalnego i salonów wyłożone były boazerią, sufitry zaś pokryte kasetonami. Pokoje reprezentacyjne miały posadzkę z dębu jasnego w kształcie kwadratów z intarsją z dębu czarnego. Część pokoi posiadała fasety ze sztukateriami. Dawne zabytkowe urządzenie dworu oraz dzieła sztuki i pamiątki rodzinne przypad-



ły w czasie pierwszej wojny światowej. Zebrana przez Justyną Rosena biblioteka, przeważnie w języku francuskim, liczyła około 2000 tomów.

Park w Gaczanach zajmował powierzchnię ok. 4 ha i miał częściowo charakter układu regularnego, staropolskiego. Przeważały aleje wysadzone trzystuletnimi lipami, których łączna długość wynosiła około 2 km. Obejmowały one ogród dworski głównie od tyłu domu i od jego lewego skrzydła. Inny szpaler lipowy, zwany „aleją leż”, wychodzący od tegoż lewego skrzydła ku dwóm małym stawkom połączonym ze sobą śluzą i mostkiem, rozszerzał się pośrodku w duży krąg. Drugie podobne koło drzew znajdowało się w zewnętrznym szpalerze, za stawami. Na gazon przed domem wjeżdżało się od strony prawego skrzydła, drogą ujętą w żywopłoty z jodły. Dwór leżał w odległości 600–700 m od brzegu jeziora długości dwóch i pół kilometra. Częściowo w Gaczanach napisał Józef Weyssenhoff swoją powieść *Puszcza*.

¹ Wszystkie informacje dotyczące dworu, łącznie z datą budowy, pochodzą od syna ostatniego właściciela — Antoniego Rosena; Algé Jankevičienė, *Klasycystyczne dwory drewniane na Litwie*, [w:] *Podług nieba i zwyczaju polskiego. Prace z dziedziny architektury, sztuki i kultury ofiarowane ... prof. Adamowi Miłobędzkiemu*, Warszawa 1987, błędnie datuje dwór w Gaczanach na ok. 1830 r.

122.
Gaczany.
Portyk dworu
po przebudowie,
ok. 1939 r.

Giejstuny



Giejstuny lub Kiejstuny były w XVI w. atynencją dóbr Radziwiłłowskich Soły. W 1574 r.

Anna z Radziwiłłów Kiszczyna sprzedała ów majątek Andrzejowi Wolanowi, który kilka lat

123.
Giejstuny.
Widok dworu.
Lit. wg rys.
N. Ordy



124.
Giejstuny.
Dwór
od frontu,
ok. 1895 r.



później podarował go swemu bratu Jakubowi¹. Jego potomkowie znacznie dobra te poszerzyli. Jednak w 1759 r. Jan i Anna z Puttkamerów Wolanowie wszystkie swe posiadłości leżące między Krewem a Holszanami, w tym Giejstuny, sprzedali Mariannie ze Świętorzeckich Witkiewiczowej, która majątność tę zapisała swemu wnukowi Tadeuszowi Kościalkowskiemu. Za zaciągnięte przez niego długie całe jego majątek oddany został w 1785 r. pod eksdywizję. Poszczególne folwarki rozebrali między siebie różni wierzyciele, przeważnie sąsiedzi. Samo fundum Giejstun przypadło dwojgu małoletnim dzieciom Jakuba Sakowicza (zm.

1783 r.) — Józefowi i Annie. Józef Sakowicz sprzedał Giejstuny w 1800 r. dotychczasowemu dzierżawcy Tadeuszowi Odyńcowi, wice-marszałkowi pow. oszmiańskiego (zm. 1833).

Tadeusz Odyniec, jako dobry gospodarz, odkupił od dawnych wierzycieli niektóre należące dawniej do Giejstun folwarki i zaokrąglił w ten sposób fortunę do 884 dziesięcin. Z małżeństwa z Teresą Gnatowską miał on czterech synów i trzy córki. Z działu rodzinnego Giejstuny dostały się Antoniowi Edwardowi Odyńcowi, który, mieszkając stale w Warszawie, oddał je w dzierżawę. Po śmierci ojca w 1885 r. Giejstuny odziedziczyła z kolei jedna z córek poety, Teresa Chomętowska, która je w 1890 r. sprzedała dwóm miejscowym włościanom, Bobrownickiemu i Kurałowiczowi.

Według Czesława Jankowskiego², w 1760 r. istniał w Giejstunach wzniesiony przez Wolanów dwór z ciosanego drewna, kryty gontami. Z ganku do wnętrza domu wiodły ciężkie dębowe drzwi. Dwór mieścił osiem pokoi i apteczkę. W pokojach znajdowały się drzwi również dębowe, piece z kafli zielonych w białe pasy i sześć kominków. Okna miały oprawę ołowianą z białymi okiennicami na zewnątrz. Dziedziniec otaczał parkan ze sztachet, z bramą wjazdową krytą tarcicami. Na prawo od bramy wznosił się spichlerz, a obok łamus. Nieco dalej stały inne zabudowania gospodarcze. Niemal

do końca XIX w. przetrwał w Giejstunach dwór drewniany, według Jankowskiego wybudowany jednak dopiero przez Tadeusza Odyńca². Twierdzenie to wydaje się wszakże błędne, gdyż budynek ten, znany zarówno z litografii Ordy jak fotografii, nosi wybitne znamiona stylu panującego na ziemiach Wielkiego Ks. Litewskiego w pierwszej połowie XVIII w. i wcześniej. Około 1800 r., a więc wówczas, gdy Odyńiec mógł dwór wybudować, takich budowli już nie stawiano. Według wszelkiego prawdopodobieństwa była to więc dawna siedziba Wolanów, może tylko w jakimś stopniu przez Odyńca poszerzona.

Dwór w Giejstunach był parterowy, oszalowany pionowo deskami, zaopatrzony w niewielkie, białe lakierowane, ośmiotafłowe okna z okiennicami. Do jego wnętrza wchodziło się po kilku stopniach, ocienionych daszkiem jednospadowym, wspartym na dwóch cienkich filarach. Od tyłu dom miał dwa boczne skrzydła, może dodane przez Odyńca. Dom nakrywał

charakterystyczny dla XVIII w. wysoki łamany dach gontowy, z lekko wygiętymi połaciami dolnymi, przebitymi dwoma oknami. O wyposażeniu pokoi w czasach Odyńców niczego nie wiemy. W ciągu ostatniego dziesięciolecia XIX w. tylko część domu używana była do celów mieszkalnych. Połowa przeznaczona została przez ostatnich właścicieli dla trzody chlewnej. W końcu w 1895 r. dwór spłonął doszczętnie.

Po prawej stronie obszernego dziedzińca stała wydłużona budowla, służąca jako oficyna i pomieszczenia gospodarcze, po lewej jakiś inny budynek z gankiem o dwóch kolumnach, może lamus albo lodownia.

Staropolskim zwyczajem, rozległy ogród spacerowy, założony od tyłu domu, przemierzany był z sadem. Oprócz alei i szpalerów wysadzanych starymi lipami, w głębi sadu znajdowała się też altana. Po pożarze dworu, ogród został wycięty doszczętnie.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, s. 71 i n.

² *Ibidem*, s. 82.

Giełwany




Najdawniejszymi dziedzicami Giełwan byli Dowmont-Siesiccy, od których dobra te przeszły do rodziny Żabów h. Kościesza odm. Linia męska Tadeusza Żaby, wojewody połockiego, wygasła wprawdzie na nim (zm. 1790), ale jedna z jego dwóch córek, mianowicie Cecylia, wychodząc za mąż za Jana Marcinkiewicza h. Łabędź, otrzymała zezwolenie cesarskie, na mocy którego małżonek oraz jej potomkowie mogli nosić nazwisko Marcinkiewicz-Żaba. Zrodzona z tego małżeństwa córka Alina Marcinkiewicz-Żabianka (zm. 1826), poślubiła Stefana hr. Broel-Platera (1799–1864), wnosząc w jego dom wśród innych dóbr także i Giełwany. Następnym właścicielem Giełwan był syn Stefana i Aliny, Gustaw Broel-Plater (1841–1912), żonaty z Anatolią Hartingh. Mieli oni znów tylko dwie córki, z których starsza Stefania poślubiła Leona Wańkowicza, młodsza zaś Emilia – Stefana Lubienieckiego. Ostatnią właścicielką Giełwan była Stefania Wańkowiczowa (1873–1956)¹.

Nie można już dziś stwierdzić, czy jeszcze Żabowie, czy też raczej Platerowie wybudowali w Giełwanach okazały, klasycystyczny dwór-


-pałac, otoczony wspaniałym i rozległym parkiem. Dom ten spalony został w czasie pierwszej wojny światowej, nie doczekawszy się choćby najmniejszego opisu. Pewne pojęcie o tym, jak wyglądał on od strony zewnętrznej, a także od wnętrza, dają jedynie reprodukowane w różnych wydawnictwach fotografie². Była to więc



125.
Giełwany.
Pałac
od strony
podjazdu,
ok. 1914 r.





126.
Gielwany.
Sala jadalna,
ok. 1914 r.



127.
Gielwany.
Salon
„błękitny”,
ok. 1914 r.

budowla trzynastoosiowa, wzniesiona na rzucie prostokąta. Miała wysokie sutereny, część środkową dwukondygnacyjną, zaś części boczne parterowe o bardzo dużej wysokości ścian. Środek dworu zaakcentowano portykiem o dwóch parach masywnych kolumn w wielkim porządku, wspartych na kwadratowych bazach. Kolumny dźwigały gładkie belkowanie, przecięte jedynie wzdłuż wąską opaską, oraz gładki, także trójkątny, fronton. Portyk poprzedzały szerokie, kilkunastostopniowe schody, umieszczone na całej jego szerokości. Prócz gładkich obramień wysokich wąskich okien, opaski i gzymsu wieńczącego, elewacje nie wykazywały innych szczególnych dekoracyjnych. Pośrodku elewacji ogrodowej jako odpowiednik portyku występował szeroki taras otoczony kamienną balustradą, ze schodami wiodącymi do parku.

Zupełnym kontrastem stosunkowo skromnego, choć równocześnie monumentalnego wyglądu zewnętrznego pałacu, były jego wnętrza, w tej postaci dzieło prawdopodobnie Gustawa Platera, znanego ze swych zamiłowań do budownictwa i paradnej architektury. Pałac miał tradycyjny układ dwutraktowy, z pokojami reprezentacyjnymi usytuowanymi w trakcie ogrodowym. Wszystkie one otrzymały bogaty wystrój, w każdym pokoju inny. We wszystkich




pomieszczeniach paradnych znalazło się też wiele dzieł sztuki. Szereg pokoi reprezentacyjnych rozpoczynał przedpokój z sufitem wspartym na fasce, dekorowanym kasetonami kształtu na przemian kół lub wieloboków. Poniżej fasety obite materiałem ściany obiegał wąski fryz, dołem natomiast boazeria utrzymana w kolorze polituowanego drewna. Przedpokój ogrzewał zimą wysoki piec kątowy z białych gładkich kafli. Z urządzenia ruchomego stały tu stylowe szafy i krzesła, zaś ściany dekorowały portrety rodzinne oraz malowidła o innej treści, wszystkie oprawione w złożone ramy. Przedpokój oświetlały wieczorami dwie kute w brązie oryginalnego kształtu orientalizujące latarnie.

Również bogaty wystrój otrzymała sala jadalna z pokrytym sztukateriami sufitem, wspartym na kroksztydach, posadzką wzorzystą i ścianami obitymi ciemnym materiałem w jasne rzuty bukietów kwiatowych. Dwie pary polituowanych drzwi ujęte były w kanelowane ramy, z nadprożem wspartym także na kroksz-

128.
Gielwany.
Gabinet,
ok. 1914 r.

129.
Gielwany.
Przedpokój,
ok. 1914 r.



130.
Gielwany.
Park,
ok. 1914 r.

tynach. W dwóch rogach stały piece z ciemnych, wytłaczanych kafli. Z sufitu zwisał żyrandol mosiężny. Kredens, stół i krzesła z wysokimi oparciami pochodziły już z drugiej połowy XIX w. Ściany sali jadalnej dekorowały dalsze portrety rodzinne oraz talerze różnych fabryk europejskich. Zabytkową porcelanę przechowywano ponadto w kredensie i serwantkach.

Jednym z najpiękniejszych pokoi był salon „błękitny”, obity adamaszkiem w tym właśnie kolorze, w duże rzuty roślinno-kwiatowe. Z tego samego materiału sporządzone były również zasłony do okien i portiery do drzwi, odpowiednio udrapowane. Wysoki, biały, kaflowy piec w dolnej części służył jako kominek. Posadzkę tworzyła kompozycja złożona z jasnych i ciemnych płytek parkietu dębowego. Bardzo pięknego kształtu był wieloświecowy żyrandol empirowy. Styl empire w jego charakterystycznej

wileńskiej odmianie reprezentowały też meble mahoniowe, dekorowane brązami i obite kwiecistym materiałem. Posadzkę zaścielał dywan wschodni. Drzwi i framugi okien tego pokoju lakierowane były na kolor biały. Na ścianach wisiały nowsze portrety rodzinne.

Nie dysponujemy, niestety, szczegółowymi danymi na temat salonu wielkiego, mieszczącego się pośrodku traktu frontowego. Miał on posiadać posadzkę ułożoną w desień z wielu gatunków drewna, sufit pokryty sztukateriami, ściany obite adamaszkiem, marmurowy kominek i stylowe meble. Salon wielki dekorowały cenne malowidła. Głównie dzięki zachowanej fotografii znany jest jeszcze częściowo wygląd gabinetu, obitego również wzorzystą tkaniną, z ciekawym, sięgającym gładkiego sufitu piecem. Jego dolna część miała kształt kominka, dekorowanego po bokach dwiema parami kolumnienek. Powyżej wisiał jakiś wizerunek męski. Kolekcja porcelany mieściła się także na specjalnych półeczkach umocowanych do ścian, zawieszonych poza tym sztychami. Meble w gabinecie były miękkie, przeważnie z końca XIX i pocz. XX w. Także w pozostałych pokojach znajdować się miały wzorzyste posadzki, piece kaflowe w różnych kolorach, kominki, żyrandole typu holenderskiego i inne, stylowe meble, brązy, dywany, obrazy. Wszystko to przepadło w czasie pożaru.

Obok pałacu stała wydłużona, niezbyt wysoka oficyna, z nisko osadzonymi prostokątnymi oknami i pozornym ryzalitem na osi, mieszczącym główne wejście. Budynek ten nakrywał bardzo wysoki gładki dach czterospadowy.

Park miał charakter francusko-angielski. W pobliżu pałacu szereg malowniczo rozrzuco-

131.
Gielwany.
Oficina,
ok. 1914 r.



nich klombów kwiatowych, a także drzew, otaczał żywopłot z nisko strzyżonego bukszpanu. W dalszej odległości od domu drzewa i krzewy rosły swobodnie wśród rozległych polan. Było też kilka regularnych szpalerów, w tym aleja lipowa i brzozowa. Ogród ten, choć już w stanie zdziczałym, zachował się do 1939 r., podczas gdy dobra, okrojone w okresie międzywojennym

do skromnej resztówki, zostały następnie rozparcelowane.

¹ Genealogię Żabów podaje T. Żychliński, *op.cit.*, t. 3, Poznań 1881, s. 323–325.

² W chwili opracowywania opisu Gielwan nie żyła już ostatnia właścicielka. Garść informacji, głównie na temat wnętrza pałacu, zawdzięczam Taidzie Radziwiłłównie z Towian, która odwiedzała często Gielwany przed 1914 r.

Gieranony



Przeszłość Gieranon jest wyjątkowo barwna. Miejscowość ta była najdawniejszą siedzibą starego rodu Gasztołdów h. Awdaniec w ziemi oszmiańskiej¹. Do 1939 r. zachowały się nawet wały oraz szczątki ich zamku, którego budowę rozpoczął około 1529 r. kanclerz litewski, Wojciech Gasztołd, piszący się „grabią na Murowanych Gieranonach”. Zamek ów, którego sylwetkę zaznaczył na swej mapie z 1613 r. Tadeusz Makowski, miał być budowlą ogromną, z czterema wieżami narożnymi, przypuszczalnie okrągłymi, chronioną murami obronnymi i potężnymi wałami, otoczoną fosami z dwóch stron, zewnętrznej i wewnętrznej². Po śmierci Stanisława Gasztołda (1542), który nie pozostawił potomka, przez kilka lat w zamku gieranońskim mieszkała wdowa po nim, Barbara Radziwiłłówna, zanim poślubiła króla Zygmunta Augusta. W końcu XVII w. budowla ta była już jednak ruiną bez dachów i sklepień, z pozapadanymi piwnicami. Około 1812 r. stała jeszcze wprawdzie część murów do wysokości pierwszego piętra, ale w latach następnych została ona rozebrana. Uzyskany w ten sposób materiał użyty został do różnych budowli w sąsiednich Lipniskach.

Z chwilą wygaśnięcia rodu Gasztołdów, Gieranony, Lipniszki i Dziewieniszki, stanowiące jedną całość, zgodnie z obowiązującymi wówczas prawami krajowymi przeszły na własność króla Zygmunta I, który w 1543 r. oddał je swemu synowi Zygmuntowi Augustowi. Owe trzy majątności stały się następnie królewskimi, oddawaną przez monarchów polskich dożywotnio różnym osobom. Od 1670 r. do pierwszego rozbioru Polski Gieranonami i należącymi do nich folwarkami zarządzili generałowie artylerii litewskiej. Ponieważ nikt z użytkowników nie konserwował zamku, stał się on w końcu

niemieszkalny, natomiast jako ich rezydencja czy raczej siedziba administracji służył wówczas stojący obok ruin nieduży ośmiopokojowy budynek nowszy.

Miasteczko Gieranony, podniesione przez króla Zygmunta III do rzędu „wolnych królewskich” na prawie magdeburskim, który to przywilej potwierdził Stanisław August, zostało w 1795 r. zniszczone przez wojska rosyjskie pod dowództwem Aleksandra Bezborodki. W rok później otrzymał on Gieranony i Lipniszki na własność. W 1812 r. Bezborodko sprzedał jednak oba te majątki za kwotę 534 000 rbs. marszałkowi słonińskiemu Wojciechowi Pusłowskiemu. Od jego synów w 1849 r. kupił Gieranony Samuel Łaniewski-Wołk. Lipniszki nabył wtedy Aleksander Wolski. Samuel Wołk (zm. 1851) podarował nowo nabyty majątek swej córce Weronice, żonie Oskara Korwin-Milewskiego, po którym odziedziczył Gieranony ich syn, Ignacy Korwin-Milewski. Przebywał on w swych dobrach rzadko, gdyż oprócz Gieranon i części klucza ługomowickiego posiadał jeszcze piękny pałacyk przy ul. Świętojańskiej w Wilnie, wzorowany na Palazzo Bevilacqua w Weronie, własną wyspę Santa Catarina na Adriatyku oraz luksusowy jacht *Litwa*, którym podróżował po świecie. Przez czas dłuższy mieszkał początkowo w Monachium, później w Rzymie, Wiedniu, Lwowie i Wilnie. Po pierwszej wojnie światowej sprzedał zdewastowane Gieranony Szymonowi Meysztowiczowi, synowi Szymona sen. z Meyszt, urodzonemu z Marii Korwin-Milewskiej, żonatemu z Antoniną z Morawskich, ostatniemu właścicielowi tych dóbr do 1939 r., zmarłemu w Wilnie w 1940 r.

Około połowy XIX w. istniał już w Gieranonach dość obszerny dwór, w całości partee-


rowy, wybudowany przez Oskara Korwin-Milewskiego. Budynek ten wzniesiony został z ociosanych drewnianych bali na wysokiej podmurówce, mieszczącej widne piwnice. Składał się on z trzech części: korpusu środkowego o planie szerokiego prostokąta i dwóch krótkich, cofniętych do tyłu skrzydeł za ściętymi narożnikami. Na trzech osiach środkowych dworu występował szeroki ganek z czterema drewnianymi, parami ustawionymi smukłymi kolumnami, dźwigającymi gładki trójkątny szczyt. Trójkątne szczyty z wysuniętymi mocno okapami wieńczyły także obie dwuosiowe części boczne domu, stwarzając pozory ryzalitów. Cały budynek, oprócz podmurówki, miał ściany nie tynkowane. Jedynie okna, z reguły prostokątne, a w narożnikach skrzydeł weneckie, jak też drzwi lakierowane były na kolor biały. Dwór nakrywał wysoki, gładki dach czterospadowy, wyodrębniony nad gankiem, pseudoryzalitami i skrzydłami, początkowo gontowy, po pierwszej wojnie światowej pobity blachą.

Architektura wnętrza dworu wyglądać miała skromnie. Pokoje, wyposażone w zwykłe posadzki parkietowe i kaflowe piece, malowane były gładko. Niewiele wiemy na temat urządzenia domu z czasów Korwin-Milewskich. Prałat Walerian Meysztowicz w swych pamiętnikach wspomina tylko o wiszącym między oknami mrocznej jadalni portrecie Weroniki z Wołków

Oskarowej Korwin-Milewskiej, namalowanym przez Władysława Czachórskiego, w czarnej aksamitnej sukni z koronkami, z opuszczoną białą ręką trzymającą łańcuch z pękiem kluczy³.

Krótki okres świetności Gieranon przypadł na koniec XIX w., gdy właścicielem majątku był wspomniany wyżej Ignacy Korwin-Milewski (1846–1926), żonaty i wkrótce rozwiedziony z Janiną Ostroróg-Sadowską, wdową po Władysławie Umiastowskim, postać bardzo kontrowersyjna, choć nie pozbawiona także dobrych intencji⁴. Wielkiego majątku, nie tylko w skali krajowej, dorobił się on na handlu ziemią i spekulacjach zbożowych. Niemal całe życie pienięczył się z bankierami wileńskimi, dziennikarzami, społeczeństwem polskim, a nawet z własnym bratem Hipolitem, osobistością również nietuzinkową, autorem słynnych pamiętników⁵. Przeciwnym swym rzeczywistym czy domniemanym wrogom publikował gwałtowne w tonie broszury i książki. Poczucie przynależności narodowej posiadał płynne, obywatelstwo zaś zmieniał kilkakrotnie. Pewne zasługi osiągnął jednak na polu kolekcjonerstwa dzieł sztuki, głównie obrazów artystów polskich, z myślą udostępnienia swego zbioru narodowi. Nie szczędząc wysiłków ani pieniędzy, stworzył w latach 1880–1895 jedną z cenniejszych prywatnych galerii malarstwa rodzimego, obejmującą ponad 200 dzieł⁶.

132.
Gieranony.
Dwór
od strony
podjazdu,
ok. 1939 r.



Pasja zbieracka dziedzica Gieranon zaczęła się skromnie od odziedziczonych po matce dwóch obrazów: *Widok dworu w Nahorodowicach*, pędzla Wincentego Dmochowskiego z 1843 r., i prawdopodobnie autoportretu Bolesława Rusieckiego z 1852 r. Następnie zaczął kolekcjonować dzieła szkoły monachijskiej. W Monachium próbował nawet własnych sił. Później przerzucił się na pierwszych polskich przedstawicieli francuskiego impresjonizmu, a także na kierunki inne, z modernizmem włącznie. Nie mogąc się zdecydować, gdzie w końcu zbiory swe, zawsze zresztą dostępne, umieści ostatecznie, w 1897 r. przewiózł je do Gieranon. Przez jakiś czas przebywały one w tamtejszym dworze, po czym zabrane zostały do Wilna, a stamtąd na wyspę adriatycką.

W zgromadzonej przez Milewskiego galerii znaczącą grupę tworzyły specjalnie przez niego u artystów zamawiane autoportrety, których zebrał siedemnaście. Wśród nich reprezentowani byli m. in.: Jan Matejko (siedzący w fotelu), Aleksander Gierymski, Antoni Piotrowski, Jacek Malczewski, Ludwik de Laveaux, Mieczysław Reyzner, Tadeusz Ajdukiewicz, Wincenty Wodzinowski i Kazimierz Pochwalski. Z malowideł o innej tematyce najwięcej, bo około 30 sztuk, było autorstwa Aleksandra Gierymskiego. Znajdowały się wśród nich: *Trąbki*, *Trumna chłopska*, dwie wersje *Opery paryskiej w nocy*, *Anioł Pański*, *Żydówka z cytrynami* i wiele pejzaży. Józef Chelmoński reprezentowany był m. in. przez *Babie lato* i *Jarmark na konie*. Pędzla Matejki, prócz *Autoportretu*, posiadał jeszcze Milewski słynnego *Stańczyka*, a poza tym: Wincentego Wodzinowskiego *Od-poczynek żniwiarzy*, Franciszka Żmurki *Przeszło grzesznika*, Władysława Czachórskiego *Aktorzy przed Hamletem*, Witolda Pruszkowskiego *Procesja Bożego Ciała*, Stanisława Witkiewicza *Pogrzeb wieśniaczy*, Józefa Pankiewicza *Targ na jarzyny za Żelazną Bramą* i in.

Mimo wielu czynionych zabiegów, Milewskiemu nie udało się stworzyć upragnionej, dostępnej szeroko dla publiczności galerii owych obrazów. Po pierwszej wojnie światowej, w czasie której stracił on niemal cały swój majątek, kolekcja ta uległa rozproszaniu. Niektóre obrazy różnymi drogami dostały się do muzeów krajowych i zagranicznych, a także przeszły w posiadanie osób prywatnych. Na szczęście większa część najcenniejszych dzieł trafiła w końcu do Muzeum Narodowego w Warszawie. Pewna ilość obrazów, mebli, srebra i dywanów wróciła do Gieranon, stając się własnością siostrzeńca Milewskiego — Szymona Meysztowicza⁷.



W czasie pierwszej wojny światowej dwór w Gieranonach został zdewastowany i ograbiony. W okresie międzywojennym Szymon Meysztowicz zapelniał go tylko częściowo meblami i dziełami sztuki pochodzącymi ze zbiorów Ignacego Milewskiego. Urządzony został wielki salon, do którego wchodziło się z hallu. Stał tam komplet mebli w stylu Ludwika Filipa, składający się ze stołu, kanapy, dwóch foteli i ośmiu krzeseł, obitych haftowanym w kwiaty jedwabiem. Umieszczono też w tymże pokoju zabytkowy kufer intarsjowany, na którym leżała „livre d'heures” królowej Marii Leszczyńskiej w autentycznej oprawie. Ściany salonu zdobiły trzy portrety Ignacego Korwin-Milewskiego. Jeden z nich, pędzla Czachórskiego, przedstawiał dziedzica Gieranon „en pied”, ubranego w mundur kawalera maltańskiego. Na drugim, wykonanym prawdopodobnie przez Wodzinowskiego, Milewski występował w czarnym surducie, trzymając w dłoni binokle. Trzeci pochodził z młodych lat portretowanego, ubranego w stylu bohaterów Musseta. Prócz portretów były jeszcze w Gieranonach przed 1939 r. także obrazy innej treści, w tym dwa Wodzinowskiego.

Dwór otaczał park czy ogród krajobrazowy o powierzchni ponad 3 ha, z mocno rozrośniętymi starymi drzewami, osłonięty od strony wschodniej aleją włoskich topól.

133.
Gieranony.
Front dworu,
przed 1939 r.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 3, s. 108 i n.

² Próbę rekonstrukcji zamku wykonał M. Morelowski, *op.cit.*, s. 51, 226.

³ Ks. W. Meysztowicz, *Poszło z dymem*, t. 1, Londyn 1973, s. 88.

⁴ Życiorys Ignacego Korwin-Milewskiego opublikował Andrzej Ryszkiewicz w *Polskim słowniku biograficznym*, t. 21, Wrocław 1976, s. 218 i n.

⁵ Por.: H. Korwin-Milewski, *Siedemdziesiąt lat wspomnień*, Poznań 1930.

⁶ Dzieje kolekcji Milewskiego szeroko, z bogatą bibliografią przedstawił także Andrzej Ryszkiewicz w swej pracy: *Kolekcjonerzy i miłośnicy*, Warszawa 1981, s. 197 i n.

⁷ Jego bratankowi, Janowi Meysztowiczowi zawdzięcam informacje dotyczące Gieranon z okresu międzywojennego.


Glinciszki



Według przekazów rodzinnych Glinciszki, leżące na północ od Wilna, nad brzegiem niewielkiego jeziora, do którego wpada rzeka Rynia, co najmniej od początków XVIII w. były w posiadaniu rodziny Jeleńskich h. Korczak. W drugiej połowie XVIII w. dobra te należały do Rafała Józefa Jeleńskiego, kasztelana nowogródzkiego (1773), żonatego najpierw z Anielą Lenkiewiczówną h. Kotwicz, a po raz drugi z Petronelą Kościółkowską h. Syrokomla. Następnym dziedzicem włości miał być jego syn Ludwik, podkomorzy wilkomierski, starosta suchowiecki, który osadził w Glinciszkach przy istniejącym tam już kościele księżę misjonarzy, nadając im dwie i pół włóki ziemi oraz 7500 rbs. gotówką¹. Po nim otrzymał tę majątność jego brat, najmłodszy syn Rafała, Józef Jeleński (ok. 1748 – zm. ok. 1814), starosta jakimowicki, generał major wojsk litewskich, żonaty z Teresą Petruszewiczówną, szlachcianką żmudzka, z którą miał dziesięcioro dzieci. Oprócz Glinciszek posiadał on jeszcze inne rozległe włości odziedziczone bezpośrednio po ojcu, a więc Kozłowice, Bobryk, Komarowice, Bitowiany, Skorubiany, Mereszłany, Podmereszłany, Wakę Czarną, Ambrożyski i dwa domy oraz składy w Wilnie. Pozostawił liczne potomstwo, w tym pięciu synów: Ignacego, miecznika mozyrskiego, Michała, Kazimierza, Gedeona, podkomorzego wileńskiego i Rafała, porucznika wojsk pruskich². Glinciszki odziedziczył Kazimierz (zm. 1860), marszałek szlachty pow. mozyrskiego, żonaty z Marią Horwattówną h. Pobóg. Po śmierci Kazimierza, Glinciszki przeszły na jednego z jego pięciu synów, Mieczysława Jeleńskiego, ożenionego najpierw z Jadwigą Obuchowiczówną, później z Marią Jeleńską. Ponieważ z obydwoma żonami był on bezdzietny, Glinciszki dostały się w sukcesji jego bratankowi, Józefowi Jeleńskiemu, synowi Michała, żonatemu także dwukrotnie, najpierw z N. Rajecką h. Trzaska, a następnie z Honoratą Jasińską. Ostatnim właścicielem Glinciszek do 1939 r. był najstarszy syn Józefa, Kazimierz Jeleński,

odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami AK, żonaty z Heleną z Mohlów h. Trzy Krety. Zginął on w Oświęcimiu w 1943 r.³

Do połowy XIX w. istniał w Glinciszkach stary, piękny ponoć dwór modrzewiowy, którego rysunek zachował się w zbiorach rodzinnych do pierwszej wojny światowej. Kazimierz Jeleński, marszałek mozyrski, dwór ten rozebrał i na jego miejscu w latach 1860 wzniósł pałac neogotycki. Zdaje się, że początkowo miała to być budowla znacznie mniejsza, pomyślana głównie jako reprezentacyjna dla zebrań szlachty, związanych z piastowaną przez właściciela funkcją marszałka. Część reprezentacyjna o dwóch kondygnacjach, od strony podjazdu pozbawiona prawie podmurówki, stała na rzucie regularnego prostokąta. W siedmioosiowej fasadzie tego budynku, zwróconej ku wschodowi, występował trójosiowy pozorny ryzalit, ujęty w narożnikach wielobocznymi wieżyczkami, zwieńczonymi nieco masywniejszymi sterczynami. Główne wejście poprzedzone zostało niewielkim kamiennym tarasem z kilkoma stopniami. Na piętrze ryzalitu umieszczono długi balkon z kutą żelazną balustradą, obejmujący oszklone drzwi i dwa okna po bokach. Sterczny wieżeczek połączyła attyka uskokowa, przeparta na osi półkolistym otworem, który wypełniły sporządzone z metalu dwie tarcze: jedna z herbem Jeleńskich Korczak, druga z herbem Horwattów Pobóg. Wszystkie otwory drzwiowe i okienne elewacji frontowej posiadały zamknięcie półkoliste i szerokie obramienia, zakończone łukiem ostrym. Narożniki pokrywały pilastry z wyżłobionymi płycinami, zwieńczone kwadratowymi cokołami. Kondygnacje oddzielała od siebie gładka, słabo zarysowana opaska. Fasadę wieńczył neogotycki, koronkowy fryz. Mocno spłaszczony dach ukryty został poza attyką balustradową. Wystrój identyczny jak elewacja frontowa otrzymały także obie elewacje boczne, południowa i północna. Silniej występujący ryzalit elewacji zachodniej mieścił na osi drzwi i po dwa okna po bokach w każdej kon-



134.
Gliniszki.
Elewacja
frontowa
palacu,
ok. 1939 r.

dygnacji. Przy kondygnacji dolnej urządzono taras widokowy dużo większy od frontowego, piętro zaś otrzymało balkon podobny jak w fasadzie.

Do tej prostokątnej, zwartej bryły dobudowane zostały przy elewacji zachodniej dwa skrzydła o rzucie także prostokątów, ale znacznie krótszych, od południa i północy dwuosio- we, od zachodu trójosiowe. Występowały one znacznie poza linię obu elewacji bocznych korpu- su głównego. W załamaniach między korpu- sem głównym i skrzydłami dodano jeszcze nie- wielkie parterowe przedsionki, ze schodami z zewnątrz. Rozbudowany w ten sposób pałac

pozostał jednak nadal bryłą symetryczną. Har- monię naruszało tylko skrzydło północno-za- chodnie, które pozostało parterowe. Fundator pałacu nie zdążył go wykończyć, a pracy tej nie podjęli się też jego następcy. Okna skrzydeł, na skutek spadku terenu wysoko podpiwniczonych, zwrócone na południe i północ, otrzymały zam- knięcie półkoliste, natomiast okna zachodnie — kształt prostokątny. Oba nakryte zostały rów- nież dachem niskim bez attyki.

Ścisła symetria charakteryzowała też dwu- traktowy układ wnętrza głównego korpusu pała- cu ze ścianami wysokości 4,30 m, identyczny w obu kondygnacjach. Na parterze mieścił się



135.
Gliniszki.
Elewacja
ogrodowa
palacu,
ok. 1939 r.


136.
Głinciszki.
Elewacja
boczna
pałacu,
ok. 1939 r.



wielki, wydłużony równolegle do pseudoryzalitu przedpokój, szerokością nie sięgający do osi wzdłużnej pałacu. Cała prawa strona traktu frontowego mieściła dębową klatkę schodową, lewa zaś kaplicę domową. Na wprost przedpokoj, w części ryzalitowej usytuowana była ogromna, niemal kwadratowa sala jadalna

o wymiarach 11×10 m. Dwa przylegające do niej z prawej i lewej strony kwadratowe pokoje, o powierzchni kilkudziesięciu metrów, służyły ostatnio jako gościnne. Wszystkie te trzy pomieszczenia miały amfiladowy układ drzwi. Na piętrze, dokładnie nad hallem, mieścił się salon, po jego prawej stronie górna część schodów

137.
Głinciszki.
Salon,
przed 1939 r.



i wąski pokój z jednym oknem od strony północnej, zwany gabinetem myśliwskim lub zbrojownią, po lewej zaś, nad kaplicą, salonik. Nad salą jadalną znajdowała się identycznych wymiarów sala balowa, zaś dwa pokoje boczne, także z ciągiem amfiladowym, służyły jako sypialne.

Wszystkie pokoje głównego korpusu wyposażone były w piękne posadzki parkietowe, intarsjowane czarnym dębem, z ornamentem innym w każdym pomieszczeniu. Szerokie, kilkumetrowej wysokości dwuskrzydłowe drzwi dębowe politurowane miały także supraporty i klamki umieszczone niemal na wysokości oczu dorosłego mężczyzny. Sufity pokrywały sztukaterie. W sali balowej wisiał oryginalny żyrandol wenecki. Wszędzie stały bardzo wysokie i smukłe białe kaflowe piece, zwieńczone u góry ornamentacjami herbowymi. W półkoliście sklepionych wnękach, umieszczonych pośrodku płaszczyzn pieców, widniały rzeźby wyobrażające albo kobiety w tunikach niosące snopy zboża, albo dwa sępy czy orły, na przemian pochylone lub z rozpostartymi skrzydłami. Naróżny salonik miał także kominek.

Pałac urządzony był meblami pochodzącymi głównie z epoki jego budowy, choć nie brakło także szeregu zabytkowych. Sala jadalna wyposażona została w meble masywne, ciężkie, z rzeźbionego dębu. Oparcia krzeseł oraz bufety zdobiły także rzeźbione herby właścicieli. Stały tam poza tym szafy gdańskie oraz drewniane, pokryte płaskorzeźbami o motywach biblijnych, prasy do obrusów i serwet. Jedna z sypialni miała meble palisandrowe. W innych pokojach paradnych obok mebli nowszych stały także czeczotkowe kantorki z licznymi skrytkami oraz oszklone serwantki, w których przechowywano cenniejsze sztuki porcelany. Zbiór ten był w Gliniszczach duży, gdyż zawierał m. in. komplet Baranówki na 48 osób, a Sèvres na 36 osób. Na 36 osób obliczona była także zastawa srebrna.

Na ścianach, obok kilku starych sztychów angielskich przedstawiających pory roku i starszego jeszcze od nich cennego obrazu malowanego na miedzianej blasze, wyobrażającego Matkę Boską, wisiało około 20 portretów różnych członków rodziny Jeleńskich, począwszy od XVII w. i późniejszych, w tym wizerunki Rafała, Ludwika i gen. Józefa Jeleńskich pędzla nieokreślonego. Zbrojownia liczyła wiele sztuk rzadkiej i cennej broni i zbroi. Zegary z brązu, kandelabry i lichtarze różnych kształtów uzupełniały artystyczne wyposażenie wnętrza. Do 1914 r. istniała również w Gliniszczach biblioteka i archiwum domowe, zawierające m. in.



dokumenty i pergaminy królewskie (nadania) z pieczęciami, zniszczone w czasie wojny.

Oddzielone od korpusu głównego korytarzami, posiadającymi wejście z bocznych przedsiionków, skrzydła zachodnie mieściły na parterze każde po trzy pokoje o przeznaczeniu mieszkalnym, administracyjnym lub gospodarczym, jak też urządzenie sanitarne. Pałac został bowiem około 1905 r. zmodernizowany. Przeznaczenie mieszkalne posiadało także piętro skrzydła południowo-zachodniego, podczas gdy północno-zachodnie mieściło tylko strychy.

Pałac stał na wzgórzu opadającym w stronę jeziora, od którego brzegów dzieliło dom zaledwie ok. 50 m. Do dworu wiodła kilometrowej długości aleja wysadzana topolami piramidalnymi. Jej wylot znajdował się na początku dużego podłużnego dziedzińca. Na dwóch okrągłych gazonach, pokrywających dziedziniec, ros-

138.
Gliniszki.
Lamus
i fragment
palacu,
ok. 1939 r.

139.
Gliniszki.
Lamus,
przed 1939 r.



140.
Glinciszki.
Park
w pobliżu
pałacu,
ok. 1939 r.

ly piękne okazy płaczących jesionów oraz krzewy ozdobne, jak bzy, jaśminy i inne. Po prawej stronie pierwszego gazonu wznosił się podłużny budynek stajni cugowej, po lewej zaś oranżerii. Po bokach drugiego gazonu, bliższego pałacowi, na tej samej linii i podobne kształtem stały: na prawo oficyna, na lewo zaś spichrz. Wszystkie te budynki parterowe, podłużne, tynkowane na kolor biały, nie miały żadnych dekoracji. Pod względem zabytkowym i architektonicznym na szczególną uwagę zasługiwał natomiast dwukondygnacyjny lamus, w dolnej części murowany i wzmocniony potężnymi przyporami, w górnej drewniany, cały pokryty jasnym tynkiem. Miał on rzut kwadratu i czterospadowy dach gontowy, zwieńczony drewnianą figurą Cerery, trzymającej we wzniesionej do góry ręce sierp. Na wysokości piętra lamus otaczała dokoła drewniana galeryjka. Budynek ten stał na osi oranżerii i spichrza, w pobliżu południowej strony pałacu. Jego odpowiednikiem był usytuowany po stronie północnej domu tzw. skarbczyk, w całości murowany i otynkowany, otoczony dokoła także galeryjką. Oba te budynki były pozostałością po dawnym zespole dworu modrzewiowego.

Za stajnią koni wyjazdowych oraz oficyną leżał dziedziniec gospodarczy. Po stronie południowej końcowego odcinka topolowej alei wjazdowej, a dalej po stronie tylnej oranżerii i spichrza, który dawniej był drugą oficyną, na lewo od pałacu aż do jeziora ciągnął się park o charakterze krajobrazowym, zajmujący powierzchnię ok. 12 ha. W pobliżu oranżerii i wylotu alei wjazdowej na dziedziniec rosły zasadzone w krąg lipy, tworzące cieniastą aleję. Druga okrągła altana, skomponowana z krzewów bzu, znajdowała się wśród ogrodu na osi przebiegającej między oranżerią a spichrzem. Tuż w pobliżu południowo-wschodniego narożnika lamusa-lodowni rósł olbrzymi dąb ze wspaniałą koroną, którego wiek określano na 600 lat. Granicę parku od strony południowej tworzył

szpaler lipowy. Poniżej pałacu i lamusa wykopany był staw. Najstarszą część parku, położonego w pobliżu jeziora, przecinała aleja kasztanowa poprowadzona prostopadle do lipowej. Na szerokich polanach całego ogrodu rosły m. in. klony, lipy-solitary, dęby i kilka innych gatunków drzew liściastych, obok modrzewi i świerków. Grupy drzew otaczały też pałac stojący na dość wysokim wzniesieniu, od strony południowej i północnej, dochodząc do jeziora. Na całej długości domu pozostawiono jednak szeroki prześwit z widokiem na jezioro i las rysujący się na horyzoncie. Poniżej tarasu górnego, zamkniętego trzema skrzydlami pałacu, rozciągał się drugi, położony niżej taras ziemny obmurowany płytkami kamiennymi, ze schodkami po obu bokach. Jeszcze niżej, na wprost drzwi prowadzących z sali jadalnej na taras górny, znajdowało się naturalne źródło, ujęte w żelazną płytę z głową lwa. Z jego pyska tryskała woda. Do 1914 r., każdego lata wynoszono przed front pałacu dziesięć olbrzymich agaw, hodowanych w oranżerii.

W czasie pierwszej wojny światowej pałac ocalał dzięki wręczeniu pięciu rubli kozakowi, który w obliczu nacierających wojsk niemieckich miał rozkaz go podpalić. Meble zostały jednak wówczas rozgrabione. W czasie drugiej wojny przepadła reszta wyposażenia ruchomego, ocalały tylko mury.



141.
Glinciszki.
Aleja
w parku,
przed 1939 r.

¹ Taką notatkę, powołując się na E. Tyszkiewicza *Wiadomość historyczną o klasztorach w diecezji wileńskiej*, podaje *Słownik geograficzny*, t. 2, Warszawa 1881, s. 582. Natomiast T. Żychliński, *op.cit.*, t. 26, Poznań 1904, s. 47 i n. — wśród siedmiorga dzieci Rafała Józefa Jeleńskiego — Ludwika Jeleńskiego w ogóle nie wymienia. Sprawa dziedziczenia Gliniczek w pierwszej połowie XIX w. nie jest więc całkowicie jasna. Według tegoż Żychlińskiego, Lud-

wik Jeleński, marszałek mozyrski, pojawia się później jako syn Rafała jun.

² Por. *Polski słownik biograficzny*, t. 9, Wrocław 1960/61, s. 142.

³ Wszystkie informacje dotyczące dworu w Gliniszkach pochodzą od wdowy po ostatnim właścicielu, Heleny z Mohlów Jeleńskiej, oraz jego siostry Marii z Jeleńskich Erdmanowej.

Gojcieniszki



W dziejach ziemi lidzkiej pojawiają się Gojcieniszki w początkach XVII w., gdy miejscowe dobra należały do Nonhartów. Nie jest rzeczą pewną ani skąd ta rodzina pochodziła, ani też jak brzmiało jej nazwisko w postaci pierwotnej. Uruski¹ uważa ją za szlachtę kurlandzką,

Na podstawie badań przeprowadzonych przez E. Łopacińskiego inaczej sprawę tę przedstawia M. Morelowski². Przed 1939 r. odkryte archiwum miało dowodzić, że Nonhartowie (czy raczej Nonhaertowie lub nawet Nonhaar-towie, Nonhardtekenowie) byli pochodzenia



142.
Gojcieniszki.
Widok ogólny
zameczku.
Rys. N. Orda

pisząc nazwisko obok formy przyjętej później, także Nonharti. Dwaj rodzeni bracia Piotr i Stanisław Nonhartowie, w uznaniu zasług dla kraju, wykazanych w czasie wojen z Moskwą i Szwedami w 1590 r., otrzymać mieli indygenat polski na mocy nobilitacji nadanej ich przodkom przez cesarzy rzymskich. W Polsce zatwierdzono też używany przez nich herb, przedstawiający srebrną kotwicę w czerwonym polu.

niderlandzkiego, co zresztą potwierdza samo brzmienie nazwiska. Z owych dwóch znanych braci Piotr, ożeniony z Podbereską, wyznania protestanckiego, piastował urzędy horodniczego wileńskiego i „budowniczego zamku królewskiego wileńskiego”. Do Polski schronił się zapewne na skutek prześladowań religijnych, srożących się w jego kraju macierzystym. Jako wysoko wykwalifikowany fachowiec został od-



143.
Gojcieniszki.
Zameczek
od frontu,
ok. 1914 r.

powiednio oceniony i za działalność swą otrzymał zapewne właśnie Gojcieniszki. Ożeniwszy się w Polsce, całkowicie się spolonizował, zachowując wszakże dawne wyznanie. Jedyna najprawdopodobniej córka Piotra Nonharta — Zuzanna — wyszła za mąż wysoko, gdyż za Jerzego Chreptowicza (1586—1650), wojewodę nowogródzkiego, i w jego dom wniosła swe posagowe Gojcieniszki. Po Jerzym Gojcieniszki i Dowbuciszki odziedziczył jego najstarszy

syn Adam Chreptowicz, żonaty z Elżbietą Isajkowską³. Dalsze losy Gojcieniszek nie są jasne.

Nie wiadomo, w jaki sposób po Chreptowiczach dobra te dostały się Szretterom (Schroetterom) h. Lubicz, rodzinie pochodzenia inflanckiego, ani też kiedy przeszły do Puttkamerów. Prawdopodobnie było to wiano Doroty Szretter, drugiej żony Wawrzyńca Puttkamera, stolnika inflanckiego⁴. W początkach XIX w., a zapewne także wcześniej, Gojcieniszki były już

144.
Gojcieniszki.
Elewacja
ogrodowa
i boczna
zameczku,
przed 1939 r.



własnością von der Osten-Sackenów. Z dwóch pańien Osten-Sacken Weronika, poślubiwszy około 1830 r. Adama Rymszę h. Gozdawa, otrzymała majątek tę jako swoje wiano. Po Weronice i Adamie dziedziczyła ich córka Helena, żona Romualda Rymszy, swego stryjecznego brata. Przedostatnim właścicielem Gojcieniszek był ich syn Edward Rymsza (1.1.1863 – 19.7.1937), żonaty z Janiną z Łowienieckich, ostatnim zaś jego dwie córki Helena (ur. 19.2.1911), zamężna za Janem Gosztowt Ożyńskim i Zofia (ur. 23.6.1913), żona Napoleona Sienkiewicza⁵.

W latach 1611 – 1612 Piotr Nonhart wybudował w Gojcieniszkach dwór o charakterze wybitnie obronnym, do którego przyczyniało się jego naturalne położenie wśród podmokłych łąk i lasów⁶. Jako jeden z nielicznych przykładów architektury obronnej, w postaci prawie nie zmienionej, zameczek ten przetrwał do drugiej wojny światowej. Miał on charakter budowli holenderskich czy północno-francuskich. Wznosił się na planie dość wydłużonego prostokąta, bez widocznego podmurowania. Na wszystkich jego czterech rogach występowały cylindryczne baszty, nakryte stożkowatymi dachkami. Niemal cały budynek był dwukondygnacyjny, tylko pośrodku fasady akcentował go wydatny dwupiętrowy ryzalit w kształcie czworobocznej wieży bramnej. W latach 1900 – 1905, Edward Rymsza dobudował do niego szeroki i ciężki ganek podjazdowy z tarasem, psując w ten sposób czystość i oryginalność architektury pierwotnej. Wszystkie elewacje miały ostatnio tynki gładkie. Zameczek nakrywał wysoki, również gładki, gontowy dach czterospadowy.

Nie jest jednak rzeczą wykluczoną, iż jakieś dekoracje zarówno zewnętrzne, jak wewnętrzne miał dwór gojcieniski w czasach dawniejszych. Podczas jego restauracji natrafił bowiem Edward Rymsza na ślady ciekawych malowideł ściennych ze scenami polowań, których jednak nie zakonserwował. Morelowski wyraża przypuszczenie, że mogły być one dziełem malarza wileńskiego, a równocześnie właściciela Gojcieniszek Szrettera z XVII w. Ponieważ zameczek bywał przez dziedziców zamieszkały tylko okresowo, Rymsza otrzymał budynek w stanie całkowitego zaniedbania. Jemu zawdzięczać więc należy uratowanie go od zagłady. Jego dziełem były jednak także i liczne wewnętrzne przeróbki, mające na celu uzyskanie większej liczby pokoi mieszkalnych i wpuszczenie do nich szerszych strug światła. Przede wszystkim zastąpiono dawną ciasną, obronną klatkę schodową wiodącą na górne piętro, mieszczącą się w środkowym ryzalicie, nową przestronną. Na-



stępnie poszerzono wąskie pierwotnie okna parteru i piętra, a w końcu zbudowano przepięrzenia wewnątrz pokoi. Najciekawiej prezentowały się do 1939 r. najmniej przeróbkami dotknięte izby mieszczące się na parterze, ze sklepieniami z lunetami o wykrojach jajowatych wokół okien. W zameczku tym skutecznie bronili się Szwedzi w czasie wojny północnej, zaatakowani przez wojska saskie króla Augusta II.

Do chwili odbudowy zameczku Rymszowie mieszkali w parterowym, murowanym dworze, który stał po jego stronie zachodniej, u wylotu alei lipowej. Dom ten popadł jednak w ruinę z końcem XIX w. Zameczek służył w tym cza-

145.
Gojcieniszki.
Zbór
kalwiński
od frontu,
ok. 1939 r.

146.
Gojcieniszki.
Zbór
kalwiński,
ok. 1939 r.

sie jako magazyn i najrozmaitsze składy. Po jego odnowieniu, na pokoje reprezentacyjne przeznaczono piętro. Salon urządzono wówczas czeczotkowymi meblami nowszymi, wykonanymi jednak według modeli starych. W sali jadalnej ustawiono stylizowane na gdańskie meble dębowe, w tym dwa wysokie kredensy, stół prostokątny i krzesła z wysokimi oparciami. We dworze, a później w zamczku, zgromadzili także Rymszowie wiele dzieł sztuki i pamiątek rodzinnych. Istniało poza tym archiwum domowe i zasobna biblioteka. W archiwum przechowywano m. in. nadania królewskie w języku ruskim z czasów Zygmunta Augusta, a z papierów nowszych listy Adama Rymszy pisane przez niego z zesłania do Wiatki. Wszystko to przepadło w latach 1914–1920. Ocalała jedynie „Genealogia rodu rymszyńskiego” z krótkimi notatkami, sięgająca czasów chrztu Litwy.

Otoczający zameczek park zajmował powierzchnię 15 ha. Obok różnych drzew pospolitych rosły w nim głównie lipy i modrzewie, których wiek obliczano na 300 lat. Prócz wspomnianej alei regularnej, lipy tworzyły także dwie cieniste altany. Jedna zasadzona była w krąg, druga bardzo rozrośnięta, z szeroko opadającymi konarami, jako jedno drzewo, stała samotnie. Prócz drzew w parku spotykało się szpalery bzów, duże krzewy lonicery, berberyśców i buldenezów. Malowniczości dodawały ogrodowi sadzawki, łącząca je fosa oraz przepływające strumyki. Bardziej odległą część ogrodu nazywano „Sołą”, co w języku litewskim oznaczać miało wyspę. Według przekazów rodzinnych, istniała też niegdyś oszklona altana drewniana. Na szybach miały być wydrapane podpisy filomatów wileńskich, zjeżdżają-

cych do Gojcieniszek z pobliskich Bolciennik na majówce. Altanę tę rozebrano, gdy w końcu XIX w. majątek przejściowo znajdował się w dzierżawie.

Drugą ciekawą zabytkową budowlą był w Gojcieniskach stojący przy drodze obok dworu dawny zbór kalwiński, według przekazów ufundowany przez córkę zmarłego w 1633 r. Piotra Nonharta — Zuzannę Chreptowiczową. Na ów cel poświęciła ona fundusz pozostawiony przez ojca. W świątyni tej spoczęły następnie zwłoki fundatora zamczku oraz późniejszych właścicieli Szretterów i rodzin z nimi spokrewnionych, jak np. Stetkiewiczowie, a także generał-majora Ulrycha bar. Osten-Sackena (1.1.1701–8.8.1791) i jego rodziny, o czym mówiła umieszczona nad wejściem do podziemi miedziana tablica. Od gminy ewangelickiej w Wilnie wykupił zbór pod koniec XIX w. Edward Rymsza. Budowla ta, złożona z dwóch części, nieco szerszej i dłuższej przedniej oraz węższej i krótszej tylnej, nakryta niezbyt wysokim dachem z sygnaturką, odznaczała się dość surową bryłą zewnętrzną, opiętą skarpami krytymi łupkiem. Wewnątrz nawy znajdował się zasługujący na uwagę ołtarz i kanzelnic z XVII w.

¹ S. Uruski, *op.cit.*, t. 12, Warszawa 1915, s. 168.

² M. Morelowski, *op.cit.*, s. 90, 223.

³ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, s. 286.

⁴ J. z Puttkamerów Żółtowska (*Inne czasy, inni ludzie*, Londyn 1956, s. 6), wśród siedzib rodzinnych nie wymienia w swych pamiętnikach Gojcieniszek. Mogłoby to do-
wodzić, że majątek ten nigdy nie należał do Puttkamerów, a do Osten-Sackenów przeszedł wprost od Szretterów.

⁵ Informacje ostatnich właścicieli oraz Heleny z Wagnerów Dowgiałłowej.


⁶ M. Baliński, T. Lipiński, *op.cit.*, s. 258.

Hanuszyszki



W XVII w. Hanuszyszki należały do majątku i licznej wówczas w Wielkim Ks. Litewskim rodziny Mleczków h. Korczak. Helena z Mleczków oraz jej mąż Zygmunt Dunin-Rajecki, syn Gedeona wojewody mińskiego, marszałek wilkomierski, ufundowali w Hanuszyszkach w drugiej połowie tegoż wieku kościół katolicki¹. W sto lat później świątynię tę odnowili następni właściciele — Chomińscy².

Prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX w. kupił Hanuszyszki Józef Komar h. własnego (zm. 1847), syn Antoniego, miecznika wołkowyskiego i posła na sejm, ożeniony z Teklą Zyndram-Kościółkowską (zm. 1855). Po przedwczesnej śmierci brata Ignacego, odziedziczył po nim wielkie dobra Rogówek i Poławień, kupił zaś prócz Hanuszyszek jeszcze Czadosy, Bejsagołę i wiele innych posiadłości, gro-



147.
Hanuszyski
Pałac
od strony
ogrodu.
Rys. N. Orda



madząc w ten sposób w swym ręku fortunę niemal magnacką. W 1794 r. wystawił własnym kosztem pułk, którego został dowódcą, walcząc pod Sałatami. Po rozbiorach Rzeczypospolitej, w 1812 r. wybrany został posłem na sejm, a w latach późniejszych piastował urząd prezesa Sądu Głównego Wileńskiego³. Józef Komar miał trzech synów: Teofila, Władysława i Konstantego oraz córkę Elżbietę, zamężną 1° voto za Ludwikiem Gorskim, 2° voto za Rudolfem Kościalkowskim. Fortunę swą podzielił w ten sposób, że Teofil (1800–1861), żonaty z Rachelą Meysztowiczówną, otrzymał Hanuszyski, Czadosy i Poniemuń, Władysław – Bejsagole i szereg innych majątków, zaś Konstanty (1813–1880), marszałek pow. wilkomierskiego, żonaty z Węgierką Olgą Balugyan-szky – Rogówek i rodowy Poławień. Teofil Komar miał z kolei dwóch synów, Władysława (25.04.1848–7.05.1896), ożenionego z Marią

Kierbedź (zm. 20.01.1932), i Józefa, żonatego z Gabriellą hr. Starzeńską, jak też córkę Marię, zamężną za Henrykiem Węclawowiczem. Po rozparcelowaniu Hanuszyszek w okresie międzywojennym przez rząd litewski, już tylko nominalnymi spadkobiercami tych dóbr były dzieci Władysława Komara i Marii z Kierbedziów: Eugenia (1871–1952), zamężna za Edwardem hr. Ronikierem, Witold (1872–1919), ożeniony z Marią Starzeńską, i Zofia (1874–1944), która poślubiła Stanisława Niezabitowskiego z Oleszewicz.

W latach 1830–1840 Teofil Komar wybudował w Hanuszyszkach późnoklasycystyczny pałac, którego projekt opracować miał Wawrzyniec Cezary Aniechini⁴. Rezydencja ta usytuowana została na wzgórzu, po obu stronach drogi wiodącej z Kurlandii do miasteczka Hanuszyski. Zwrócony jedenastoosiową fasadą w stronę parku, pałac ów był budowlą założoną



148.
Hanuszyski.
Ruiny
pałacu
od frontu
po II wojnie
światowej



149.
Hanuszyszki.
Frontowy
portyk
pałacu,
po 1945 r.

150.
Hanuszyszki.
Ogrodowy
portyk
pałacu,
po 1970 r.

na rzucie prostokąta, wzniesioną na wysokich, zaopatrzonych w kwadratowe okna suterenach, pośrodku piętrową, po bokach parterową. Przy trójosiowej części środkowej fasady występował portyk o czterech jońskich kolumnach w wielkim porządku, dźwigających gładkie belkowanie i przebitą niewielkim okulem trójkątny fronton. W połowie wysokości portyk przecinał schowany za kolumnami balkon, na który wychodziły trzy porte-fenêtry. Zarówno portykowa część fasady, jak pozostałe, parterowe, rozczłonkowane były jedynie wąskimi pilastrami, także z głowicami jońskimi, bez żadnych dalszych elementów dekoracyjnych. Na rysunku Ordy z lat siedemdziesiątych XIX w., przy obu skrajnych osiach fasady widać jeszcze skrzydła, czy nawet może luźno stojące piętrowe pawilony na planie kwadratu, z dachami płaskimi, schowanymi za attyką balustradową. W XX w. przypuszczalnie już ich nie było. Elewacja zwrócona w stronę drogi zaakcentowana została na osi półkolistym ryzalitem, uję-

tym po bokach dwiema półkolumnami i dwiema kolumnami. Przed ryzalitem ustawiony jeszcze został portyk identyczny jak w fasadzie. W ten sposób ryzalit znalazł się w ramach czworoboku utworzonego przez kolumny. Do obu portyków wiodły wysokie, kamienne schody. Pod okapem gładkiego, niezbyt wysokiego dachu, część parterową pałacu obiegał gzyms płaski, słabo profilowany, zaś część dwukondygnacyjną oraz frontony portyków – gzyms kroksztynowy. Wydaje się, że główne wejście do pałacu mieściło się nie w fasadzie, którą zwrócono w stronę parku, lecz w elewacji z ryzalitem, zwróconej do drogi, która według założenia powinna była być ogrodową.

Pałac w Hanuszyszkach spalony został w czasie pierwszej wojny światowej. Jego malownicze ruiny przetrwały drugą wojnę. Nie istnieją, niestety, żadne przekazy dotyczące wnętrza. Według mglistych informacji, całe piętro zajmować miała jedna wielka, wysunięta ryzalitem sala z oknami na przetrzał, służąca przed 1914 r. jako bilardowa. Mieściła ona pośrodku klatkę schodową. Z sali tej dwa korytarze prowadziły do małych pokoi, umieszczonych przy ścianach szczytowych pałacu⁵.

Na wprost domu mieszkalnego, po przeciwnej stronie drogi publicznej, stała odryna, pochodząca z tej samej epoki co pałac i posiadająca na osi podobny czterokolumnowy portyk. Obie budowle tworzyły więc jedną architektoniczną całość. Odryna spłonęła również w czasie pierwszej wojny światowej i, podobnie jak pałac, nie została już odbudowana.

Do 1939 r. zachował się natomiast pięknie rozplanowany park angielski, założony głównie na skłonie wzgórza, po tylnej stronie pałacu i po obu jego bokach⁶. Częściowo zadrzewiony gazon rozciągał się pomiędzy drogą a domem. Po obu stronach ustawionej na osi pałacu i odryny bramy wjazdowej rosły dwa strzeliste świerki, a w bezpośredniej bliskości domu modrzewie. Nieco głębiej, po bokach gazonu, stały dwa budynki gospodarcze, jeszcze zaś bliżej pałacu i w stosunku do niego ukośnie, dwie mniejsze nieco rozmiarami oficyny. Wszystkie te budowle tworzyły wielką, otwartą w stronę drogi podkowę. Oprócz drzew, przesłaniały je nieco wieńce gatunkowych bzów i innych ozdobnych krzewów. Podobne krzewy bzów rosły także po ogrodowej stronie pałacu, w pobliżu portyku. Od tyłu park opadający łagodnie ku malowniczej sadzawce skomponowany został w ten sposób, aby z okien pałacu i balkonu nie przesłaniał widoku na wielką polanę przed portykiem oraz na widniejące na horyzoncie pola, łąki i lasy. Drzewa, zarówno spotykane w tamtym kli-


macie najczęściej, a więc lipy, klony czy nadwiślańskie topole i rzadsze, jak sosny wejmutki, świerki syberyjskie i płaczące brzozy, rosły zwartymi grupami jedynie na obrzeżach otwartego trawnika i w dalszych partiach ogrodu.

¹ Taką notatkę znajdujemy w *Słowniku geograficznym*, t. 15, Warszawa 1900, s. 552. Z genealogii litewsko-żmudzkiej linii Mleczków wynika, że rodzina ta fundowała także wiele innych kościołów na terenie Wielkiego Ks. Litewskiego. Por.: S. Uruski, *op.cit.*, t. 11, Warszawa 1914, s. 143.

² *Słownik geograficzny*, t. 3, Warszawa 1882, s. 31.

³ Szczegóły dotyczące rodziny Komarów zaczerpnięte zostały z ich genealogii opracowanej przez Bohdana Komara z Poławienia. Rkps w posiadaniu autora.

⁴ W. Meysztowicz, *op.cit.*, s. 103.



⁵ Informacje Bohdana Komara. Autorowi nie udało się znaleźć nikogo, kto pamiętałby dobrze pałac sprzed pożaru.

⁶ Plan parku według stanu z 1958 r. przedstawił A. Tauras, *Lietuvos TSR parkai*, Vilnius 1966, s. 81.

151.
Hanuszyski. Oficyna, 1974 r.

Hanuta



Wieś Hanuta leży w okolicy lesistej, przy ujściu rzeczki Naroczy do Wili. Według podziału administracyjnego z XIX w. w tym mniej

więcej miejscu przebiegała granica powiatów święciańskiego, oszmiańskiego i wilejskiego¹.

W XVI w. dobra hanuckie były własnością

152.
Hanuta. Widok ogólny dworu.
Rys. N. Orda



153.
Hanuta.
Brama
wjazdowa
od strony
zewnętrznej,
przed 1939 r.

154.
Hanuta.
Brama
wjazdowa
od strony
dziedzińca,
przed 1939 r.

ks. Holszańskich, od których przeszły do Kociellów h. Pelikan. W 1723 r. dziedzicem Hanuty, Bienicy, Mołodeczna i Horodziłowa był Kazimierz Kociell, starosta markowski, po którym Hanutę i Mołodeczno odziedziczyła jego córka Rozalia (zm. 1769), zamężna za Kazimierzem Ignacym Ogińskim, starostą przewalskim i babinowickim, zmarłym po 1769 r. bezpotomnie. W 1738 r. Kazimierz i Rozalia Ogińscy zapisali Hanutę i Mołodeczno z folwarkami bratu Kazimierzowi, Tadeuszowi Franciszkowi Ogińskiemu (1711–1783), wojewodzie trockiemu, żonatemu najpierw z Izabellą Radziwiłłówną, a po raz drugi z Jadwigą Teresą Załuską². Po śmierci wojewody Hanuta i Mołodeczno przeszły na jego młodszego syna Franciszka Ksawerego (1742–1814), ostatniego kuchmistrza litewskiego, bezżennego, a po nim na jego bratanka, syna Andrzeja – Michała Kleofasa Ogińskiego (1765–1833), dyplomata, kompozytora i pamiętnikarza, żonatęgo najpierw z Iza-

bellą Lasocką, a po rozwodzie z nią – z Marią Meri (1778–1851). Po eksdywizji, jaka dotknęła majątności jego w 1832 r., właścicielką Hanuty stała się siostra ks. Michała Kleofasa – Józefa (ur. 1762), zamężna najpierw za Ignacym Ogińskim, następnie za Janem Wilhelmem Łopacińskim, a po raz trzeci za Ignacym Szyszką h. Odyniec. Wkrótce po objęciu w posiadanie sprzedała ona te dobra Lambertowi Rzewuskiemu, po którym odziedziczył je syn jego Jan. W czasach Rzewuskich Hanuta z folwarkami Rahinów, Chrapaczew i Zabłocie miała 2500 dziesięcin ziemi ornej i 3000 dzies. lasu. Na przełomie XIX i XX w. od Jana Rzewuskiego, czy też jego spadkobierców, nabył Hanutę Tadeusz Wołłowicz h. Bogorya. Ostatnim właścicielem majątku, po sprzedaży folwarku Zabłocie obejmującego już tylko ponad 3000 ha, był syn Tadeusza, Jerzy Wołłowicz, zmarły prawdopodobnie w 1941 r.³

Tadeusz Franciszek Ogiński, który przemieszkiwał głównie w Mołodecznie, gdzie rozbudował tamtejszy stary pałac książąt Zbarskich, jak również w Tadulinie w woj. witebskim, gdzie urodził się jego syn Andrzej Ignacy, około 1765 r. wybudował w Hanucie pałacyk, który zachował się do 1939 r. Mimo swej niezwykle ciekawej i wytwornej architektury, położony z dala od głównych traktów, wśród lasów, ten piękny zabytek do okresu międzywojennego był właściwie mało znany, a spopularyzowany został dopiero po 1930 r. przez Jerzego Hoppena i K. Kwiatkowskiego. W 1939 r. krótko opisał go Marian Morełowski⁴. Pozostaje sprawą otwartą, który architekt był twórcą tego interesującego późnobarokowego zespołu. Morełowski przypisuje go ostrożnie ówczesnemu inspektorowi budowli Ogińskich, Włochowi Abrahamowi Genù (zm. 1766), względnie współpracującemu z nim Polakowi Russelowi o nieznanym imieniu. Wysuwane były także i inne, oparte wyłącznie na miejscowych podaniach hipotezy, iż projekt pałacu hanuckiego pochodzić mógł od J. Ch. Knackfusa (zm. 1794). Ostatnio wysunięto Tomasza Żebrowskiego⁵.

Z odległości bryła pałacu Tadeusza Ogińskiego wyglądała niemal identycznie zarówno od frontu, jak od ogrodu. Różnice zauważalne były jedynie w partiach bocznych. Jego jednastoosiowa fasada zaakcentowana została pośrodku trójosiowym piętrowym ryzalitem, rozczłonkowanym pionowo sześcioma pilastrami jońskimi. Dwa z nich flankowały oś główną, cztery pozostałe umieszczono parami po bokach. Pomiędzy dużymi prostokątnymi oknami parteru a znacznie mniejszymi, zamkniętymi wycinkiem koła oknami piętra mieściły się ply-






ciny. Zupelnie gładki trójkątny fronton ze zwieńczeniem w stylu późnego baroku, otaczał jedynie wytwornie profilowany gzyms. Osie skrajne fasady wyodrębnione były za pomocą mocno z tynku występujących, boniowanych pilastrów. Główne wejście do pałacu poprzedzał obszerny taras, służący równocześnie jako podjazd. Od strony zewnętrznej taras ujmowała balustrada, złożona z masywnych, czworograniastych słupów z nasadzonymi na nie delikatnie modelowanymi wazonami na kwiaty, połączonych ze sobą tralkami. Ze środkowej,

nieco poszerzonej części tarasu dwustronne, ćwierćkolistym łukiem zakreślone schody kamienne wiodły na przedpałacowy dziedziniec. O tym, jak bardzo przy projektowaniu rezydencji hanuckiej myślano nawet o najdrobniejszych szczegółach, świadczy m. in. fakt ustawienia na początku podjazdu po obu stronach, także kamiennych, modelowanych kolumnienek. Miały one za zadanie odgraniczać drogę kołową od rozciągającego się przed domem gazonu.

Elewacja ogrodowa, zarysowana w partii środkowej podobnie jak frontowa, miała jednak

155.
Hanuta.
Elewacja
frontowa
i boczna
pałacu,
przed 1939 r.

156.
Hanuta.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



piętrowy ryzalit głębszy, z oknami w ścianach bocznych zarówno na parterze, jak na piętrze. Przy obu osiach skrajnych dodano tu dwuosio-we pseudoalkierze, co bryłę pałacu nieco wydłu-żyło, a równocześnie nadało jej charakter bu-downictwa „staropolskiego”. Pozorne alkierze miały narożniki pokryte boniowanymi pilastra-mi, identycznymi jak frontowe, oraz jedno z dwóch okien ślepe. Przy środkowym ryzalicie elewacji ogrodowej nie było tarasu. Mieściły się one natomiast przy czteroosiowych elewac-jach bocznych. Każde z dużych prostokątnych okien o dziesięciu kwaterach miało zwieńczenie w postaci poziomych naczółków. Tynkowane na kolor biały elewacje wieńczył szeroki gzyms profilowany. Pałac nakrywał wysoki dach gon-towy, w dolnej połaci od frontu przebity dwiema parami okien pokoi mansardowych, umieszczo-nych po bokach środkowego ryzalitu. Od ogro-du występowały tylko okna pojedyncze, podobnie jak w przypadku elewacji krótszych. Wszy-stkie okna otrzymały jednakową oprawę w stylu barokowym. Pseudoalkierze miały dach wyodrębniony, znacznie niższy niż korpus główny, także łamany.

Podobnie jak strona zewnętrzna, również i wnętrza pałacu w stanie prawie nie zmienio-nym przetrwały do drugiej wojny światowej. Zachowany został w całości dawny dwutrakto-owy, ściśle symetryczny i amfiladowy układ czę-ści środkowej, reprezentacyjnej, złożonej z za-ledwie sześciu, ale bardzo przestronnych po-mieszczeń. Szerokość frontowego ryzalitu zaj-mował westybul, sięgający do osi wzdłużnej pa-lacu, podobnie zresztą, jak wszystkie pozostałe pokoje tego traktu. W jednym z jego rogów mieściły się wąskie, załamane w połowie wyso-kości schody, wiodące na pierwsze piętro. We wnętrzu obok schodów, z zamknięciem o wytwor-nym rysunku, na wysokim postumencie stał wielki wazon kamienny, podobny do tych, jakie dekorowały balustradę przedpałacową. Nieco mniejszy wazon, takiego samego jednak kształ-tu, wieńczył najniższą część ściany kryjącej schody. Sufit westybulu wspierał się na gładkiej, ćwierćkolistej fasecie. Posadzka ułożona tu była z długich, dębowych desek, intarsjowa-nych wąskimi, jaśniejszymi listwami w kształ-cie rombów. Ten sam motyw powtarzał się w dekoracji niezbyt wysokich drzwi, w ich gór-nych i dolnych prostokątnych płycinach. Kwa-dratowe płyciny środkowe drzwi wypełniały ro-zety. Westybul ogrzewał płaski piec z białych kaflí, pochodzący już najprawdopodobniej z czasów Rzewuskich lub nawet późniejszych.

Z westybulu na wprost wchodziło się do wielkiej, dwukondygnacyjnej, wysuniętej ryz-

litem ogrodowym sali balowej, ze ścianami ostatnio zupełnie gładkimi i sufitem wspartym również na ćwierćkolistej fasecie. Pokrywały go delikatne o bardzo powściągliwym rysunku sztukaterie. Posadzka skomponowana była z klepek jasnego i czarnego dębu we wzór geomet-ryczny. Podobne, stosunkowo skromne deko-racje sufitów i posadzki dębowe, w każdym jed-nak pokoju o innym desenie, powtarzały się we wszystkich pokojach reprezentacyjnych. Z wy-jątkiem sali balowej, gdzie zachował się piec obudowany starymi, tłoczonymi w ornament kaflami, w całym pałacu piece były nowsze. Nad wejściem z westybulu mieściła się w sali balowej wygięta barokowo drewniana galeria. Wychodziło na nią troje drzwi z usytuowa-nej ściśle nad westybuliem domowej kaplicy. W czasie balów drzwi do kaplicy były zamknię-te, na galerii zaś orkiestra przygrywała tańczą-cym. W czasie nabożeństw otwierało się wszy-stkie drzwi, a orkiestra grała do mszy.

Po obu stronach westybulu i sali balowej znajdowały się po dwa wielkie pokoje, a raczej sale, każda z trzema oknami, identyczne pod względem kształtu i powierzchni. Na miesz-kania przeznaczone były ciągi uszeregowane wzdłuż elewacji bocznych. Największe z nich były pokoje frontowe narożne, podobnie jak reprezentacyjne sięgające osi wzdłużnej pałacu. Do nich przylegały dwie niewielkie sionki z wyjściem na boczne ganki. Za sionkami mie-ściły się jeszcze dwa pokoje mniejsze od fron-towego.

Tak się złożyło, że w tej pięknej rezydencji nikt chyba z rodziny Ogińskich dłużej nie prze-bywał. Sam fundator traktował zdaje się Hanu-tę raczej jako rezydencję letnią. Może mieszkali tam jego następcy, ale nie książę Michał Kleo-fas Ogiński, który wybudował sobie nowy pałac w Zalesiu i tam na stałe osiadł. W pierwszej ćwierci XIX w. pałac hanucki stojący pustką chylił się ku ruinie. Fakt ten podkreśla Igna-cy Chodźko, który jako młody człowiek odwie-dził te strony w latach 1820–1830. Pozostawił on zbeletryzowany opis pałacu, ograniczony zresztą tylko do sali balowej. Oto, jak według Chodźki wyglądała ona w czasie jego bytności: „Ogromna, od fundamentów do szczytu wyso-ka, dwoma piętrami okien oczepionych jaskół-czymi gniazdami oświecona, a jednak ciemna, długa na przestrzał całego domu sala, w tej nie-gdyś książęcej rezydencji, podobną jest do opu-stoszonego kościółka, tym bardziej że szeroki chór w górze nad wejściem i ołtarz na chórze dają poznać, że rzeczywiście na przemian i do zabawy i jako domowa kaplica, do modlitwy służyła. Wielkie portrety antenatów, w długich



157.
Hanuta.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.

ferezjach, z laskami, buzdyganami i buławami w rękach, przyparte do ściany, przedstawiać tu mogły fundatorów, stojących w tej samej powadze, postaciach i milczeniu, w jakich żywi niegdyś, w tym miejscu, odrzuciwszy tylko godła dostojenstw swoich, w czasie nabożeństwa stać mogli⁷⁶. Chodźko opublikował swoje impresje z Hanuty w wiele lat po jej odwiedzeniu. Opis sali jest więc niezbyt ścisły, gdyż nigdy nie posiadała ona długości na przestrzał domu. Ze

słów jego widać natomiast jasno, iż w owym czasie służyła już tylko jako skład portretów rodzinnych Ogińskich, o których zapomnieli potomkowie antenatów. Opiekował się nimi mieszkający w dawnej kancelarii wojewody trockiego jego były sekretarz Jędrzej Rombuld.

Władający Hanutą przez lat kilkadziesiąt Rzewuscy wyremontowali pałac i urządzili go na nowo. Z chwilą sprzedaży majątku wszystkie ruchomości ze znów podupadłego budynku



158.
Hanuta.
Widok
na pałac
i lamus,
przed 1939 r.


zostały zabrane. Ponownie starą siedzibę Ogińskich odnowili i urządzili Wołłowiczowie. Za ich czasów część objęta środkowymi ryzalitami zachowała swój dawny charakter, choć bali już nie urządzano. Z sali bocznych, położona na prawo od westybulu służyła jako jadalna, na lewo zaś jako biblioteczna. Pokój usytuowany po prawej stronie sali balowej, z ocalałym starym kominkiem, używany był jako salon, zaś przylegający od strony lewej jako sypialny. Prawy pokój narożny przeznaczono na kredens, a pozostałe, jak niegdyś, pełniły funkcje mieszkalne. Do 1914 r. Wołłowiczowie zdołali zresztą urządzić tylko niektóre pokoje, w tym salon, który otrzymał komplet mebli mahoniowych w stylu empire. Meble w tym samym stylu wypełniały też pokój sypialny. Biblioteka, służąca równocześnie jako gabinet, otrzymała meble „gdańskie” oraz inkrustowane szafki Boulle. Poza tym było w Hanucie wiele luster, trochę obrazów, dywanów perskich i szpinet.

Mianem małego klejnotu architektonicznego określić można z pewnością ustawioną na osi pałacu wysoką bramę wjazdową. Tworzyły ją dwie murowane prostokątne ścianki z zamkniętymi ćwierćkolistymi otworami na boczne furty, dekorowane stylizowanymi pilastrami jońskimi, płycinami i gzymsami. Dekoracje te powta-

rzały w zasadzie elementy zdobnicze występujące w elewacjach pałacu. Żelazne kraty bramy, w postaci cienkich prętów zakończonych strzałami, wieńczyła pięciopalkowa korona, co wskazywało, iż była ona nowsza. Przestrzeń między bramą a domem zajmował wielki kolisty gazon, na którym rosło trochę krzewów ozdobnych, a poza tym kilka drzew iglastych oraz liściastych.

Po prawej stronie gazonu w pobliżu bramy usytuowany był podłużny budynek stajni koni wyjazdowych z mieszkaniem służby, a bliżej pałacu inny niewielki budynek, kryty gładkim dachem czterospadowym, mieszczący kuchnię i spiżarnię. Po lewej stronie paradnego dziedzińca, w pobliżu brzegu sadzawki, wznosił się dwukondygnacyjny, założony na rzucie kwadratu, zbudowany z potężnego muru dawny lamus. Budynek ten nakrywał gontowy dach namiotowy z bardzo szerokim okapem, zwieńczony kopułą oraz drewnianą iglicą. Do zespołu pałacowego należały też jeszcze dwie prześliczne, późnobarokowe kapliczki, murowane z cegły i otynkowane, przypominające inne wileńskie kapliczki przydrożne o wyrafinowanym kształcie. Jedna z nich stała w pobliżu wjazdu do dworu, druga nieco dalej, w polu. Obie miały cztery arkadowe prześwity i blasza-

159.
Hanuta.
Fragment
westybulu,
przed 1939 r.




160.
Hanuta.
Fragment
westybulu,
przed 1939 r.




ne hełmy z krzyżami. Wewnątrz jednej z kapliczek przetrwała do 1939 r. figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, druga była już w tym czasie pusta.

Park w Hanucie zajmował powierzchnię około 30 ha. Częściowo zachował on swój dawny plan założenia regularnego. Granicę ogrodu od strony lewej tworzył wielki staw na rzeczce Hanutce, która następnie obejmowała park ćwierćkolistym łukiem i tworzyła jego tylną granicę. Po prawej stronie bramy wjazdowej i pałacu leżały zabudowania gospodarcze. Największa część ogrodu ciągnęła się po stronie tylnej domu. Przed samym pałacem założony był otwarty gazon, podobny do frontowego, wznoszący się lekko ku drzwiom prowadzącym z sali balowej. Od pałacu, w dół rzeczki wychodziły trzy szpalery lipowe. Jeden z nich, najszerszy, zasadzony był na osi głównej, dwa pozostałe, nieco węższe, miały swój początek w pobliżu zewnętrznych narożników alkierzy. Te prostopadłe do elewacji domu aleje przecinały z kolei szpalery równoległe do niej, tworząc zamknięte, nie zadrzewione kwadraty. Poza częścią ogrodu objętą szpalerami rozciągał się park krajobrazowy, nieregularny, ze skupiskami drzew różnego gatunku, z przewagą jednak starych sosen, a nad rzeczką olch i wierzb.



161.
Hanuta.
Balkon
w sali
balowej,
przed 1939 r.

162.
Hanuta.
Lamus,
przed
1939 r.



163.
Hanuta.
Kapliczka
N.M.P.,
przed 1939 r.

164.
Hanuta.
Jedna
z kapliczek
przydrożnych,
przed 1939 r.

Największą część ogrodu, gdyż aż około 15 ha, zajmował zwarty masyw modrzewi.

W okresie pierwszej wojny światowej, w 1914 r. w pobliżu Hanuty przechodził front rosyjsko-niemiecki. Na skutek tego Wollowiczowie musieli swą siedzibę opuścić. W pałacu zakwaterował się wówczas sztab niemiecki, który wycofując się po załamaniu się ofensywy zabrał ze sobą wszystkie znajdujące się w pałacu meble i dzieła sztuki. Po 1921 r. pałac hanucki stał pusty. Dachy przeciekały, rynny, drzwi i okna były powyrywane. Wielkim zniszczeniom uległy także posadzki. W ciągu lat międzywojennych ten przepiękny zespół architektury przed popadnięciem w ostateczną ruinę, zabezpieczony został jedynie prowizorycznie. Z powodu zniszczenia także i całego warsztatu rolnego i wynikającego stąd braku środków materialnych na właściwą konserwację, właściciele nie mieli możliwości doprowadzić pałacu do całkowitego porządku. To samo dotyczyło mocno

przetrzebionego parku. W czasie drugiej wojny światowej dom został spalony, a później rozebrany na cegłę przez okoliczną ludność. Uzyskany w ten sposób materiał posłużył jej do naprawy własnych domów, także w czasie wojny mocno poniszczonych.

¹ Niewielką wzmiankę na temat przeszłości Hanuty znajdujemy w *Słowniku geograficznym*, t. 3, Warszawa 1882, s. 31. C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, załedwie w kilku miejscach mimochodem wspomniał o tamtejszych dobrach, m. in. w t. 1, s. 318.

² *Słownik geograficzny*, t. 6, Warszawa 1885, s. 647 podaje kilka szczegółów dotyczących Hanuty przy opisie Mołodeczna.

³ Informacje na temat Hanuty z okresu międzywojennego pochodzą od ciotecznej siostry ostatniego właściciela, Zofii z Wollowiczów Wasilewskiej.

⁴ M. Morelowski, *op.cit.*, s. 311–312.

⁵ Por. V. Zubovas, *Tomas Žebrauskas ir jo mokiniai*, Vilnius 1986, s. 73.

⁶ I. Chodźko, *Obrazy litewskie*, t. 4: *Brzegi Wilii*, Lwów [b.r.], s. 10.


Holszany



Sięgające początkami XIII w. Holszany należą do najstarszych osad ziemi wileńskiej¹. Założycielem miasteczka miał być jeden z synów księcia litewskiego Romunta – Holsza, od którego przyjęło się nazwisko książąt Holszańskich. Ponieważ synem Holszy był Algimunt (1280), wszyscy jego potomkowie z rodu Holszańskich zaczęli używać przydomku Algi-

muntowiczów. Jako ostatni ich męski potomek w dziejach występuje Paweł Algimuntowicz Holszański, biskup łucki, a następnie wileński (1536 – 1555), po którym Holszany odziedziczyła jego synowica Olena z linii dubrowickiej. Poślubiwszy około 1525 r. Pawła Sapiechę kodeńskiego, wniosła ona Holszany w dom mężowski. Ostatnimi z rodu Sapiechów dziedzicami

165.
Holszany.
Widok ogólny
zamku
i kościoła.
Rys. N. Orda





klucza holszańskiegi byli Kazimierz (zm. 1639) i Tomasz (zm. 1646), którzy w 1638 r. podzieli-
li się majątkiem między sobą. Z powodu znacz-
nych ciążących na nich długów, dobra holszań-
skie oddane zostały pod rozbiór i na skutek tego
uległy rozdrobnieniu. Ocalało samo wciąż jesz-

kiemu (1700). Jedyńy syn Franciszka, ks. Eliaz
Mosiewicz sprzedał w 1746 r. Holszany Hiero-
nimowi Żabie, staroście koszańskiemu, po któ-
rym odziedziczył je syn jego Ignacy, a następnie
wnuk Antoni, żonaty z Kajetaną z Wołków.
Ponowny rozbiór dóbr, dokonany w 1835 r.,

166.
Holszany.
Widok ogólny
z zamku.
Rys. N. Orda

167.
Holszany.
Brama
wjazdowa
do zamku,
przed 1939 r.




cze okazałe fundum, dostając się w posiadanie
Kazimierza Wołowicza, starosty plotelskiego,
męża Barbary Sapieżanki, córki Kazimierza.


Po wyjściu z rąk Sapiehów, Holszany wiel-
okrotnie zmieniały właścicieli. Córka Barbary
z Sapiehów i Kazimierza Wołowiczów wni-
ośla bowiem ten okrojony majątek z rezydencją
w posagu swemu mężowi Walerianowi Kunce-
wiczowi, ich zaś córka swojemu z kolei mężowi
Franciszce Mosiewiczowi, marszałkowi lidz-



168.
Holszany.
Ocalały
fragment
zamku,
przed 1939 r.



169.
Holszany.
Wnętrze
kaplicy
zamkowej,
przed 1939 r.



170.
Holszany.
Zwieńczenie
jednego
z kominków
z herbem Lis,
przed 1939 r.

pozbawił Holszany dalszych folwarków. Tak uszczuplony majątek odziedziczyła jedna z córek Antoniego Żaby, Olimpia, żona Ludwika Korsaka. Sprzedał on ośrodek Holszan Rosjaninowi Garbaniewowi. Następnym właścicielem był całkowicie zrusyfikowany jego zięć, Jan Jagmin h. Pelikan (ur. 1851), syn Maksymiliana, generała wojsk rosyjskich, od 1888 r. marszałek szlachty pow. oszmiańskiego. Jego wnuk Aleksander Jagmin, także prawosławny, po wybuchu wojny w 1939 r. wyemigrował do Austrii, a stamtąd do Australii. Na Aleksandrze Jagminie zakończył się długi szereg dziedziców Holszan².

Najtrwalej w dziejach Holszan zapisał się Paweł Sapieha, podkanclerzy litewski i starosta oszmiański (zm. 1635). Opuściwszy starą drewnianą warownię Algimuntowiczów, w innym miejscu, w pewnym oddaleniu od miasteczka wzniósł on w początkach XVII w. nowy, dwupiętrowy murowany zamek w kształcie czworoboku, z ogromnymi sklepionymi piwnicami i czterema basztami oraz kaplicą umieszczoną w boku przeciwnym sklepionej bramy. Gmach ten zawierał wewnątrz mnóstwo izb mieszkalnych i reprezentacyjnych, z piecami dekorowanymi herbami, „drzwiami snycerską robotą misternie ozdobionymi, marmurowymi na słupach kominkami”³. Położony na niewielkim wzgórzu i mający jeszcze cechy obronności, zamek oblany został około wodą. Niestety, nie zachował się żaden bardziej szczegółowy opis tej wspaniałej sapieżyńskiej rezydencji z okresu jej świetności.


Trwała ona zresztą tylko tak długo, jak długo zamek pozostawał w rodzinie fundatora. W okresie podziału dóbr, także i zamek przez jakiś czas był podzielony. Jedną połowę utrzymywano w stanie mieszkalnym, druga ponoć już wówczas popadła w ruinę. Najprawdopodobniej jednak zamek ucierpiał głównie w czasie wojen szwedzkich i odtąd jako całość nie był już konserwowany. Stracił też drugie piętro. Rycina z pierwszej połowy XIX w. przedstawia wprawdzie tę budowlę w stanie mieszkalnym, jednak już bez najwyższej kondygnacji i tylko połowę dawnej bryły⁴. Inaczej wygląda zamek na jednym z rysunków Napoleona Ordy z 1876 r. Widać na nim wyraźnie część będącą w ruinie. Po objęciu Holszan przez Garbaniewa, a następnie przez Jagminów, ocalałe skrzydło było częściowo zamieszkałe, a w niektórych pokojach zachowały się nawet ślady malowideł ściennych i na płótnie, kilka supraport z krajobrazami, stół marmurowy, a co dziwniejsze – nawet portret męski uważany za podobiznę Pawła Sapiehy. Baszty i część murów będących już

w ruinie kazał jednak Garbaniew wysadzić w powietrze, a uzyskany materiał użył do budowy zajazdu. Całkowitej likwidacji uległo wówczas skrzydło, pośrodku którego mieściła się kaplica zamkowa. Ona sama została jednak oszczędzona i przetrwała, jakkolwiek w złym stanie, do 1939 r. Pierwsza wojna światowa dokonała w zabytkowej budowlu dalszych zniszczeń. W baszcie narożnej i z tej burzy dziejowej wyszedł prawie cało marmurowy kominek w stylu manieryzmu niderlandzkiego. W jego górnej części o bogatej ornamentacji okuciowej mieścił się herb Sapiehów — Lis z inicjałami P—S po bokach. W kaplicy natomiast przetrwały resztki ogrymsowania, a miejscami także i polichromii.

Do czasów współczesnych przetrwał również kościół barokowy, wzniesiony w 1618 r., podobnie jak zamek, fundacji Pawła Sapiehy dla oo. franciszkanów. Godne uwagi były



171.
Holszany.
Jedna
z baszt
zamkowych,
przed 1939 r.



w części prezbiterialnej osiemnastowieczne malowidła iluzjonistyczne o motywach architektonicznych, drewniana, suto rzeźbiona kazalnica oraz sarkofag fundatora i jego trzech żon z około 1660 r., złożony zresztą w jedną całość z dawnego dwupoziomowego nagrobka.

172.
Holszany.
Sklepienie
komnaty
w baszcie,
przed 1939 r.

¹ M. Baliński, T. Lipiński, *op.cit.*, s. 222; C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, s. 201 i n.

² Informacje Karola Laskowicza z Iszczolny.

³ C. Jankowski, *op.cit.*

⁴ Zamieszczona w pracy M. Morelowskiego, *op.cit.*, s. 68. Por. D. S. Bubnojski, *Architekturnaja dasledawannja galszanskaga zamka*, [w:] *Pomniki kultury*, Minsk 1985, s. 122—125, gdzie autor zamieszcza dwa modele rekonstrukcji zamku.


Hołodów



Od poprzednich właścicieli, ks. Wiśniowieckich, dobra Hołodów nabył w 1581 r. kasztelan Tryzna h. Gozdawa. W 1622 r. były one już w posiadaniu Jana Niewiarowskiego, starosty bukowieckiego, a w 1718 r. Franciszka Więckowicza, podwojewodzica trockiego. W 1672 r. jako wiano Hołodów przeszedł we władanie Antoniego Skarbek-Ważyńskiego, skarbnego Wielkiego Ks. Litewskiego, właściciela dóbr Będry w pow. trockim¹. Po bezdzietnym Antonim Hołodów otrzymał jego młodszy brat Fe-

liks, dziedzic także Pobolwian w Ks. Żmudzki², a po nim jego jedyny syn Antoni (ur. 1788), marszałek pow. lidzkiego, który w 1820 r. poślubił Franciszkę Laskowiczównę h. Korab, jedyną córkę Karola z położonej również w pow. lidzkim Iszczolny. W ten sposób oprócz Hołodowa zjednoczył on w swym ręku Pobolwiany w Szawelskiem oraz wziętą po żonie Iszczolnę i Nowosiady.

Wobec tego, że w Iszczolnie istniała piękna murowana rezydencja, Antoni Ważyński tam



173.
Hołdów.
Dwór
od frontu,
ok. 1900 r.

174.
Hołdów.
Dwór
po prze-
budowie.
Rys. S. Rodzi-
szewski
wg fot.

się osiedlił na stałe, dwór zaś w Hołdowie został opuszczony. Nie mieszkał tam również syn Antoniego, Bolesław (ur. w 1827), żonaty z Grabowską. Miał on wprawdzie czworo dzieci, ale jedyny syn, także imieniem Bolesław, umarł w młodym wieku. Gdy zaś i on sam, i żona również zmarli przedwcześnie, Hołdów z Iszczolną stały się wspólną własnością ich trzech córek. Ponieważ zmarły one w czasie pierwszej wojny światowej jako niezamężne, na podstawie orzeczenia sądowego Hołdów wrócił w końcu do przedstawicieli rodziny Ważyńskich, zaś Iszczolna do Laskowiczów³.

Najprawdopodobniej Antoni Ważyński sen., którego zaliczano do najbardziej dystygowanego towarzystwa wileńskiego⁴, wybudował w Hołdowie w drugiej połowie XVIII w. piękny dwór modrzewiowy, który zachował się do pierwszej wojny światowej. Ostatnimi czasy, nie zamieszany przez właścicieli, wykazywał już ślady dużego zaniedbania⁵.

Dwór hołdowski założony był na rzucie prostokąta, parterowy, jedenastoosiowy, kryty wysokim dachem słomianym⁶. Na obu krańcach elewacji głównej budynku występowały płytkie, dwuosiowe ryzality, będące reminiscencjami dawnych alkierzy, w środku zaś portyk z czterema kolumnami wysuniętymi i czterema pilastrami przyściennymi, nakryty niskim dachem. Miał on rzadko spotykane zwieńczenie w postaci niewielkiego, półkolistego zarysowanego szczytu z długimi bocznymi spływami. Po 1900 r. nad częścią środkową dworu nadbudowana została facjatka, która niewiele zresztą zmieniła jego wygląd. Mimo iż dwory modrzewiowe z reguły od strony zewnętrznej pozostawiano w stanie naturalnym drewna, siedziba Ważyńskich była tynkowana i bielona. Tynki pokrywały również cztery wysoko ponad dach wyprowadzone, symetrycznie rozmieszczone kominy.

¹ Słownik geograficzny, t. 3, Warszawa 1882, s. 103.

² C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, *op.cit.*, s. 351–355.

³ Informacje Karola Laskowicza z Iszczolny.

⁴ C. Jankowski, *op.cit.*

⁵ Fotografia dworu w Hołdowie, jako ciekawego przykładu budownictwa, zrobiona ok. 1900 r. przez Stanisława Jundziłła z Reginowa, posłana została z kilkoma innymi do „Towarzystwa Polskiej Sztuki Stosowanej” w Krakowie, które opublikowało ją w swoim organie „Materiały”, z 6: *Budownictwo drzewne*, Kraków 1905, s. 14. Ktoś mylnie odczytał ręcznie zrobiony podpis, wobec czego zdjęcie to figuruje jako „Dwór p. Warzyńskiego Hojnow, pow. Ildzki [sic], woj. wileńskie”. Tę samą fotografię opublikował następnie Zygmunt Gloger (*Budownictwo drzewne*, t. 1, Warszawa 1907, s. 339) z nieco zmienioną informacją: „Stary dwór w Chojnowie”. Ponieważ ani Wojnow, ani Chojnow nie figurują wśród miejscowości pow. lidzkiego ani w *Słowniku geograficznym*, ani w *Skorowidzu miejscowości Rzeczypospolitej z okresu międzywojennego*, z trudnością, jedynie poprzez właściwe odczytanie nazwiska właścicieli, udało się ustalić prawdziwą nazwę miejscowości.

⁶ W tym bogatym w drewno kraju słomę traktowano jako lepiej utrzymującą w czasie ostrej zimy ciepło. Ponieważ w drugiej połowie XIX w. dość powszechnie na ziemiach wschodnich stosowane pokrycie słomiane lub ocetowe zastępowano bezpieczniejszym gontowym, dwór hołdowski, zachowując dach słomiany do końca swego istnienia, był jednym z nielicznych przykładów siedziby ziemiańskiej, której wygląd nie zmienił się w ciągu około półtora wieku.

Hołobleszczyzna



W ciągu całych stuleci Hołobleszczyzna była tylko jednym z folwarków, należących do

klucza bohdanowskiego, dziedzictwa Sapiehów, z główną siedzibą w Holszanach¹. W poło-



175.
Hołblew-
szczyzna.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.

wie XVII w., w wyniku eksdywizji, jakiej podane zostały dobra sapieżyńskie, Hołblew-szczyzna dostała się jednej z córek Kazimierza Sapiehy, Barbarze Wołłowiczowej. Następnie dobra te przeszły w posiadanie Tekli Wołłowiczówny, zamężnej za Piotrem Michałem Pacem. Nie mając własnego potomstwa, Piotr Pac zapisał ów majątek w 1693 r. swemu siostrzeńcowi Michałowi Danilewiczowi h. Ostoja. Ten jednakże sprzedał go w 1724 r. Tomaszowi Lachowickiemu-Czechowiczowi i jego żonie Barbarze z Sulistrowskich. Z kolei od jego potomka nabyli Hołblew-szczyznę Bronowscy. Byli oni prawdopodobnie jej właścicielami do 1939 r.


Zapewne też Bronowscy wzniesli w Hołblew-szczyźnie w początkach XIX w. drewniany dwór, który przetrwał do okresu międzywojennego. Był on budowlą parterową na rzucie prostokąta, z elewacjami tynkowanymi na biało, krytą wysokim, gładkim dachem naczółkowy, pobitym gontami. Na osi miał ganek o dwóch parach smukłych kolumniek, zwieńczony trójkątnym szczytem. Na temat wnętrza nie ma żadnych przekazów.

Z tej samej epoki, jeśli nie z wcześniejszej,

pochodził istniejący także w Hołblew-szczyźnie do drugiej wojny światowej, podobnie jak dom mieszkalny, stosunkowo niewielki świron. Miał on plan prostokąta, wysoką podmurówkę z wielkich polnych głazów, ściany zewnętrzne nie tynkowane i wysoki, gładki dach naczółkowy. Od strony dziedzińca występowała galeryjka złożona z pięciu szeroko rozstawionych kolumniek i pilastrów, wspierających wyodrębniony daszek.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, op.cit., s. 204.

176.
Hołblew-
szczyzna.
Świron,
przed 1939 r.




Hołonety



Pewne wiadomości dotyczące dziejów Hołonet datują się właściwie dopiero od pierwszej połowy XIX w. Wcześniejsze bowiem są dość białe i niejasne¹. Pierwszym więc znanym i bezspornym właścicielem tych dóbr był Antoni Rudomina h. Trąby, syn Wincentego, ok. 1820 r. sędzia graniczny wilkomierski, dziedzic także Anetowa i Pogoreły². Gniazdem rodzinnym

Rudominów były Dusiaty nad rzeką Świętą. Z tego powodu pisali się oni „na Dusiatach” lub „Dusiatscy”. Antoni Rudomina żonaty był dwukrotnie. Po raz pierwszy z Podbereską o nieznanym imieniu, a po raz drugi z Barbarą Lawdańską. Po Antonim Rudominie odziedziczył Hołonety jego syn, również Antoni, który ożenił się z Heleną Żółtowską h. Ogończyk.



177.
Holonety.
Fasada
frontowa
palacu,
ok. 1914 r.

Miał on dwie córki, Ewę (ur. 1875) i Marię Magdalенę. Na nią właśnie przeszły zarówno Holonety jak Pogoreła w pow. poniewieskim, majątek należący ostatnio do stryja, Ryszarda Rudominy, ze starym dworem stojącym wśród sędziwego ogrodu lipowego i licznymi pamiątkami rodzinnymi. Maria Magdalena Rudomina-Dusiatska (1878–1938) była ostatnią właścicielką obu tych posiadłości. Przed litewską reformą rolną Holonety miały obszar 996 dzieścin.

Prawdopodobnie Antoni Rudomina sen. wznosił w Holonetach przed 1850 r. niewielki murowany pałacyk o zwartej bryle. Miał on rzut prostokąta, dwie kondygnacje i wysoki, gładki dach naczółkowy. Dziewięcioosiowa fasada tej budowli zaakcentowana została na trzech osiach środkowych ujętym w ramy pilastrów pseudoryzalitem, z przylegającym do niego arkadowym portykiem dźwigającym balkon. Ryzalit zamykał trójkątny szczyt przebity okulesem. Na taras wychodziły trzy wysokie, półkoliście zamknięte porte-fenêtry. Kondygnacje dzielił słabo profilowany gzyms. Wieńczył je natomiast gzyms zarysowany mocniej. Dolna kondygnacja pałacyku, niższa od górnej przeznaczonej do celów reprezentacyjnych, nie posiadała żadnych dekoracji. Szersze i wyższe prostokątne okna kondygnacji górnej wieńczyły poziome naczółki. Narożniki budynku ujmo-

wały pilastry, podobnie jak w pseudoryzalicie. Na temat elewacji ogrodowej nic nie wiadomo. Nie jest też znany układ wnętrza budowli. Bardzo ogólne informacje mówią jedynie o tym, iż dom miał urządzenie stylowe oraz dużą bibliotekę i cenne archiwum rodzinne³.

Majątek słynął poza tym na Litwie ze wzorowej kultury folwarków i lasów. Wieś była osuszona i wybrukowana, dobrobyt mieszkańców zaś wzbudzał ogólny podziw.

Za czasów Marii Magdaleny Rudominy-Dusiatskiej Holonety zyskały również inną jeszcze sławę. Jako osoba chora od młodości, poświęciła się ona nie tylko sprawie dalszego podniesienia kultury rolnej odziedziczonego majątku, ale założyła także we dworze wytwórnię artystycznych koronek, w której dała zatrudnienie około 200 miejscowym dziewczętom, specjalnie najpierw przeszkolonym. Z czasem koronkowanie ogarnęło całą wieś. Wyroby rąk kobiet z Holonet wysyłano także za granicę, m. in. do Rzymu i Ameryki. Podniosło to dodatkowo dobrobyt mieszkańców. Wytwórnia koronek z czasem jednak upadła.

Pałacyk stał wśród dość dużego parku krajobrazowego z rozległymi otwartymi gazonami, założonymi przed obydwoma elewacjami dłuższymi.

¹ Notatka zamieszczona w *Słowniku geograficznym*, t. 3, Warszawa 1882, s. 106, mówi, iż dobra te należały w drugiej połowie XVIII w. do niejakiego Symuka i znajdowały się w zastawie pułkownika Frąckiewicza. Notatka zawarta w tymże wydawnictwie, w tomie 15, cz. 1, Warszawa 1900, s. 568, jako właściciela wymienia Szpinka, a trzymającego majątek w zastawie – Francuzewicza. Nazwisko Symuka nie jest znane. Na Żmudzi mieszkali natomiast Syniudowie. Istnieli też Szpinkowie vel Spinkowie h. Prus I, jak też Francuzewiczowie i oczywiście Frąckiewiczowie. Które z tych rodzin rzeczywiście związane były z Holonetami – nie wiadomo.

² T. Żychliński, *op.cit.*, t. 4, Poznań 1882, s. 230 i n.

³ Garść informacji na temat pałacyku, jego zbiorów i wytwórni koronek zawdzięcza Oskarowi Dowgiałle z Siesik, spowinowaconemu i blisko zaprzyjaźnionemu z rodziną właścicieli Holonet.

Horodno



Bardzo niegdyś rozległe dobra Horodno były w połowie XVIII w. dziedziczną własnością ks. Salomei z Sapiechów Radziwiłłowej. Przez nią w 1762 r. подарowane zostały jej ciotecz-

nemu wnukowi, Ludwikowi Skumin-Tyszkiewiczowi (zm. 1809), żonatemu z ks. Konstancją Poniatowską (1759–1830)¹. Ludwik Tyszkiewicz, piastujący kolejno urzędy ciwuna wileńs-

kiego, pisarza wielkiego litewskiego, hetmana poln. litewskiego, podskarbiego wielkiego litewskiego, marszałka wielkiego litewskiego, a po rozbiórce kraju marszałka gubernialnego i rzeczywistego radcy stanu, posiadał już w pobliżu Horodna własne dobra, w tym Przewożę i Zabłoc z folwarkami, jak też nadane mu przez króla starostwa ejszyskie, wasiliskie, koniawskie, rauduńskie i in. Otrzymał darowizną wspaniałe więc swe posiadłości zaokrąglił, zaś na główną rezydencję wybrał właśnie Horodno. Dobra te, złożone wówczas z dwóch wielkich kluczków obejmujących 65 wsi, przedstawiały bowiem fortunę pierwszorzędnej wartości. Jako dobry gospodarz Ludwik Tyszkiewicz potrafił utrzymać ją na wysokim poziomie.

Po śmierci Ludwika Skumin-Tyszkiewicza cały ten ogromny majątek odziedziczyła jedyna jego córka Anna (1779–1867), zamężna najpierw za Aleksandrem Potockim, a powtórnie za Stanisławem Dunin-Wąsowiczem. Testamentem z 1867 r. zapisała ona Horodno synowi z pierwszego małżeństwa, Maurycemu Potockiemu (1812–1879), po którego śmierci na mocy działu rodzinnego z 1880 r. dobra te przeszły na własność Augusta hr. Potockiego. Pod koniec XIX w. sprzedał on Horodno gene-

ralowi rosyjskiemu Asaturowowi, od którego majątek przeszedł do hr. Ignatiewa, a od niego znów do rosyjskiego generała Kondratowicza. Ostatnimi dziedziczkami Horodna, ograniczonego już tylko do ośrodka dawnej wielkiej fortuny, były jego żona Ada i córka Wiera Kondratowicz.

Pojawszy w 1775 r. za żonę Konstancję ks. Poniatowską, córkę ks. Kazimierza, podkomorzego wielkiego koronnego, brata rodzonego króla Stanisława Augusta, Ludwik Tyszkiewicz otrzymać miał od monarchy przyrzeczenie, iż w czasie projektowanej przez niego podróży po Litwie król odwiedzi także i Horodno. Aby móc godnie przyjąć swego koronowanego gościa, jak mówiło miejscowe podanie, w ciągu jednego roku wybudował Tyszkiewicz drewniany wprawdzie, ale okazały dwór w stylu klasycystycznym. Dom ten nie wyróżniał się zewnątrz niczym szczególnym – wewnątrz za to olśniewał przepychem i doskonałym smakiem dekoracji. Na wyposażenie swej siedziby i jej urządzenie wydał Tyszkiewicz niemałe sumy, sprowadzając artystów dekoratorów i rzemieślników, jak też potrzebny do zdobienia sal materiał – wprost z Paryża. Bytność króla Stanisława Augusta w Horodnie nie doszła wpraw-

178.
Horodno.
Widok
ogólny,
pałac,
kaplica
i oficyna.
Rys. N. Orda



179.
Horodno.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.




dzie do skutku, dwór jednak został wykończony i mimo zmiennych losów dotrwał do drugiej wojny światowej.

Ponieważ Potoccy posiadali wiele innych pięknych siedzib, jak Wilanów i Krzeszowice, Horodno odwiedzali zapewne jedynie dorywczo. Z powodu braku należytej opieki i konserwacji, jak też zbyt pospiesznej budowy, ściany domu zaczęły się z czasem wychylać z pionu, co wymagało konserwacji. Od ruiny uratował dwór Maurycy Potocki, który polecił naprawić uszkodzenia i oszalować budynek zewnętrznie. Nie wpłynęło to wprawdzie na jego upiększenie, ale za to zabezpieczyło na długie lata. Także wewnątrz przeprowadzone zostały najkonieczniejsze roboty konserwatorskie, przy czym nie tknięto jednak ani kosztownych obić jedwabnych i atlasowych, ani też złocen czy stiuków.

Zespół dworu w Horodnie tworzyły trzy stojące blisko siebie budowle: pałac mieszkalny, usytuowane naprzeciwko niego oficyna i wznosząca się po prawej stronie murowana kaplica. Główny dom mieszkalny, stojący na rzucie wydłużonego prostokąta, składał się z dwóch kondygnacji: przyziemia, opatrzonego dość dużymi, kwadratowymi oknami, mieszczącego prócz szeregu izb gospodarczych także podrzędne pokoje mieszkalne, oraz wysokiego parteru, zawierającego amfiladę salonów i apartamentów właścicieli. Piętnastoosiowe elewacje dłuższe, jak też czteroosiowe boczne dworu, pokrywało w ciągu ostatnich dziesięcioleci oszalowanie naśladujące bonie, co sprawiało wrażenie, jak gdyby budynek był murowany. W centrum elewacji głównej pałacu występował trójosiowy ryzalit, do którego przylegał

nieco zbyt ciężki, mocno ku przodowi wysunięty portyk o czterech drewnianych, zwężających się ku górze kolumnach doryckiego porządku. Wspierały one belkowanie pokryte fryzem z tryglifami i płaskimi guzami w metopach. Pomiędzy trójkątnym frontonem i belkowaniem znajdowała się nadbudowa, pochodząca być może z czasów restauracji pałacu. Nadawała ona portykowi pewną nieforemność i ciężkość, niewspółmierną w stosunku do niskich kolumn. W tympanonie widniała tarcza herbowa właścicieli. Pod portyk prowadził owalnie zarysowany podjazd, ujęty w ramy otynkowanego murku. Jako wejście dla pieszych służyły umieszczone naprzeciw głównych drzwi schody, złożone z kilkunastu stopni. Przed portykiem tworzyły one platformę z ustawioną po obu bokach balustradą, łączącą również ze sobą dwie skrajne kolumny.

Podobnie jak główna, wyglądała elewacja ogrodowa pałacu. Jedyną różnicą ograniczała się do kształtu portyku, który z tej strony był płytki, a w trójkątnym frontonie zamiast tarczy herbowej występował okulus. Do portyku ogrodowego przylegał szeroki taras, otoczony identyczną balustradą, jak przy podjeździe. Na taras wiodły ćwierćkoliste, zwężające się stopniowo ku górze schody o piętnastu stopniach. W przedniej ścianie tarasu znajdowały się trzy półkoliste wnęki. W skrajnych niszach umieszczone były ławy kamienne. Dwór kryty był czterospadowym dachem gontowym, prawdopodobnie nieco zmienionym podczas robót zabezpieczających budynek. Po obu stronach portyku, jak też w bocznych połaciach dachu mieściły się niskie, podłużne, poziomo wycięte lu-




karny, oświetlające strych i poddasze. Wnętrze domu miało podział dwutraktowy z korytarzami środkowymi na obu skrzydłach i w centrum².

Ponieważ całe Horodno stosunkowo niewiele ucierpiało w czasie pierwszej wojny światowej,

kiedy to grabieży czy zniszczeniu uległo głównie wewnętrzne urządzenie, a poza tym zachowały się dwa inwentarze pałacu, z których jeden pochodził z 1826 r., drugi zaś z 1866 r.³, jak też liczne fotografie sprzed 1939 r., można

180.
Horodno.
Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r.



181.
Horodno.
Rzut poziomy pałacu.
Opr. W. Szymanowski


182.
Horodno.
Pałac
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



mieć dość szczegółowe wyobrażenie o wyglądzie pokoi na przestrzeni XIX i w początkach XX w. Rzecz jasna, że oba inwentarze mocno różnią się między sobą, gdyż liczne sprzęty i dzieła sztuki, którymi Horodno było urządzone, ulegały z czasem przesunięciom lub z powodu zużycia wycofywano je zastępując innymi, nowo nabytymi. Wiele też cenniejszych przedmiotów, na długo przed ostatecznym wyzbyciem się majątku, zabrali właściciele do swej siedziby w Warszawie, czy też wywieźli do Wilna na sprzedaż⁴. Archiwum natomiast podarował August Potocki Antoniemu Tyszkiewiczowi do jego pamiątek rodzinnych. W początkach XX w. znajdowało się więc ono w wileńskich zbiorach Tyszkiewiczów⁵. Dzięki malarzowi Rosenowi⁶ wiemy jednak, że w 1882 r. większość urządzenia pałacu i dzieł sztuki znajdowała się jeszcze na miejscu, jakkolwiek ówczesni właściciele niezupełnie orientowali się w ich wartości. Rosen opowiada np. o odnalezionym przez siebie w czasie zwiedzania domu na strychu rulonie, który po rozwinięciu okazał się oryginalnym dywanem Aubusson. Rzuca to nieco światła na klasę wszystkich innych zbiorów Horodna, których szczątki, głównie w postaci stylowych mebli, przetrwały we dworze aż do wybuchu drugiej wojny światowej.

Inwentarze oraz materiały ikonograficzne

183.
Horodno. Fragment portyku frontowego, przed 1939 r.





184.
Horodno.
Podjazd
i elewacja
boczna
pałacu,
przed 1939 r.


dowodzą, że wiele pokoi mieszkalnych, a przede wszystkim reprezentacyjnych pałacu miało dekoracje w postaci boazerii i bogatych sztukaterii ściennych, utrzymanych w stylu Ludwika XVI; tym ciekawszych, że nigdzie nie powtarzały się identyczne motywy. Większość sal i pokoi wyposażona też była w żyrandole kryształowe, osadzone w oprawę ze złoczonego brązu, również w stylu Ludwika XVI, kominki z piaskowca przeważnie białe lakierowane lub marmurowe, piece różnych kształtów z pięknych kolorowych kafli, m. in. ozdobionych herbem Leliwa, oraz posadzki jesionowe, złożone z dużych kwadratów układanych po przekątnej. Stolarszczyznę pokrywał biały lakier, często ze złoceniami. Jeżeli jednak autorstwo projektu pałacu przypisuje się ostrożnie Bogumiłowi Zugowi⁷, to nazwiska wykonawców dekoracji wewnętrznych pozostaną chyba anonimowe. Nie jest rzeczą wykluczoną, że byli to ci sami nieznani sztukatorzy, którzy pracowali przy nieukończonym pałacu w pobliskich Żyrmunach, zaprojektowanym w tym samym mniej więcej czasie co dwór horodeński.

Urządzenie ruchome pałacu miało również cechy stylu Ludwika XVI, jakkolwiek mogły się tam znajdować także pojedyncze przedmioty z czasów Ludwika XV. Sporo było też mebli późniejszych, empirycznych. Jedynym wskaźni-


kiem stylów, oprócz zachowanych pojedynczych sztuk, są dane zaczerpnięte z inwentarzy, ograniczające się jednak do opisów powierzchniowych, dotyczących materiału, z którego dane sprzęty zostały sporządzone, lakieru, złocen i dekoracji w postaci brązów. Gorzej przedstawia się sprawa w odniesieniu do dzieł sztuki, głównie zaś bogatej galerii obrazów. Inwentarze wymieniają je tylko ilościowo, z podaniem co najwyżej wielkości i oprawy, przeważnie w złocene ramy „snycerskiej roboty”. Trochę dokładniej opisane są dekoracyjne wazony porcelanowe i fajansowe, zawsze jednak bez podania fabryki. Jedynie przy wyliczaniu znajdującej się w kredensie porcelany stołowej inwentarze określają ją jako chińską, saską w kwiaty, berlińską deseniową, fajans angielski w deseniu zielony i pruski.

Do pałacu wchodziło się przez dużą kwadratową sień główną, która według inwentarza z 1866 r., spisane przypuszczalnie już po konserwacji domu, miała ściany malowane farbą klejową na kolor jasnoseledynowy i posadzkę z płyt marmurowych. Oświetlenie wieczorne sieni stanowiła najpierw kryształowa latarnia, zawieszona na jedwabnym karmazynowym sznurze, zastąpiona później trzyświecowym, także kryształowym żyrandolem. Na urządzenie ruchome sieni składały się w tym samym czasie


185.
Horodno.
Fragment
pokoju
„zielonego”,
przed 1939 r.




186.
Horodno.
Piec
w pokoju
„zielonym”,
przed 1939 r.



187.
Horodno.
Kominek
w pokoju
„zielonym”,
przed 1939 r.




188.
Horodno.
Drzwi
w pokoju
„zielonym”,
przed 1939 r.




m. in. dwa okrągłe stoliki olchowe z szufladkami oraz dwie kanapki z tego samego drewna o siedmiu siedzeniach kształtu krzeseł i dwie o dwóch siedzeniach. Oprócz tego, na odpowiednich postumentach, stały tu cztery popiersia gipsowe.

Amfiladę prawego, frontowego odcinka traktu tworzyły cztery pokoje, z których pierwszy, największy, służył jako biblioteka. Ściany jego wybite były tapetami popielatymi w kwiatowe wzory, zaś woskowana posadzka ułożona z sosnowych taflí. W 1826 r. z sufitu zwisał tu żyrandol kryształowy, oprawiony w złożony brąz, z pięcioma szklanymi lichtarzykami, a w 1866 r. inny, także kryształowy, na 9 świec. Nad kamiennym, białolakierowanym kominkiem umieszczone było lustro w ramach „snyderskiej roboty”. Pierwotny zegar ścienny, pozłacany, paryski, zastąpiony został później przez stojący na postumencie drewnianym. W pierwszej połowie XIX w. pokoju bibliotecznego używano jako jeszcze jednego salonu lub do gry w karty, na co wskazywało jego ówczesne urządzenie, składające się z mahoniowego kwadratowego stolika z kłapami, drugiego fornirowanego i trzeciego olchowego bejcowanego, także składanego, jak też z jedenastu krzeseł mahoniowych obitych skórą. Z chwilą przeznaczenia pokoju na bibliotekę, zostały w nim umieszczone cztery szafy na książki: dwie duże olchowe, jedna mała fornirowana, ozdobiona brązami i czwarta z wierzchem marmurowym, wszystkie zaopatrzone w druciane siatki. Ponieważ inwentarz nie wspomina nic o książkach, można przypuszczać, iż spisano je oddzielnie. Do poprzedniego urządzenia z czasem przybył jeszcze i fotel czarno malowany, obity wełnianym pąsowym materiałem, a miejsce krzeseł mahoniowych zajęły inne, białolakierowane, pokryte dymką w paski. Wzbogaciła się też dekoracja artystyczna przez zawieszenie w bibliotece czternastu różnej wielkości obrazów olejnych i ustawienie czterech popiersi gipsowych.

Z biblioteki można było wejść do pokoju położonego w trakcie ogrodowym domu lub kolejno do trzech małych stosunkowo pokoi, tworzących dalszy ciąg prawej amfilady frontowej, oddzielonych korytarzem od pokoi tylnych. Pierwszy z tych trzech pokoi służył jako bawialny. Miał on ściany pokryte papierowymi tapetami w tonacji żółtej z kolorowymi szlakami, jesionową posadzkę i białolakierowany kominek, z umieszczonym powyżej zwierciadłem o czterech taflach, oprawionym w podobnie lakierowane rzeźbione ramy. Urządzenie pokoju według stanu z 1866 r. składało się ze sprzętów utrzymanych w różnych stylach. Stała tam




189.
Horodno.
Supraporta
II pokoju
„zielonego”,
przed 1939 r.




190.
Horodno.
Fragment
pokoju
bilardowego,
przed 1939 r.

191.
Horodno.
Fragment
pokoju
bilaradowego,
przed 1939 r.



192.
Horodno.
Kominiek
w pokoju
bilaradowym,
przed 1939 r.



m. in. komoda mahoniowa fornirowana o czterech szufladach, nakryta płytą z kolorowego marmuru i ozdobiona brązami, szezlong obity białym materiałem, łóżko czeczotkowe politurowane, szafka kątowa fornirowana z białą płytą marmurową, mała kanapa bejcowana obita niebiesko-białym adamaszkiem, dwa krzesła z poręczami, białe lakierowane, także białym adamaszkiem pokryte oraz pięć stolików, w tym cztery mahoniowe, niektóre ozdobione brązami i jeden olchowy, bejcowany, wyklejony na wierzchu czarną skórą. Posadzka przed łóżkiem zasłana była kolorowym dywanem, zapewne wschodnim. Z dzieł sztuki wisiał tu portret hetmana Tyszkiewicza i sześć obrazów „meblowych”, różnej wielkości. Pokój bawialny dekorowały też trzy wazony fajansowe, w czym dwa pozłacane, zaś trzeci w kwiaty na białym tle; dalej dwie „figury”, jedna gipsowa ustawiona na postumencie drewnianym, białe lakierowane, a druga biała, na postumencie okrągłym, wsparta na kotwicy; lampa lakierowana na postumencie brązowym; lichtarz szklany oprawny w złoczone brąz i jakaś szczególnie zapewne cenna filiżanka porcelanowa z dwoma uszkami, nakrywką i spodkiem, wyłaczana, z cyfrą.


Sąsiedni pokój sypialny miał w 1826 r. obicie z tapet koloru błękitnego, również ze szlakiem kolorowym, zaś w 1866 r. nowe, zielone w liście, posadzkę podobną jak poprzedni oraz zwierciadło najpierw z czterech części złożone, w ramach bejcowanych, stojące na postumencie, później zaś inne, oprawione w ramy złoczone i zawieszone na ścianie. Także pierwotne żelazne łóżko zastąpione zostało przez czeczotkowe, politurowane, podwójne. Dalsze urządzenia pokoju stanowiły: kanapa olchowa i cztery krzesła bejcowane, obite płóciennym niebiesko-białym oraz dwa stoliki. Wisiało tu ponad dwadzieścia obrazków, określonych w inwentarzu wcześniejszym jako „kopersztychy”, zaś w późniejszym jako „lanszafty tuszowe”. Czwarty i ostatni w amfiladzie prawej pokój narożny, służący jako garderoba, już z racji swego przeznaczenia niczym szczególnym się nie odznaczał, choć również był stylowo urządzony.

W lewym traktcie frontowym mieściły się trzy duże pokoje, według nomenklatury z 1866 r. określone jako: zielony, jadalny i rogowy. Przylegający do sieni pokój „zielony” zwany był w ten sposób od koloru tapet ze szlakiem popielatym w desień, jakimi miał oklejone ściany. Znajdował się tam w 1826 r., podobnie jak w bibliotece, żyrandol kryształowy w oprawie ze złoczonego brązu o czterech lichtarzykach, na ścianie zaś wisiało zwierciadło w rzeźbionych

i złożonych ramach, jak też sześć różnej wielkości obrazów. Urządzenie tego pokoju stanowiły następujące przedmioty: duży mahoniowy stół owalny do rozkładania i mały okrągły na trzech nóżkach, z trzema kondygnacjami, jak też dwanaście białolakierowanych krzeseł z poręczami i dwa mahoniowe.

Sala jadalna miała w 1826 r. ściany z „memblatury perłowo lakierowane”, kamienny, szaromalowany kominek, kryształowy żyrandol sześciolampowy oraz parę kinkietów ściennych brązowych, wyślaczanych. Nad kominkiem znajdowało się zwierciadło o sześciu taflach w rzeźbionych, na perłowy kolor lakierowanych ramach. Stały tu m. in. dwie kanapy „snyckerskiej roboty”, białolakierowane i pozłacane, z materacami karmazynowymi w kwiaty, stolik mahoniowy kwadratowy z bocznymi kłapami i drugi z tego samego drewna okrągły, dwa stoliki mahoniowe z kłapą, szufladkami i blatami wyklejonymi zielonym sukrem, dziesięć krzeseł z poręczami, białolakierowanych i złożonych, obitych materiałem tureckim karmazynowym w paski, a w końcu ekran mahoniowy z zieloną kitajką do kominka. Na dekorację sali składały się następujące przedmioty: zegar kurantowy na postumencie mahoniowym ze złożoną figurą i dziesięcioma walcami, trzy wazoniki porcelanowe w kwiaty ze złoceniem, dwa brązowe wyślaczane lichtarzyki oraz dziesięć obrazów.



Ostatni w lewym trakcie frontowym pokój „rogowy”, z jednym oknem w ścianie frontowej i drugim w bocznej, służył początkowo jako kancelaria i z tego powodu miał wejście jedynie ze środkowego korytarza. W 1826 r. był on obity materiałem z „kartunu kolorowego”, a w 1866 „plóciem w kwiatki”. Był tam kominek nie kamienny, lecz żelazny, i schodki wiodące bezpośrednio do składziku na poddaszu. Według inwentarza wcześniejszego w pokoju tym stało sporo mebli, a więc: stół z trzema szufladkami i stolik mniejszy do rozkładania, oba mahoniowe fornirowane, kanapa olchowa bejcowana, obita plóciem niebiesko-białym w kratkę, kantorek mahoniowy z szufladkami i kłapą, ozdobiony brązami, fornirowana również biblioteczka, szafka olchowa bejcowana z pięcioma półkami, szeszlong bejcowany, obity podobnie jak kanapa, cztery białolakierowane krzesła mniejsze i jedno większe, „snyckerskiej roboty”, także niebiesko-białym plóciem obite, jak też szóste, z poręczami obłożonymi skórą, służące do fryzowania. Na ścianach pokoju wisiało osiem obrazów i pięć sztychów. Dalsze artystyczne wyposażenie stanowiły dwa wazony fajansowe okrągłe „na dnie białym w kwiaty” z nakrywami, gipsowe po-



193.
Horodno.
Piec
w pokoju
bilaradowym,
przed 1939 r.

piersie na wyślaczanym postumencie i parę drobnych biurkowych.

Bogaciej dekorowane reprezentacyjne pokoje znajdowały się w ogrodowym trakcie pałacu. Jego środek zajmowała wielka kwadratowa komnata o zaokrąglonych narożnikach, oświetlona trzema parapetowymi oknami wychodzącymi na ogrodowy taras, określona w obu inwentarzach jako „pokój bilaradowy”. Miał on wprawdzie bezpośrednie połączenie z główną sienią wejściową, lecz był od niej oddzielony małym, ciemnym przedpokojem. W 1826 r. pokój bilaradowy miał obicie „papierowe chińskie ze szlakiem”. W drugiej połowie XIX w. obicie to zastąpiono innym, również papierowym, „światłym w kwiatki”, które przetrwało do 1939 r. Dołem ściany wyłożone były lakierowaną boazerią, obicie zaś posiadało obramienie w postaci złotych listewek. Pod sufitem biegł pas sztukaterii z głównym motywem stylizowanych palmet i kampanul. Naprzeciw środkowych drzwi znajdował się kominek kamienny,



194.
Horodno.
Fragment
dekoracji
stiukowej
w pokoju
bilardowym,
przed 1939 r.

195.
Horodno.
Fragment
dekoracji
stiukowej
w pokoju
bilardowym,
przed 1939 r.



biało lakierowany, w bogato rzeźbionej oprawie, także z motywami roślinnymi. Cała ściana nad kominkiem zajęta była przez zwierciadło o dwóch taflach, wprawione w złożone, wąskie ramy sztukaterii. Prostokątne pole nad lustrem wypełniały płaskorzeźby z owalnym złożonym medalionem pośrodku, wyobrażającym putta na rydwanie zaprzęgniętym w kozy. Ponad medalionem widniał poziomy gzyms, a pod nim trzy złożone głowy baranie, połączone ze sobą wieńcem girlandowym. Dwa inne zwierciadła, wprawione w bogate ramy, umieszczone były w przestrzeniach międzyokiennych. Wieńczyły je płyciny z płaskorzeźbami, przedstawiającymi skrzyżowane ze sobą kołczany, łuki, strzały, pochodnie, kaduceusze oraz wici roślinne, przewiązane wstęgą i zawieszane na wieńcu girlandowym uplecionym z kwiatów. Stojąc przed kominkiem miało się po prawej ręce wnękę półokrągłą, w której stał piec na nóżkach ze starych kafli koloru seledynowego. Po lewej stronie kominka znajdowały się bogato profilowane drzwi

wiodące z sionki, zwieńczone półokrągłą, gładką supraportą ze skromną, złożoną girlandą u góry. Pole supraporty wypełniała klasycystyczna, również złożona waza. Z sufitu zwisał żyrandol na 12 świec. Drzwi, prowadzące do najbliższego w lewym trakcie ogrodowym „drugiego pokoju zielonego” i na prawo do „drugiego pokoju bawialnego”, zwieńczone były supraportami prostokątnymi. Złożone okrągłe medaliony, ujęte z obu stron w gałązki, umieszczone w supraportach, przedstawiały sceny figuralne z wyobrażeniem igrających puttów. Środek gładkiego sufitu zajmowała okrągła rozeta z białych sztukaterii. Zgodnie z jego nazwą i przeznaczeniem, w pokoju tym stał bilard mahoniowy fornirowany, ozdobiony brązami. Do innego rodzaju rozrywek służyły warcabnica oraz „perspektywa mahoniowa z lustrem”. Dalsze urządzenie składało się w 1826 r. z czterech stolików okrągłych z szufladkami, dwóch półokrągłych, „snycerskiej roboty” z białymi, marmurowymi blatami i jednego do kwiatów z szufladkami, dalej z dziewięciu krzeseł z poręczami, białe lakierowanych i złożonych, obitych tureckim karmazynem. Kominek przesłaniał ekran z białego atlasu w ramach orzechowych z brązami. Pokój bilardowy zdobiło sześć różnej wielkości obrazów, dwa białe alabastrowe wazony z nakrywami i cztery ustawione na kominiku „biusty spiżowe czarne”.

Pierwszy w amfiladzie prawego traktu ogrodowego „drugi pokój bawialny”, o ściętych narożach ściany przylegającej do biblioteki, miał w 1826 r. „obicie papierowe seledynowe” ze szlakiem oraz kominek kamienny, biało lakierowany. W 1866 r. pokój ten obity był już zielonym adamaszkiem i miał kominek z białego marmuru w jednym ze ściętych rogów, a piec podobny jak w pokoju bilardowym, z herbem Tyszkiewiczów, w rogu przeciwnym. Dolną część ścian pokrywały niskie, białe boazerie, zaś oprawę obić tworzyły szersze niż w pokoju bilardowym złożone listwy. Pod sufitem biegł wąski, gładki biały gzyms. Wysokie, złożone z czterech tafel lustro, mieszczące się pomiędzy oknami, zwieńczone było u góry płyciną z dwoma skrzyżowanymi chorągiewkami i buławą hetmańską. Po bokach buławy widniały rozdzielone elementy herbu Tyszkiewiczów, to jest półksiężyc i gwiazda. Nad drugim lustrem, sześciotaflowym, w ramach drewnianych, rzeźbionych, biało lakierowanych, umieszczonym nad kominkiem, znajdował się okrągły medalion ze sceną przedstawiającą putta rozpalające ognisko. Medaliony kształtu owalnego, z wyobrażeniem skrzyżowanych strzał, kołczanów, szabli, chorągwi etc., przewiązanych i zawie-

szonych na wstędze, wypełniały supraporty wieńczące otwory drzwiowe, ujęte w ramy ornamentów plecionkowych. W „drugim pokoju bawialnym” stały dwa stoliki, jeden półokrągły połączony z białym marmurowym blatem, drugi zaś olchowy bejcowany z nóżkami mahoniowymi ozdobionymi brązami, dalej dwie kanapy biało lakierowane, dwie sofki podobnie wykonane oraz sześć krzeseł z poręczami, wszystkie obite adamaszkiem zielonym w kwiaty. Stał tu też jakiś „instrument do gry”, dębowy, bejcowany, z nabijanymi drutami i pięcioma mosiężnymi kulkami. Na ścianach wisiały duże widoki Warszawy oraz dwa małe obrazy o nieokreślonej treści. Para brązowych połączonych lichtarzy „na wzór wazoników”, jak też dwa małe wazoniki fajansowe i jeden podobny z wierzchem uzupełniały dekorację pokoju.

Następny w prawym traktcie ogrodowym „drugi pokój sypialny” w 1826 r. miał obicie papierowe niebieskie ze szlakiem i biało lakierowany kamienny kominek. W 1866 r. obicie było już bardziej wyrafinowane, gdyż z zielonego adamaszku. Zwracało tu uwagę szczególnie piękne zwieńczenie lustra nad kominkiem, oprawionego początkowo w rzeźbione i lakierowane drewniane ramy, później zaś wpuszczonego w ścianę. Zwieńczenie to miało postać




plaskorzeźby wyobrażającej siedzącą Afrodytę, której putto podaje jabłko. Mieściło się ono w prostokątnym polu, pod wydatnym gzymsiem wspartym na kroksztynach. Podobnego kształtu pole jednej z supraport wypełniała inna plaskorzeźba, mająca pośrodku kosz z kwiatami, otoczony wieńcem i ustawiony pomiędzy skrzyżowanymi ze sobą dwiema gałązkami palmowymi. Nad tą plaskorzeźbą znajdował się również gzyms, z podwójnym rzędem zwisających na gruzach koralu umieszczonych między kroksztynami. Białe lakierowane drzwi wykazywały złocenia. Wyposażenie pokoju uzupełniał czteroświecowy, brązowo-kryształowy żyrandol. Urządzenie ruchome pokoju, jak i wszystkich pozostałych, w ciągu lat ulegało zmianom. W 1866 r. składały się na nie: łóżko czeczotkowe politurowane, kanapa „rozsuwająca się na łóżko”, wyłaczana, obita zielonym adamaszkiem, jeden stolik mały mahoniowy z brązem, szafka i drzwiczki, stojący przy łóżku oraz drugi, również mahoniowy, owalny, na dwóch nóżkach, kilka foteli także adamasz-

196.
Horodno.
Supraporta
w II pokoju
sypialnym,
przed 1939 r.


197.
Horodno.
Fragment
dekoracji
II pokoju
sypialnego,
przed 1939 r.

198.
Horodno.
Piec
w jednym
z pokoi,
przed 1939 r.

199.
Horodno.
Piec
w jednym
z pokoi,
przed 1939 r.



200.
Horodno.
Kominiek
w jednym
z pokoi,
przed 1939 r.



kiem obitych i dwa lustra w ramach złożonych. Pokój zdobił olejny portret króla Stanisława Augusta oraz dwa wazoniki fajansowe ustawione na kominku. W 1826 r. było tu znacznie więcej mebli i przedmiotów artystycznych, a więc: mahoniowy fortepian wiedeński na dwa głosy, komoda mahoniowa fornirowana z brązami, wielka szafa mahoniowa, także fornirowana z brązami i inne. Stał tu również zegar paryski brązowy z trzema figurami.


Trzeci z kolei w amfiladzie, mały jednokrotny pokój służył jako „gabiniec”. Był on w 1826 r. obity tapetą niebieską „ze szlakiem”, miał boazerie i kamienny kominek z zawieszonym nad nim czterotaflowym zwierciadłem w złożonych ramach. W 1866 r. ściany „gabinieciku” obciągnięte były jakąś materią w złożonych ramach, wówczas już zniszczoną. Lampy, drzwi i supraporty były wyłącane. Urządzenie tego pokoju ograniczało się w 1826 r. tylko do kanapy z materacem, pięcioma poduszkami i dwoma wałkami, obitych aksamitem, stolika olchowego „snyderskiej roboty” i krzesła białego lakierowanego, obciągniętego płóciennikiem. Z dzieł sztuki, znajdujących się podówczas w „gabinieciku”, inwentarz wymienia odłany z żelaza krzyż z figurą Chrystusa, dwa „kopiersztychy” i obraz, który określa jako „kawiarka w ramach czarnych za szkłem”. Była to zapewne owa replika Chocolatière genewskiego malarza Liotarda, której oryginał posiada galeria drezdeńska⁸. Według inwentarza późniejszego, w pokoju tym był już zapewne jakiś inny obraz olejny, a oprócz tego klawikord „dawny mahoniowy” na nóżkach olchowych i fajansowy wazonik do kwiatów. Ostatni, większy podłużny pokój narożny nie był wymieniany w inwentarzach, toteż ani jego wyposażenie, ani przeznaczenie nie są znane.

Na skutek skrócenia „gabinieciku”, pomiędzy drugim pokojem sypialnym i pokojem narożnym znajdowała się jeszcze „garderoba” mała, obita w 1826 r. tapetami zielonymi ze szlakiem, a w 1866 r. malowana farbą klejową. Schodki tu umieszczone prowadziły na górę, do składziku. Urządzenie pokoju nie różniło się zasadniczo od urządzenia innych komnat. W 1826 r. składało się ono z kanapy olchowej bejcowanej, obitej drelichem niebiesko-białym, szafki ściennej bejcowanej, z pięcioma półeczkami, kilku krzeseł białych lakierowanych i mahoniowych, składanego stolika olchowego bejcowanego oraz zwierciadła w rzeźbionych i białym lakierowanych ramach. Na ścianach wisiały „lanszafty różne” w ramach czarnych, oszklone.

Dziedzice Horodna najwidoczniej lubowali się we wszelkich odcieniach koloru zielonego,

gdyż także duży, o trzech oknach pokój przyległy do „bilardowego”, drugi „zielony” służący jako jeszcze jeden „bawialny”, rozpoczynający lewy trakt ogrodowy, według inwentarza z 1826 r., miał obicie ścian z takiej właśnie barwy adamaszku ujętego w złożone ramy. Znajdował się tam również kominek z białego marmuru, ozdobiony brązami i czarnymi medalionami, ustawiony w jednym narożu, zaś piec z pięknych kafli – w drugim. W 1866 r. zamiast adamaszku pokój ów miał już tylko obicie tapetowe, „światło – zielonego koloru”. Podobnie jak inne reprezentacyjne pokoje, także i pokój zielony bawialny obiegała dokoła niska, biała lakierowana boazeria. Dwutaflowe lustro nad kominkiem wprowadzone było w szerszą niż gdzie indziej złożoną ramę, zwieńczoną okrągłym medalionem, na którym przedstawiona była profilem do widza zwrócona głowa męska, przybrana w wieniec laurowy. Medalion mieścił się nad dwiema skrzyżowanymi gałązkami. Pod gzymssem wypełniającym gładką fasetę znajdował się jeszcze złożony szlak meandrowy, zaś w prostokątnych supraportach, ujętych w złożone również ramy, w górnej części kosze kwiatów, w dolnej zaś niewielkie złożone medaliony, przedstawiające igraszki puttów. Płaskorzeźby płycin wieniących dwa czterotaflowe lustra międzyokienne, wpuszczone w złożone ramy, wyobrażały wazy z kwiatami, wsparte na krokosztynach. Wisiał tu jeszcze wielki, kryształowy żyrandol z dwunastoma brązowymi lichtarzami.

Drugi pokój „zielony” należał do najbogaciej wyposażonych w stylowe sprzęty oraz dzieła sztuki. Z mebli znajdowały się tam dwie kanapy białe lakierowane i złożone, obite zielonym adamaszkiem, dwie fornirowane komody z ozdobami brązowymi, cztery stoliki, z nich dwa kątowe, złożone, jeden mahoniowy składany wybity zielonym sukniem i jeden mahoniowy okrągły na trzech nóżkach, osiem podobnie obitych krzeseł, dziewięć „trzesinkowych” malowanych białe z niebieskim oraz szereg drobniejszych przedmiotów, jak np. krosienka olchowe czy też kratka żelazna przy kominku. Na dekorację pokoju składały się przede wszystkim cztery portrety: ks. podkomorzego Kazimierza Poniatowskiego i hetmana Ludwika Tyszkiewicza oraz ich małżonek. Dalej nieokreślony biust z marmuru czarnego na postumencie, dwie białe marmurowe „figury”, także ustawione na postumentach, dwa wazonny fajansowe różowe w kwiaty z nakrywami, trzy mniejsze wazoniki również fajansowe w kwiaty niebieskie, dwa lichtarze marmurowe oprawne w złożony brąz i dwa brązowe, połączane



201.
Horodno.
Drzwi
w jednym
z pokoi,
przed 1939 r.

z emalią – jak też kolorowy dywan turecki.

Zielonym adamaszkiem wybity był w 1826 r. także pokój następny w lewej ogrodowej amfiladzie, to jest stosunkowo niewielki, choć oświetlony jak prawie wszystkie inne komnaty pałacu dwoma oknami, trzeci „pokój sypialny” z alkową. Przed 1866 r. obicie to zmieniono na nowe, takiego samego koloru, ale papierowe, z motywem liści winorośli. I tu znajdował się kominek kamienny oraz mały żyrandol kryształowy z czterema brązowymi lichtarzami. Przestrzeń nad kominkiem zajmowało lustro złożone z dwóch tafel w złożonych ramach. Drugie lustro w takiej samej oprawie wisiało



202.
Horodno.
Glorieta
w parku,
przed 1939 r.


203.
Horodno.
Park
z widokiem
na glorieta,
przed 1939 r.

między oknami. W pokoju sypialnym, zapewne samych państwa domu, najważniejszym meblem było oczywiście podwójne łóżko drewniane, złożone, z baldachimem z zielonego adamaszku i firankami z „kitajki” zielonej w białe kratki. Baldachim wieńczył okrągły kosz złożony, wypełniony strusimi piórami. Dwie małe szafki złożone i obite zielonym safianem, stojące między oknami, a dalej stolik mahoniowy i stolik na czterech nóżkach z drzewa różanego z brązami, o dwóch półeczkach z białego marmuru, jak też dwa krzesła poręczowe złożone obite zielonym adamaszkiem dopełniały urządzenia pokoju sypialnego. Dzieł sztuki było tu niewiele, gdyż jeden tylko obraz niewiadomej treści i dwa lichtarze „słupkowe” brązowe w kształcie wazoników.

Ostatni w lewej ogrodowej amfiladzie, mały, kwadratowy, z jednym tylko oknem „gabiniecik” drugi miał w 1826 r. obicie „materialne na dnie białym w kwiaty”, kominek kamienny i zawieszzone nad nim zwierciadło, złożone z jednej tafli w złożonych ramach. W okresie późniejszym dawne obicie zmieniono na papierowe w kwiaty. Urządzenie „gabinieciku” składało

się z kanapy złożonej z materacem o sześciu poduszkach, obitych czerwoną materią w pasy, dwóch stolików mahoniowych: okrągłego z brązem, czterema szufladkami i tacą blaszaną zielono malowaną na wierzchu oraz małego z jedną szufladką, w końcu z dwóch krzeseł także złożonych, obitych czerwonym materiałem w paski. Jakiś obraz, jak też „figura gipsowa na postumencie” stanowiły artystyczne wyposażenie pokoju.

Na „gabinieciku” tym kończyła się nieprzerwana amfilada pokoi reprezentacyjnych i mieszkalnych traktu ogrodowego pałacu. W lewym rogu domu mieściła się jeszcze wprawdzie „garderoba” o nieregularnym kształcie i jednym oknie w ścianie bocznej, ale nie miała ona drzwi łączących ją z „gabiniecikiem”. Można się tam było dostać jedynie ze środkowego korytarza lub z pokoju sypialnego. „Garderoba”, służąca w 1826 r. jako przedpokój i ozdobiona jakimś „lanszaftem” w ramach mahoniowych, miała wówczas obicie ścian „zielone ze szlakiem”, a w 1866 r. papierowe, seledynowe. Usytuowane w tym samym narożu pałacu jeszcze jedne schodki wiodły stąd do dwóch pokoiów na poddaszu. Jest rzeczą jasną, że oprócz wymienionych powyżej sprzętów i dzieł sztuki inwen-





tarze uwzględniają także inne, drobniejsze szczegóły wyposażenia ruchomego pałacu, jak firanki, story, parawany, przyrządy do komin-ka, przybory toaletowe i piśmienne etc.

Wysokie sutereny, oprócz izb gospodar-czych, składu mebli itp., mieściły także pokoje mieszkalne, przeznaczone dla administracji i gości. Niektóre z nich otrzymały wyposażenie niewiele ustępujące pokojom górnym. Jeden z nich miał bowiem ściany „fornirowane des-kami i malowane”, co może oznaczać, że w ca-łości były one pokryte boazerią, oraz jesionową posadzkę, drugi zaś — ściany również forniro-wane deskami, ale jeszcze bardziej ozdobne, gdyż z „fugami wyłaczanymi”. Pokoje te urzą-dzone były podobnymi meblami, jakie stały we właściwych komnatach mieszkalnych i repre-zentacyjnych. Zdobiły je również zwierciadła w bogatych oprawach, jak też liczne „pejzaże” w ramach złożonych za szkłem, „lanszafty tu-szowe”, jakieś małe „lanszafciki” i inne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że już w 1826 r. dwór horodeński miał zainstalowaną wannę blaszaną w drewnianej obudowie kształtu ko-mody z ozdobami brązowymi i zamykanym wie-kiem. Była to więc nieczęsto w owych czasach we dworach polskich spotykana łazienka. Część suteren zajmowały też piwnice, do których wej-scie znajdowało się przy głównym portyku.

Usytuowana naprzeciw pałacu piętnasto-osiowa, parterowa, drewniana, oficyna miała wy-gład skromny. Budynek ten, bez podmurowa-nia, wznosił się na planie wydłużonego prostokąta i kryty był bardzo wysokim, charakterys-tycznym dla XVIII w., czterospadowym, gład-kim dachem gontowym z dwiema lukarnami, podobnymi jak w budynku głównym. Oficyna miała ściany tynkowane na kolor jasny. Główne wejście, mieszczące się ściśle na osi, nie było zaakcentowane ani portykiem, ani też jakakol-wiek oprawą.

Stojąca w niewielkiej odległości na prawo od pałacu murowana kaplica, niewątpliwie star-sza od niego, może pozostałość wcześniejszej siedziby, nosiła znamiona późnego wileńskiego rokoka. W jej fasadzie, pośrodku wgłębionej, występowały skromne pilastry z dekoracją roko-kową i charakterystycznie wycięty otwór okien-ny. Ponad wydatnym gzymsiem wznosiła się wieżyczka z tarczą herbową zwieńczoną mitrą i sygnaturką. Jednonawowe wnętrze świątyni odznaczało się powściągliwością rokokowego wystroju ścian dzielonych pionowo pilastrami.

204.
Horodno.
Kanal
w parku,
przed 1939 r.

205.
Horodno.
Stary
kasztan
w parku,
przed 1939 r.


206.
Horodno.
Oficyna,
przed 1939 r.



207.
Horodno.
Kaplica,
przed 1939 r.



208.
Horodno.
Fragment
wnętrza
kaplicy,
przed 1939 r.



Chór o faliście wygiętej linii wspierał się na dwóch wolno stojących i dwóch przysięnnych filarach. Rosen wspomina też o pięknie rzeźbionej ambonie drewnianej. W czasie jego odwiedzin kaplica najwidoczniej nie była używana ani nawet konserwowana, gdyż dno ambony zapadło się pod nim. Jakies prace renowacyjne kaplicy przeprowadzał wcześniej Henryk Marconi⁹.

Park krajobrazowy założony został najprawdopodobniej równocześnie z budową dworu, albo też przekomponowano go wówczas z dawniej już tam istniejącego ogrodu. W 1784 r. opiekował się nim J. L. Knackfuss, który mógł być też jego twórcą¹⁰. Początkowo park miał charakter barokowy, widoczny jeszcze w 1882 r. m. in. w postaci strzyżonych drzew. Rosen nie waha się nawet twierdzić, iż był on wzorowany na ogrodach wersalskich. W każdym razie do końca wyraźnie rysowały się jego założenia osiowe. Główna część ogrodu leżała od strony tylnej domu. Z okien jego i tarasu otwierał się widok na wykopany wzdłuż osi, prostokątny kanał i stojącą na jego krótszym przeciwległym brzegu sześciokolumnową okrągłą altanę z płaskim dachem, otoczonym zębatą galerijką. Obok innych starych, przeważnie liściastych drzew otaczających okrągły frontowy gazon, dom, oficynę i kaplicę, jak też kwadratowe partery po obu stronach kanału, przetrwał również do 1939 r. szpaler sędziwych kasztanów.

Dwór w Horodnie w tragicznych okolicznościach spalony został przez II batalion wileńskiego AK w czasie napadu na stacjonującą tam niemiecką załogę¹¹.

¹ Drukowane wzmianki dotyczące Horodna znajdują się m. in. w następujących publikacjach: *Słownik geograficzny*, t. 3, Warszawa 1882, s. 141–142; J. Tyszkiewicz, *Tyszkiewicziana*, t. 1, Poznań 1903, s. 77; N. Rouba, *op.cit.*, s. 74; M. Wańkiewicz, *Nowy indygenat*, „Kurier Poranny” z 11 7 1937; M. Morełowski, *op.cit.*, s. 335.

² Niniejszy szkic napisany został w 1952 r. jedynie na podstawie przytoczonych wyżej drukowanych wzmianek, bogatego materiału ilustracyjnego, jak też na informacjach prof. Jerzego Hoppena, który znał Horodno z autopsji. Szkic ten ograniczał się tylko do opisu zewnętrznego pałacu, wnętrza traktując pobieżnie. W 1966 r. opublikowana została praca Tadeusza S. Jaroszewskiego: *Dwór w Horodnie*, „Biuletyn Historii Sztuki” R. XXVIII: 1966, nr 2, s. 166, która spowodowała potrzebę znacznego rozszerzenia szkicu przez dotarcie do cytowanych przez autora, nie ogłoszonych dotąd drukiem materiałów rękopiśmiennych.

³ Regestr mebli i różnych sprzętów znajdujących się w Pokojach Pałacu Horodeńskiego w Roku 1826 spisanych. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Potockich z Jabłonny, sygn. 119; Inwentarz z Pałacu Horodeńskiego, sporządzony dnia 1 lipca 1866 roku. AGAD, *ibidem*, sygn. 230.

⁴ Meble przez Jaśnie Wielmożną Panią Potocką z Pałacu Horodeńskiego wzięte tak do Wilna na sprzedaż, jak też i do Warszawy, AGAD, *ibidem*, sygn. 119.

⁵ J. Tyszkiewicz, *Tyszkiewicziana*, s. 77.

⁶ J. Rosen, *Wspomnienia 1860–1925*, Warszawa 1933, s. 89–91.

⁷ T. S. Jaroszewski, *Dwór w Horodnie*, s. 177.

⁸ Na „Chocolatière”, różniącą się od oryginału jedynie kolorem sukni, zwrócił także uwagę malarz Rosen. Zob.

stała ona w 1882 r. przez Augusta Potockiego zabrana do Warszawy.

⁹ S. Łoza, *Architekci i budowniczowie w Polsce*, Warszawa 1954, s. 190.

¹⁰ T. S. Jaroszewski, *Dwór w Horodnie*, s. 177 i n.

¹¹ St. Truszkowski, *Partyzanckie wspomnienia*, Warszawa 1968, s. 251.

Horodźki



Malowniczy dwór w Horodźkach nie miał za sobą tak bogatej tradycji, jak wiele innych podobnych mu siedzib ziemiańskich. Według danych zaczerpniętych z przekazów rodzinnych ostatnich właścicieli¹, od poprzednich dziedziców tych majątków, Prószyńskich, kupił Horodźki w początkach XIX w. senator rosyjski hr. Aleksy Sobolew, żonaty z Polką, Rogowską². Nowo nabyty majątek składał się wówczas z Horodeczna, gdzie znajdowała się główna siedziba, oraz folwarków Aleksynów, Stepy i Horodźki, o ogólnej powierzchni 1400 dzieścin. W 1820 r. córka Aleksego Sobolewa poślubiła Polaka Kazimierza Feldmana, pochodzącego z Klimowa w gub. witebskiej, uczestnika kampanii 1812 r., syna również Kazimierza, szambelana króla Stanisława Augusta. W 1831 r. został on mianowany przez rząd


powstańczy marszałkiem szlachty pow. oszmiańskiego. Syn Kazimierza jun., Mikołaj Feldman (ur. ok. 1840 r.), będąc rotmistrzem gwardii rosyjskiej przystąpił w 1863 r. do Powstania Styczniowego, za co skazany został na karę śmierci. Dzięki staraniom dziada, hr. Sobolewa, karę tę zamieniono w końcu na 20 lat zesłania do Orenburga. Z kolei córka Mikołaja Feldmana³ (zm. w 1942 r. w Tobolsku), poślubiwszy Mieczysława Wolczaskiego wniosła mu Horodźki w posagu. Wolczascy byli właścicielami tego majątku do 1939 r.

Pierwotna siedziba Prószyńskich i Feldmanów znajdowała się w Horodecznie, gdzie przed 1863 r. był ponoć bardzo stary, ale mało pod architektonicznym względem interesujący dwór, ozdobiony smokami. Dom ten postanowiono zastąpić nowym pałacem piętrowym



209.
Horodźki.
Elewacja
frontowa
dworu,
przed 1939 r.

210.
Horodźki.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



w stylu neorenesansowym. Na okres budowy nowej rezydencji przeniesiono więc tymczasowo siedzibę do Horodźki. Wypadki popowstaniowe spowodowały jednak, że pałacu nie wybudowano, właściciele zaś osiedli w Horodźkach na stałe. Od dawna istniał tam zresztą niewielki stosunkowo dwór, służący jako mieszkanie administratora. Budynek ten, z gankiem o dwóch parach kolumn pośrodku, znacznie przedłużono i dla symetrii dodano ganek drugi. W ten sposób powstał bardzo długi, piętnastoosiowy, wąski i stosunkowo niski dwór parterowy z dwoma gankami, kryty wysokim czterospadowym dachem gontowym, zaopatrzonemu w małe półkoliste lukarny. Oba ganki, na które wchodziło się po kilku stopniach, wieńczyły trójkątne szczyty z półokrągłymi oknami. Dzięki symetrycznie ukształtowanej fasadzie, dwór w Horodźkach upodobił się do jednego z najpiękniejszych dworów staropolskich w Wołyniu w woj. nowogródzkiej.

Siedziba Feldmanów i Wołczaskich miała wewnętrzny układ dwutraktowy, nieregularny. Od strony podjazdu mieściły się głównie duże pokoje służące celom reprezentacyjnym, sięgające poza oś wzdłużną budynku. Największym z nich był tzw. „jasny salon”, oświetlony trzema oknami, usytuowany pośrodku domu mię-

dzy gankami. Jako główne wejście służył ganek prawy z przylegającym do niego przedpokojem. Z przedpokoju na prawo wchodziło się do dwukiennej biblioteki, a stamtąd do pokoju narożnego z jednym oknem usytuowanym w elewacji frontowej i jednym w bocznej. Na szerokości płytkiego przedpokoju od strony ogrodu, mieścił się drugi wielki kwadratowy salon, także o trzech oknach, zwany „ciemnym”. Z ganku lewego na wprost było wejście do kwadratowego pokoju jadalnego. W lewym frontowym traktzie znajdowały się podobne dwa pokoje jak w prawym. Szereg małych pokoi traktu ogrodowego służył jako mieszkalny. Ponieważ Horodźki nie były siedzibą zasiedzianą od wieków, nie miały też antycznych mebli. Urządzenie domu pochodziło głównie z drugiej połowy XIX w. Nie było też we dworze cenniejszych dzieł sztuki.

Dom otaczał zewsząd niewielki stosunkowo ogród, w którym rosło kilka bardzo pięknych starych drzew, w tym ogromne modrzewie, świerki, lipy, klony i inne. Otwartą przestrzeń przed domem zajmował duży, kolisty trawnik z klombem kwiatowym pośrodku.

¹ Dane dotyczące dworu w Horodźkach pochodzą od córki ostatniego właściciela, Ireny z Wołczaskich Kurnatowskiej.

Iszczołna



Iszczołna leżała na skrzyżowaniu dwóch traktów: Wasiliszki – Warszawa i Warszawa – Grodno – Lida – Połock – Petersburg. Dzieje tej miejscowości, ze względu na ustawicznie zmieniających się jej dziedziców, przedstawiają się wyjątkowo barwnie¹. W 1505 r. jako dobra koronne Jagiellonów, tworzące wówczas jedną całość, „puszcza Iszczołniańska i Szczuczynska” nadane zostały Jakubowi Dowoynie h. Zaremby, podskarbiemu Wielkiego Ks. Litewskiego. W 1514 r. Andrzej Dowoyna wybudował w Iszczołnie pierwszy drewniany kościół. Ale już w roku następnym, aktem darowizny sporządzonym w języku ruskim, wraz ze wszystkimi poddanymi, bartnikami, polami, lasami, sianożęciami, zwierzem, ptactwem łownym i zabudowaniami, przekazał tę majątność Limontom vel. Limuntom h. własnego. Była to od dawna na Litwie osiadła rodzina, rzekomo włoskiego pochodzenia. W 1616 r. bracia Jan i Mikołaj Limontowie na podstawie uroczystego aktu podzielili się odziedziczonymi dobrami w ten sposób, że Jan wziął puszcę Iszczołniańską, zaś młodszy Mikołaj – puszcę Szczuczynską, obie z jednakową ilością poddanych, lasów, pastwisk, sianożęci etc. oraz 220 włókami gruntów ornych. Od tego momentu rozdzieliły się losy Iszczołny oraz Szczuczyna.

W latach dwudziestych XVII w., w nieznanym okolicznościach, Iszczołna stała się dziedzictwem ks. Sołomereckich. Po ich wygaśnięciu w 1641 r. na Janie Władysławie, marszałku pińskim, dobra iszczołniańskie sprzedane zostały w 1644 r. Janowi Połupięcie vel Podbipięcie h. Zerwikaptur, wojskiemu mścisławskiemu. Jan Połupięta umierając w 1667 r., także bezpotomnie, z wyjątkiem drobnych legatów całość swych dóbr zapisał klasztorowi Karmelitów Trzewickowych z Żołudka². Znaleźli się jednak spadkobiercy w osobach dwóch brataników, uważanych za nieżyjących, którzy właśnie wrócili z niewoli tatarskiej i wytoczyli klasztorowi proces. Na podstawie orzeczenia Trybunału testament został więc unieważniony, jakkolwiek bracia w odzyskanych dobrach nie

osiedli. W 1669 r. nabyła je ks. Eugenia Wiśniowiecka, koniuszyna koronna. Jednak już w 1676 r., zapewne po jej śmierci, Iszczołna została sprzedana Frąckiewiczowi-Radziwińskiemu h. Brodzic, podskarbiemu Wielkiego Ks. Litewskiego.

W 1694 r. po Frąckiewiczach-Radziwińskich Iszczołnę odziedziczył z kolei Skarbek-Ważyński h. Abdank, starosta tyrkiszlewski, którego córka wniosła te dobra w wianie Janowi Wahlowi, staroście fraumburskiemu³. Około 1740 r. wybudował on w Iszczołnie barokowy dom mieszkalny, jego zaś syn Józef, chorąży grodzieński, wraz ze swoją małżonką Marianną z Więckowiczów ufundował tam barokowy kościół parafialny, ukończony w 1758 r. W siedemdziesiątych latach XVIII w. Józef Wahl, ostatni męski przedstawiciel rodu, ożeniwszy się ze znacznie od siebie młodszą Agnieszką Szukiewiczówną zapisał jej cały posiadany majątek. Na mocy testamentu zmarłej pod koniec wieku bezdzietnie Agnieszki Wahlowej, Iszczołnę odziedziczyła jej młodsza siostra, Eleonora z Szukiewiczów, zamężna za Karolem Laskowiczem h. Korab, sędzią lidzkim. W 1820 r. jedyna ich córka Franciszka, poślubiwszy Antoniego Skarbek-Ważyńskiego z pobliskiego Hołdowa, późniejszego marszałka pow. lidzkiego, wniosła Iszczołnę w dom męzowski. W ten sposób majątek ów ponownie znalazł się w posiadaniu rodziny Skarbek-Ważyńskich.

Antoni i Franciszka Ważyńscy mieli tylko jednego syna Bolesława, żonatego z Grabowską z sąsiedniego Wielkiego Możejkowa. Z czwórki dzieci Bolesława Ważyńskiego, syn jego, również Bolesław, zmarł wcześniej na gruźlicę, zaś dobrami trzech małoletnich córek: Zofii, Marii oraz Izabelli, po przedwczesnej śmierci obojga rodziców zarządzał ich wuj Stanisław Grabowski. Ważyńskie zmarły w czasie pierwszej wojny światowej jako niezamężne. Na podstawie orzeczenia sądowego pozostałe po nich dobra Iszczołna wróciły do Laskowiczów, zaś Hołdów do przedstawicieli rodziny Ważyńskich. W 1921 r. właścicielami Iszczołny stali się spo-

krewnieni ze sobą stryjecznie Józef, Stanisław i Julian Laskowiczowie. W 1924 r., po okrojeniu majątku na rzecz legatów testamentowych Marii Skarbak-Ważynskiej, dalej reformy rolnej i osadnictwa wojskowego, z pozostałych 2200 ha ziemi w wyniku działów rodzinnych dwór oraz 1000 ha gruntów otrzymał na własność Józef Laskowicz (1858–1937), potencjalny dziedzic pięknego majątku Szumsk. Po Powstaniu Styczniowym posiadłość ta musiała być sprzedana. Józef był stryjecznym wnukiem wspomnianego wyżej Karola. Ostatnimi właścicielami Iszczolny oraz folwarku Prejce do 1939 r. były jego dzieci: Gabriel (zm. w 1959 r.) oraz Karol, wspólnie z trzema córkami i wdową Józefą z Arymowiczów.

Okolo 1808 r. Karol Laskowicz, chorąży pow. lidzkiego, wykończył w Iszczolnie budowę nowego dworu, utrzymanego w stylu późno-klasycystycznym. Projektu dworu dostarczyć miał ten sam nieznany architekt, który budował pałac w Papierni. Dwór był budowlą jedenastoosiową, parterową, o planie mocno wydłużonego prostokąta, ustawioną na wysokich suterrenach. Jako centralny akcent elewacji głównej występował portyk o czterech, w niewielkiej odległości od ściany ustawionych kolumnach tokańskich, wspierających się na masywnych bazach. Przylegał on do środkowego, pięciosiowego, płytkiego ryzalitu, podkreślonego przez ujęcie okien znajdujących się poza portykiem parami lizen. Portyk, do którego wiodł podwyższony, umocniony murem oporowym podjazd, wieńczył półkolisty fronton. Do plastycznego wzbogacenia elewacji przyczyniały się także dwie dalsze pary lizen, wyodrębniające dwie skrajne osie dworu i tworzące w ten sposób jeszcze dwa boczne, podobnie jak środkowy, słabo zarysowane pseudoryzalit. Elewacja tylna przypominała główną, z wyjątkiem części środkowej wygiętej tu ćwierćkolistie, do której przylegała weranda z dachem wspartym na dwóch kolumnach, zapewne późniejsza od dworu. Mały ganek znajdował się również przy prawej, krótszej elewacji domu, zaś lewa wysunięta była dość znacznym, pięciobocznym ryzalitem. Główny akcent dekoracyjny tynkowanych na biały kolor ścian dworu tworzyły poziome gzymsy podokienne wsparte na konsolkach oraz wyrażenie zarysowany gzyms podokapowy. Dom nakrywał stromy, czterospadowy dach gontowy, z czterema masywnymi kominami.

Wnętrze dworu, które od momentu jego wykończenia nie ulegało większym przeróbkom, posiadało układ dwutraktowy, z korytarzem w skrzydle prawym, oddzielającym trakt

frontowy od ogrodowego. Na szczególniejszą uwagę zasługiwał dwór w Iszczolnie m.in. z tego powodu, że niemal każdy jego pokój miał inny kształt oraz wymiary. Wysokość wszystkich wynosiła około 3,20 m. Przed 1914 r. ściany były tapetowane, zaś po 1920 r. malowane klejowo. W pokojach reprezentacyjnych znajdowały się posadzki parkietowe, dębowe, układane w desenie, w mieszkalnych zaś przeważnie miękkie, lakierowane. Piece były nowsze, kafelowe, białe, drzwi zaś dwuskrzydłowe dębowe wysokie, masywne, grubości 5 cm, politurowane, zaopatrzone w filungi i mosiężne stylowe klamki poruszające zasuwę. Z dębu wykonane były również boazerie we framugach, drzwi, futryny i ramy dwuskrzydłowych okien.

Środek domu od strony podjazdu, zajmowała niewielka sień, z posadzką wyłożoną płytami kamiennymi. W prawym traktcie mieściły się dwa podobne do siebie kształtem i wymiarami duże, dwuokienne, prostokątne pokoje mieszkalne, na końcu zaś pokój trzeci, narożny, o bardzo ciekawej architekturze. Miał on bowiem kształt owalny, z czterema półokrągłymi niszami w narożach, jedno okno w elewacji głównej, drugie zaś w bocznej, jak też sekretne, zamurowane od korytarza zejście do piwnicy. Ostatnio służył jako kąpielowy.

Na lewo od sieni, jeszcze w obrębie ryzalitu mieścił się kwadratowy oświetlony jednym oknem przedpokój, skąd wchodziło się do wielkiej, o trzech oknach salki umieszczonej między ryzalitami, z piecem w prawym narożu ściany przeciwległej oknom i kominkiem w pobliżu naroża lewego. Przypuszczalnie kiedyś służyła ona jako pokój jadalny, ostatnio zaś jako salon. Lewy róg domu zajmował okrągły pokój z półokrągłymi niszami, identyczny jak w narożniku prawym, używany jako salonik. Wszystkie pokoje tego traktu połączone były ze sobą jednym ciągiem amfiladowym.

Z sieni na wprost wchodziło się do największej sali dworu o kształcie elipsy, przeznaczonej ostatnio na jadalnię. Dawniej mógł to być raczej główny salon domu i sala balowa. Oświetlały ją oszklone drzwi wiodące na werandę oraz dwa okna umieszczone po bokach. Ściany do wysokości jednego metra pokrywała dębowa boazeria. Naprzeciw jednego okna stał piec, naprzeciw zaś drugiego – kominek. Z sufitu zwisał żyrandol kryształowy.

Prawy odcinek traktu ogrodowego mieścił trzy komnaty. Pierwsza z nich, o dwóch oknach, przylegająca do sali jadalnej, służyła celom mieszkalnym, podobnie jak trzecia, narożna, z jednym oknem w ścianie dłuższej i jednym w krótszej. Pomiędzy nimi znajdował się



mały pokój przejściowy, służący jako kancelaria. Zarówno pokój narożny, jak kancelaria posiadały wejście z korytarza, w którym znajdowały się też schodki prowadzące do piwnic. Z lewej strony do sali jadalnej przylegał duży, podłużny pokój o dwóch oknach, przeznaczony na bibliotekę. Pomieszczenie następne, o jednym oknie, w przedniej swej części mieściło kredens, zaś w tylnej schodki do usytuowanej w suterrenach kuchni. Mały kwadratowy pokój narożny służył jako gabinet. Także wszystkie komnaty ogrodowego traktu dworu tworzyły nieprzerwaną amfiladę. Pomiędzy gabinetem, zajmującym ogrodowy narożnik domu, a saloniem, zajmującym narożnik frontowy, znajdował się jeszcze jeden, podłużny, wysunięty ryzalitem ściany bocznej pokój gościnny.

Ze stylowego urządzenia, w jakie do 1914 r. wyposażone były niemal wszystkie pokoje dworu w Iszczolnie, do czasów międzywojennych ocalały tylko fragmenty, w tym zabytkowy komplet mebli salonowych, białe lakierowane ze złoceniami, na kozich nóżkach, kredens gdański, szafy biblioteczne, lustra, brązy etc. W latach 1920 – 1939 nabyto meble mahoniowe do pokoju sypialnego, jesionowe do gabinetu, a dębowe do stołowego.

Do szczególnie cennych zbiorów należała jednak biblioteka oraz papiery rodzinne. Z księgozbioru pochodzącego z XVI, XVII, XVIII i XIX w. po 1920 r. uratowało się trochę edycji w językach łacińskim, polskim, francuskim. Do najcenniejszych druków zaliczano:

Kronikę Długosza, Volumina Legum, Diariusze sejmowe, Statuta Litewskie, Herbarze Paprockiego i Niesieckiego, kilka modlitewników, wiele dzieł historycznych polskich, dalej zaś geograficznych, astronomicznych i in. Sporo tych ksiąg miało oprawę z epoki, a więc drewnianą, obciągniętą pergaminem, z metalowymi okuciami lub z brązowej skóry ze złoceniami. Na część dziewiętnastowieczną składali się klasycy polscy i obcy, np.: w języku angielskim Byron, Shelley, Browning i in., w języku niemieckim m.in. Goethe, Schiller, Heine i w rosyjskim Tolstoj, Dostojewski, Puszkina.

Po 1920 r. w obitym skórą kufrze mieściły

211.


Iszczolna. Ogólny widok zabudowań dworskich.

Rys. N. Orda

212.

Iszczolna. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r.





213.
Iszczolna.
Rzut
parteru.
Rys.
K. Laskowicz

się resztki archiwum rodzinnego kolejnych dziedziców Iszczolny, sięgającego początkami roku 1500. Składały się na nie nadania królewskie, genealogie, przywileje, patenty, odznaczenia, testamenty, akty darowizn i podziału dóbr,

214.
Iszczolna.
Amfilada
pokoi,
przed 1939 r.



fundacji, procesów sądowych, wyroki sądów trybunałskich, pozwy, kondemnaty, rehabilitacje, nakazy i wezwania oraz pisma hetmanów, kanclerzy, wojewodów, marszałków konfederacji, gubernatorów rosyjskich i postanowienia sądów, manifesty, supliki, listy zastawne, skrypty dłużne, poręki, rejestry, spisy inwentarza, kosztorysy, rachunki, nakazy platnicze, protokoły zjazdów rodzinnych, notatki i listy prywatne z kilku stuleci. Wiele dokumentów archiwum iszczolniańskiego posiadało pieczęcie i autentyczne podpisy królów oraz kanclerzy, inne — podpisy i pieczęcie herbowe osób prywatnych. Wiele pochodziło z epoki Jagiellonów. Sporządzone były w ówczesnym języku urzędowym — ruskim, a nieco późniejsze — po łacinie i po polsku. Jeśli chodzi o korespondencję, to wiele listów pisanych było przez postacie historyczne, jak Kmitowie, Wiśniowiecy (w tym przez ks. Jaremcę), dalej przez książąt Janusza, Bogusława, Karola i Dominika Radziwiłłów, Sapiehów, Chodkiewiczów (m.in. przez hetmana Jana Karola), Massalskich, Ogińskich, Tyzenhauzów, Billewiczów.

Wśród szczególnie cennych zabytków i pamiątek rodzinnych właściciele Iszczolny przechowywali kompletny, bogaty rząd koński, składający się z kulbaki wyszywanej złotem, o bardzo wysokim łęku zdobionym turkusami, napierśnika z pozłocistym guzem, srebrnych strzemion i naczelnika z trzęsieniem. Należał do tego buzdycan i doskonale zachowana stara karabela o rękojeści z kości słoniowej, oprawna w jaszczur z okuciami szczerozłotymi, wysadzonymi turkusami. Najważniejszą częścią zbroi była klinga nabita wpuszczonymi w stal


złotymi napisami ruskimi, dowodzącymi, iż karabela pochodzić mogła z XVI w. Prócz tego uratowano z zawieruchy pierwszej wojny światowej fragmenty zbroi rycerskiej, jak rękawice, karabele, karacnę, koszulkę z kółek żelaznych, ryngrafy, hełm, a z innego rodzaju pamiątek — dwa piękne pasy słuckie oraz wielki serwis porcelany baranowickiej z baranami głowami⁴.

Całe ocalałe z pierwszej wojny światowej urządzenie dworu i jego zbiory przepadły w czasie drugiej wojny. Nie wszystkie pamiątki rodzinne zachowały się zresztą nawet do 1914 r. Sporządzony przez Jana Wahla, może przy okazji przenosin do wybudowanego przez niego nowego domu, około 1743 r. „Rejestr ruchomości moich wszelkich, a to klejnotów, broni, uprzęży, sukien, futer, naczynia, sreber, cyny i koni, ku potrzebie wojennej zdalnych”⁵ wylicza wielką ilość innych jeszcze karabeli, szabli, pałaszy, kopii, buzdycanów, pistoletów, rusznic, hełmów, pancerzy, kontuszów i kontusików, żupanów, jupek, szub wilczych i lisich, kołpaków z drogocennych futer, skór sobolich, popielicowych, niedźwiedzich i rysich, dalej dywanów i dywaników, kilimów i przeróż-

nych tkanin, włącznie z atlasem i złotogłowiem, następnie naczyń srebrnych, talerzy i mis cynowych, pucharów, dzbanów, półmisek, rostruchanów, zapon, zausznic, klejnotów oraz nie oprawionych kamieni szlachetnych i luźnych pereł. Zbiory te i późniejsze stanowiły dobytek trzech spokrewnionych ze sobą rodów, kolejnych dziedziców Iszczolny: Skarbek-Ważyńskich, którzy gromadzili głównie książki, Wahłów, mających szczególne upodobanie do starej broni i Laskowiczów, którzy te pamiątki uzupełniali i starannie przechowywali.

Po lewej stronie dworu, w niewielkiej od niego odległości wznosił się murowany barokowy budynek, zwrócony frontem do dziedzińca, będący pierwotnym domem mieszkalnym. Został on wykończony w 1743 r. przez Jana Wahla. Po wybudowaniu nowego dworu służył do przechowywania cenniejszych przedmiotów i z tego powodu nazywany był odtąd „skarbcem”. Posiadał on plan prostokąta zbliżony do kwadratu, wysokie podpiwniczenie i bardzo wysoki parter, jak też piętro w facjacie. Zarówno w pięciosiowej elewacji głównej, jak też w tylnej, występował trójosiowy płytki ryzalit,

215.
Iszczolna.
Salon,
przed 1939 r.



zwieńczony wyniosłym szczytem ujętym spływami. Od strony podjazdu mieścił on główne wejście oraz balkon umocowany na żeliwnych wspornikach i otoczony ręcznie kutą balustradą, złożoną z żelaznych prętów ozdobionych monogramem: „s. J. W. f.”, co oznaczało: Jan Wahl, starosta feideński (fraumburski). U góry, nad drzwiami, widniał herb fundatorów: Trzy lilie burbońskie i data „1743”. Pokryte tynkiem ściany skarbcza, grubości dwóch i pół do trzech cegieł, rozczłonkowane były lizenami. Dom nakrywał pięknie łamany, gontowy dach barokowy.

Wejście do budynku poprzedzał murowany ganek z dwustronnymi schodami. Główne drzwi, zaopatrzone w ogromny zamek i rygle, pozostawały nie zmienione od chwili ich ustawienia. Zrobione były z grubej, suchej dębiny, należycie okutej i nabijanej ręcznie wykonanymi ozdobnymi gwoździami. Na parterze skarbcza wokół centralnie umieszczonej klatki schodowej mieściło się sześć różnej wielkości pokoi, które pierwotnie służyły przypuszczalnie jako sieni, jadalny, salon, bawialny, gościnny i sypialny państwa domu. W facjacie znajdowały się jeszcze cztery niewielkie pokoiki, usytuowane z czterech stron domu, przeznaczone dla dalszych domowników i gości.

Zarówno wszystkie pomieszczenia piwnicy, jak też parteru skarbcza posiadały sklepienia wykonane z cegieł, ustawionych pionowo na całą długość i spojenych zaprawą wapienną. Jedyny wyjątek stanowił płaski strop tej piwnicy, nad którą umieszczona była tzw. „komora skarbów”. Została ona gruntownie przerobiona w okresie, gdy Ważyńscy przystosowywali dawny dom mieszkalny do celów muzealnych. Pierwotny strop zastąpiono wówczas innym, którego cegły wstawione zostały pomiędzy żelazne belki. Celem zamaskowania komory nowy strop znacznie obniżono, a podłogę znajdującego się nad nim pokoju odpowiednio podwyższono. Komora skarbów, przeznaczona na przechowanie szczególnie cennych przedmiotów, w tylnej swej ścianie mieściła jeszcze dodatkowy schowek rozmiarów sporej kasety, przeznaczony zapewne na kosztowności. Licząc od wejścia, ostatnia lewa piwnica nie posiadała żadnego okna i wyposażona była w grube, mocno okute drzwi. W osiemnastowiecznym rejestrze Jana Wahla nosiła ona miano „pokoju dla ludzi swawolnych”. Równocześnie z urządzeniem komory okratowane zostały wszystkie okna piwnic oraz parteru skarbcza.

Z chwilą wybudowania nowego domu przeniesiono do niego mieszczące się dotąd w piwnicach skarbcza kuchnię, zwolnione zaś w ten

sposób pomieszczenia przeznaczono na skład win. Natomiast wyłącznie na przechowanie zbiorów oddano dwa pokoje mieszczące się na parterze, po prawej i lewej stronie sieni. W pokoju prawym urządzono wówczas bibliotekę, gdzie oprócz regałów stało biurko z katalogami, a obok niego fotel i krzesła, w pokoju lewym zaś archiwum. Wszystkie dokumenty były starannie opracowane i opisane według ściśle określonych zagadnień. Powiązane jedwabnymi sznurkami fascykły spoczywały w szafach. W specjalnie ozdobnej szafie przechowywano listy królewskie z własnoręcznymi podpisami i pieczęciami władców. Skarbiec spłonął w czasie pierwszej wojny światowej i już nie został odbudowany.

Po drugiej stronie dziedzińca, naprzeciw skarbcza, stała piętrowa murowana oficyna, mieszcząca na parterze cztery izby, na górze zaś cztery pokoje i kuchnię. Budynek ten, o białych tynkowanych ścianach, nakryty gładkim czterospadowym dachem z lukarnami w każdej połaci oświetlającymi strych, pochodzący z tej samej epoki co główny dom mieszkalny, pod względem architektonicznym nie przedstawiał większej wartości. W pobliżu oficyny, po jej prawej stronie, bliżej stawu, znajdowała się czwarta, stosunkowo nieduża budowla, należąca do ściślejszego zespołu dworskiego. Z jednego boku zaopatrzona ona była w krytą galerię. W górnej kondygnacji mieściła psiarnię, dolna zaś służyła jako suszarnia desek.

Dziedziniec, zamknięty z trzech stron budynkami domu mieszkalnego, skarbcza i oficyny z psiarnią, z czwartej strony otwarty był na wielki, kwadratowy, stale czyszczony staw. Na lewo od niego ciągnął się staw drugi, zarośnięty sitowiem i olchami. Gnieździły się na nim dzikie kaczki i czaple. Pośrodku dziedzińca rosły początkowo smukłe topole włoskie, zastąpione później sadzonymi w krąg lipami. Tuż za oficyną i psiarnią usytuowane były stajnie koni wyjazdowych i powozownia, dalej kuźnia, a jeszcze dalej zabudowania folwarczne. Za skarbczem zwartą masą rosły drzewa najstarszej, wahlowskiej części ogrodu, za nimi zaś znajdowały się inspekty z pasieką.

Od strony kościoła oraz wsi Iszczołna wiodła do dworu główna aleja wjazdowa, obsadzona jesionami. Przed jej wylotem na dziedziniec stały z jednej strony staroświecka cieplarnia, naprzeciw zaś piwnica przeznaczona na dojrzewanie starki, zlewanej do ogromnych beczek po winie węgierskim. Część parku okalającego skarbiec założona została wprawdzie dopiero w połowie XVIII w., niektóre jednak drzewa, głównie zaś jesiony alei wjazdowej, musiały być

starsze. W swej średnicy mierzyły one bowiem około 1 metra. Drzewa, z powodu starości już usychające, uzupełniał Karol Laskowicz jesionami młodymi, natomiast Ważyńscy wypełniali luki częściowo także orzechami włoskimi. Z czasem i one wyrosły bardzo wysoko, tworząc aleję mieszaną.

Przypuszczalnie po ukończeniu domu, około 1810 r., Karol Laskowicz założył na jego zapleczu nową część parku, którego trzon stanowiły równoległe do elewacji dworu poprowadzone, w kształcie prostokątów, aleje lipowe. Na ich skrzyżowaniach zasadzone zostały równocześnie lipy na planie koła, tworzące cieniste altany. Do 1939 r. wszystkie niemal drzewa zachowały się jako wyjątkowo piękne, wysokopienne okazy. Wcześniej wyginęła tylko skrajna, północno-zachodnia aleja, zastąpiona przez Ważyńskich szpalerem grabowym, dochodzącym do oranżerii. W tej części parku, na prawo od domu, położona też była niewielka sadzawka ocieniona drzewami. Hodowano w niej karpie i karasie.

Ważyńskim udało się zgromadzić w Iszczolnie niemal wszystkie gatunki drzew i krzewów ozdobnych, nadających się do uprawy w klimacie białoruskim. W prostokątach zamkniętych alejami, jak też na zewnątrz, grupami i samotnie rosły więc m.in.: sosny, jodły, świerki pospolite oraz srebrzyste, modrzewie, cisy, jałowce, tuje, dęby, buki, jesiony, graby, wiąz, brzozy, włoskie orzechy, klony, jawory, brzozy, czarne olsze, osiki, topole, wierzby, jarzębiny, czeremchy, drzewiaste krzaczki, bzy zwykle i czarne, leszczyny, kruszyny, berberysy, bukszpany, spiree, forsycje.

Usytuowany na wzgórzu, otoczony wieńcem starych drzew, u początków alei wjazdowej do dworu stał kościół barokowy z dwuwieżową fasadą. W miejscu poprzedniego, drewnianego, wzniesli go – jak mówił napis na wmurowanej w lewą ścianę świątyni tablicy z polewanego granitu – Józef i Marianna z Wędkowiczów Wahlowie „sumptem własnym i przy pomocy Boskiej” w 1758 r. Wnętrze jednonawowej świątyni miało bogate wyposażenie. Posadzka kościoła wyłożona była kamieniami płytami, ołtarze zaś wykonane ze stiuku. Przed ołtarzem głównym mieściły się podziemia przeznaczone na groby rodzinne dziedziców Iszczolny. Kościół jako jedyny z dawnego zespołu przetrwał do czasów współczesnych¹.

¹ Jedyna poważniejsza drukowana wzmianka dotycząca Iszczolny znajduje się w *Słowniku geograficznym*, t. 3, Warszawa 1882, s. 307–308. Cały niniejszy szkic opiera się więc na szczegółowym opracowaniu dziejów Iszczolny, sporządzonym przez jednego z ostatnich właścicieli, Karola



Laskowicza, który oparł się zarówno na znanych mu zachowanych do 1939 r. dokumentach, jak też na tradycji rodzinnej.

² Cytowany przez Karola Laskowicza z pamięci testament Jana Połupięty, sporządzony w języku polskim, brzmiał w fragmentach: „Ja, niegodny sługa Boży i grzesznik, Jan Połupięta, właściciel dóbr w Iszczolnej, czując zbliżającą się godzinę śmierci mojej i będąc przytomnym na umyśle i duchu, tym moim testamentem czynię następujące rozporządzenie ostatniej woli mojej... Duszę moją grzeszną zapisuję Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, błagając o wstawiennictwo Najświętszą Matkę Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Patrona mego świętego Jana Chrzciciela i Świętych Orędowników... Na msze Święte odprawiane za spójność duszy mojej, zapisuję... [następowało wymienienie kościołów i sum].

Ciało moje niegodne polecam pogrzebać w sosnowej, niemalowanej trumnie, zakopując je przed progiem kościoła w Iszczolnie, tak aby wszyscy wierni, do kościoła zdążający, grób mój nogami swoimi deptali... Substancję moją, a mianowicie... [następowało szczegółowe wyliczenie majątku] nie mając potomnych, którzy by mieli ją po mnie dziedziczyć, zapisuję w całości klasztorowi karmelitów trzewickich z Żołudku, prosząc wzamian, aby msza św. za spójność duszy mojej była odprawiana w kościele klasztoru codziennie po wieczne czasy... A kto by to rozporządzenie mojej ostatniej woli naruszyć powążył się, tego na tamtym świecie odnajdę, przed Sądem Straszny i Ostateczny przed oblicze Boga Wszechmogącego i Wszechwiedzącego powołam i skarżyć będę. Tak mi Panie Boże dopomóż. Amen. W przytomności uproszonych Panów Pieczętarzów, Jan Połupięta, ręką swą”. Pod podpisem Połupięty widniały podpisy oraz pieczęcie herbowe świadków.

³ Wahlowie czy Walowie byli przypuszczalnie pochodzenia mieszczańskiego. Indygenat polski otrzymał Jan Wahl, radny m. Gdańska w 1658 r. Najznakomitszym przedstawicielem rodziny był Jan Zygmunt Wahl, kasztelan inflancki. Por.: J. Starykoń-Kasprzycki i M. Dmowski, *Wykaz polskich rodzin szlacheckich*, t. 9, Warszawa 1938, s. 73.

⁴ Rząd koński, karabelę oraz pasy słuckie ostatnia właścicielka Iszczolny, Maria Skarbek-Ważyńska, zapisała w testamencie „Pierwszemu naczelnikowi niepodległego, odrodzonego Państwa Polskiego”. Wiosną 1921 r. wykona-

216.
Iszczolna.
„Skarbice”,
po 1914 r.

wca testamentu, notariusz wileński Bojko, wręczył karabelę i pasy osobiście marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na audiencji w pałacu wojewódzkim. Natomiast rząd koński zabrał uprzednio celem doręczenia „Komendantowi” oficer, dowódca polskiego oddziału, który w 1919 r. zajął Iszczolnę. Serwis baranowski Ważyńska poleciła oddać, także bezimiennie, papieżowi. Wykonawca testamentu miał go

doręczyć w 1921 r. urzędującemu wówczas w Warszawie nuncjuszowi A. Rattiemu, późniejszemu papieżowi Piusowi XI.

⁵ Także przez Karola Laskowicza cytowany z pamięci.

⁶ Por. *Zbor pomnikau gistorii i kultury Belarusi*. Grodzenskaja woblast. Minsk 1986, s. 346.

Jachimowszczyzna



Dzięki Czesławowi Jankowskiemu¹ przeszłość Jachimowszczyzny jest wyjątkowo dobrze znana. W czasach najdawniejszych miejscowość ta była częścią wielkiego fundum zwanego Połoczany, zaś swe miano otrzymała od nazwiska dziedziców Jachimowiczów. Później nazwa objęła całe Połoczany. W XVI w. dziedzicami Połoczan i pobliskich Łużan byli kolejno Zabrzezińscy, Mikityniczowie, Kiskowie i Hlebowiczowie. W pierwszej połowie XVII w. Hlebowiczowie sprzedali Połoczany Krzysztofowi z Goraja Gorajskiemu i jego żonie Zofii z Radziwińskich-Frąckiewiczów. W 1651 r. dobra te otrzymał w spadku po swej siostrze Andrzej Aleksander Radziwiński-Frąckiewicz, podkomorzy żmudzki, który sprzedał je w 1652 r. Aleksandrowi Judyckiemu h. Radwan, późniejszemu kasztelanowi mińskiemu. Skupując okoliczne ziemie, Aleksander Judycki nabył także nieduże samodzielne folwarki, będące niegdyś we władaniu Jachimowiczów, w ten właśnie sposób tworząc nowy ośrodek nazwany w całości Jachimowszczyzną.

Po Aleksandrze Judyckim Połoczany z Jachimowszczyzną przeszły na jego syna Jerzego Konstantego, żonatego z Katarzyną Benetówną, a następnie na wnuka kasztelana — Michała Aleksandra Judyckiego, starostę jaswojskiego, żonatego z Rozalią Kocieliówną. Ponieważ miał on tylko jedną córkę Teresę, zamężną za Antonim Józefem Sulistrowskim, starostą kurklewskim, Połoczany z Jachimowszczyzną i innymi folwarkami stały się dziedzictwem Sulistrowskich h. Lubicz. Antoni Józef Sulistrowski (1702—1752) dał więc początek linii połoczańskiej swego rodu.


Drugim z rodziny Sulistrowskich dziedzicem Połoczan, Jachimowszczyzny etc. był syn Antoniego Józefa — Józef (zm. w 1792 r.), wojski oszmiański, żonaty najpierw z Marią Poniatowską, a później z Marianną Kozłowską. Po śmierci

Józefa dobra te objął jego syn z pierwszego małżeństwa, Tadeusz (1775—1810), sędzia graniczny oszmiański, żonaty ze Scholastyką Chodźkówną. Jako czwarty pan na dominium połoczańskim z przyległościami występuje syn Tadeusza, Józef jun. (1798—1849), marszałek pow. oszmiańskiego, żonaty z Elżbietą Sorokinówną. Miał on dwóch synów, Konstantego Ottona (ur. w 1829 r.), żonatego z Konstancją Prószyńską i Józefa Aleksandra (ur. w 1834 r.), żonatego z Wandą Gruszecką, następnego dziedzica Połoczan i Jachimowszczyzny. Podejrzany o udział w Powstaniu 1863 r. i deportowany w głąb Rosji, Józef Sulistrowski zmuszony był sprzedać odziedziczony po przodkach majątek w 1867 r. ks. Piotrowi Wittgensteinowi, który już w 1871 r. odsprzedał nowo nabyte dobra Eustachemu Prószyńskiemu. Po jego śmierci, w 1877 r., Jachimowszczyzna dostała się w spadku Janowi Lubańskiemu, żonatemu z siostrą Józefa Sulistrowskiego, Aleksandrą, dziedzicowi Lubania (zm. w 1884 r.), a następnie jego synowi Aleksandrowi, żonatemu z Izabellą Mierzejewską. Pod koniec XIX w. Jachimowszczyzna, która stała się ostatecznie główną siedzibą dziedziców, wraz z folwarkami Połoczany, Borki, Kuczuki, Łużany i Błudowo zajmowała obszar 4000 dziesięcin ziemi. W 1910 r. od Lubańskich kupił Jachimowszczyznę Wacław Świętorzecki z Malinowszczyzny (zm. w 1934 r.), po którym majątek odziedziczył jego syn Karol, dziedzic tych dóbr do 1939 r. Obejmowały one wówczas już tylko ok. 1250 ha.

Judyccy, jak i pierwsze pokolenia Sulistrowskich, rezydowali w starym dworze w Połoczanach, który przestał istnieć w XIX w. Po dawnej sadybie pozostały jedynie resztki ogrodu lipowego z altaną sadzoną w krąg. Siedziba została więc przeniesiona do Jachimowszczyzny. Nie powstała tam jednak wielka rezydencja. Mimo rozległości dóbr i wynikającego stąd bo-

gactwa, Sulistrowscy zadowolili się małym, istniejącym już w Jachimowszczyźnie dworkiem parterowym z gankiem. Rozbudowali go dopiero Lubańscy, tworząc okazałą, ale bezstylową rezydencję. Do prawej szczytowej ściany starego dworku dobudowali oni bowiem wysokie na dwie kondygnacje skrzydło, w całości mieszczące tylko dużą salę balową. Przy skrzydle tym wzniesiona też została oranżeria, służąca jako ogród zimowy. Drugi piętrowy korpus, zawierający szereg mieszkalnych apartamentów, stanął również po lewej stronie dworku. Cały ten dom z przybudówkami był drewniany, tynkowany, bez piwnic².

Znacznie lepiej niż od strony zewnętrznej wyglądał dwór wewnątrz. Wszystkie pokoje starej części domu oraz sala balowa miały posadzki z parkietu układanego w kwadraty z jasnego i czarnego dębu wielkości 50 × 50 cm. Ściany przedpokoju wyłożone były również boazerią. Sala jadalna, oprócz boazerii na ścianach, miała także sufit pokryty kasetonami dębowymi. Strop znacznie w stosunku do pozostałych pokoi podwyższonej sali balowej wspierał się na czterech, parami ustawionych kolumnach. Na kolumnach oraz na ścianach wisiały kinkiety z brązu. Większość pokoi miała piece z kafli białych. W sali balowej były one okrągłe. W dwóch gabinetach oraz w salonie, mieszczących się w środkowej, starej części domu, znajdowały się kominki, wyłożone również białymi, ozdobnymi kaflami. Salon, salonik i sala balowa urządzone były mahoniami w stylu empire, zaś jeden z gabinetów meblami czeczotkowymi. Za czasów Świątorzeckich w Jachimowszczyźnie znajdowały się też ich portrety rodzinne, srebra, porcelana, fajanse, biblioteka oraz wiele innych pamiątek. Wszystko to wraz z dworem



uległo zniszczeniu w czasie pierwszej wojny światowej.

W okresie międzywojennym Świątorzeccy zamieszkali w ocalałej murowanej oficynie, oddalonej od dworu ok. 50 m, utrzymanej w stylu klasycyzującym. Budowla ta, wzniesiona na dość wysokich fundamentach, była parterowa o planie prostokąta, kryta czterospadowym dachem blaszanym. Jej elewacja od strony podjazdu posiadała trzy akcenty w postaci pseudoryzalitów. Środkowy z nich zwieńczony był trójkątnym frontonem, zaś dwa boczne frontonami ćwierćkolistymi, występującymi również pośrodku trójosiowych elewacji krótszych. Ściany ryzalitów rozczłonkowane były za pomocą pilastrów i pionowych pasów boniowania. Do środkowego frontowego ryzalitu przy-

217.
Jachimowszczyzna.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

218.
Jachimowszczyzna.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.

219.
Jachimowszczyzna.
Świron,
przed 1939 r.

legał obszerny taras wejściowy, otoczony balustradą. Z racji swego wyglądu zewnętrznego oficyna uchodzić mogła za budynek z końca XVIII w., była jednak w rzeczywistości znacznie późniejsza. Z XVIII albo z początków XIX w. pochodziły natomiast trzy drewniane świrowny oraz dwukondygnacyjna wędzarnia, w której jednorazowo wędzić można było do 100 wieprzy.

Zarówno dawny dom mieszkalny, jak oficynę otaczały zewsząd wspaniale rozrośnięte drzewa starego parku o powierzchni 10 ha, z dwoma rozległymi gazonami. Od strony południowej i północnej park łączył się z sadami owocowymi. Cały ogród łącznie z sadami otaczał wał. Wśród malowniczo rosnących drzew

znajdowały się trzy aleje. Jedna z nich obsadzona była bardzo sędziwymi świerkami, druga brzoźami, trzecia lipami. Od strony wschodniej park skłoniem dochodził do skraju stawu zajmującego powierzchnię 1 ha. Zabudowania dworskie wraz z ogrodem i sadami, położone w kotlinie, miały obszar około 40 ha. Wsi w pobliżu nie było³.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, op. cit., s. 95 i n.

² Widok rozbudowanego dworu zamieścił Czesław Jankowski, *ibidem*, s. 111.

³ Dane opisowe z okresu międzywojennego pochodzą od ostatniego właściciela Jachimowszczyzny – Karola Świętorzeckiego.

Jakubów




Dzieje Jakubowa znane są dopiero od połowy XIX w. W tym czasie majątek ów należał do rodziny Sobolewskich¹, którzy rezydowali w przewiezionym tu z jakiegoś innego majątku

dowym. Przy trójosiowej centralnej części budynku od strony podjazdu znajdował się portyk o sześciu drewnianych szeroko rozstawionych kolumnach, wspartych na wysokich, murowanych cokółach. Cztery kolumny po obu stronach osi głównej stały parami, zaś dwie skrajne – pojedynczo. Kolumny dźwigały belkowanie oraz masywny trójkątny fronton oszalowany deskami i przebity półokrągłym oknem. Od tyłu dworu, na osiach skrajnych, występowały dwa krótkie skrzydła.

Po przeniesieniu dworu, pochodzącego z połowy XVIII w., a być może nawet starszego, do Jakubowa, zmieniono jego pierwotny układ wewnętrzny celem uzyskania większej liczby pomieszczeń. Według pierwotnego układu, ściśle symetrycznego i regularnego, pośrodku domu od strony ganku kolumnowego mieściła się stosunkowo wąska i ciemna sień. Od niej na prawo i na lewo znajdowały się po dwa duże, kwadratowe pokoje, tworzące jeden trakt z układem amfiladowym. Podobny układ miał przypuszczalnie trakt ogrodowy, w którym mogło być pięć pokoi, względnie cztery, z jedną większą centralną salką. Dwa dalsze pokoje mieściły się w skrzydłach. W okresie, kiedy Jakubów należał do Brzozowskich, nie było tam już cenniejszych przedmiotów. Wyjątek stanowiły dwa obrazy olejne, „główki”, uważane za oryginały pędzla Greuze’a.

Po lewej stronie domu mieszkalnego wznosiła się oficyna oraz inne zabudowania gos-



220.
Jakubów.
Dwór
od frontu.
Rys. J.
Chodasiewicz

starym modrzewiowym dworze². W 1905 r. dobra jakubowskie o ówczesnej powierzchni 360 ha kupili Henryk Brzozowski h. Korab (ur. ok. 1874 – zm. 1947) oraz jego żona Jadwiga z Kontowtów (ur. ok. 1878 – zm. 1968). Do roku 1940 byli oni właścicielami Jakubowa.

Przywieziony do Jakubowa modrzewiowy dwór był budowlą parterową, dziewięcioosiową, o ścianach zewnętrznych nie tynkowanych, krytą wysokim, gontowym dachem czterospa-

podarcze. Dwór stał wśród dość dużego ogrodu spacerowego o powierzchni ok. 2 ha, przeciętego alejami. Rosły w nim zarówno drzewa liściaste jak też szpilkowe.

¹ Informacje dotyczące dworu pochodzą od syna ostatniego właściciela Jakubowa — Z. Brzozowskiego.

² Zupełnie inną wersję dziejów dworu podaje Alga Jankevičienė, *op. cit.* Według autorki artykułu budynek ten pochodził z końca pierwszej ćwierci XIX w., majątek zaś należał do Belcewiczów.



221.

Jakubów. Dwór od frontu. Rys. A. Jankevičienė

Jasieniewicze



Dwór w Jasieniewiczach był najstarszą, rodzową siedzibą rodziny Piotrowin-Janiszewskich herbu Junosza na Wileńszczyźnie. Do majątku tego zostały później dołączone sąsiednie Duniłowicze, nadane przez króla Zygmunta Augusta, a na początku XIX w. także w pobliżu położone Kraśniany. W połowie XIX w. dziedzicem Jasieniewicz był Terencjusz Janiszewski, Kraśnian zaś jego brat Oktawian. W drugiej połowie XIX w. Duniłowicze, własność trzeciego brata, sprzedane zostały Tyszkiewiczom. Po śmierci bezdzietnego Terencjusza Jasieniewicze w spadku dostały się jego bratanekowi Wiktorowi, synowi Oktawiana. W ten sposób oba majątki znalazły się znów w jednym ręku. Około 1924 r. Wiktor Janiszewski prze-

dał mocno przez pierwszą wojnę światową zniszczone Jasieniewicze reemigrantowi z Ameryki, Nielipowiczowi, pozostając tylko przy Kraśnianach.

Na przełomie XVIII i XIX w. powstał w Jasieniewiczach bardzo obszerny drewniany, parterowy dwór, wzniesiony na planie długiego prostokąta, kryty wysokim gładkim, czterospadowym dachem gontowym. Główne wejście do tego domu poprzedzał ganek o dwóch parach murowanych kolumn, wspierających trójkątny szczyt z półokrągłym oknem o promieniście ułożonych szczeblinach. Niezbyt duże okna dworu, złożone z sześciu kwater, zaopatrzone były w okiennice.

Wnętrze domu miało układ symetryczny,



222.

*Jasieniewicze.
Dwór
od frontu,
ok. 1914 r.*

dwutraktowy z amfiladowym ustawieniem wszystkich drzwi. W centrum, od strony podjazdu mieściła się główna sień wejściowa. Podobna sień, zwana „ogrodową”, usytuowana była także po przeciwnej stronie domu. Na prawo od obu sieni znajdował się ogromny, podłużny salon, zajmujący całą szerokość budynku, z oknami od frontu i od tyłu. Drugi mniejszy, kwadratowy salon przylegał do sieni wejściowej z jej lewej strony. Inne pokoje służyły jako jadalny, mieszkalne i gospodarcze. Ponieważ Jasieniewicze w ciągu ostatnich lat XIX i w początkach XX w. nie były główną siedzibą właścicieli, nie miały też zbyt wielu przedmiotów zabytkowych ani pamiątek rodzinnych.

W pobliżu frontowego ganku wejściowego i lewego skrzydła dworu stał bardzo ciekawy budynek, starszy od domu mieszkalnego, to jest świronek. Miał on trzy kondygnacje: pi-

wnice, parter i pięterko. Stał na podstawie kwadratu, zaś dach jego, gontowy i czterospadowy, wspierał się na obiegającej świronek dokoła galerijce. Budowlę tę otaczał murek zrobiony z dużych polnych kamieni.

Od strony miasteczka Dunilowicze prowadziła do dworu stara aleja kasztanowa. U początku jej stała niewielka, może siedemnastowieczna, drewniana kaplica. Przed domem ciągnął się dość obszerny gazon. Dokoła świronka oraz w pobliżu prawego skrzydła domu rosło kilka starych drzew, głównie szpilkowych. Od tyłu domu znajdował się sad owocowy, zamknięty z trzech stron alejami lipowymi. Jeszcze jeden szpaler lip obejmował ogród dworski wraz z zabudowaniami gospodarczymi.

¹ Opis dworu pochodzi od córki przedostatniego właściciela Jasieniewicz, Estelli z Janiszewskich Wolańskiej.

Jaszuny




Jaszuny leżą nad Mereczanką w odległości 29 km od Wilna, przy trakcie wiodącym do Lidy. Majętność ta była początkowo dziedzictwem Radziwiłłów, którzy posiadali w Jaszunach zbór kalwiński¹. Od ks. Dominika Radziwiłła dobra jaszunskie nabył w 1811 r. Ignacy Baliński, cześnik inflancki, żonaty z Anną z Korsaków. Jego synem i dziedzicem fortuny był Michał Baliński (1794–1864), profesor Uniwersytetu Wileńskiego, historyk, publicysta i działacz oświatowy, żonaty z Zofią Śniadecką, córką profesora Jędrzeja Śniadeckiego, pre-

zydenta Szubrawców, i Konstancji z Mikułowskich. Michał i Zofia Balińscy mieli sześcioro dzieci, w tym trzech synów: Jana, Konstantego i Ludwika. Jan Baliński (1827–1902), psychiatra, profesor uniwersytetu petersburskiego, żonaty był z Rosjanką. Z racji swego stanowiska mieszkał w Rosji z rodziną składającą się z pięciu synów i córek. Ludwik z powodu nieporozumień rodzinnych wyjechał do Turcji i stamtąd już nie wrócił. Jaszuny objął więc Konstanty Baliński (zm. w 1891 r.), ożeniony ze Stefanią Kostrowicką, po którego śmierci dobra te dostały się jego dwóm synom: Stanisławowi, żonatemu z kuzynką Katarzyną Balińską, siostrą Ignacego, profesora uniwersytetu i sędziego Sądu Najwyższego w Warszawie oraz Janowi (zm. w 1907 r.), ożenionemu z Marią Wagnerówną z Solecznik Wielkich (zm. w 1929 r.). W Jaszunach osiadł z kolei Jan Baliński, który miał tylko dwie córki: Annę, zamężną za Aleksandrem Sołtanem i Marię, zmarłą jako trzyletnie dziecko. Anna Sołtanowa i jej troje dzieci: Jerzy Karol (ur. w 1926 r.), Krystyna (ur. w 1928 r.) i Hubert (ur. w 1932 r.) byli do 1939 r. ostatnimi właścicielami Jaszun².

Jan Śniadecki po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego zamieszkał na stałe w Jaszunach,

223.
Jaszuny.
Główna
brama
wjazdowa,
przed 1939 r.





u swej bratanicy Michałowej Balińskiej, i w latach 1824–1828 wybudował tam pałac, którego projekt opracował Karol Podczaszyński³. Była to budowla dwukondygnacyjna, założona na rzucie regularnego prostokąta, bez podmurowania, kryta stosunkowo niskim, gładkim dachem czterospadowym, pobitym początkowo gontami, w ciągu ostatnich dziesięcioleci wymienionymi na blachę. Przy środkowej części dziewięcioosiowej elewacji frontowej pałacu występował portyk, który na parterze tworzyło pięć półkoliście zamkniętych arkad, na piętrze zaś cztery kolumny i dwa masywne pilastry, umieszczone na osiach kolumn skrajnych. Boczne arkady z czasem zamurowano, natomiast we frontowych umieszczono okna i drzwi, tworząc zamknięty przedsionek. Górna część portyku miała balkon otoczony tralkową balustradą. Kolumny dźwigały belkowanie i gładki trójkątny spłaszczony szczyt. W elewacji ogrodowej część środkowa zaakcentowana została na parterze szerokim tarasem, na piętrze zaś także balkonem z balustradą podobną do tej od frontu. Balkon wspierał się na dwóch masywnych boniowanych filarach ze ściętymi narożami i na sześciu toskańskich kolumnach, ustawionych po dwie od frontu i po bokach. Część środkowa górnej kondygnacji elewacji ogrodowej, szerokości tarasu i balkonu, wyodrębniona została za pomocą dwóch par pilastrów. Naroża

parteru pałacu z małymi, niemal kwadratowymi oknami, pokryte były boniami, na piętrze zaś w obu elewacjach dłuższych parami pilastrów, między którymi zamknięto wąskie, półkoliście sklepione nisze. Dalsze elementy zewnętrznego wystroju budynku ograniczały się do wgłębionych opraw okiennych oraz gładkich opasek, międzykondygnacyjnej i wieńczącej.

Tuż obok prawej elewacji bocznej, już w ostatnich latach XIX w. Jan Baliński wybudował pawilon w postaci ośmiobocznej wieży, nakrytej czterospadowym niskim dachem, zwieńczonej także niskim belwederem. Pawilon

224.
Jaszuny.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.

225.
Jaszuny.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.



226.
Jaszuny.
Pałac
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



ów, połączony z korpusem głównym oszklonym korytarzem, otrzymał wystrój nieco bogatszy. Cały jego parter pokrywały bonie, które tworzyły też ramy dla ściętych naroży na piętrze. Elewacje szersze pawilonu otrzymały ponadto pilastry flankujące otwory okienne, dekorowane po bokach półkolumnkami, zwieńczone zaś trójkątnymi naczółkami. Wszystkie elewacje pawilonu wieńczył szeroki fryz z tryglifami. W czterech narożach dachu ustawiono cokoły mieszczące wewnątrz przewody wentylacyjne i kominy.

Wnętrze pałacu miało układ dwutraktowy, nieco inny na niskim parterze niż na piętrze. W dolnej kondygnacji stykały się ze sobą bezpośrednio tylko pomieszczenia zakreślone ramami portyku albo tylnej werandy. Po obu stronach tej części traktu dzielone były korytarzami. Na piętrze korytarze znajdowały się jedynie pomiędzy czterema pokojami narożnymi. Inne pokoje łączyły się ze sobą za pomocą drzwi. Wszystkich pomieszczeń pałacu było 35. Pokoje na parterze miały sufity sklepione. Z oszklonego portyku wchodziło się do przestronnego kwadratowego westybulu, z umieszczoną naprzeciw drzwi dębową klatką schodową. W dolnej części schody były szerokie, jednobiegowe, na podeście półpiętra rozdzielały się jednak na dwa ramiona. Westybul miał ściany malowane gładko na kolor jasny i po obu stronach stojące wieszaki na odzież. Po prawej stronie westybulu mieścił się dwuokienny pokój służący jako kredens, a za nim w rogu pokój mniejszy, z jed-

nym oknem od frontu i jednym w elewacji bocznej. Identyczny rozkład istniał po lewej stronie westybulu, z tą różnicą tylko, że oba pokoje służyły tam jako gościnne.



W głębi westybulu, po prawej stronie schodów, znajdowało się okno wychodzące do sali jadalnej, wydłużonej zgodnie z kierunkiem osi, po lewej zaś drzwi do niej. Sala jadalna, z bardzo nisko zaczynającymi się łukami sklepień, miała ściany malowane gładko i także gładką posadzkę parkietową, do 1914 r. wyłożoną w całości grubym zielonym suknom. Urządzenie sali stanowiły meble wykonane z dębu w stylu „angielskim”, z krzesłami obitymi zielonym suknom, podobnie jak podłoga, w okresie międzywojennym zmienionym na sukno koloru rezedowego. Drzwi z sali jadalnej prowadziły na werandę, skąd podziwiać można było szerokie gazony ogrodowe. Dwa pokoje identycznego kształtu i wymiarów, jak mieszczące się po prawej stronie frontowej, przeznaczone były na cele gospodarcze, trzy zaś jednookienne po lewej stronie traktu ogrodowego — jako gościnne. Na urządzenie pokoi gościnnych składały się stare meble stylowe, przeważnie czeczotkowe. Przejście do pawilonu wykorzystane zostało jako spiżarnia, parter zaś tegoż pawilonu — jako kuchnia. Wszystkie pokoje dolnej kondygnacji miały okiennice w kolorze ciemnobrunatnym, zamykane od wewnątrz. Z ciemnego drewna sporządzone były również framugi okien i drzwi. Wszędzie znajdowały się parkiety układane w jodełkę. Na półpiętrze wisiało

duże lustro, złożone z dwóch tafli: dolnej kwadratowej i górnej zaokrąglonej.

Środek traktu frontowego górnej kondygnacji, z pokojami również sklepionymi, zajmowała klatka schodowa. Część przednia hallu miała galeryjkę przylegającą do portyku i wyjście na balkon. Zarówno pokoje traktu frontowego, nie sięgające osi wzdłużnej pałacyku, jak pokoje traktu ogrodowego, sięgające poza ową oś, miały na całej długości układ amfiladowy. Dwa pokoje mieszczące się po prawej stronie hallu, z których pierwszy, wyposażony w murewany kominek, służył jako gabinet, a drugi jako ubieralnia, miały identyczne wymiary, jak pokoje leżące pod nimi. Ściany gabinetu utrzymane były w ciemnym kolorze pompejańskim. Stała tam m.in. kanapa mahoniowa Jana Śniadeckiego obita skórą. Podobny styl reprezentowała także reszta mebli. Poza kompletem mahoniowym było też w gabinecie staroświeckie biurko, kantorek i szafka na książki. Ubieralnia urządzona była meblami dębowymi w postaci szaf i krzeseł. Przylegające do gabinetu i ubieralni pokoje traktu ogrodowego służyły jako dziecinny i mieszkalny wychowawczy. Ze względu na szczegóły dekoracyjne, jak rzeźbione odrzwia, framugi okienne i sztukaterie w supraportach, pokoje te łączyły się z całym ciągiem reprezentacyjnym.

Największy pokój usytuowany przy hallu od strony ogrodu, zapewne dawny salon wielki, posiadający wyjście na balkon, służył ostatnio jako sypialny. Jego część tylna do 1914 r. oddzielona była od przedniej przepierzeniem i zasłana dywanem koloru szafirowego. Za przepierzeniem stały dwa łóżka z jasnego orzecha czy dębu, toaleta, dwie szafki nocne, krzesła i szafa na ubrania. Na ścianie wisiał duży kilim. Część przednia nosiła wyraźne piętno stylu Ludwika XVI. W tym charakterze utrzymany był bowiem zarówno dywan, jak kanapka i foteliki obite tego samego koloru jasnym jedwabiem w desień, pokrywającym również przepierzenie. Meble te sporządzone zostały z jasnego orzecha ze złoceniami. Pomiędzy oknami stały duże lustra z konsolami, przed oknami zaś żardinierki na kwiaty. Urządzenie przedniej części pokoju sypialnego uzupełniały: szafka na książki, biureczko damskie kątowe i stół okrągły.

Do hallu z lewej strony przylegał pokój o dwóch oknach zwany salonem „żółtym”. Miał on ściany w tonacji kremowej, w jednym z rogów piec okrągły z wytłaczanych kafli w desień także koloru kremowego, a obok niego kominek. Posadzka parkietowa przed 1914 r. w całości pokryta była dywanem ciemnowisnio-



wego koloru, nazywanego wówczas „bobryk”. Ze sklepienia dekorowanego sztukateriami i malowanego w dekoracyjne motywy kwiatowe sufitu zwisał żyrandol brązowy wykonany w stylu Ludwika XV. W tym samym stylu wykonane były także rzeźbione supraporty i framugi okienne koloru orzechowego oraz meble, a więc dwie kanapy, fotele i krzesła obite jedwabiem koloru złotawego z motywami kwiatowymi. Pośrodku pokoju na dywanie stał stół większy, przy jednej ze ścian mniejszy, a przed kominkiem dwa fotele z wysokimi oparciami w stylu Ludwika XIV. Na ścianach wisiały głównie portrety rodzinne. Dwa najstarsze, nieznanego autora, przedstawiały kobietę w staroświeckim ubiorze i mężczyznę w kontuszu. Największą grupę tworzyły wizerunki malowane przez Jana Rustema. Wyobrażały one: obu Śniadeckich, Jana i Jędrzeja, Zofię ze Śniadeckich Balińską, Michała Balińskiego i spoza rodziny ex-jezuitę, głośnego krytyka z czasów rozkwitu Uniwersytetu Wileńskiego [?]⁴. Portret Stanisława Balińskiego był pędzla Jana Krzysztofa Damela. Wszystkie te obrazy syg-

227.
Jaszuny.
Widok
na park
spod portyku
ogrodowego,
ok. 1939 r.

228.
Jaszuny.
Widok
spod portyku
na bramę
wjazdową,
przed 1939 r.

229.
Jaszuny.
Frontowy
gazon
i oficyna,
przed 1939 r.



nowane były na odwrocie, z informacją, kogo przedstawiały.

Do salonu „żółtego” przylegał mieszczący się w amfiladzie po stronie lewej pokój mniejszy, noszący miano saloniku „rogowego”. Miał on podobne sztukaterie na sklepionym stropie, jak salon „żółty” i takie same supraporty oraz framugi okienne. Podłogę zaścielał również dywan „bobryk”. Meble tu były miękkie, wyściełane. Kanapka i fotele miały obicie z materiału koloru ciemnopiaskowego. Środek pokoju zajmował stół mahoniowy empirowy z brązami i stojącą na nim porcelanową lampą chińską. Na ścianach wisiały dwa małe obrazki rodzajowe Wacława Pawliszaka i niewielka kompozycja *Jowisz w postaci byka porywa Europę*, pędzla Franciszka Smuglewicza. Artysta ofiarował ów obrazek Jędrzejowi Śniadeckiemu za okazaną mu pomoc lekarską.

Z salonem „żółtym” sąsiadował umieszczony w amfiladzie ogrodowej salon trzeci, największy, zwany zielonym. Posiadał on sklepienie dekorowane jeszcze bogaciej od dwóch poprzednich i podobne supraporty oraz framugi okienne. W jednym z rogów stał piec okrągły z wytłaczanych kafli, identycznego kształtu jak w salonie „żółtym”, posadzka parkietowa ułożona była w desień z dużym kołem pośrodku jako motywem dominującym. Pośrodku także stał duży stół okrągły, a z boku mniejszy, czworoboczny. Na dalsze urządzenie salonu składały się meble w stylu Jacob, mahoniowe z brązowymi dekoracjami. Komplet ów tworzyły dwie kanapy, fotele i krzesła obite jedwabiem koloru seledynowego w paski. W podobnej tonacji utrzymane też były ściany. Całą przestrzeń między oknami zajmowało wielkie lustro. Styl Jacob reprezentowało także mahoniowe pianino z brązami i dwa także taborety. Salon „zielony” ozdobił m.in. ogromny, nadnaturalnej wielkości portret króla Jana III Sobieskiego w młodym wieku, nieokreślonego pędzla.

Z salonu „zielonego” wchodziło się do mieszczącego się w rogu pokoju bibliotecznego. Jego ściany, również zielone, ale mocno przyciemnione, zastawione były dokoła wysokimi do sufitu dębowymi szafami, mieszczącymi kilkutysięczny księgozbiór, głównie Jana Śniadeckiego i Michała Balińskiego. W szafach tych przechowywano ponadto rękopisy obu wymienionych, archiwum rodzinne, jak też listy, m.in. Jędrzeja Śniadeckiego, Ludwika Śniadeckiej i Juliusza Słowackiego. W okresie międzywojennym korzystali z nich Leopold Méyet, Maria Czapska i wielu innych historyków literatury. Pośrodku pokoju mieścił się wielki podłużny, dębowy stół, na którym eksponowano

gipsowe popiersia obu Śniadeckich, Ludwika Śniadeckiego i Anny Sołtanowej. Stół otaczały fotele kryte zielonym sukniem, zaś pod oknami stały dwa ogromne globusy Śniadeckiego. Po między pokojem bibliotecznym a frontowym salonikiem „rogowym” znajdowała się jeszcze niewielka kaplica domowa, dawna sypialnia Jana Śniadeckiego. Wielkie pomieszczenie na piętrze pawilonu służyło jako łazienka.

Dwór jaszniński stał na wzgórzu, na brzegu rzeki Mereczanki płynącej w pobliżu pawilonu. Wiodła do niego krótka aleja kulistych topoli. Dziedziniec przed domem otoczony był na zewnątrz murkiem z artystyczną kratą. W ogrodzeniu mieściły się trzy bramy wjazdowe, jedna na osi i dwie po bokach. Każdą z nich tworzyły cztery czworograniaste filary. Dwa środkowe, znacznie wyższe od pozostałych, boniowane i zwieńczone gzymsami z nasadzonymi na nie pięknie w kamieniu wymodelowanymi wazami, od strony wjazdu i od dziedzińca dekorowały kolumnienki. Na bocznych słupach niższych umieszczono kule. Identycznie jak filary boczne wyglądały zresztą także wszystkie słupy ogrodzenia, łączące ze sobą przęsła krat. Po między domem a bramami rozciągał się wielki trawnik z klombami kwiatowymi i pojedynczymi, srebrzystymi świerkami. Dwa wysokie i smukłe świerki rosły poza tym po obu stronach portyku, tuż przy elewacji frontowej pałacu. Obok pałacu stała także starsza od niego murewana oficyna, piętrowa pośrodku.

Park typu krajobrazowego, urządzony w okresie budowy siedziby, a rozszerzony w końcu XIX w. przez ogrodnika Pawłowicza do 25 ha powierzchni, ciągnął się głównie od tyłu domu. Ogród tworzyły zarówno drzewa bardzo stare, ponad wiekowe, jak też nieco młodsze, w tym brzoza zasadzona przez Słowackiego. Obok lip, kasztanów, klonów, świerków rosły także w parku m.in. orzechy włoskie. Stara aleja lipowa łączyła zabudowania gospodarcze z oranżerią. Park graniczył bezpośrednio z sadem owocowym.

Za Mereczanką, na wzgórzu wśród lasu leżał rodzinny cmentarz obsadzony drzewami z płaczącą wierzbą przy krzyżu i dekoracyjnymi krzewami, otoczony wysokim murem. Pochowani tam zostali: Jan Śniadecki, Ignacy Baliński, Michał Baliński i jego żona, Konstanty Baliński z żoną, profesor Jan i Julia Balińscy i in. Na grobie Jana Balińskiego stał pomnik z czerwonego polerowanego granitu w postaci płyty, przypominającej sarkofag, z łacińskim, przez niego samego ułożonym napisem: „Mente insanorum amicus et servus”. Jan Baliński i jego żona Maria z Wagnerów leżeli pod płytami

z czarnego marmuru. Na cmentarzu tym chowano także przedstawicieli starej służby, traktowanych jak członków rodziny.

Dwór w Jaszunach w czasie pierwszej wojny światowej ocalał w całości. W 1939 r. rozgrabiony został przez starowierów, mieszkańców sąsiedniej wsi Gaj. Porąbano wówczas meble, obrazy, lustra, piece, posadzki, globusy Śniadeckiego, podarto na strzępy książki i rękopisy, powybijano szyby w oknach. Pozostały

tylko nagie mury. Park został w większości wycięty, groby sprofanowane.

¹ Opis Jaszun niemal w całości oparty jest na informacjach dostarczonych przez siostrę Marii z Wagnerów Balińskiej, Helenę z Wagnerów Dowgiałłową.

² Siostrą Michałowej Balińskiej była Ludwika Śniadecka (Ludka), ideał lat młodych Juliusza Słowackiego, późniejsza żona Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszy). Przebywała ona wiele w Jaszunach, dokąd przyjeżdżał także Słowacki.

³ S. Łoza, *op. cit.*, s. 240.

⁴ Helena Dowgiałłowa nie pamiętała nazwiska.

Jody



Jody, noszące miano od wyrazu „jodas”, co po litewsku znaczy czarny las, były dawnym dziedzictwem Sapiehów. Około 1701 r. majątność ta została przez właścicieli puszczona w zastaw Dionizemu Massalskiemu¹. Następnie jednak, już około 1742 r., nabył ją na własność Mikołaj Łopaciński, wojewoda brzesko-litewski, ale wkrótce ustąpił on Jody swemu

młodszemu bratu Ignacemu Błażejowi w zamian za dobra Łopacin, położone w powiecie czerykowskim. W 1774 r. nastąpił generalny podział klucza Jody, liczącego wówczas szereg folwarków zajmujących powierzchnię 24 000 dziesięcin, na cztery części pomiędzy synów Ignacego Łopacińskiego. Ośrodek z miasteczkiem, dworem i cerkwią otrzymał Marcin Ło-



230.
Jody.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



231.
Jody.
Elewacja
ogrodowa
dworu,
przed 1939 r.

paciński (1760–1850), folwarki zaś Pojańczu i Judycyn z cerkwiami unickimi oraz folwark Rafałów z kościołem katolickim przypadły Tadeuszowi, Józefowi i Mikołajowi Łopacińskim. Później, na skutek dalszych działów rodzinnych, powstały jeszcze mniejsze majątki, nazwane od imion właścicieli Paulinów, Anno-dwór i Stanisławowo.

Po Marcinie Łopacińskim, żonatym z Anną Wollowiczówną, który prócz Jód posiadał jeszcze Kamionkę i Aleksandrynów, dziedziczyć miał jego syn Aleksander (1791–1831), oficer wojsk polskich, żonaty z Kazimierą Wołosowską h. Sas. Gdy jednak w czasie Powstania poległ on na barykadach Warszawy, prawo dziedziczenia przeszło na jego syna Henryka Kazimierza (ur. w 1823 r.), ożenionego z Marią

232.
Jody.
Portret
Elżbiety
Ważynskiej
z 1754 r.



233.
Jody.
Portret
kobięcy
ze zbiorów
Łopacińskich



Światopełk-Mirską. Następnym właścicielem Jód był ich syn Aleksander (ur. 1848 – zm. po 1914), żonaty z Teklą Koziell-Poklewską, zaś ostatnim – syn Aleksandra, Henryk, bezżenny (zm. w 1954 r.), na którym wymarła linia młodsza rodziny.

Okolo 1748 r. Ignacy Błażej Łopaciński (1722–1776), pisarz skarbowy Wielkiego Ks. Litewskiego, kawaler Orderów Orła Białego i Św. Stanisława, żonaty z Judytą z Prozorów, wybudował w Jodach stosunkowo skromny, ale ciekawy pod względem architektonicznym dwór, który w posiadaniu jego potomków

w linii męskiej przetrwał do 1939 r.² Stanął on na niewielkim wzgórzu, ale w otoczeniu niezbyt hojnie przez naturę obdarzonym, na stosunkowo niskich gruntach.

Dwór w Jodach był budynkiem parterowym, wysoko podpiwniczonym, na rzucie wydłużonego prostokąta. Jego trzynastoosiowa, ściśle symetryczna elewacja frontowa na całej swej długości dzielona była pionowo szerokimi pilastrami, wypełniającymi płaszczyzny międzyokienne. Główne wejście zaakcentowano jedynie za pomocą skromnego trójkątnego naczółka, spinającego ze sobą dwa pilastry. Pięciosiowa część środkowa elewacji zamknięta jednak została szerokim trójkątnym frontonem, dekorowanym wielką, wykonaną w sztukaterii płaskorzeźbą. Jej środek zajmował kolisty kar-

tusz z herbami Lubicz-Łopacińskich i własnym Prozorów, zwieńczonymi koronami, na tle bogatych panoplii. Fronton otaczał szeroki profilowany gzyms. Elewację ogrodową potraktowano bez jakichkolwiek dekoracji i nie połączono jej z ogrodem. Tylko narożniki ujęto w ramy pilastrów. Dla dworu w Jodach charakterystycznym elementem były jego duże prostokątne okna, dzielone na dziesięć kwadratów. Elewację wieńczył szeroki, mocno profilowany gzyms. Przy prawym boku występowała niewielka dobudówka dekorowana również pilastrami, rozczłonkowanymi płycinami. Dwór nakrywał stosunkowo niski, łamany dach gontowy, z połacią dolną znacznie wyższą i bardziej stromą, w porównaniu z górną, mocno spłaszczoną. Ponad kalenicę wyprowadzone były cztery jednakowe, w tej samej od siebie odległości rozmieszczone, kominy.

Dwór miał bardzo solidne mury, zwłaszcza zewnętrzne, których grubość sięgała 1 m. Układ wnętrza ani wyposażenie nie są dokładnie znane. Wiemy tylko tyle, że na trzech osiach środkowych od strony podjazdu mieściła się dość przestronna sień, a wzdłuż całej lewej elewacji bocznej ciągnęła się wielka sala balowa. Wszystkie pokoje pozostałe, wysokie, ale niezbyt duże, często jednokienne, uszeregowane były w dwóch traktach.

Przed 1914 r. dwór urządzony był meblami stylowymi, sięgającymi drugiej połowy XVIII w. i późniejszymi, głównie empirowymi. Posiadał

też gromadzone w ciągu przeszło stulecia pamiątki rodzinne i dzieła sztuki. Istniała spora kolekcja portretów rodzinnych i osób do rodziny nie należących, jak też zbiór obrazów malowanych na szkło. Była poza tym duża biblioteka i archiwum, zawierające m.in. cenne materiały do dziejów Polski XVIII w., w tym akta Konfederacji Barskiej¹. Zarówno urządzenie, jak zbiory niemal w całości zostały zniszczone już w czasie pierwszej wojny światowej. W okresie międzywojennym dwór świecił pustkami.

Park, obejmujący dom ze wszystkich stron, nie był zbyt duży. Przestrzeń przed domem zajmował otwarty kolisty gazon, obsadzony dekoracyjnymi krzewami. Otaczającą go szeroką drogę zamykała gęsta ściana starych drzew, głównie liściastych, z przewagą lip, klonów i jesionów. Drugi trawnik rozciągał się od tyłu domu, opadając łagodnie w stronę pól. Rosły na jego obrzeżach dalsze grupy starych drzew bez planu regularnego.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 3, Warszawa 1882, s. 587; O. Hedemann, *Historia powiatu brasławskiego*, Wilno 1930, s. 390. Informacje uzupełniające pochodzą od Euzebiusza Łopacińskiego.

² Obszerny życiorys Ignacego Błażeja Łopacińskiego podaje *Polski słownik biograficzny*, t. 18, Wrocław 1973, s. 396.

³ Według informacji E. Łopacińskiego, akta te przepadły już w osiemdziesiątych latach XIX w. Wypożyczone przez historyka Włodzimierza Broel-Platera z Wiśniowca w celu ich opublikowania, przez roztargnienie zostały przez niego zagubione w czasie podróży.

Jużynty



W XVI w. Jużynty były dziedzictwem kniaziów Ostyków h. Trąby¹. Gdy Hrehory Ostyk, kasztelan trocki, za podstępne knowania z Moskwą z rozkazu Stefana Batorego ścięty został w Wilnie, dobra jego, w tym Jużynty, uległy konfiskacie. Monarcha przekazał je następnie jednemu z książąt Zbaraskich, najprawdopodobniej tylko dożywotnio, skoro Zygmunt III ok. 1600 r. podarował je już na własność Gedeonowi z Rajec Rajeckiemu, wojewodzie mińskiemu. W posiadaniu tej rodziny pozostawały dobra przeszło sto lat. Następnie, jako posag Teresy Dunin-Rajeckiej, córki Adama, starosty rumborskiego i Marianny Broniszówny, która w 1760 r. poślubiła Michała Weyssenhoffa

(ok. 1715–1789), pisarza granicznego inflanckiego i podkomorzego JKMci, Jużynty przeszły w skład włości rodziny jej męża. Prócz odziedziczonych po ojcu i otrzymanych w posagu żony, podkomorzy posiadał jeszcze szereg innych majątków ziemskich, nabytych drogą kupna. Fortuna jego była więc bardzo pokaźna. Z rąk Weyssenhoffów nie wychodziły już Jużynty aż do pierwszej wojny światowej. Ostatnim ich właścicielem był Waldemar Weyssenhoff (ur. w 1864 r.), drugi syn Michała i Wandy z Łubieńskich, żonaty z Marią Ledóchowską h. Szaława.

Rezydencja Rajeckich w Jużyntach znajdowała się na wyniosłym brzegu rzeki Świętej.

234.
Jużynty.
Ogólny widok
dworu.
Akw. H.
Weyssenhoffa



Dwór ten, nieznany z żadnych przekazów, spłonąć miał już w końcu XVII w. Do początków XX w. zachował się po nim tylko wzgórek gruzów, z którego bracia Józef (pisarz), Waldemar i Henryk wygrzebali polewane kafle w około dziesięciu różnych wzorach, z herbami właścicieli dworu oraz rodzin z nimi spokrewnionych, jak Komorowscy, Siesiccy i inni. Kafle te, oprócz oczywistej zabytkowej, miały także wielką wartość artystyczną. Dla poznania dziejów ceramiki polskiej, mogły więc być ważnym ogniwem.

Dwór Weyssenhoffów założony został nie w tym samym miejscu, w którym stała niegdyś siedziba Rajeckich, lecz na folwarku Tarnów, na wysokim, zadrzewionym wzgórzu, nad jeziorem Rosza. Pierwszy osiadł tam Franciszek Weyssenhoff (1781–1855), marszałek wilkomierski, znany m.in. ze swego zaangażowania w wolnomularstwie. Po nim we dworze w Jużyntach mieszkali jeszcze cztery dalsze pokolenia jego rodziny. Główną siedzibą Weyssenhoffów pozostały jednak nadal Rybiniszki w Inflantach, gdzie przechowywano też najcenniejsze zbiory, w tym portrety wielu antenatów i ich żon.

Dwór w Jużyntach był murowany, bez

określonego stylu, w części środkowej piętrowy, po bokach parterowy, stale rozbudowywany. W końcu otrzymał kształt mocno wydłużony o zróżnicowanej bryle. Prócz starych mebli mieścił wewnątrz trochę pamiątek rodzinnych, w tym archiwa jużynckie i samokłeskie, dalej kolekcję wspomnianych kafli siedemnastowiecznych oraz część portretów rodzinnych. Najcenniejsze przedmioty, w tym portrety, w czasie pierwszej wojny światowej wywieźli właściciele do Żytomierza, gdzie zostały one później znacjonalizowane. Po wojnie rząd litewski Jużynty w całości rozparcelował. W końcu XIX w. zajmowały one powierzchnię 1420 dziesięcin.

Cenniejszym zabytkiem niż dwór był w Jużyntach późnobarokowy kościół z grobami rodzinnymi kolatorów w podziemiach, ufundowany przez podkomorzego Michała Weyssenhoffa w 1786 r.

¹ Opis Jużynt opiera się przede wszystkim na publikacji: *Kronika rodziny Wayssów-Weyssenhoffów, zestawiona podług dokumentów przez Józefa Weyssenhoffa...* wydana staraniem Waldemara Weyssenhoffa, Wilno 1935 r., s. 62, 72, 126 i n. Informacje uzupełniające pochodzą od Karola Weyssenhoffa, syna ostatniego właściciela Jużynt, Waldemara Weyssenhoffa. Por. także: A. Urbański, *Pro memoria*, Warszawa 1929, s. 131–133.

Karolinów



W ciągu XIX w. Karolinów wchodził w skład klucza wiszniewskiego, należącego do rodziny Sulistrowskich. Ponieważ ostatni z li-

nii wiszniewskiej, Edmund Sulistrowski (1814–1871) miał tylko cztery córki, one odziedziczyły całą ojcowską fortunę. Karolinów dostał się



235.
Karolinów.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.

236.
Karolinów.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

z działu najmłodszej, Wandzie, zamężnej za Alfredem Romerem. Jak się wydaje, do Romerów należał majątek ten do 1939 r.¹

Mimo że Karolinów za czasów Sulistrowskich nie był rezydencją właścicieli, znajdował się tam dość obszerny drewniany, najprawdopodobniej modrzewiowy, parterowy dwór, pochodzący co najmniej z początków XIX w. Był on kryty wysokim, gładkim dachem gontowym. Przy jednej z dłuższych ścian umieszczono na prawym skrzydle wysoki ganek o cienkich słupach, zwieńczony arkadą i trójkątnym szczytem. Obok ganku znajdowała się obszerna weranda. Dom miał ściany nie tynkowane, w kolorze starego drewna. Jedynie duże, prostokątne okna z poziomymi naczółkami, każde o ośmiu kwaterach, podobnie jak drzwi lakierowane były na kolor biały. Wewnątrz z pewnością było sporo starych mebli, pamiątek rodzinnych i dzieł sztuki, które jako posag Wandy z Sulistrowskich Romerowej przeniesione tu zostały z dworu w Wiszniewie.

Dwór karolinowski, który początkowo słu-



żyć mógł jako siedziba administratora, otaczał stary ogród z drzewami liściastymi i szpilkowymi.

¹ Autorowi nie udało się znaleźć dokładniejszych informacji.

Klewica



W drugiej połowie XVIII w. Klewica była własnością Wincentego Grabskiego, od którego w 1796 r. posiadłość tę kupił Jakub Umiastow-

ski (1764–1809), żonaty z Anną Puzynianką, i tam na kilka lat zamieszkał. Do Klewicy należały wówczas także wsie: Lepie, Kochany, Za-



237.
Klewica.
Front dworu,
przed 1939 r.

rzeczany, Borcie i inne¹. W 1805 r. Umiastowski nabył jeszcze Żemłosław ze starym pałacem i przeniósł się do nowej siedziby. Następną stałą mieszkanką Klewicy była wdowa po nim, Anna Umiastowska (1764–1851), która podzieliwszy inne majątki między trzech synów, ten zostawiła sobie jako dożywocie. Po jej śmierci Klewicę odziedziczył wnuk Anny Umiastowskiej, Albert (1840–1876), syn Kazimierza, który umarł młodo jako nieżonaty. Jego schedą przeszła więc na brata Władysława (1833–1905), stale rezydującego w Żemłosławiu. Ostatnią dziedziczką Klewicy była wdowa po Władysławie, Janina z Ostrorogów-Sadowskich Umiastowska, która po pierwszej wojnie światowej dobra te rozparcelowała. Pozostawiła jednak ośrodek z dworem, który jako jedną ze swych licznych fundacji przeznaczyła na dom wypoczynkowy Bratniej Pomocy studentów wileńskich.

W Klewicy znajdował się piękny drewniany dwór klasycystyczny, wybudowany przypuszczalnie na przełomie XVIII i XIX w. przez

Jakuba Umiastowskiego. Ten trzynastoosiowy, parterowy budynek wznosił się na podmurówce o planie wydłużonego prostokąta. Od strony podjazdu główne wejście do dworu poprzedzał portyk o czterech szeroko rozstawionych kolumnach, dźwigających trójkątny, spłaszczony przyczółek. Nie tynkowane elewacje domu pozostawione były w naturalnym kolorze drewna. Tylko kolumny, ramy okienne i drzwiowe pokrywał biały lakier. Dwór nakrywał gładki, czterospadowy dach gontowy z czterema symetrycznie rozmieszczonymi białymi kominami. Wewnątrz najciekawiej prezentowały się bardzo ponoć piękne piece.

Do śmierci Alberta Umiastowskiego, zamiłowanego numizmatyka, bibliofila i kolekcjonera, dwór klewicki był urządzony wieloma cennymi przedmiotami. Właściciel zgromadził też w swej wiejskiej siedzibie sporą bibliotekę, zawierającą rzadkie stare druki, oprawiane pod jego osobistym nadzorem w skórę lub pergamin. Poza tym miał kilkanaście cennych obrazów szkoły francuskiej i holenderskiej oraz kolekcję sztychów. Jeszcze za swego życia obrazy te oddał swemu bratu do Żemłosławia. Znalazła się tam w końcu również i biblioteka klewicka, ale już po śmierci jej twórcy.

Po obu stronach obszernego dziedzińca stały duże, okazałe, również parterowe oficyny, z czwartej zaś główna brama wjazdowa. Dwór i oficyny otaczał rozległy park krajobrazowy, założony przypuszczalnie przez fundatora dworu, a następnie starannie utrzymywany. W parku znajdowały się m.in. regularne aleje lipowe i klonowe. Długa aleja wiodła też do bramy wjazdowej. Całość sprawiała wrażenie zamożnej siedziby szlacheckiej.

¹ Opis Klewicy zaczerpnięty został głównie z wyd.: Nałęcz [Janina Umiastowska], *Szmat ziemi i życia*, Wilno 1928, s. 17 i n.

Kościeniew



Pierwszymi znanymi dziedzicami dóbr Kościeniew byli Aleksandrowiczowie h. Kosy. Do najwybitniejszych postaci tego rodu, obok Franciszka, kasztelana lidzkiego (zm. pod koniec XVIII w.), należy Michał Aleksandrowicz, pisarz grodzki i starosta, a w 1706 r. marszałek lidzki, poseł na kilka sejmów, według słów

Uruskiego „mąż zacny i tak uznanej prawości, że nie było opieki w powiecie, do której by nie należał”¹. Gdy Szwedzi nałożyli na powiat kontrybucję, a zubożeni na skutek spustoszeń wojennych ziemianie nie byli w możności jej zapłacić, dostarczył gotówkę ze swej własnej szkatuły, mimo że i jego majątności zostały zde-

wastowane. Z czasem Aleksandrowiczowie stracili na znaczeniu, a ich obszerne włości uległy rozdrobnieniu, przechodząc m.in. jako wiano do innych rodzin. Tak stało się też z Kościeniem, który N. Aleksandrowiczówna, poślubiwszy Ignacego Kostrowickiego, wniosła mu w posagu. Odtąd aż do 1939 r. majątek pozostawał w ręku męskiej linii tej rodziny, pieczętującej się herbem Baybuza alias Wąż odmieniony².

Nie wiadomo, kiedy Kostrowiccy osiedlili się w ziemi lidzkiej. Według tradycji rodzinnej, ród ów już w XVI w. miał tam posiadać dobra ziemskie. W XVII w. występują Kostrowiccy na niezbyt znaczących urzędach, głównie w woj. mińskim i mścisławskim, jak np. Jan Kostrowicki, strażnik mścisławski 1681, pisarz grodzki 1685, Michał, cześnik miński 1740, albo wreszcie Samuel, pisarz lidzki i łowczy 1765, żonaty z Barbarą Sieklucką. Ostatni z wymienionych miał trzech synów: Kazimierza, Onufrego, szambelana króla Stanisława Augusta oraz Ignacego (ur. ok. 1760 r.), późniejszego generała artylerii, żonatego właśnie z Aleksandrowiczówną. Po rozbiorach i wojnach napoleońskich generał przeniósł się na stałe do Wiednia. W Kościeniu pozostał jego syn Samuel (1788–1859), żonaty z Anną Zaleską. Po śmierci ojca także i on wyemigrował do Wiednia, gdzie na świat przyszły jego córki Melania³ i Julia, oraz syn Lucjan, który kształcił się w słynnej Akademii Wojskowej w St. Cyr⁴.

Lucjan Kostrowicki (1816–1867), zmuszony powrócić do kraju, ożenił się z Józefą Sieklucką, podkomorzanką lidzką i miał z nią czworo dzieci: Wincentego, Samuela, Marcina i Annę. Mieszkał jednak nie w Kościeniu, lecz w Papierni. Do rodziny Kostrowickich należały jeszcze wówczas klucze: Papiernia, będąca ich główną siedzibą, wraz z folwarkami i lasami licząca około 3000 ha, Wiewiórka o powierzchni 6000 ha, Kowale z 3000 ha oraz Kościenie, którego ogólny obszar zamykał się cyfrą ok. 3750 ha. Wcześniej odszedł już od Kostrowickich Mały Możejów jako wiano Kazimierzy Kostrowickiej, która poślubiła Aleksandra Brochockiego. W sumie w pierwszej połowie XIX w. dziedzictwo Kostrowickich wynosiło jeszcze około 17000 ha. Wkrótce jednak większość folwarków została sprzedana, a uzyskane pieniądze przekazano do Wiednia, najpierw na żądanie Samuela, który sprzedał Wiewiórkę i Kowale, później zaś Melanii Kostrowickiej, na której potrzeby wyzbyto się Papierni. Przy Lucjanie Kostrowickim pozostał więc w końcu tylko Kościenie. Z dzieci Lucjana



syn Wincenty obrał karierę wojskową rosyjską, Samuel skończył architekturę w Dorpacie, gdzie został później naczelnym architektem, Marcin zaś elektrotechnikę. Po śmierci Lucjana w Kościeniu na krótko osiadł Marcin Kostrowicki (1855–1905), ale niebawem wraz z żoną z ks. Massalskich przeniósł się do Warszawy. Następnym właścicielem Kościenia był jego starszy syn Stanisław (1881–1918), a po nim młodszy syn Lucjan (ur. 1889), ostatni właściciel tych dóbr do 1939 r. W 1914 r. składały się one z ośrodka oraz czterech folwarków o łącznej powierzchni 1600 ha ziemi i 1340 ha lasów.

Według przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji rodzinnej, Aleksandrowiczowie posiadali w Kościeniu obszerne, przypuszczalnie piętrowy dwór modrzewiowy, który uległ zniszczeniu już w czasie wojen szwedzkich, gdyż właśnie wówczas stoczona została w okolicy bitwa. Po pałacu Aleksandrowiczów nic więc nie pozostało. Z ocalałych z pożaru belek miała być jednak wybudowana stojąca do drugiej wojny światowej oficyna. Nie jest rzeczą jasną, jaką rolę spełniał za Aleksandrowiczów jedyny, częściowo do 1939 r. zachowany budynek murowany datowany na wiek XVII, którego wszystkie elementy drewniane także zresztą spłonęły równocześnie z pałacem. Z przeznaczeniem na siedzibę właścicieli, po stracie Papierni, został on odbudowany dopiero pod koniec XIX w. Według legend miejscowych, budowali go masoni, miał więc być w swoim czasie miejscem zbiórki ich loży. Według innego domniemania, Aleksandrowiczowie wzniesli ów dom na mieszkalny, podczas gdy starszy, drewniany, służyć miał odtąd jako oficyna.

Budynek ten stał prostopadle do dawnego pałacu i w jego pobliżu. Wznosił się na planie

238.
Kościenie.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



239.
Kościeniew.
„Biały
domek”.
Rys. J.
Kostrowicki

bardzo szerokiego prostokąta długości 24 m. Z powodu nachylenia terenu w jednej ze ścian bocznych mieścił się wjazd do szerokiego korytarza piwnicznego, z drugiej zaś, przeciwległej, znajdowało się wejście do parterowych pomieszczeń mieszkalnych. Piwnice były duże położone po obu stronach korytarza, o sklepieniach beczkowych albo łukowych. Podpiwniczenie sięgało zresztą poza budynek, w stronę dawnego domu mieszkalnego. Wysokość piwnic również była znaczna. Posiadały one małe, wysoko umieszczone okienka, a niektóre także kolumny wspierające sklepienia. Część piwnic miała dwie kondygnacje. Nad piwnicami znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, usytuowane na dwóch poziomach. Trakt od strony parku był położony około 1 metra niżej od traktu frontowego. Ściany domu wykonane były z dużych, gładzonych z jednej strony kamieni, oblicowanych od wnętrza cegłą. Grubość ścian przekraczała 1 metr. Wysokie i wąskie okna, po odbudowie domu mające formę nowoczesną, mieściły się od wnętrza w głębokich niszach. Pokoje z gładko ostatnio tynkowanymi sufitami były wysokie. W amfiladzie frontowej wysokość ich dochodziła do trzech i pół metra, zaś w ogrodowej do czterech i pół. W ścianach znajdowało się dużo przewodów, które nie wykazywały śladów sadzy. Mogły więc być one pozostałością dawnego ogrzewania centralnego gorącym powietrzem. Przypuszczenie to potwierdzały resztki wielkiego pieca, znalezione w jednej z piwnic. Odbudowany dom nakryty został łamanym dachem gontowym o łagodnym spadzie górnej jego połaci, a bardziej stromej połaci dolnej. Na osi od strony podjazdu dodany został ganek z czterema filarami, wspierającymi trójkątny szczyt, od tyłu obszerny taras, a po bokach dwa dalsze małe ganki.


Wewnętrzny układ dworu przedstawiał się w ten sposób, że na prawo od dość przestronnej sieni mieściła się sala jadalna, a za nią jeszcze dwa małe pokoje. W lewej części frontowego

traktu znajdowały się cztery pokoje mieszkalne. Wszystkie one łącznie z sieni tworzyły jeden nieprzerwany ciąg amfiladowy. Większość z nich miała poza tym drzwi wiodące na korytarz, do którego schodziło się w dół po szeregu stopni. Z sieni na wprost, także po stopniach, było wejście do wielkiego salonu o podstawie kwadratu, zajmującego cały środek traktu ogrodowego. Na prawo od salonu mieściły się dwa pokoje gościnne, a za nimi kredens, kuchnia etc., na lewo zaś biblioteka i dalsze pokoje mieszkalne. Architektura wszystkich pomieszczeń niczym szczególnym się nie odznaczała.

Do pierwszej wojny światowej zarówno dwór, jak oficyna miały bogate urządzenie ruchome. Do najcenniejszych przedmiotów należały meble zabytkowe, częściowo przywiezione z Wiednia⁵. Wyróżniał się wśród nich m.in. fotel wykonany z rzeźbionego dębu, tak szeroki, że mogły się w nim zmieścić dwie osoby. Miał on oparcie ujęte w dwie toczony i rzeźbione kolumny z wezłowie, na którego szczycie widniała tarcza z herbem Kostrowickich i dziewięciopalkową koroną. Oparcie dla pleców oraz siedzenie fotela pokrywał tłoczony aksamit, zaś poręcze i przednie nogi były kształtnie wygięte. Wszystkie nogi łączyło rzeźbione wiązanie. Na tylnej stronie oparcia, w miejscu poduszki znajdowała się misternie rzeźbiona druga tarcza podbita zieloną wyprawioną skórą. Na uwagę zasługiwała dalej trzyszufladkowa komódka o ładnie wygiętym froncie, inkrustowana różnobarwnym drewnem oraz brązem, kanapa mahoniowa o bardzo grubych bocznych oparciach i wysokim oparciu tylnym, której masywne nogi zakończone były brązowymi polerowanymi łapami lwimi, a siedzenie i oparcie pokryte pasiastą szaro-bordową tkaniną, stół do robótek kobiecych, mahoniowy z wąskimi hebanowymi wstawkami, duży okrągły stół czeczotkowy o zgrabnie wygiętych i zwężających się ku dołowi nogach połączonych blatem mniejszym, z fornirem na blatach ułożonym promieniście o barwie złotej, a obramowaniu czarnym, krzeselka hebanowe o filigranowych kształtach oparcia i nóg, ozdobionych inkrustacją z masy perłowej i mosiądzu, stół jesionowy z toczonymi nóżkami i blatem wykonanym z pięciu tafelek różnokolorowego marmuru, przy czym całość blatu ujęta była w jesionową inkrustowaną ramę, a nóżki połączone wiązaniem w formie lir, oraz wiele innych.

Było też w Kościeniewie kilka interesujących zegarów, a wśród nich ścienny, ośmiogromniasty o wymiarach 90 × 90 cm. Miał on tarczę białą ujętą w hebanową oszkloną ramę z wstawkami z masy perłowej i mosiądzu. Na białym tle

widniało dwanaście małych tarcz okolonych złoto-granatowymi rameczkami, mieszczącymi rzymskie cyfry mosiężne oznaczające godziny. Wskazówki były metalowe koloru hartowanej stali. Zegar ten wybijał godziny w bardzo niskim tonie, przypominającym dźwięk zegarów wieżowych. Inny zegar, stojący na konsoli, sporządzony był z alabastru ozdobionego złocnym brązem. Przedstawiał on umieszczony na podstawie prostokątnej stolik. Na frontowej ścianie tego stolika mieściła się tarcza ujęta w brązową ramkę. Na stoliku stała lampka oliwna, wykonana ze złoczonego brązu oraz zrobiona z tego samego materiału otwarta książka. Na postumencie stał jeszcze złożony fotel, na którym spoczywała postać niewieścia; lekko podparta, ubrana w strój grecki, czytająca książkę. Wszystkie wstawki zegara były misternie rzeźbione. Całość przykrywał szklany klosz. Oprócz tych dwóch, szczególnie ciekawych, były we dworze jeszcze dwa inne, a więc zegar biurkowy, cały ze złoczonego drobno rzeźbionego brązu, wsparty na czterech nóżkach, z białą tarczą i złożonymi wskazówkami oraz zegar szafkowy, czarno lakierowany, z nakrywą w formie wygiętego dachu wspartego na dwóch kolumnienkach z brązowymi kapitelami. Wśród innych przedmiotów do cenniejszych zaliczano duże mosiężne lichtarze, rzeźbione delikatnie,




240.
Kościeniew.
Brama
wjazdowa.
Rys. J.
Kostrowicki

o wysmukłej linii, oraz inne, w postaci nagich Egipcjanek, stojących na czarnej marmurowej podstawie⁶.

W odbudowanym dworze znalazły się też serwisy porcelanowe i jeden z fajansu angielskiego z początku XVIII w., kryształowe stołowe i srebro, a z ciekawostek puzderka damskie. Jedno z nich, mahoniowe, z wieczkiem inkrustowanym złotem, przetrwało wszystkie zawieruchy wojenne. Na umieszczonej pośrodku tarczy herbowej znajdował się napis „Maria Kostrowicka 1782 Juni 15”.

Do 1914 r. dwór kościeniewski zdobiło też sporo obrazów olejnych, jak np. kopie malowideł z kaplicy Sykstyńskiej wykonane przez Melanię Kostrowicką, wśród których wyróżniało się studium głowy św. Piotra, a poza tym kolekcja oryginalnych pastelów, akwarel i sztychów. Do najcenniejszych pamiątek należały jednak portrety rodzinne, w tym wizerunek Gabriela Kostrowickiego, strażnika mścisławskiego, przedstawionego jako rycerza w zbroi, z podgoloną głową. Do tej najlepszej grupy należały też cztery portrety kobiece: młodej, przystojnej osoby w stroju wieczorowym, wydekoltowanej, z naszyjnikami i kolczykami ze szlachetnych kamieni oraz drugi, osoby starszej w stroju mniszki i w piusce na głowie, w łańcuchu z krzyżykiem na szyi. Oba płótna przedstawiały Melanię Kostrowicką. Na portrecie trzecim widniała młoda dama, sportretowana z profilu, w sukni ciemnoniliowej w pasy, siedząca przy stoliku z podnoszonym wiekiem i widocznym tamburkiem służącym do wykonywania haftu. Była to siostra Melanii, Julia Kostrowicka. W końcu czwarty portret kobiecy, już nie rodzinny, przedstawiał słynną tancerkę Fanny Elsner z filuternym uśmieszkiem, dla żartu namalowaną w stroju zakonnym, jako św. Fran-

241.
Kościeniew.
Meble
w zbiorach
dworu.
Rys. J.
Kostrowicki



ciszkę. Wszystkie te obrazy posiadały duże wymiary i przez wileńskich badaczy sztuki uznane zostały za dzieła dobrych mistrzów. Dwa z nich, to jest Melanii Kostrowickiej w młodym wieku oraz jej siostry Julii, były przypuszczalnie tego samego pędzla⁷. W grupie portretów rodzinnych wyróżniała się jeszcze podobizna Samuela Kostrowickiego, ojca Melanii, Julii i Lucjana, wykonana węglem. Inne, mniejszych wymiarów portrety olejne, pochodzące z różnych epok, wyobrażały głównie męskich przedstawicieli rodziny Kostrowickich. W grupie tej znajdował się m.in. wizerunek Bazylego Kostrowickiego, pułkownika chorągwi husarskiej za królów Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III, szambelana Onufrego Kostrowickiego w mundurze z ciemnoamarantowym kołnierzem, gen. Ignacego Kostrowickiego, Lucjana Kostrowickiego, Marii z Zaleskich Kostrowickiej i kilku innych osób. Były też w zbiorach liczne miniatury, wykonane przypuszczalnie przez Melanię Kostrowicką, przedstawiające ks. Reichstadtu jak też nie rozpoznane osoby dworu wiedeńskiego z pierwszej połowy XIX w. Liczne były też sztychy z XVIII i XIX w., głównie widoki Włoch i Tyrolu oraz angielskie z pierwszej połowy XIX w. ze scenami z *Hamleta*⁸.

Ponieważ siedziba Kostrowickich w Kościeniewie — poza wartością zabytkową — pod względem estetycznym, zwłaszcza od strony zewnętrznej, nie przedstawiała się zbyt interesująco, wśród budowli zespołu dworskiego pierwsze miejsce zajmował tzw. „biały domek”. Miał on charakter typowego, niewielkiego, polskiego dworu klasycystycznego. Kiedy ów murowany z cegły, parterowy, dziewięcioosiowy budynek został wzniesiony, także dokładnie nie wiadomo. Zapewne pochodził już z czasów Kostrowickich, czyli z drugiej połowy XVIII w. Miał on elewacje tynkowane na biało oraz wysoki, czterospadowy dach gontowy. Główne wejście, umieszczone niesymetrycznie, zdobił portyk o dwóch kolumnach wspierających półbeczkowaty dach. W szczycie portyku widniało okno termalne z promienistym układem szczeblin.

W sieni „Białego domku”, na wprost drzwi wejściowych mieścił się ogromny kominek, zamknięty żelaznymi drzwiami. Jego komin zwężający się stopniowo ku górze, wyprowadzony był wysoko ponad kalenicę domu. Na strychu miał drzwiczki mniejsze, służące do zawieszania wędlin. Wszystkie pokoje mieszczące się po obu stronach sieni, w tym jadalny, gabinet oraz dwa salony, miały obicie z deseniowego materiału. Te reprezentacyjne pokoje zdobiły

i ogrzewały piece z pięknych kolorowych kafli, przypuszczalnie siedemnastowiecznych, pochodzących najprawdopodobniej z dawnego dworu Aleksandrowiczów. W gabinecie kafle te miały ornament roślinny w kolorze czerwonym na bładoniebieskim lub bladzielonym tle, w buduarze zaś użyto kafli koloru kremowego, również z ornamentacją roślinną oraz białymi i niebieskimi postaciami i kwiatami. Posadzki we wszystkich pokojach były z miękkiego, lakierowanego drewna. Jedynie salony wyposażone zostały w parkiety ułożone we wzory geometryczne w kwadratowych ramach. Z ruin dawnego pałacu Aleksandrowiczów pochodziły jeszcze części metalowe, jak kraty i drzwiczki do pieców. W okresie, gdy Kostrowiccy przebywali w Papierni lub w Wiedniu, „Biały domek” służył jako mieszkanie rządów majątku. Być może, iż wyłącznie w tym celu został nawet zbudowany, gdyż znajdował się bliżej zabudowań folwarcznych niż pałacu.

Za pozostałość dawnego dworu Aleksandrowiczów, niewiele w ciągu wieków zmienioną, uchodziła okazała brama wjazdowa. Wznosiła się ona u wylotu długiej kasztanowej alei, a raczej traktu, przechodzącego zygzakiem przez sadybę i dalej biegnącego groblą nad stawem, obsadzoną starymi wierzbami i olchami. Trakt ten łączył ze sobą dwa miasteczka, Szczuczyn z Wasiliszkami. Brama składała się z dwóch potężnych murowanych i otynkowanych filarów o przekroju kwadratu, prawie potrójnej wysokości wzrostu człowieka. Oba filary wieńczyły bogato profilowane gzymsy. Nakrywał je czterospadowy dach łupkowy, zakończony iglicami. W płycinach filarów, znajdujących się mniej więcej w połowie ich wysokości, widniały tarcze z herbem Baybuza, umieszczone tam zapewne w momencie przebudowy bramy w duchu klasycystycznym. Wrota wykonane były ostatnio z drewna.

Część parku kościeniewskiego, z kolistym nie zadrzewionym gazonem, obejmowała przestrzeń przed głównym domem mieszkalnym. Obok bramy wjazdowej znajdowały się szklarnie z inspektami. Większa część ogrodu o charakterze krajobrazowym ciągnęła się jednak poza domem. Główną jej ozdobą była blisko kilometrowej długości aleja lipowa. Poszczególne jej drzewa osiągały wysokość do 50 m. Rosły one tak blisko siebie, że korony ich zrastały się i spletały ze sobą. Wiek alei na podstawie słoipowalonych drzew obliczano na 340 lat. Z jednej strony przylegał do alei okolony starodrzewiem sad owocowy, z drugiej zaś właściwy park, a raczej zamieniony na ogród spacerowy naturalny las z rosnącymi w nim głównie wią-



zami, lipami, klonami i jesionami, wiekiem dorównującymi prawdopodobnie drzewom alei. Na skraju parku rosło też kilka sędziwych dębów, starszych jeszcze od alei, tworzących naturalną altanę.

¹ S. Uruski, *op. cit.*, t. 1, Warszawa 1904, s. 23.

² Cały opis Kościeniewa opiera się na relacjach i szkicach sytuacyjnych, dostarczonych przez Jana Lucjana Kostrowickiego i jego syna Andrzeja.

³ Oby dwóm córkom Samuel Kostrowicki dał staranne wykształcenie, w tym znajomość języków obcych, historii, literatury, muzyki i malarstwa. Zostały one nawet przyjęte na dwór austriacki, gdzie znalazły się w otoczeniu Marii Ludwiki, żony Napoleona I, która po jego upadku, wraz z synem ks. Reichstadt, znanym jako „Orlątko”, powróciła do Wiednia. W wieku lat 18, w nie wyjaśnionych ostatecznie okolicznościach, Melania Kostrowicka zaszła w ciążę i została usunięta do Włoch, gdzie na świat przyszedł syn, którego imienia wszakże nie znamy. Miał się on wychowywać pod opieką Watykanu, ale oczywiście na koszt matki i jej rodziny. Melania wróciła jednak na stałe do Wiednia, gdzie zamieszkała w odziedziczonym później po swym ojcu pałacu. Pod koniec życia chodziła w habicie zakonnym, przypuszczalnie była więc tercjarką. Opierając się na pełnej tajemniczości „sadze rodu Kostrowickich”, Anatol Stern (*Poezja zbuntowana*, Warszawa 1964, s. 227 i n.) snuje przypuszczenie, że słynny poeta francuski polskiego pochodzenia, Guillaume Kostrowicki-Apollinaire, był synem owego syna Melanii oraz Angeliki Kostrowic-

kiej, córki Michała, pochodzącego z innej linii tej rodziny. Michał i Angelika Kostrowiccy mieszkali w Rzymie w czasie, gdy przebywał tam syn Melanii. W ten sposób Apollinaire okazałby się wnukiem „Orlątko” i Melanii Kostrowickiej, prawnukiem zaś Napoleona I.

⁴ Na temat Lucjana Kostrowickiego „saga rodu” mówi, że był on wyjątkowo zdolnym uczniem szkoły wojskowej. W czasie wizyty cara rosyjskiego w Paryżu został mu więc z wielkimi pochwałami przedstawiony. Car potraktował go jednak jako zbiega i zażądał odesłania piechotą, etapami, pod eskortą do kraju. Tam musiał się stale meldować u władz policyjnych, a odwiedziny rodziców w Wiedniu zostały mu zakazane. Prowadząc tak skrupowany żywot, stał się wkrótce odludkiem i dziwakiem.

⁵ Stryj ostatniego właściciela Kościeniewa – Marcin Kostrowicki, odwiedził Melanię Kostrowicką w Wiedniu pod koniec jej życia. Mieszkała wówczas we wspaniale urządzonej pałacu i obdarowała go kilkoma portretami własnymi, kilkoma swego ojca Samuela, siostry Julii oraz generała Ignacego, jak też jednego ze starszych przodków. Prócz portretów Marcin Kostrowicki otrzymał też kufry, zawierające masę korespondencji, dokumentów oraz kilka tek ze sztychami, rysunkami i akwarelami obok dość dużej ilości obrazów olejnych, pozwijanych na drewniane walki. Na odwrocie ich miał widnieć napis: „Ks. Reichstadt” lub „Król rzymski”. W kufrach znajdowały się też stare koronki, szale i pantofelki. Portrety i obrazy po przywiezieniu do Kościeniewa zawieszono zostały na ścianach dworu, zaś dla kufrów wykonano specjalny skład na strychu domu. Ale tylko te przedmioty Melania Kostrowicka przekazać miała rodzinie, która dla niej wyzbyła się poważnej części swych dóbr. Pałac i pozostały majątek zapisała ona bowiem na „świętopietrze”.

⁶ Do ciekawostek, a równocześnie cennych pamiątek rodzinnych należał też misterny wyrób rzemieślniczy w postaci klocka z drzewa mahoniowego o wymiarze 35 × 12 × 10 cm z łagodnie zaokrąglonymi narożnikami. W jednym jego wydrążeniu mieściło się lustro ujęte w metalową ramę, a w innych dwa grzebienie z kości, dwie brzytwy, szczoteczka, flakonik na perfumy oraz małe pudełko na złote, pięknie cyzelowane szpilki do krawata. Pod spodem było jeszcze miejsce na dwa srebrne kubeczki z pokrywkami oraz dwa również srebrne pudełeczka. Na pokrywie tego przyboru znajdowała się obramowana mosiądzem herbowa tarcza Kostrowickich. Całość zamykało się za pomocą wmontowanego w drzewo zameczka.

⁷ Przypisywano je m.in. Lapiemu młodszemu.

⁸ W 1915 r., gdy wojska rosyjskie pod naporem armii niemieckiej zaczęły cofać się w głąb kraju, Kostrowiccy wywieźli z Kościeniewa wszystkie cenniejsze meble oraz zbiory, ukrywając je w miejscach, które wydawały się wówczas mniej zagrożone działaniami wojennymi. Rachuby te okazały się jednak mylne. Jedynie część owych przedmiotów wróciła na miejsce, by przapaść ostatecznie w czasie drugiej wojny światowej.

242.

Kościeniew.
Aleja lipowa
w parku,
przed 1939 r.

Kowaliszki



Kolejnymi właścicielami dóbr Kowaliszki Platerowie oraz Lüdingshausen-Wolffowie. byli Lievenowie, Liesandrowie, Borchowie, Franciszek Komorowski h. Korczak (zm.



243.
Kowaliszki.
Brama
wjazdowa,
przed 1939 r.

244.
Kowaliszki.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1914 r.

w 1800 r.), poślubiwszy Franciszkę Lukrecję von Lüdingshausen-Wolffównę, otrzymał w posagu jej majątności kurlandzkie Kurmen i Murmen z przyległościami, a oprócz tego od brata żony kupił Kowaliszki. Odtąd, do 1940 r. nie wychodziły one z posiadania męskiej linii tej rodziny. Ostatnimi właścicielami Kowaliszek byli Hektor Leopold Komorowski (1892–1966), żonaty z Aleksandrą Holstein oraz jego brat Juliusz (1893–1982) żonaty z Magdaleną Gorską, synowie Zygmunta i Elizy z Romerów (Römerów).

Komorowscy rezydowali w starym dworze, według tradycji rodzinnej zbudowanym ok. 1700 r. z mocnego drewna sosnowego, doskonale aż do ostatnich czasów zachowanego. Dwór ten był budowlą dziewięcioosiową, na rzucie szerokiego prostokąta, od podjazdu parterową z wysoką podmurówką z polnego kamienia i częścią środkową podwyższoną o piętro, od strony ogrodu, na skutek lekkiego spadku terenu, dwukondygnacyjną. Frontową, trójosiową część środkową domu zamykał szeroki, gładki, trójkątny szczyt. Pod koniec XVIII w., gdy zapanowała moda na klasycyzm, przed częścią tą dodany został płytki portyk, złożony

z czterech masywnych murowanych kolumn, pokrytych białym wapiennym tynkiem. Kolumny flankujące główne wejście ustawiono na bazach i granitowym tarasie, dwie zaś skrajne poza nim na oddzielnych postumentach. Na całej swej długości kolumny portyku dźwigały wąski balkon, ujęty w ażurową kratę. Wszystkie, stosunkowo niewielkie prostokątne okna oraz drzwi dworu zaopatrzone były w zewnętrzne, na biały kolor lakierowane okiennice. Elewacje pozostawiono początkowo w naturalnym kolorze drewna, gdy jednak zbyt pociemniały, w początkach XX w. pomalowano je na kolor jasny. Dom nakrywał wysoki, gładki, czterospadowy dach gontowy z trzema wyprowadzonymi ponad kalenicę otynkowanymi kominami.

Wnętrze dworu miało układ dwu i trzytraktowy, z dzielącymi trakty korytarzami po obu stronach części środkowej. W trakcie frontowym szerokość portyku zajmowały trzy pomieszczenia: usytuowany na osi obszerny przedpokój, położony na lewo od niego przedpokój mniejszy i na prawo salonik. Z saloniku wchodziło się do salonu „wielkiego” z trzema oknami od podjazdu i dwoma w ścianie bocznej. Identyczna pod względem wielkości jak salon „wielki” salka mieszcząca się po lewej stronie traktu frontowego nosiła miano pokoju „bilaradowego”. Do przedpokoju małego, dużego i do saloniku, od strony ogrodu przylegała wielka sala jadalna, z wyjściem na drugi taras. Bardziej skomplikowane rozplanowanie miały pozostałe odcinki traktu ogrodowego i obu środkowych. Po prawej stronie sali jadalnej znajdowały się m.in. gabinet i sypialnia, po lewej kredens i kancelaria, jeszcze jeden pokój sypialny i najciekawszy ze wszystkich, nie wiadomo dlaczego nazywany miano „gotyckiego”. Jego ściany i sufit pokrywały freski osiemnastowieczne, przedstawiające sceny myśliwskie i rodzajowe. Pokój ten służyć miał niegdyś jako loża masońska. Pokoi na piętrze używano bądź jako gościnnych, bądź też jako służbowych.

Wszystkie pokoje reprezentacyjne miały posadzki układane w desenie z kilku gatunków parkietu, głównie jednak z jasnego dębu, mahoni i hebanu. Najpiękniejsza, z wielkim kręgiem pośrodku, znajdowała się w salonie „wielkim”. Tam też wisiał duży żyrandol kryształowy. Ściany pokrywały tapety o motywach stylizowanych liści i kwiatów. W salonie „wielkim”, saloniku i w pokoju „gotyckim”, stały meble w stylu Ludwika XVI obok pojedynczych innych. Do szczególnie cennych zaliczano dwa zegary szafkowe, dwa stare czeczotkowe sekretarzyki ze skrytkami i jeden mahoniowy damski. W pokoju „bilaradowym”, służącym



245.
Kowaliszki.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1914 r.

ostatnio jako jeszcze jeden salon, umieszczono fortepian.


Komorowscy zgromadzili też w swej siedzibie trochę dzieł sztuki. Z obrazów na szczegól-

ną uwagę zasługiwał wizerunek nieokreślonego autora, przedstawiający młodzieńca w barwnym mundurze, według przekazów rodzinnych, brata Zofii Isselschmit von Milbitz, do-



246.
Kowaliszki.
Dwór
od frontu,
przed 1914 r.

247.
Kowaliszki.
Fragment
wnętrz,
przed 1914 r.



wódcę legionu polskiego, organizowanego we Włoszech i w Grecji. Wśród portretów nowszych wyróżniały się: Edwarda Grotkowskiego, marszałka szlachty, wykonany przez Wincentego Ślodzińskiego, jeden malowany przez Alfreda Romera oraz autoportret H. Sołtan-Romerowej. Z tematyki innej znajdowała się kompozycja zatytułowana *Cud Jana Kantego*, autora nieznanego, a poza tym pejzaże Henryka Weyssenhoffa i Lenniego, jak też wiele sztychów francuskich. W salonie „wielkim” stały m.in. porcelanowe posążki wyobrażające sceny z mitologii greckiej, stare chińskie prochownice i wielka porcelanowa lampa francuska, niegdyś oliwna, przerobiona później na naftową. We dworze przechowywano również wiele starej porcelany użytkowej, w tym miśnieńskiej i starego srebra. Przed 1939 r. istniał w końcu w Kowaliszkach poważny księgozbiór, liczący około 5000 wol., systematycznie uzupełniany przez trzy ostatnie pokolenia. W liczbie tej znajdowała się pokaźna ilość starych druków, w tym *Volumina Legum*. Archiwum rodzinne zawierało dokumenty dotyczące głównie kowalskiej linii Komorowskich.

Harmonijnie do stylu domu mieszkalnego nawiązywały zabudowania folwarczne, także z XVIII w., do których oprócz spichlerzy należał lamus zwany „deliskarnią”, stodoły czyli odryny oraz wielka murowana obora, ozdobiona kolumnami i portykiem. Park nazywany przez miejscową ludność „zwierzyń-

cem”, który może w jego części kiedyś rzeczywiście istniał, miał charakter krajobrazowy. Po przeciwległej domowi stronie stała nowsza murowana brama wjazdowa, oddzielona od niego wielkim gazonem. Z parkiem łączyły się liczne inne zadrzewione tereny, w tym parę regularnych alei. Jedna z nich prowadziła do tzw. „traktu katarzyńskiego” wysadzanego brzoźami. Cieniste altany tworzyły zasadzone w krąg lipy lub krzewy bzów z lipą pośrodku. Ogród spacerowy przechodził w sad, który w 1940 r. zajmował powierzchnię kilku hektarów. Znana na całej Litwie Kowieńskiej była tutejsza szkółka drzewek owocowych, nagradzana medalami „Pomona”.

Przed pierwszą wojną światową Komorowscy utrzymywali w Kowaliszkach dla dzieci robotników i fernali tajną szkołę z nauką w językach polskim i litewskim. W okresie międzywojennym, mimo okrojenia majątku przez reformę rolną i wynikłych stąd trudności ekonomicznych, Kowaliszki były ważnym ośrodkiem życia towarzyskiego. Dwór ten odwiedzało wiele osobistości, jak Wiktor Budzyński, poseł polski na sejm litewski w Kownie, malarka Zofia Dembowska-Romerowa, geograf Eugeniusz Romer, Józef i Konstanty Dowborowie, Konrad Górski, późniejszy profesor USB i UMK, Ludwik Krzywicki, Michał Komorowski, późniejszy prezes Związku Hodowców Koni, Michał Romer, rektor litewskiego Uniwersytetu w Kownie, Tadeusz Romer, późniejszy minister spraw zagranicznych w rządzie RP na uchodźstwie, Edward O'Rourke, późniejszy biskup ryski i gdański, Henryk Weyssenhoff malarz, Wincenty Chrzęszczewski, późniejszy szef inspektoratu „E” wileńskiego okręgu AK, Jan Przezdziecki, przewodniczący Towarzystwa Pochodnia i inni. W początkach drugiej wojny światowej przez Kowaliszki przewinęło się kilkudziesięciu wojskowych, uciekających z pobliskiego obozu internowanych w Rakiszkach, którzy u Komorowskich otrzymywali cywilne ubrania i odpowiednie papiery. Hektor Komorowski działał społecznie w środowiskach ziemiańskich polskich na Litwie, Juliusz Komorowski zaś i jego siostra Zofia Komorowska-Majewska po stracie Kowaliszek zaangażowani byli aktywnie w AK na terenie Wilna. Syn Juliusza Bronisław (ur. w 1926 r.), także członek AK, stracony został przez hitlerowców w 1943 r. w Ponarach pod Wilnem.

Dwór w Kowaliszkach zniszczono dopiero po drugiej wojnie światowej.

¹ Wszystkie informacje dotyczące Kowaliszek zawdzięczam Hektorowi hr. Komorowskiemu i bratankowi, synowi Juliusza, prof. Zygmuntowi hr. Komorowskiemu.

Koźliszki Małe



Koźliszki Małe, położone koło miasta Rakiszki, wchodziły początkowo w skład większego kompleksu dóbr Augustynowa. W XVIII w. były one dziedzictwem Tyszkiewiczów, m.in. Hieronima, starosty kiemelskiego¹. Około 1790 r. Koźliszki znalazły się w posiadaniu Herkulana i Deodata Chilewskich, od których przechodziły kolejno do Syrewiczów, Bartoszewiczów, Kościolkowskich i wreszcie, pod koniec XIX w. stały się własnością Zygmunta Rutkowskiego, którego rodzina mieszkała tam do drugiej wojny światowej.

W Koźliszkach Małych znajdował się drewniany dwór klasycystyczny o doskonałych proporcjach, wzniesiony przypuszczalnie przez Chilewskich ok. 1810 r.² Był on w zasadzie parterowy, na rzucie prostokąta, jedenastoosiowy, z jednoosiową facją pośrodku i dwoma

ryzalitami od strony ogrodu. Do części środkowej elewacji frontowej przylegał wydatny portyk z dwiema parami smukłych kolumn w wielkim porządku, dźwigających belkowanie oraz trójkątny szczyt. Dwór miał ściany zewnętrzne nie tynkowane, w naturalnej barwie drewna, na którego pociemniałym tle ostro rysowały się lakierowane na kolor biały obramienia drzwi i okien, zaopatrzonych w okiennice, jak też kolumny portyku. Elewacje obiegał dokoła także biały gzyms wieńczący, urwany pod facją. Budynek ten nakrywał bardzo pięknie zarysowany gontowy czterospadowy dach łamany. Na temat wnętrza i ogrodu, otaczającego dom, brak jakichkolwiek informacji.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 15, cz. 2, Warszawa 1902, s. 149.

² A. Jankevičienė, *op. cit.*



248.
Koźliszki
Małe.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.


Kraśniany



Bardzo skąpe wiadomości dotyczące przeszłości Kraśnian opierają się wyłącznie na miej-

scowej tradycji¹. Majętność ta w pierwszej połowie XIX w. należała do rodziny Mackiewi-

249.
Kraśniany.
Elewacja
frontowa
dworu,
przed 1914 r.



czów. Jako posag Eleonory Mackiewiczówny, zamężnej za Sylwestrem Janiszewskim h. Junosza, Kraśniany dostały się na przeciąg trzech pokoleń w posiadanie rodziny jej męża. Po Sylwestrze dobra kraśniańskie odziedziczył jego syn Oktawian Janiszewski (zm. w 1890 r.), żonaty z Józefiną Schnobel, zaś ostatnim ich właścicielem do 1939 r. był syn Oktawiana – Wiktor Johann Janiszewski (1869–1954), żonaty z bar. Marią Estellą Staden (zm. w 1953 r.).

Do 1939 r. istniał w Kraśnianach stary parterowy, modrzewiowy dwór, wybudowany jakoby przed 300 laty. Wznosił się on na wysokiej podmurówce wykonanej z kamienia polnego i cegły, kryty zaś był gontowym, czterospadowym dachem łamanym, niefortunnie przebudowanym w połowie XIX w. Zmiana polegała głównie na obniżeniu jego dolnej połaci i utworzeniu między połacią dolną a górną dość wysokiej ścianki, przebitej szeregiem prostokątnych lub owalnych okien, oświetlających strychy. W czasie przebudowy dachu zmieniono także częściowo układ wnętrza domu oraz powiększono otwory okienne, zwłaszcza od tyłu dworu, gdzie otrzymały one wystrój neogotycki.

W postaci znanej z ostatnich czasów, od strony podjazdu dwór kraśniański posiadał trzy akcenty. Głównym był środkowy ganek o dwóch parach masywnych murowanych kolumn wspartych na potężnych bazach i podtrzymujących stosunkowo niewielki, trójkątny, spłaszczony gładki fronton. Po obu stronach fasady występowały płytkie ryzality, również z trójkątnymi frontonami, zaopatrzonymi w małe półokrągłe okienka. Elewacje boczne i tylne były gładkie. Dwór posiadał ściany nie tynkowane, w naturalnym kolorze starego drewna. Lakierowane okna miały kolor biały.

Wewnątrz dom zawierał ostatnio 17 pomie-


szczeń różnych wymiarów i kształtów. We wszystkich pokojach ściany były gładko tynkowane, zaś posadzki parkietowe. W salonie posadzka miała charakter bardziej ozdobny, gdyż składała się z wielkich kwadratów ułożonych po przekątnej w także kwadratowych ramach. Natomiast w sali jadalnej motywem głównym były gwiazdy z czarnego dębu. W niektórych pokojach zachowały się do ostatnich czasów malowidła deseniem przypominające tapety – uważane za osiemnastowieczne, w rzeczywistości jednak niewątpliwie nowsze – w kolorach szafirowym, popielatym, białym i liliowym. Według pierwotnego układu pokoje rozmieszczone były w dwóch traktach. Po obu stronach obszernej sieni od strony wjazdu znajdowały się po trzy komnaty i po dwa pokoiki w ryzalitach. Niektóre z nich w XIX w. uległy przeróbce. Pokoje traktu frontowego służyły głównie jako mieszkalne, kancelaria etc. Pośrodku lewego skrzydła znajdowała się biblioteka, w lewym ryzalicie zaś domowa kaplica. Pokoje reprezentacyjne zajmowały cały trakt ogrodowy. Pokój środkowy z wejściem z sieni nosił miano „kwiatowego”. Na lewo od niego mieścił się wielki salon o trzech oknach, a za nim w rogu jeszcze jeden pokój kwadratowy. Z pokoju „kwiatowego” na prawo wchodziło się do pokoju „bawialnego”, a stąd do narożnej sali jadalnej, również o trzech oknach, później zmniejszonej przez wykrojenie z niej dwóch małych pokoiów, usytuowanych przy ścianie węższej dworu. Salon miał sufit podwyższony o ściankę nadbudowaną podczas przeróbki dachu, co podkreślone zostało gzymsem kostkowym. W bawialnym, bibliotece i tzw. „kawiarni” obok pieców znajdowały się też murowane z cegły kominki.

Przed 1914 r. dwór kraśniański miał częściowo urządzenie zabytkowe, głównie w stylu

Ludwika Filipa, biurka i sekretarzyki z różnych epok, szereg portretów rodzinnych i obrazów innej treści, a w końcu archiwum z nadaniami królów polskich, w tym Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nic z tych pamiątek nie zachowało się.

Dwór stał na lekkim wzgórzu, pomiędzy dwiema równolegle poprowadzonymi starymi alejami lipowymi o wysokich strzelistych drzewach, zamykającymi park o powierzchni 4 ha. Od frontu i od tyłu domu ciągnęły się gazony, otoczone również starymi drzewami. Od strony zewnętrznej lipowych alei znajdowały się sady owocowe. Przed domem, poniżej okrągłego gazonu leżała niewielka sadzawka, a jeszcze niżej inspekty. Z tej strony park skłoniem dochodził do łąki i płynącej dołem rzeki. Po lewej stronie sadzawki oraz inspektów, otoczony zewsząd gęstwiną parku wznosił się drewniany, podobnie jak dom mieszkalny, i zapewne równie stary spichrz z galeryjką o dziesięciu kolumnach od frontu. Trzecim drewnianym budynkiem usytuowanym w pobliżu domu była obszerna, dziewięcioosiowa, parterowa na skrzydłach, piętrowa w trójosiowej części środkowej oficyna. Wejście do niej poprzedzał także czterokolumnowy ganek. Dwór w Kraśnianach rozebrany został w czasie drugiej wojny światowej.

¹ Wszystkie dane pochodzą od córki ostatniego właściciela Kraśnian, Estelli z Janiszewskich Wolańskiej.



250.
Kraśniany.
Portyk
dworu,
przed 1939 r.

251.
Kraśniany.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

252.
Kraśniany.
Salon,
przed 1939 r.

Krycewicz




Krycewicz byli początkowo attynencją wielkich dóbr Szczołno, dawnego dziedzictwa Zenowiczów, od których w 1522 r. nabył je Piotr Massalski¹. Pod koniec XVII w. Szczołno i Krycewicz przeszły do Rudominów h. Trąby. Syn Michała, Aleksander Rudomina, sprzedał w 1721 r. Krycewicz, a w 1727 r. także i Szczołno Franciszkowi Felicjanowi Niewęglowskiemu, wojskiemu brasławskiemu i jego żonie z Mirskich. Niewęglowscy h. Jastrzębiec byli rodziną mazowiecką, której jedna gałąź osiedliła się na Litwie, gdzie używała przydomku Dobut². Po Franciszku Szczołnę odziedziczył jego starszy syn Michał, zaś Krycewicz młodszy, Tadeusz Onufry, chorąży husarski i deputat na Trybunał litewski w 1770 r., żonaty z Bogumiłą Szauman h. własnego. Ponieważ dwaj starsi synowie Tadeusza Onufrego nie mieli potomstwa, Krycewicz dostały się w spadku jego najmłodszemu synowi Ferdynandowi, prezesowi sądów granicznych pow. dziśnieńskiego, żonatemu z Anną Lewandowską. Dalszym dziedzicem tych włości był syn Ignacy, również prezes sądów granicznych pow. dziśnieńskiego, żonaty z Edwiną Rudnicką. Na nim skończyła się linia po mieczu Niewęglowskich na Krycewiczach. Wraz z ręką córki Ignacego (zm. w 1859 r.), Edwiny Michaliny

Niewęglowskiej (1848–1920), Krycewicz przeszły w dom jej męża Norberta Fiedorowicza h. Oginiec (1828–1884). Ostatnim właścicielem majątku był ich syn – Władysław Fiedorowicz (1876–1943)³.

Któryś z Niewęglowskich, może nabywca Krycewicz, ale najprawdopodobniej jego syn Tadeusz Onufry wybudował tam obszerny drewniany dwór, składający się z dużego, głównego domu mieszkalnego, oficyny i kilku budynków gospodarczych utrzymanych w tym samym stylu klasycystycznym. Wygląd głównego domu mieszkalnego nie jest znany, gdyż z powodu złego stanu został on w początkach drugiej połowy XIX w. rozebrany. Od tego czasu jako siedziba właścicieli służyła dawna oficyna, do której w 1880 r. z lewej strony dobudowano trzy pokoje, a z prawej kuchnię, spiżarnię i pokój służbowy. Środkowa, osiemnastowieczna część domu wznosiła się na dość znacznym, kamiennym podmurowaniu. Miała ona rzut prostokąta, z krótkimi skrzydłami na osiach skrajnych od strony podjazdu. Pośrodku elewacji frontowej występował szeroki wgłębny portyk z dwiema kolumnami flankującymi drzwi wejściowe. Bardziej reprezentacyjnie wyglądała jednak elewacja ogrodowa, z portykiem złożonym z dwóch par wysuniętych na-

253.
Krycewicz.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.





254.
Krycewicze.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

przód kolumnienek i dwóch nieco cofniętych, przylegających do niego dwukolumnowych werandek. Ciekawiej ukształtowana elewacja ogrodowa, a także układ wnętrz dopuszczały myśl, iż w czasie rozbudowy dawnej oficyny, a może nawet później, elewacje zostały odwrócone. Ściany zewnętrzne dworu nie posiadały tynków, natomiast kolumny oraz obramienia okien i drzwi lakierowane były na kolor biały. Budynek nakrywał wysoki, czterospadowy dach gontowy.

Wnętrze miało układ dwutraktowy, nieregularny. W czasie adaptacji oficyny na cele mieszkalne główne wejście przeniesione zostało do lewego skrzydła. Stąd poprzez ganek i mały przedpokój wchodziło się na prawo do trzech wielkich, położonych w amfiladzie traktu frontowego pokoi mieszkalnych, a na lewo, przez oszklony z dwóch stron szeroki korytarz, służący jako ogród zimowy, do przybudówki mieszczącej duży salon, salonik i pokój gościnny. Od strony ogrodu środkową część dawnej oficyny zajmowały jeszcze trzy dalsze wielkie pokoje, a więc buduar, stołowy i kredens. Kilka małych pokoi w obu skrzydłach miało przeznaczenie gospodarcze i administracyjne.

Wystrój wewnętrzny dawnej oficyny był, rzecz jasna, skromny. Przebudowany na główny dom mieszkalny budynek ten miał sufity belkowane, ściany tynkowane i tapetowane, posadzki z miękkiego drewna, a częściowo z parkietu, piece z kafli kolorowych oraz dwa kominki. Jeden z nich, w pokoju jadalnym, był murowany z cegły i pociągnięty tynkiem, drugi zaś, w buduarze, sporządzony z masy gipsowej, złożonej, w stylu rokoko. Do 1914 r. dwór urządzony był antycznymi meblami, przeważnie po Niewęgłowskich, w dużej części roboty miejscowych stolarzy. Sypialnia i buduar miały meble rokokowe, w salonach stały głównie meble mahoniowe empirowe, w gabinecie zaś bieder-



255.
Krycewicze.
Fragment
salonu,
przed 1939 r.



256.
Krycewicze.
Spichlerz,
przed 1939 r.

meierowskie. Spotykało się poza tym meble jesionowe, intarsjowane czarnym dębem. Było też trochę dzieł sztuki, w tym kilka dobrych obrazów. Znajdowała się wśród nich kopia *Sybilli Cumana* Fra Domenichino, wykonana przez Kanutego Rusieckiego, *Pierwszy pocałunek* Klaes Molenaera, także kopia, pędzla Wincentego Smokowskiego, trzy oryginalne akwarele Eugène Delacroix i portret dziecięcy Norberta Fiedorowicza w wieku około 5 lat, autora nieokreślonego.

Dwie ściany gabinetu w całości przesłonięte były regałami, zawierającymi księgozbiór w zasadzie dziewiętnastowieczny, głównie treści historycznej. Miało też być trochę starych druków. W okazałym zbiorze porcelany do najcenniejszych zaliczano serwis śniadaniowy do białej kawy ozdobiony liliami burbońskimi, fabryki francuskiej, rosyjski serwis do czarnej kawy Gardnera, serwis obiadowy na 12 osób kolorowy angielski i drugi starszy, mocno zdekompletowany, we wzory czarne, kwiaty lub widoki. Było też trochę porcelany polskiej, w tym prymitywna maselniczka w liliowym kolorze w postaci gołąbka, która wzbudzała szczególne zainteresowanie kolekcjonerów. Do Muzeum Narodowego w Warszawie ze zbiorów krycewiczkich oddali właściciele srebrny puchar z pokrywą i herbem Niewęglowskich Jastrzębic, objętości około dwóch litrów. W okresie międzywojennym do nowo założonego muzeum w Brasławiu ofiarowali też dobrze zachowany pas słucki w kolorze białym, amarantowym, błękitnym i czarnym, bogato przetykany złotem i srebrem. Posiadali również Fiedorowiczowie w swej siedzibie gobelin, przypuszczalnie francuski, treści religijnej oraz makatę turecką. Część dzieł sztuki zgromadzona została jeszcze przez Niewęglowskich, ludzi, jak z tego wynika, dużej kultury, część natomiast przy-

wiół z podróży zagranicznych po Europie i do Konstantynopola Norbert Fiedorowicz. Przedmioty wyżej wymienione stanowiły wszakże tylko fragment jego kolekcji pozostawionej na miejscu do 1914 r., gdyż każde z czworga dzieci Fiedorowiczów wychodząc z Krycewicz otrzymało swój udział także i w zakresie zbiorów artystycznych. W czasie pierwszej wojny światowej cała biblioteka została spalona, a znaczna część urządzenia i dzieł sztuki zniszczona lub rozkradzona. Reszta uległa zagładzie w 1939 r.

Oprócz domu mieszkalnego wartość zabytkową posiadał jeszcze stojący opodal z lewej strony, na wysokiej kamiennej podmurówce, drewniany osiemnastowieczny spichrz, od strony zajazdu poprzedzony sześciokolumnowym podcieniem, kryty wysokim, gładkim, czterospadowym dachem gontowym. Do jego wnętrza wchodziło się po kilkunastu kamiennych stopniach. Do dawnego zespołu należała też kaplica. Gdy jednak groziło jej zabranie na cerkiew prawosławną, Edwina Niewęglowska kazała budynek rozebrać, co uczyniono w ciągu jednej nocy. Na miejscu kaplicy urządzono później groby rodzinne.

Parku w dosłownym znaczeniu w Krycewiczach nie było. Istniał natomiast ogród spacerowy i kwiatowy, łączący się z sadem, oraz w cztery rzędy sadzona aleja lipowa i druga, ocieniona sędziwymi topolami nadwiślańskimi, jak też rząd brzoź i grabów. Oddzielne akcenty tworzyły dwie altany lipowe i pojedyncze, stare, rozłożyste dęby. Przed domem i poza nim leżały niewielkie sadzawki z rosnącymi dokoła jesionami, klonami i wierzbami płaczącymi.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 4, Warszawa 1883, s. 745; O. Hedemann, *op. cit.*, s. 391.

² S. Uruski, *op. cit.*, t. 12, Warszawa 1915, s. 134.

³ Szczegóły dotyczące dworu w Krycewiczach zawdzięczaam rodzinie Fiedorowiczów.

Krykały



Kilka ocalałych do 1939 r. zabytkowych budowli oraz wspaniały park dowodziły, że Krykały zakrojone zostały przez fundatora na stylową, choć niewielką rezydencję. Ponieważ jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci majątek ten, zajmujący w drugiej połowie XIX w. wraz z fol-

warkami Kality i Soroki obszar 3350 morgów¹, kilka razy zmieniał właścicieli, potomkowie zaś ostatnich całkowicie wymarli, trudno jest dziś odtworzyć jego dzieje wcześniejsze. Zdumiewa też fakt, iż na temat tego dworu brak wzmianek w opublikowanych pamiątkach dziewiętnas-



257.
Krykały.
Maria
Abramo-
wiczówna
z biskupem
E. Roppem
na ganku
ogrodowym
w czasie
I wojny
światowej

towniejszych, dotyczących ziemi wileńskiej. Wiemy więc w końcu tylko tyle, że w drugiej połowie XIX stulecia, a następnie aż do pierwszej wojny światowej Krykały należały do Abramowiczów h. Jastrzębiec. Ostatnią z rodziny

właścicielką była Maria Abramowiczówna (zamordowana w 1918 r.). Po jej śmierci majątek znalazł się w posiadaniu Oskierków z Budslawia. Oskierczanka, wychodząc za mąż za ziemianina z Sieradzkiego, Jarocińskiego, wniosła



258.
Krykały.
Pogrzeb
Marii Abra-
mowiczówny
na tle
spalonego
dworu
w 1918 r.



259.
Krykały.
Pawilon
dworski,
po 1920 r.



260.
Krykały.
Oficyna
dworska,
po 1920 r.

mu Krykały w wianie. Po bezpotomnej śmierci obojga Jarocińskich dobra te odziedziczyła ich krewna, która je w 1938 r. rozparcelowała².

Kto i kiedy wybudował w Krykałach ów ciekawy zespół architektoniczny, nie wiadomo. Zachowane do drugiej wojny światowej budowle dopuszczały hipotezę, iż mogły one powstać w końcu XVIII lub w początkach XIX w. Fotografia ruin głównego domu mieszkalnego, wykonana w grudniu 1918 r. w parę dni po jego spaleniu, dowodzi, że był on budowlą stosunkowo małą, z pewnością parterową, w większej części drewnianą, nakrytą bardzo wysokim dachem, z jednym prawdopodobnie kominem zbiorczym umieszczonym pośrodku. W części środkowej, murowanej, znajdowały się od frontu półkoliście zamknięte główne drzwi wejściowe i takiego samego kształtu okna. Dwór posiadać miał wewnątrz stylowe i zabytkowe urzą-

dzenie z wieloma pamiątkami, które spłonęły wraz z domem.

Ocalała, także stosunkowo niewielka, drewniana oficyna o pięciu zaledwie, ale bardzo szeroko rozstawionych osiach. Była ona również parterowa, ze znacznie podwyższonym ryzalitem na osi środkowej i łamanym dachem czterospadowym, z niskimi obydwoma połaciami, przedzielonymi wysoką ścianką. Zwieńczony szerokim gzymsem i trójkątnym szczytem ryzalit mieścił półkoliście zamkniętą wnękę z drzwiami wejściowymi.

Budowlą równie interesującą był także w całości drewniany i pięcioosiowy dwukondygnacyjny pawilon, założony na planie kwadratu. Miał on kondygnację dolną wysoką, górną natomiast znacznie niższą. Od frontu pawilonu występował wgłębny portyk z dwiema masywnymi kolumnami doryckimi. Nie tynkowane elewacje wieńczył szeroki fryz i gzyms na krokoszynach. Z niskiego, spłaszczonego dachu gontowego wyrastał niski belweder, zaopatrzony w szereg małych okien. Pawilon był niewątpliwym, choć dalekim echem warszawskich Łazienek.

Cechy klasycystyczne nosiły również zabudowania gospodarcze. Krótsze elewacje dwóch budynków mieszczących stajnie, obory itd., ustawionych równolegle obok siebie, dekorowały cztery wyrobione w tynku, wydane pionowe pasy oraz ścianki attykowe ze szczytami przebitymi półokrągłymi oknami. Wewnętrzny dziedziniec zamykały sztachety z bramą wprawioną w dwa murowane słupy. Przy jednym z tych budynków stał piętrowy dom przeznaczony dla administracji i na mieszkania służby.

Bardzo malowniczo wyglądać miał kilkuhektarowy park krajobrazowy z pięknym starodrzewiem, założony jakoby na siedmiu wzgórzach³.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 4, Warszawa 1883, s. 746.

² Nieliczne informacje na temat dworu w Krykałach pochodzą od osób, które dwór ten znały tylko przelotnie. Imion ostatnich właścicieli autorowi nie udało się ustalić.

³ *Słownik geograficzny*, *ibidem*.


Kurkle



Kurkle były początkowo siedzibą starosty niegrodowego. Według przywileju z 1546 r.,


wydanego przez króla Zygmunta Augusta, starostwo to składało się z miasteczka i kilku wsi¹.

Pierwszym posiadaczem czy użytkownikiem Kurkli był najprawdopodobniej Piotr Kiszka, wojewoda połocki, później kasztelan trocki i starosta żmudzki (zm. w 1534 r.)². O następnym stuleciu nic nie wiadomo. W latach 1644–1684 jako starosta kurklewski występuje Władysław Tyszkiewicz, krajczy litewski, po którym starostwo dostało się Krzysztofowi Zawiszy, wojewodzie mińskiemu, od 1686 r. żonatemu z jedyną córką krajczego, Teresą, dziedziczką całej ojcowskiej fortuny. Z kolei córka Krzysztofa Zawiszy, Barbara (ur. 3.12.1690), wychodząc w 1710 r. za mąż za ks. Mikołaja Faustyna Radziwiłła (1688–1746), wojewodę nowogródzkiego, wniosła Kurkle w dom Radziwiłłów. W ich rękę nie pozostawały one jednak długo, bo już w 1742 r. władał Kurklami



Krzysztof Broel-Plater, chorąży chorągwi petyhorskiej Radziwiłłów (zm. w 1751 r.), syn Fabiana, wojewody mścisławskiego, żonaty z Marią Piotrowiczówną, założyciel odnogi kurklewskiej swego rodu, a po nim jego syn Adam, adiutant królewski, marszałek onikszyński, żonaty z Marianną Zabiellówną³. Występuje tu pewna kontrowersja, gdyż według akt z 1771 r. starostą kurklewskim miał być Michał Wereszczyński, opłacający kwartę w wysokości 929 złp. i 2 gr. oraz hibernę 516 złp. Najprawdopodobniej władał on jednak Kurklami tylko przejściowo, na podstawie jakiegoś porozumienia z Platerami.

Po Adamie dziedzicem Kurkli został jego syn Krzysztof Broel-Plater, żonaty z Konstancją Pac-Pomarnacką, a po nim jego z kolei syn Krzysztof Jakub (1806–1871), żonaty z Elżbietą Cissowską. Około 1860 r. Platerowie



sprzedali Kurkle Kazimierzowi Kamińskiemu. Jego młodsza córka Michalina, wychodząc w 1873 r. za mąż za Władysława Bystramą z Bystrampola, wniosła mu dobra kurklewskie w wianie. Od owej daty Kurkle pozostawały w dzierżawie do początków XX w., kiedy na podstawie działu rodzinnego przeszły na własność Kazimierza Bystramy, ostatniego do 1940 r. dziedzica tych włości.

Pod koniec XVII w. Krzysztof Zawisza wybudował w Kurklach ciekawy dwór drewniany, który niemal w całości zachował się do połowy XIX w., lecz około 1850 r. w większej części został rozebrany. W sporządzonym w 1717 r. inwentarzu mówi się, iż dom ten posiadał „gank na słupach z balasami”, nad którym widniał „łabędź blaszany i miesiąc z gwiazdą”. Ponadto „gabineci”, czyli zapewne facjatki wieńczyły jeszcze dalsze „gwiazdy z miesiącem”⁴. Owe szczegóły heraldyczne niedwuznacznie wskazują na osobę fundatora Krzysztofa Zawiszę, pieczętującego się herbem Łabędź i jego żonę z Tyszkiewiczów, używających herbu Leliwa. W odniesieniu do wyglądu dworu jako całości nie istnieją żadne przekazy ikonograficzne ani opisy. Zachowany do 1941 r. inny inwentarz, pochodzący z 1818 r., dość zagmatwany, zdawał się wykluczać istnienie ganku kolumnowego, wspomnianego w inwentarzu o sto lat wcześniejszym. Najprawdopodobniej ganek ten został w ciągu XVIII w. czy nieco później rozebrany.

Do wybuchu drugiej wojny światowej przetrwały natomiast piwnice, istniejące niegdyś pod całym domem. Pochodziły one najprawdopodobniej z czasów jeszcze wcześniejszych niż ostatnia budowla. Kształt cegieł, z jakich zostały zbudowane, wskazywał na okres późnego gotyku. Były one tynkowane i malowane. Po-

261.
Kurkle.
Dwór
od frontu.
Rekonstrukcja,
rys.
K. Bystram

262.
Kurkle.
Fragment
wnętrza.
Rekonstrukcja,
rys.
K. Bystram

siadały też mocną, kutą, żelazną kratę, służącą jako drzwi wejściowe. Na podstawie owych piwnic można stwierdzić, że dwór miał plan podkowy, otwartej do tyłu. Jak się wydaje, za czasów Platerów Kurkle nie były przez nich zamieszkałe. Z tego zapewne powodu dom uległ zawilgoceniu, co spowodowało rozebranie jego skrzydła środkowego, zachodniego, a także części wschodniego. Zachowano wszakże sporo materiału rozbiórkowego w postaci m.in. czterech szczytów, stolarki okiennej oraz elementów zdobniczych i użyto go do budowy stajni oraz wozowni. Ocalałe częściowo skrzydło wschodnie, w połączeniu z materiałem rozbiórkowym, pozwoliło na odtworzenie także wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego wyposażenia całego budynku.

Wydaje się rzeczą pewną, że środkowa, pięciosiłowa część dworu była parterowa, kryta wysokim, łamanym dachem gontowym. Po obu bokach korpusu środkowego występowały dwa tworzące podkowę dwukondygnacyjne skrzydła, od strony zajazdu zwieńczone facjatami, czyli owymi domniemanymi „gabinecikami”⁵. Dokoła wewnętrznego dziedzińca dworu biegły kryte galerie. Ściany zewnętrzne całego budynku szalowane były poziomo deskami. Niezbyt duże okna sześcioboczne dolnej kondygnacji i znacznie niższe kondygnacji górnej wieńczyły naczółki w postaci promieni słonecznych. Rzeźbiony w drewnie ornament widniał pod oknem całego budynku. Po rozebraniu większej części dworu, z dawnej budowli pozostało tylko pięć pokoi, do których dobudowano kilka nowych, także przy wykorzystaniu dawnych fundamentów oraz materiału. W ten sposób powstał nowy dom, parterowy, znacznie mniejszy i skromniejszy, o planie prostokąta, z podjazdem od strony wschodniej. Jako siedziba ostatnich właścicieli służył on do 1940 r.

Wspomniany inwentarz z 1813 r. dowodził, iż dwór, jeszcze w swej dawnej postaci, był w tym czasie mocno zaniedbany i prawie zupełnie pozbawiony urządzenia. Jest też rzeczą charakterystyczną i w litewskim klimacie zagadkową, że w żadnym pokoju nie było pieców, a tylko dość proste, gładkie, murowane z cegły kominki⁶. Można stąd wysnuć wniosek, iż dwór pomyślany był jedynie jako rezydencja letnia. W XVIII i w początkach XIX w. pokoje miały obicia ścian, a także sufitów materiałowe, posadzki ułożone z dość dużych desek wprawionych w kwadratowe ramy i dwa rodzaje drzwi, jedno- i dwuskrzydłowe. Drzwi dwuskrzydłowe miały wykroje w stylu rokokowym, jednoskrzydłowe zaś, z płycinami gładkimi prostokątnymi, zwieńczone nadprożem pokrytym gzymsem kostko-

wym, miały po obu stronach obudowę znacznie szerszą od prześwitu, w ramach gładkich zwieńczonych wolutami.

Do 1909 r. nie zachowały się we dworze meble większej wartości. Dopiero przed samą pierwszą wojną światową Bystramowie przywieźli trochę antyków z Rozalina, nabywając równocześnie urządzenie empirów do salonu. Wszystko to wywieźli Niemcy w 1915 r. W okresie międzywojennym z przedmiotów zasługujących na uwagę był w Kurklach tylko portret biskupa żmudzkiego, Stefana Giedroycia (zm. w 1801 r.), w duchu sarmackim. Biblioteka składała się z kilkuset tomów beletrystyki w języku polskim i francuskim. Największą wartość posiadało archiwum, które zawierało wiele fascykułów z XVII, XVIII i XIX w., dotyczących przeważnie dziejów Kurkli. Ocalałe dzięki wywiezieniu w 1914 r. do Bystrampola, spłonęło jednak wraz z dworem w 1941 r.

Układ przestrzenny otoczenia dworu, pochodzący z okresu jego budowy, wzorowany był na ogrodach francuskich. Z powodu konfiguracji terenu nie udało się jednak osiągnąć jego pełnej symetrii. Z czasem zresztą plan ten uległ zatarciu. Punkt centralny zajmował dom mieszkalny. Przed podjazdem, czyli od południa, rozciągał się obszerny dziedziniec w postaci spłaszczonego ośmioboku. Jego środek zajmował duży okrągły trawnik z dwiema wiekowymi brzożami. Obiegała go szeroka droga. Aleja wjazdowa wysadzana była po bokach krzewami bzu, wiodła do podjazdu od strony zachodniej. W odległości kilkudziesięciu metrów od skrzydła wschodniego domu, równoległe do niego stał parterowy budynek, mieszczący m.in. kuchnię. Przestrzeń między tymi dwiema budowlami pokrywał drugi trawnik, tym razem kształtu owalnego, wysadzany modrzewiami, klonami, wiązami płaczącymi, kasztanami i sosnami amerykańskimi. Już poza obrębem klombu rósł samotny orzech włoski, a obok niego dwie tuje. Na linii budynku kuchennego, także po wschodniej stronie dziedzińca stał niegdyś pawilon z piętrową salą balową. Zbudowano go widocznie w sposób niezbyt trwały, skoro już około 1830 r. został rozebrany. Na tej samej linii, ale dalej w kierunku południowym, usytuowane były wieżyczka zegarowa i oranżeria. Naprzeciw tych budynków, po zachodniej stronie dziedzińca, rósł krąg lip, tworzących cieniłą altanę.

Aleja, będąca przedłużeniem osi domu, wiodła z dziedzińca ku południowemu ramieniu rzeki Wirynty, która skręcając gwałtownie obejmowała ogród dworski także od strony wschodniej. Aleja ta oddzielała założony po jej

zachodniej stronie sad od położonej po stronie wschodniej części parku, składającej się z małych prostokątnych kwater, opadających terasami zarówno ku południowi, jak ku wschodowi i dochodzącymi niemal do brzegów rzeki. Wzdłuż stromego zbocza Wirynty ciągnęła się aleja przycinanych dawniej lip z półkolistą altaną w połowie długości i drugą w kształcie regularnego koła — u wylotu. Całą wschodnią skarpe porastał starodrzew, złożony z lip, klonów, jesionów, brzoź, świerków i masy różnych krzewów. Poniżej terasowej części parku znajdowała się „ślimacza wyspa”, usypana w kształcie konchy ślimaka i otoczona kopanym kanałem, wiodącym do małego kwadratowego stawku. Kanał ów miał podziemne połączenie z Wiryntą. W pobliżu rosła jeszcze okrągła altana brzoź, a nad stawem wspinały okaz srebrzystej topoli. W dolnej, nadbrzeżnej części parku spotykało się poza tym wiele innych drzew, w tym topole, klony, świerki i brzozy pojedyncze. Od strony północnej, czyli od założonych tam stawów i ogrodów warzywnych, prostopadle do alei wjazdowej dochodziły dwie inne alejki. Po między pierwszą aleją prostopadłą do wjazdo-

wej a zachodnim skrzydłem domu ciągnęła się część parku zwana „labiryntem”. Tworzył go konglomerat różnych krzewów, poprzecinanych krętymi ścieżkami. Z czasem „labirynt” obsadzono drzewami owocowymi. Dawna nazwa pozostała jednak do końca. Rozszerzono ją nawet na skupisko starych wiązów, brzoź i innych drzew zasadzonych nad stawami. Od tyłu domu, przy obu narożnikach skrzydeł rosły dwa kasztany.

¹ Słownik geograficzny, t. 15, Warszawa 1900, s. 894.

² Dzieje Kurkii specjalnie dla niniejszej monografii opracowane zostały przez ostatniego właściciela majątku, Kazimierza Bystrama, na podstawie notatek z miejscowego archiwum, które spłonęło w 1941 r.

³ S. Konarski, *op. cit.*, s. 137 i n.

⁴ Z. Głoger, *op. cit.*, t. 2, Warszawa 1909, s. 35.

⁵ Kwestii, czy skrzydła boczne były parterowe, a jedynie alkierze narożne (zwane przez Głogera „gabinecikami”) piętrowe, na podstawie zachowanego materiału nie udało się rozstrzygnąć jednoznacznie i definitywnie.

⁶ Jeden z kominków znajdował się na strychu wschodniego, już wówczas parterowego skrzydła, służącego jako dom mieszkalny ostatnim właścicielem. Fakt ten przemawiał za hipotezą, iż oba skrzydła musiały być pierwotnie dwukondygnacyjne.

Leonpol nad Dźwiną



Wcześniejsza nazwa Leonpola brzmiała Czuryłowicze. Pierwszymi znanymi dziedzicami tych włości, jak również niedalekiej Druji oraz innych okolicznych ziem, byli ks. Massalscy. W 1595 r. Czuryłowicze znajdowały się w zastawie u Łukasza Mirskiego. Ale już w 1611 r. część Czuryłowicz, Druję, Dziedzin i Zalesie od ówczesnego właściciela czy współwłaściciela Jana Diewoczki (zapewne Diewoczki h. Syrokomla) kupił Lew Sapieha¹. Od 1613 r. część Czuryłowicz była w posiadaniu Rudominów-Dusiatskich, a od 1680 r. — Mirskich. W 1687 r. Czuryłowicze należały do księdza prałata wileńskiego i biskupa smoleńskiego Mikołaja Zgierskiego, od 1697 r. zaś do Wyhowskiego o nieznanym imieniu, od którego przeszły do Ogińskich. Nadal szybko zmieniając właścicieli, w latach 1742—1745 były w ręku jakiegoś Kleczkowskiego. Zapewne od

niego nabył Czuryłowicze Mikołaj Tadeusz Łopaciński h. Lubicz (1715—1778), wojewoda brzesko-litewski, poseł na sejmy, dziedzic położonych na obu brzegach Dźwiny w woj. połockim dóbr Saria, który na cześć swego ojca Leona (1663—1732), mostowniczego mściśławskiego, uczestnika odsieczy wiedeńskiej, nowo nabytą majątność nazwał Leonpołem.

Po Mikołaju Tadeuszu Łopacińskim, żonatym z Barbarą Kopciówną, odziedziczył Leonpol jego starszy syn Jan Nikodem (1747—1810), starosta mściśławski, właściciel także Dryświat, ożeniony najpierw z Heleną Ogińską, a po jej śmierci z Józefą Ogińską. Następnie Leonpol, Saria, Kojrany i Bezdany znalazły się w ręku jego najmłodszego brata Tomasza Ignacego Łopacińskiego (zm. w 1818 r.), szambelana królewskiego, marszałka drysieńskiego, żonatego z Barbarą Szadurską. Przekazał on



263.
Leonpol.
Brama
wjazdowa,
przed 1939 r.

Leonpol i inne klucze swojemu synowi Józefowi Mikołajowi (1784–1835), piastującemu również urząd marszałka drysieńskiego, ożenionemu z Dorotą Morykoniówną. Po Józefie Mikołaju dziedziczył syn Ignacy Dominik Łopaciński (1822–1882), członek władz powstańczych w 1863 r., żonaty z Marią Szumską (zm. w 1851 r.), a po nim jego z kolei syn Stanisław Jan (ur. w 1851 r.), prawnik, długoletni członek Rady Państwa z guberni witebskiej i wileńskiej z wyboru, żonaty z Teklą z Borchów. Ostatnim właścicielem Leonpola był syn Stanisława Jana, Euzebiusz Łopaciński (1882–1961), historyk sztuki, bibliofil i kolekcjoner, żonaty z Jadwigą Potworowską.

Osiedliwszy się w Leonpolu na stałe, wojewoda Mikołaj Tadeusz Łopaciński wybudował tam w latach 1768–1769 piękny, choć niezbyt rozległy pałac w stylu późnobarokowym². Nie wiadomo wszakże, kto budynek ów projektował. Wymieniony m.in. przez Stanisława Łożę i Mariana Morelowskiego Abraham Antoni Genu nie wchodzi w rachubę, gdyż w okresie wznoszenia pałacu dawno już nie żył³. Pod uwagę brano też nazwisko Jana Chrzyciela Knackfussa, atrybucja ta nie została jednak udokumentowana⁴.

W pałacu swym zgromadził wojewoda brzeski cenny księgozbiór, obfitujący w liczne druki, pochodzące także z poprzednich stuleci. Założył też archiwum, w którym znalazła się m.in. jego obszerna korespondencja ze Stanisławem Augustem oraz wieloma innymi osobistościami tamtej epoki, jak Stanisław Konarski, Karol Wyrwicz, Maciej Dogiel, Ignacy Krasicki i inni. W dobrach swych budował kościoły i cerkwie, którym pokaźne kwoty legował w testamencie. Tradycje swego ojca kontynuował następny dziedzic Leonpola, Jan Nikodem Łopaciński, sztycharz, autor m.in. rycin do książek szkolnych dla ludu i kolekcjoner. Ufundowaną przez wojewodę cerkiew unicką powiększył, nadając zarazem świątyni wygląd neogotycki. Po odcięciu cerkwi przydrujskiej po pierwszym rozbiórze Rzeczypospolitej, Łopacińscy, stawiając cerkiew nową, pragnęli w ten sposób umożliwić swym poddanym mieszkającym w odleglej-

264.
Leonpol.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



szych wioskach uczestniczenie w nabożeństwach. Ludność leonpolska odznaczała się bowiem wieloletnim bohaterskim oporem, stawianym władzom carskim i osławionemu renegatowi biskupowi prawosławnemu Józefowi Siemaszce, zmuszającemu unitów do przechodzenia na prawosławie.

Na przełomie XVIII i XIX w. założone też zostały w Leonpolu tkalnie płótna, warsztat koźbierniczy, kapelusznia i wielka fabryka sukien, w której wyrabiano 12 gatunków tkanin⁵. Zakłady te, stale rozszerzane i przynoszące dochód także miejscowej ludności, przetrwały do lat czterdziestych XIX w., wyrabiając z bardzo cenionego i poszukiwanego lnu druskiego płótna, serwety i obrusy. Nie mogąc jednak konkurować z powstałym w połowie tegoż stulecia przemysłem fabrycznym, zakłady Łopacińskich wkrótce upadły.

Ufundowany przez wojewodę Mikołaja Ta-deusza Łopacińskiego pałac był budowlą wzniesioną z muru, w zasadzie parterową, z trójosiową częścią środkową, dwukondygnacyjną, w formie pozornego ryzalitu. Fundamenty pałacu, sięgające w głąb ziemi, wykonane zostały z ogromnych polnych kamieni i cegieł. Górą tworzyły one potężne sklepienie piwnice. Nie jest rzeczą wykluczoną, że były pozostałością po jakiejś starszej budowli. Piwnice czy raczej sutereny, których rozkład odpowiadał rozkładowi parteru pałacu, zaopatrzone w małe, kwadratowe lub lekkim łukiem zamknięte okna, mieściły także kuchnię i dwie izby mieszkalne.

Charakterystyczną cechą pałacu była symetria. Posiadał on zarówno obie elewacje dłuższe, jak też obie krótsze niemal identyczne. Ujęty w ramy szerokich pilastrów pseudoryzalit środkowy wieńczył charakterystyczny barokowy trójkątny szczyt ze spływami, ostatnio zupełnie gładki. Najbogatszą oprawę otrzymała oś główna elewacji frontowej pałacu. Drzwi wejściowe ujęte były w ramy dwóch kanelowanych pilastrów, przechodzących w występujące krokwie, dźwigające balkon z kutą pięknie żeliwną balustradą. Okna kondygnacji mieszkalnych, wszystkie dzielone szczeblinami na dwanaście kwater, jak też drzwi — miały kształt prostokątny. Tylko oszklone drzwi wiodące z wnętrza na balkon otrzymały zamknięcie bardziej ozdobne, podobnie jak szczyt, barokowe. Środkową część pałacu od strony podjazdu poprzedzał wysoko wzniesiony taras, wybrzuszony półkoliście, z podobnie sklepioną niszą. Po obu stronach wybrzuszenia mieściły się szerokie dwunastostopniowe kamienne schody. Mocniej z elewacji dłuższej fasady występowały jednookienne ryzalitty skrajne, przypominające da-




wne alkierze. Ich narożniki na wysokości suterenu pokrywały bonie, a kondygnacji mieszkalnej znów gładkie pilastry. Ryzalitty boczne zamykały trójkątne frontony, przebite owalnymi okulusami oświetlającymi strychy. W elewacji ogrodowej część środkowa wysunięta była ryzalitem rzeczywistym, tworzącym jedną linię z bocznymi. Jego elewację rozczłonkowano wyłącznie pilastrami, bez żadnych innych dekoracji. Do ryzalitu środkowego, zaopatrzonego także w okna umieszczone w ścianach bocznych, przylegał również obszerny taras ze schodami jednobiegowymi na osi. Ryzalitty boczne elewacji ogrodowej tym różniły się od frontowych, że każdy z nich posiadał po dwa okna, zaś ich elewacje boczne miały pięć otworów okiennych. Pałac, malowany na kolor różowy, wieńczył wydatny profilowany gzyms. Łamany dach kryty był początkowo dachówką.

Wnętrze pałacu o bardzo grubych murach, zwłaszcza zewnętrznych, posiadało układ ściśle symetryczny, niemal w całości amfiladowy. W części piętrowej mieścił się od frontu obszerny kwadratowy hall z dwubiegowymi, dębowymi, zataczającymi górą półkole schodami prowadzącymi na piętro. Nieco większą przestrzeń od strony ogrodu zajmowała wysunięta ryzalitem sala balowa z dwoma wielkimi, rogowymi, półkolistymi kominkami murowanymi z cegły i otynkowanymi. Sala ta w XVIII i w pierwszej połowie XIX w. mogła być dwukondygnacyjna. Z obu stron do hallu i sali przylegały po dwa pokoje, każdy o dwóch oknach. Ramami ryzalitów frontowych objęte były dwa małe jednookienne pokoje. Do nich przylegały kwadratowe pokoje dwuokienne, usytuowane wzdłuż elewacji bocznych. Środek traktu bocznego zajmowały znów niewielkie pokoje, każdy o jednym oknie. Za nimi mieściły

265.
Leonpol.
Pałac
od strony
ogrodu,
po 1920 r.

266.
Leonpol.
Rzut parteru.
Wg A.
Kulagina



267.
Leonpol.
Plan parku.
Wg A.
Kulagina


się duże prostokątne sale, z dwoma oknami w elewacjach bocznych i dwoma w ryzalitach ogrodowych. Ocalałe do 1939 r. resztki klasycyzujących malowideł ściennych „en grisaille” dowodziły, iż dekorowane nimi były przynajmniej cztery paradyne stałe traktu ogrodowego i sala balowa. Na trzech najlepiej zachowanych supraportach widniały malowane sceny antykizujące.


Do 1810 r., czyli do końca życia Jana Nikodema Łopacińskiego, pałac leonpolski był wspaniałe urządzone. Dowodzi tego inwentarz z 1803 r., opublikowany niestety tylko urywkowo przez Ottona Hedemanna⁶. Dowiadujemy się z niego, że sale rezydencji zawieszane były w tym czasie licznymi obrazami, w tym „martwymi naturami” flamandzkimi, „marynami” angielskimi i innymi o tematyce antycznej, najprawdopodobniej oryginałami. Wśród malowideł miały być także cztery autentyczne dzieła Rubensa, w co jednak nawet potomkowie Jana Nikodema Łopacińskiego nie bardzo wierzyli⁷.

Istniały też inne bogate zbiory artystyczne, które z powodu szczupłości pałacu mieściły się częściowo w jednej z bardzo obszernych oficyn. W bibliotece znajdowały się np. dzieła z zakresu prawa, teorii i historii sztuki, geografii, pedagogiki, heraldyki, filozofii, historii polskiej, rosyjskiej, angielskiej, szwedzkiej i innych narodów, dalej najrozmaitsze biografie, klasycy w językach łacińskim, włoskim i francuskim, diariusze oraz dzieła Stanisława Staszica, Andrzeja Maksymiliana Fredry i (Samuela?) Leszczyńskiego. Były też publikacje z dziedziny handlu, medycyny, przyrody i fizyki. W „gabinecie fizycznym” przechowywano maszyny elekt-

ryczne — wielką i średnią, butelki lejdejskie, maszyny do elektryzowania uszu i zębów, jakąś „maszynę pneumatyczną”, lampę do powietrza palnego, magnesy, baterie, „skrzynkę magnetyczną do zagadnień, przez dwóch łabędzi pływających ciągnięą w wanience z rybką i wędką”, „kamerobskurę”, optyki, perspektywy, mikroskopy, telegraf z drzewa mahoniowego, modele globu ziemskiego i niebieskiego, „latawiec angielską do okrągłych rzeczy”, szlifiernię ze stołem, miedzianymi i cynowymi kołami, szlifiernię do rżnięcia herbów, instrumenty sztycharskie, szlifiernię szkieł optycznych mikroskopijnych i okularnych, a nawet drukarnię z kilkoma tysiącami liter, farbami i prasą. W oficynie „spichrzowej murowanej”, w oddzielnym pokoju, urządzone był też gabinet chemiczny, „ze wszystkimi do tego potrzebnymi”.

Rejestr obejmował, rzecz jasna, także i inne pozycje, w tym stylowe meble, zegary i lustra, a z rzeczy drobnych — biżuterię, złożoną z brylantów, złota i kamei. Oprócz tego wymienione zostały idące czasem w setki egzemplarzy części





268.
Saria.
Kaplica
dworska.
Lit. wg rys.
N. Ordy


garderoby, w tym kontusze, żupany, pasy i mundury, a w dziale bielizniarskim m.in. 12 obrusów na 72 osoby i 8 na sto. Z jeszcze innych przedmiotów rejestr uwzględniał armaty, moździerze, wiewiórki. Według niego też w sklepionych piwnicach stały w beczkach wina węgierskie, miód i wódki.

Opisano w końcu w rejestrze „ogród fruktowy” z niezliczoną ilością drzew i krzewów owocowych najrozmaitszych gatunków. W „trepaucie” znajdowało się aktualnie w garnkach 226 ananasów, 16 rodzajów daktyli i innych roślin egzotycznych, w figarni 37 drzew płodonośnych, a w oranżeriach 122 dorosłych drzew pomarańczowych i cytrynowych obok brzoskwiń, moreli, granatów, bukszpanów, morw, laurów etc.

Nie wiadomo, z jakich powodów następny dziedzic Leonpola, zabrawszy stamtąd wszystkie zbiory, w tym bibliotekę i archiwum, wrócił do poprzedniej siedziby rodu, Sarii choć nie było tam równie okazałej rezydencji. Aż do pierwszej wojny światowej istniał natomiast w Sarii stary dwór, może jeszcze siedemnastowieczny „niski, zapadły w ziemię, choć dość obszerny, pełen zakamarków i starych, spłowiałych, ale niemniej cennych sprzętów. Dwór otaczał piękny stary park, pełen wybujałych drzew, a opodal wznosił się kościół, wybudowany przez Łopacińskich, skonfiskowany i przerobiony na cerkiew”. Tak widziała Sarię pamiętnikarka Janina z Puttkamerów Żółtowska w początkach XX w. za życia mieszkającego tam wówczas Stanisława Łopacińskiego⁸. Dwór najwidoczniej nie prezentował żadnych wartości architektonicz-

nych, skoro nie narysował go Orda, który odwiedzając Sarię ograniczył się do zrobienia widoku jedynie bardzo pięknej neogotyckiej kaplicy z grobami właścicieli dóbr, wybudowanej w latach 1852–1857 przez Ignacego Łopacińskiego według projektu Gustawa Schachta. Zbiory dworu w Sarii, do których należała m.in. leonpolska biblioteka licząca w 1914 r. ok. 9000 tomów, archiwum obejmujące papiery klucza leonpolskiego, saryjskiego i innych, ze zbiorem około 3000 listów różnych osobistości z XVIII w., portrety rodzinne, w tym pędzla Regulskiego, uległy w znacznym stopniu zniszczeniu pod koniec pierwszej wojny światowej. Resztki biblioteki w liczbie ok. 2000 tomów i archiwum ofiarował Stanisław Łopaciński po wojnie Wileńskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk⁹. Saria była główną siedzibą rodziny do początków XX w., z przerwą w latach 1824–75, gdy rolę tę spełniały także Kojrany pod Wilnem.

W czasie powstania 1863 r. kozacy, mszcząc się za liczny w nim udział członków rodziny Łopacińskich, spalili pałac leonpolski. Dzięki solidnej budowie i grubości murów oraz nakryciu ruin prowizorycznym dachem, przetrwały one bez większych szkód kilkadziesiąt lat, nie tknięte przez wilgoć. W latach 1905–1906 pałac odbudował Stanisław Łopaciński dla syna Euzebiusza, który osiadł w Leonpolu po swym ślubie. W trakcie odbudowy zmieniono nieco zewnętrzny wygląd budynku przez zastąpienie dawnego, wyższego dachu łamanego nad częściami środkowymi niższym, gładkim dwuspadowym, pobitym gontami pomalowanymi na



269.
Leonpol.
Aleja lipowa
w parku,
przed 1939 r.

270.
Leonpol.
Szpaler lipowy
w parku,
przed 1939 r.

271.
Leonpol.
Altana lipowa
w parku,
przed 1939 r.

kolor czerwony. W ten sposób zlikwidowane zostały też cztery pokoje mansardowe, mieszczące się niegdyś w wieżbie dachowej, po dwa z każdej strony ryzalitu piętrowego. Zamiast koloru różowego, elewacje otrzymały tym razem kolor biały. Zachowany został natomiast niemal bez zmian pierwotny układ parteru pałacu. Zabezpieczono zarówno dobrze zachowane freski w kilku supraportach, jak też wszelkie inne ich ślady. Zrezygnowano jednak z dwubiegowych schodów w hallu zastępując je jednobiegowymi. Całe pierwsze piętro nad hallem i salą balową przeznaczono na jedną ogromną salę, długości 30 kroków, a szerokości 12.

Ostatni właściciel Leonpola, Euzebiusz Łopaciński na stałe mieszkał tam zaledwie kilka lat. Zainteresowany badaniami naukowymi, w 1911 r. przeniósł się do Warszawy, w okresie międzywojennym zaś mieszkał w Wilnie. Pałac leonpolski zdążył więc urządzić tylko częściowo. Z mebli zabytkowych jedynie wielki salon otrzymał dwa komplety mahoniowe w stylu empire. Do sali jadalnej i kilku pokoi mieszkalnych sprowadzono meble „nowoczesne”.

Istniał jednak w Leonpolu także i przed 1914 r. okazały księgozbiór, obejmujący około 3000 tomów druków XVI–XIX-wiecznych, w językach łacińskim, polskim i francuskim, nie wliczając w to beletrystyki i wydawnictw artystycznych lub dotyczących sztuki, z końca XIX i początków XX w. Była też niewielka, ale bardzo cenna kolekcja miniatur. Dwie z nich, uważane przez właściciela za bardzo piękne, sygnowane były przez Marcello Bacciarellego. Jedna z nich, datowana w Wiedniu 1807, przedstawiała Henryka Łopacińskiego, druga z 1805 – jego brata ciotecznego Jana Szadurskiego. Dwie dalsze nie sygnowane miniatury były portretami szambelana Tomasza Ignacego Łopacińskiego i jego żony Barbary z Szadurskich, piąta natomiast, nowsza, wizerunkiem Aleksandra Łopacińskiego, poległego w 1831 r. przy szturmie Warszawy, namalowanego w wojskowym mundurze. Z dwóch portretów olejnych jeden wyobrażał Jana Borchę, kanclerza wielkiego koronnego, drugi zaś, pędzla Jana C. Lampiego, jego syna Józefa (1764–1835), starostę lucyńskiego. Ogólny zachwyty zwiedzających budzić miał ponadto duży obraz na płótnie wyobrażający św. Praksedę, księżniczkę połocką, pochodzący z końca XVIII lub z pierwszych lat XIX w., nie sygnowany, ale uważany za dzieło dobrego ówczesnego polskiego malarza. Zbiór miedziorytów i litografii liczył około 3000 sztuk, na ogół bardzo rzadkich, w tym Falcka i Hondiusa.

Pałac leonpolski wybudowany został w bar-

dzo pięknym z natury położeniu, w odległości około 100 kroków od płynącej poniżej Dźwiny. Przed domem rozciągał się wielki dziedziniec parady, pokryty trawnikiem, kształtem zbliżony do prostokąta. Po jego lewej stronie stała piętrowa oficyna, po prawej natomiast murowany spichrz w kształcie otwartej w stronę dziedzińca podkowy. Na osi pałacu wznosiła się lekka, pełna wdzięku, murowana główna brama wjazdowa. Tworzyły ją dwie kilkumetrowej wysokości prostokątne ścianki, przebite wąskimi, półkoliście zamkniętymi prześwitami, przeznaczonymi na przejście dla pieszych. Boki prześwitów z obu stron, od drogi i od dziedzińca, flankowały kanelowane doryckie pilastry z mocno zarysowanymi kapitelami. Ponad nimi biegł fryz złożony z tryglifów i rozet. Obie ścianki wieńczył bardzo wydatny profilowany gzyms, na którym wspierał się spłaszczony, czterospadowy daszek, kryty dawniej dachówką, a ostatnio pobity blachą. Po bokach głównej bramy, w równych odstępach, na niskiej podmurówce rozmieszczone były czworograniaste słupy, także zwieńczone gzymsem i nakryte daszkami, połączone przesłami drewnianych sztachet. Tworzyły one ogrodzenie zamykające dziedziniec parady od strony wjazdu, a także łączące ze sobą wszystkie budowle usytuowane wokół niego.

Aby ułatwić poruszanie się po ogrodzie i parku, w ogrodzeniu umieszczono jeszcze sześć innych, skromniejszych bramek. Każda z nich składała się z dwóch czworograniastych słupów, niewiele niższych od ścianek bramy wjazdowej, rozczłonkowanych z dwóch stron pionowymi prostokątnymi płycinami zwieńczonych gzymsem i nakrytych daszkami. Dwie takie bramy ustawione zostały w pobliżu elewacji bocznych pałacu. Pozwalały one na spacer dokoła domu. Obie prowadziły też do części parku położonej nad Dźwiną. Rosły tam głównie wielkie skupiska wysokopiennych sosen i świerków. Ta część parku łączyła się z tzw. „parkiem lipowym”, rozciągającym się po prawej stronie pałacu i tylnej oficyny „spichrzowej”. Prowadziła tam bezpośrednio bramka ustawiona między tymi dwiema budowlami, prostopadle do elewacji pałacu. Ogród „lipowy” przecinały szerokie i węższe szpalery lipowe, zwane „labiryntami”. Na kilku wzgórkach, obsadzonych także lipami, stały niegdyś rzeźby figuralne. Nieco dalej wznosiła się murowana oranżeria, a poza nią leżały dwa stawy, pomimo wielkiego wzniesienia ponad poziom Dźwiny zawsze pełne wody. Dwa inne stawy wykopane były po tylnej stronie lewej oficyny. Miały one połączenie z dwoma jeszcze innymi, rozciągają-

cymi się przed główną bramą wjazdową. Z kolei one systemem rowów łączyły się z jeziorami leśnymi w dawnym zwierzyńcu. Bramka stojąca naprzeciw bramki wodącej do parku „lipowego” wiodła właśnie w stronę stawów. Z dwóch pozostałych, umieszczonych pomiędzy ogrodzeniem frontowym a dwiema oficynami, jedna prowadziła na podwórze położone za oficyną prawą, druga na most na strumyku łączącym dwa ostatnie stawy, przez który przejeżdżało się do folwarku. Dopiero za stawami ciągnęły się zabudowania gospodarcze i ogród owocowy, graniczący bezpośrednio z lasem. Obok dworu przechodził trakt wysadzany olbrzymimi lipami, których wiek określano na 300 lat.

Wśród wielu innych dowodów patriotyzmu rodziny Łopacińskich wymienić należy kilkunastometrowej wysokości murowaną kolumnę, ustawioną w lesie nad Dźwiną, tuż przy granicy pierwszego rozbioru. Została ona przez fundatora Jana Nikodema Łopacińskiego poświęcona pamięci Konstytucji 3 Maja¹⁰. Choć zniszczona przez czas, zachowała się do czasów współczesnych¹¹. Odbudowany pałac leonpolski nie przetrwał długo. W okolicznościach podejrzanych i nie wyjaśnionych spłonął ponownie 16 grudnia 1919 r. Po wojnie, stopniowo kosztem Łopacińskich odbudowywane mury przekazali właściciele na kościół katolicki. Umieszczony on został w środkowej części piętrowej, podczas gdy części parterowe zajęło probostwo i różne organizacje społeczne.

Po nadaniu w 1861 r. 150 włók okolicznym włościanom, dobra leonpolskie zajmowały w drugiej połowie XIX w. obszar ok. 300 włók, zaś w okresie międzywojennym ok. 1800 ha, w tym 3/4 lasów.

¹ Dzieje Leonpola przedstawił O. Hedemann, *op. cit.*, s. 392–393. Por. także: *Słownik geograficzny*, t. 5, Warszawa 1884, s. 147.

² Taką datę budowy podał ostatni właściciel Euzebiusz Łopaciński, któremu autor zawdzięcza także inne informacje dotyczące pałacu i jego zbiorów.

³ S. Łoza, *op. cit.*, s. 91; M. Morełowski, *op. cit.*, s. 275.

⁴ Malarz Józef Smoliński mówił Euzebiuszowi Łopacińskiemu, że na strychu jakiegoś dworu pod Nieświeżem znalazł kontrakt wojewody brzeskiego z Knackfussem. Łopaciński, od którego wiadomość ta pochodzi, sam jednak kontraktu owego nie widział. Jako jeszcze jednego możliwego autora projektu pałacu w Leonpolu Morełowski (*ibidem*) sugeruje jezuitę Tomasza Żebrowskiego.

⁵ *Polski słownik biograficzny*, t. 18, Wrocław 1973, s. 401.

⁶ O. Hedemann, *op. cit.*, s. 125–126.

⁷ Wątpliwości te wyraził także Euzebiusz Łopaciński.

⁸ J. z Puttkamerów Żółtowska, *op. cit.*, s. 155.

⁹ E. Chwalewik, *op. cit.*, t. 2, Warszawa 1927, s. 188; St. Kościalkowski określa księgozbiór Łopacińskich z Sarii oddany do Towarzystwa Przyjaciół Nauk z drukami

z XVIII do początków XIX w. na około 6000 tomów, a korespondencję z XVIII w. na 10 tomów. Por.: *Pamiętnik Wileński*, Londyn 1972, s. 399–400.

¹⁰ Dzieje powstania kolumny i jej cel przedstawił sam fundator, pisząc pod datą 22 sierpnia 1791 r.: [...] „umyśliłem upamiętnić tu na rubieży Rzeczypospolitej w obliczu groźnego wroga naszego — wielkie dzieło Konstytucji 3 Maja, w którym i moja pars fuit, chociaż skromna. W tym

celu kazałem wymurować słup wysoki podług mego abrysu na odkrytym miejscu, prawie nad samą Dźwiną, aby był z daleka widoczny nieszczęśliwym braciom naszym za kordonem i nadzieją serca ich krzepił [...] Na słupie umieściłem tablicę ze stosownym napisem”. O. Hedemann, *op. cit.*, s. 132–133.

¹¹ Por.: L. W. Aleksiejew, *Po zapadnoej Dwinie i Dniepru w Biełorussii*, Moskwa 1974, s. 56.

Leonpol

nad Świętą




Nazwa Leonpol pochodzi dopiero z pierwszej połowy XVIII w.¹ Dobra te należały wówczas do ks. Michała IV Antoniego Radziwiłła (1686–1721), pochodzącego z linii ordynatów kleckich. Czy były one własnością Radziwiłłów już wcześniej — nie wiadomo. Prawdopodobnie jednak w dom ks. Michała Antoniego dostały się jako wiano jego żony Marcjanny Dowmont-Siesickiej (zm. w 1736 r.), córki Michała Kazimierza, wojewody mściławskiego i Pauliny z Kamińskich². Właśnie ks. Marcjanna Radziwiłłowa, wybudowawszy wśród lasów nad rzeką Świętą zameczek myśliwski, przeznaczony dla syna ks. Leona Michała (1722–1751) „Pogrobowca”, żonatego z Anną Mycielską, nazwać miała miejsce to Leonpołem. Po ks. Leonie dobra leonpolskie dziedziczyli jego poto-

mkowie. Od początków XIX w. wchodziły one w skład klucza towiańskiego. Po kontrybucjach popowstaniowych 1863 r., Radziwiłłowie zmuszeni byli sprzedać ten majątek Tyszkiewiczom z Czerwonego Dworu. W 1912 r. odkupiła go jednak Taida ks. Radziwiłłówna (ur. 1882 — zm. ok. 1960), córka ks. Karola Wilhelma i Jadwigi Stefanii Broel-Plater. Po zniszczeniach pierwszej wojny światowej i parcelacji litewskiej, aby ratować swą schedę towiańską, zmuszona była jednak Leonpol sprzedać.

Na temat zameczku leonpolskiego przekazy rodzinne Radziwiłłów mówią tylko tyle, że wzniesiony on został wkrótce po 1721 r. Był budowlą jednokondygnacyjną, ale na wysokich suterrenach, założoną w kwadrat. Jeden jego bok służył jako skrzydło mieszkalne, inne nato-

272.
Leonpol.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.





273.
Leonpol.
Salon,
przed 1939 r.

miast jako pomieszczenia służby i gospodarcze. Zameczek ów został w 1812 r. zbombardowany. Później Radziwiłłowie rozebrali ruiny skrzydeł gospodarczych, odbudowali jednak część mieszkalną. Nie ma wszakże pewności, czy była to rekonstrukcja wierna. W tej postaci przetrwał pałacyk do pierwszej wojny światowej. Na skutek lekkiego spadku terenu ku rzece, pałacyk był od strony podjazdu nieco niższy, niż od tyłu. Posiadał zasadniczy plan prostokąta. Zaopatrzone częściowo w okna sutereny miały ściany bardziej masywne niż część mieszkalna. Potężnie sklepione, mieściły one kuchnię, spiżarnię, pokój służbowy i trzy ogromne piwnice. Wysoki parter zawierał pomieszczenia nieco więcej.

Elewacja frontowa pałacyku zaakcentowana była na osi mocno występującym trójściennym i trójosiowym ryzalitem z wysokimi, półkoliście zamkniętymi drzwiami i oknami. Drzwi znajdowały się też jeszcze na osiach skrajnych, ale podobnie jak wszystkie okna, prócz ryzalitowych, miały one kształt prostokątny. Część suterenową elewacji, w miejscu, gdzie nie było okien, pokrywały zbliżone kształtem do kwadratu płyciny. Płyciny prostokątne zajmowały też płaszczyzny podokienne wysokiego parteru. Jako dalsze elementy dekoracyjne zastosowano gzymsy pod i nadokiennie, szeroki profilowany gzyms wieńczący i w końcu pilastry podtrzymujące łuki okien w ryzalitach. Podobny wystrój otrzymała także elewacja ogrodowa, choć

ukształtowana została inaczej. Trójboczny ryzalit na osi był tu znacznie mniej okazały, niż od frontu. Natomiast przy obu narożnikach istniały ryzality dalsze, tym razem pięcioboczne, bardziej okazałe. Stanowiły one reminiscencje dawnych alkierzy lub baszt. Nowe, wąskie schody umieszczone na osi wiodły do parku. Pałac nakrywał niezbyt wysoki, gładki gontowy dach czterospadowy, ryzality zaś dach stożkowy.

Wnętrze pałacu miało układ dwutraktowy, z pewnymi odchyleniami po bokach. Centralnie od strony podjazdu mieścił się wysunięty ryzalitem obszerny hall, którego odpowiednikiem od strony parku był wielki salon. Prawą stronę traktu frontowego zajmowały pokoje sypialny i gościnny, lewą zaś duża sala jadalna i narożny kredens. W prawym odcinku traktu ogrodowego znajdował się salonik mniejszy i pokój gościnny, w lewej natomiast jeszcze jeden sypialny i gościnny. Pozostałe pomieszczenia służyły celom gospodarczym. Po prawej stronie pałacu pokoje oddzielał od siebie wąski korytarz, lewa zaś mieściła schody do kilku pokoi w mansardzie.

Salon wielki od części ryzalitowej oddzielały dwie przyściennie masywne kolumny. Pokój ten wyposażony był w deseniową posadzkę, skomponowaną z kilku gatunków drzewa i duży, kryształowy żyrandol. Na urządzenie ruchome składały się między innymi dwie mahoniowe konsole z marmurowymi blatami, umieszczone



274.
Leonpol.
Fragment
parku
z widokiem
na okolicę,
przed 1939 r.

naprzeciw głównych drzwi wejściowych po obu stronach kolumn, dalej fortepian, stoły, stoliki i krzesła przypominające stylem angielskie i miękkie fotele. Kilka nowszych obrazów i trochę ceramiki stanowiło wyposażenie artystyczne

salonu. Rozpościarał się z jego okien wspaniały widok na przepływającą malowniczą doliną licznymi zakrętami rzekę Świętą, jak też na okoliczne pola i łąki. Pozostałe pokoje miały przeważnie urządzenie nowsze, bez piętna jakiegokolwiek stylu historycznego.

Przed pałacem rozciągał się trawnik w kształcie koła. Po obu jego stronach wznosiły się dwa podłużne budynki parterowe, z których prawy służył jako oficyna, lewy jako spichrz. Stały one na pozostałościach dawnych skrzydeł zamkowych. Niezbyt rozległy park nie posiadał ściśle zarysowanego planu. Otaczał on pałac z trzech stron rozległymi polanami z tu i ówdzie rosnącymi kępami drzew, schodząc ku dolinie rzeki.

¹ Wszystkie zasadnicze wiadomości dotyczące Leonpola pochodzą od ks. Taidy Radziwiłłówny.

² E. Kotłubaj, *Galeria nieświeżska...*, Wilno 1857, s. 360.

Łazduny



275.
Łazduny.
Pałac
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

Dobra Łazduny w ciągu całych wieków wchodziły w skład ogromnych latyfundiów radziwiłłowskich¹. Prawem zastawu otrzymywali je kolejno miejscowi ziemianie. Ostatni ordynat nieświeżski Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, ks. Dominik Radziwiłł podarował w końcu te włości w 1806 r. wieczyście Józefowi i Karolinie z Brzostowskich Wołodkowiczom. Po upadku ich fortuny, w 1810 r. nabył Łazduny Samuel Łaniewski-Wołk, który przekazał je następnie swej wnuczce Weronice, żonie Oskara Korwina-Milewskiego. Ostatnim właścicielem tych dóbr był ich syn Hipolit (1848–1932), członek rosyjskiej Rady Państwa, publicysta, pamiętnikarz, wzorowy gospodarz, współfundator teatru polskiego w Wilnie. Po pierwszej wojnie światowej, zniechęcony trudnościami związanymi z administracją porujnowanych folwarków, które kiedyś postawił na tak wysokim poziomie, wyprzedził je m.in. na parcelację i ostatnie lata swego życia spędził w Poznaniu².

Za czasów Radziwiłłów Łazduny żadnej rezydencji nie posiadały. Znajdował się tam jedynie dom mieszkalny administracji dóbr. Dopiero Oskar Korwin-Milewski około 1860 r. rozpoczął budowę pałacu. Nie wiadomo, jak miał



on wyglądać, gdyż z powodu wybuchu powstania w 1863 r. budynek doprowadzony został jedynie do wysokości parteru i nakryty prowizorycznym dachem. Budowę dokończył po 1878 r. Hipolit Korwin-Milewski. Dwór ten zamieszkały był tylko przez jedno pokolenie, do pierwszej wojny światowej. Od strony zewnętrznej dwór, nazywany przez właściciela pałacem, prezentował się skromnie. Był budowlą dwukondygnacyjną, wzniesioną na wysokiej podmurówce o rzucie prostokąta, nakrytą gładkim dachem naczółkowym, pobitym blachą. Dwuosiową część ośmioosiowej elewacji frontowej poprzedzał głęboki portyk z dwiema szerokimi arkadami od czół i dwiema z boków. Wspierał się na nich taras oraz cokoły czterech smukłych kolumn i dwóch półkolumn przyściennych, dźwigających facjatę. Elewacja ogrodowa zaakcentowana została dwiema, symetrycznie rozmieszczonymi cylindrycznymi wieżami-basztami, nakrytymi daszkami stożkowymi, które nadać miały całej budowli „piętno historii”.

Nie wiadomo, jak rozplanowane zostało wnętrze, ani też jak było urządzone. Wysoka

kultura osobista właściciela sugerowała, że w siedzibie swej zgromadzić mógł on wiele wartościowych przedmiotów. Sugestie te potwierdza Jankowski pisząc, iż pokoje pałacu odznaczały się „wielkim smakiem i nie wiejskim wcale komfortem”. Tenże autor zaznacza jeszcze, że właściciel posiadał w Łazdunach cenną bibliotekę³.

Nowy był także obszerny park łazduński, urządzony głównie staraniem małżonki Hipolita Korwin-Milewskiego, Kazimiery z Hołżyńskich. W ogrodzie tym zasadziła ona wiele okazów rzadkich drzew i krzewów. W czasie pierwszej wojny światowej dwór został całkowicie rozgrabiony, a częściowo nawet spalony. W okresie międzywojennym, po rozparcelowaniu dóbr, wraz z ośrodkiem służył jako szkoła rolnicza.

¹ Na temat Łazdun garść informacji podaje C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 3, s. 51, oraz w pamiętnikach swych ostatni właściciel H. Korwin-Milewski, *op. cit.*, s. 126–127. Niestety, są to tylko krótkie wzmianki.

² Por. *Polski słownik biograficzny*, t. 21, Wrocław 1976, s. 206.

³ C. Jankowski, *op. cit.*

Łogumowicze



Znana przeszłość Łogumowicz sięga daleko w głąb średniowiecza¹. W połowie XIII w. posiadłość ta wraz z innymi sąsiadującymi z nią należeć miała do bojarzyna Kijana, który, przyjmując wiarę rzymskokatolicką, około 1250 r. ufundować miał w Lubczu kościół dla oo. dominikanów i nadał im właśnie nazwę Łogumowicze. W czasach późniejszych dobra te wcielone zostały do starostwa dudzińskiego i dzieliły jego losy. Należały więc kolejno m.in. w 1608 r. do Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, w 1653 r. do Teodora Denhoffa, nieco później do Mariana Wołłowicza, w 1665 r. do Kazimierza Horbaczewskiego, a następnie do Zamoy-skich, Paców, Bujnickich, zaś w 1789 r. przeszły do Hieronima i Barbary z Sulistrowskich Zienkiewiczów. Po rozbiorach starostwo dudzińskie uległo rozdrobnieniu, ale w większości przeszło na skarb państwa.

Wydzielone z całości Łogumowicze Katarzyna II w 1796 r. podarowała niejakiemu Rachmanowi, który po dwóch latach sprzedał je

Korsakowi, dziedzicowi Żukowszczyzny, a ten z kolei już w 1800 r. odsprzedał kupiony świeżo majątek Samuelowi Łaniewskiemu-Wołkowi (1768–1851). Osiadł on w istniejącym tam już dworze i gromadzić zaczął dalszą potężną fortunę, nabywając m.in. Łazduny i Gieranony. Doskonały gospodarz, ale znany także z niezwykłej surowości wobec poddanych, uwieczniony w niezbyt korzystnym świetle w VII księdze *Pana Tadeusza* przez Mickiewicza, mieszkał Samuel Wołk w Łogumowiczach do śmierci, budząc postrach u poddanych. Z pierwszą żoną Szukiewiczówną miał syna Ignacego oraz trzy córki. Swe rozległe dobra podzielił między trzy wnuczki. Łogumowicze dostały się jednej z córek Ignacego, Weronice, zamężnej za Oskarem Korwin-Milewskim. Po Oskarze Łogumowicze z Łazdunami przeszły w posiadanie jego syna Hipolita Korwin-Milewskiego, właściciela siedmiu tysięcy dziesięcin ziemi².

Siedziba Wołków i Milewskich w Łogumowiczach była obszernym drewnianym dwo-

rem parterowym, zbudowanym na rzucie prostokąta, krytym wysokim, gładkim, czterospadowym dachem gontowym. Od strony wjazdu dom posiadał portyk o sześciu daleko od siebie odsuniętych kolumnach, wspierających szeroki trójkątny szczyt z tarczą zegarową pośrodku. Wewnątrz dwie reprezentacyjne sale do końca XIX w. zachowały pochodzące z początków tegoż stulecia malowidła na suficie, wykonane klejową farbą, przedstawiające bogów Olimpu. Także i ściany tych pomieszczeń pokryte były wzorzystymi, jaskrawymi deseniami i emblematami, pochodzącymi z czasów, gdy we dworze mieszkał Samuel Wołk. W głównej sali wisiał też nadal oprawiony w ramy za szkłem agnostych ofiarowany dziedzicowi Łogumowicz w dniu jego imienin w 1849 r. z następującym brzmieniem:

„Sam zbyt czynny i drugich do pracy wiodący,
A oszczędny dla siebie i niewiele śpiący.
Małomówny, przezorny, w zdaniach swych niesprzeczny,
Umie więcej od wielu, wszystkim użyteczny.

Ekonomik wzorowy, zebrał miliony,
Liczne czyni ofiary — dla dzieci i żony.
Włóścian swych po ojcowsku urządza,
wspomaga,
Obcym również darami, kredytem pomaga.
Łatwy do darowania każdemu urazy,
Każdy niech naśladuje takowe obrazy.
Kto chce wiedzieć dokładnie, czyj to obraz szczyry,
Niech sobie początkowe odczyta litery”.

Dwór łogumowicki zamieszkały był przez właścicieli tylko do około 1880 r., gdyż Hipolit Korwin-Milewski przeniósł siedzibę do niedalekich Łazdun. Przed domem rozciągał się ogromny, porośnięty trawą dziedziniec, a od tyłu stary ogród „fruktowy”. Na wprost domu stała kaplica z ciosanego drewna zwieńczona ośmioboczną wieżyczką.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 3, *op. cit.*, s. 44 i n.

² H. Korwin-Milewski, *op. cit.*, s. 3 i n.

Łuczaj



Rozległe dobra Łuczaj, w ciągu kilku ostatnich stuleci niejednokrotnie zmieniając właścicieli, miały za sobą bogatą historię. Kolejno należały one do przedstawicieli najznakomitszych rodzin osiadłych na terenie dawnego powiatu oszmiańskiego¹. Początkowo Łuczaj stanowił dziedzictwo rodziny Zabrzezińskich. Stanisław Zabrzeziński, starosta żmudzki, mający tylko jedną córkę Annę, w 1542 r. oddał majątność tę w zastaw Wojciechowi Jundziłłowi, ciwunowi i horodniczemu wileńskiemu. Po śmierci Zabrzezińskiego król Zygmunt I wyznaczył na opiekuna osierociałej Anny Stanisława Kierżgajłę, który z kolei opiekę nad nią oddał Janowi Hlebowiczowi, wojewodzie wileńskiemu. Ten wykupił Łuczaj spod zastawu Jundziłła i wkrótce, przez swą żonę, krewną Zabrzezińskiej, stał się jego właścicielem. W 1550 r. Elżbieta Hlebowicz, córka Jana, poślubiwszy Melchiora Szemiotha, ciwuna berżańskiego, wniosła mu Łuczaj jako posag. Ich wnuk, Jerzy Szemioth, w 1617 r. sprze-

dał dobra księdzu Andrzejowi Janowiczowi-Rudominie. W posiadaniu Rudominów Łuczaj przetrwał najdłużej, bo przeszło sto lat, to jest do 1731 r., kiedy to wdowa po Piotrze Rudominie, Katarzyna z domu Chalecka, 2^o voto Wołłowiczowa, 3^o voto Pocijowa, sprzedała majątek za kwotę 90 000 złp. Elżbiecie z Ogińskich Puzyninie, małżonce Antoniego Puzyny, chorążego nadw. litewskiego. Z kolei Puzynina darowała go w 1755 r. swemu rodzonemu bratu Tadeuszowi Ogińskiemu, wojewodzie trockiemu, dziedzicowi Hanuty, Zalesia etc. Najpierw drogą zastawu a następnie sprzedaży, Ogińscy oddali w końcu Łuczaj w 1786 r. rodzinie Wańkowiczów h. Lis. Około 1820 r. córka Antoniego Wańkowicza, marszałka mińskiego i Anny z Sołtanów, Klementyna, wychodząc za mąż za Edwarda Mostowskiego (zm. w 1855 r.), dziedzica Cerkliszek, otrzymała Łuczaj w posagu. W ten sposób dobra te stały się dziedzictwem Mostowskich.

Z czterech synów Edwarda i Klementyny



Mostowskich dwóch umarło młodo. Między dwóch pozostałych majątek podzielono w ten sposób, że starszy Bohdan, żonaty z Zofią Chomińską, objął Łuczaj, podczas gdy najmłodszy Władysław, ożeniony z Katarzyną Szczyttówną, został przy rodowych Cerkliszkach. Z nieznanых powodów syn Bohdana, Edward Mostowski w 1893 r. sprzedał Łuczaj Rosjaninowi Julianowi Zendrowi za 366 000 rubli srebrnych, ten jednak w kilka miesięcy później odsprzedał te dobra ks. Kantakuzen-Sperańskiej. Ostatecznie, po pierwszej wojnie światowej zostały one rozparcelowane. Z wielkiego obszaru zajmującego jeszcze w drugiej połowie XIX w. około 10 000 morgów pozostawiono tylko ośrodek z pałacem, który przeznaczono na szkołę rolniczą.


Tak częste przechodzenie dóbr łuczajskich z rąk do rąk może w jakimś stopniu dowodzić,

że traktowane były one wyłącznie jako dochodowe i nie stanowiły głównej siedziby żadnej z rodzin, do których należały. W okresie międzywojennym istniał tam jednak dobrze jeszcze od strony zewnętrznej zachowany pałac, którego data powstania nie jest wszakże znana. Najprawdopodobniej został on wybudowany około połowy XIX w. przez Bohdana Mostowskiego, który pierwszy osiadł w Łuczaju na stałe. Fundatorem mógł być zresztą także jego ojciec, choć do śmierci rezydował on w swych pięknych Cerkliszkach. Nie jest w końcu rzeczą wykluczoną, iż pałac pochodził nawet z czasów wcześniejszych, a przez Mostowskich został jedynie przebudowany.


Jedyna wzmianka, pochodząca z 1884 r., umieszczona w *Słowniku geograficznym*² mówi tylko tyle, że „we dworze” znajdował się „pałac piętrowy murowany, wewnątrz z gustem utrzy-

276.
Łuczaj.
Elewacja
frontowa
palacu,
ok. 1914 r.

277.
Łuczaj.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



278.
Łuczaj.
Pałac
jako
siedziba
Państwowej
Szkoły
Rolniczej,
przed 1939 r.



many, wśród rozległego parku”. Na podstawie skąpej dokumentacji fotograficznej można jeszcze dodać, że pałac ten był wysoką, jedenastoosiową budowlą na rzucie prostokąta, wzniesioną na podmurowaniu, krytą spłaszczonym dachem czterospadowym, pobitym blachą. W centrum jego elewacji frontowej występował trójosiowy pseudoryzalit, rozczłonkowany czterema parami pilastrów, jednakowymi w obu kondygnacjach. Zarówno główne drzwi wejściowe i dwa okna po bokach na parterze, jak trzy okna na piętrze ryzalitu otrzymały zamknięcie półkoliste. Do wnętrza wchodziło się wprost z zakreślonego łukiem, lekko podniesionego podjazdu. Ryzalit wieńczył trójkątny szczyt z tarczą herbową pośrodku. W podobny sposób jak środkowy, ale przy pomocy czterech tylko pilastrów pojedynczych, wyodrębnione zostały z elewacji także pozorne ryzality na obu osiach skrajnych, z oknami również zamkniętymi półkoliście. W kondygnacji dolnej zostały one wzbogacone dwiema niszami, mieszczącymi posągi mitologiczne. Dekoracje zewnętrzne całego pałacu ograniczały się do stosunkowo skromnych obramień i naczółków w większości prostokątnych okien. Przy prawej elewacji bocznej na osi wzdłużnej znajdował się w dolnej części murowany ganek, mieszczący zapewne sien gospodarczą, od czoła także pokryty dwiema parami pilastrów. Posiadał on troje drzwi wejściowych z trzech stron. Nad gankiem mie-

ścił się kryty drewniany taras, zapewne późniejszy. Na piętrze pałacu całą przestrzeń zamknęła prawym ryzalitem frontowym i bocznym zajmował ogród zimowy, czego dowodem były znacznie większe od pozostałych prostokątne, sięgające podłóg okna, umieszczone ciasno obok siebie wzdłuż całego krótszego boku budynku. Ponadto na piętrze mieściły się zapewne pokoje reprezentacyjne. Pałac uległ zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej. Na temat parku, położonego malowniczo nad jeziorem Łuczajskim, istnieją skromne przekazy, że zachował się w stanie szczątkowym.

W niewielkiej odległości od pałacu wznosił się okazały, murowany, dwuwieżowy kościół pojezuicki, p.w. św. Tadeusza, ufundowany w 1766 r. przez Elżbietę z Ogińskich Puzyninę, ale wybudowany dopiero w 1776 r. przez Tadeusza Ogińskiego w stylu przejściowym od baroku do klasycyzmu. Marian Morelowski nie wyklucza możliwości, że był on dziełem architekta włoskiego Carlo Spampaniego³. Kościół z wnętrzem pokrytym polichromią osiemnastowieczną, przechowujący m.in. portrety fundatorów — Elżbiety z Ogińskich i Antoniego Puzyny, zachował się szczęśliwie do czasów obecnych⁴.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, *op. cit.*, s. 11.

² *Słownik geograficzny*, t. 5, Warszawa 1884, s. 793.

³ M. Morelowski, *op. cit.*, s. 293.

⁴ L. W. Aleksiejew, *op. cit.*, s. 74–80.

Łukinia



Dobra Łukinia należały najpierw do rodziny Dowmont-Siesickich, a następnie do Radzi-

willów i Grothusów. Od nich nabył je w 1790 r. Józef Kończa h. Ogończyk, syn Michała. W ro-

dzinie Kończów pozostawała następnie Łukinia do drugiej wojny światowej¹. Na przełomie XVIII i XIX w. wybudowali Kończowie w Łukini dwór, w którym mieszkali do 1940 r. Dom ten, wzniesiony z drewna, stał na kamiennej podmurówce o planie szerokiego prostokąta. Na trzech osiach środkowych jedenastoosiowego frontu mieścił się ganek z jednospadowym dachem wspartym na czterech rzędem ustawionych kolumnach. Budynek ten nakrywał wysoki, czterospadowy dach gontowy. Z końcem XIX w. do bryły dworu dobudowane zostały od tyłu dwa skrzydła boczne.

Wnętrze zawierało około 20 pokoi, w części starszej w układzie dwutraktowym. Pokoje reprezentacyjne mieściły się od strony podjazdu. Miały one posadzki parkietowe i wysokie, płaskie piece kaflowe, pochodzące z epoki budowy domu. Pokoje mieszkalne wyposażone były nieco skromniej.

Jeśli chodzi o urządzenie ruchome, to tylko część jego miała charakter zabytkowy. Do grupy tej należały meble mahoniowe w stylu empire, ustawione m.in. w dużym salonie, oraz biurko czeczotkowe z klapami. Inne przepadły w ciągu XIX w., gdyż Łukinia dwukrotnie była pod sekwestrem. Pierwszy raz od 1838 r. przez pięć lat, gdy Medard Kazimierz Kończa (1808–1899), ówczesny właściciel dóbr, żonaty z Pauliną Białozorówną, za żywą działalność patriotyczną i udział w Powstaniu Listopadowym, a następnie w konspiracyjnym Komitecie Ziemskim Stowarzyszenia Ludu Polskiego został aresztowany i zesłany do Wielkiego Ustiuga koło Archangielska, dokąd towarzyszyła mu żona. W 1843 r. Kończa powrócił wprawdzie

do skonfiskowanego, a następnie zwróconego mu majątku i w 1858 r. wybrano go nawet marszałkiem szlachty pow. wilkomierskiego, w 1863 r. został jednak ponownie aresztowany, zaś Łukinia po raz drugi znalazła się pod sekwestrem. Oddano ją właścicielowi dopiero po zwolnieniu go z więzień w Wilkomierzu i Wilnie, gdzie przebywał cały rok². Za każdym razem Kończowie wracali do obrabowanego i opustoszałego domu. Po Medardzie Kończy Łukinię dziedziczyli jego potomkowie w linii męskiej.

Ocalało wszakże trochę dobrze ukrytych portretów rodzinnych, w tym olejny wizerunek Medarda Kończy, pędzla Jana Rustema, oraz tego samego artysty jego autoportret, dalej kilka portretów malowanych przez Alfreda Römpera i in. Niektóre pokoje zdobyły sztuchy i litografie o treści historycznej, jak np. *Bitwa pod Somosierrą* oraz *Ks. Józef Poniatowski skaczący do Elstery*, czy widoki z albumu Wilczyńskiego. Były też we dworze dwa obrazy olejne Piotra Michałowskiego i nieokreślonego autora *Polonez Chopina*. Kończowie posiadali też w Łukini pokaźny księgozbiór liczący ok. 5000 wol., w tym wiele starych druków w języku polskim, począwszy od wydań z XVI w. Książki dotyczyły głównie zagadnień historycznych. Obok wydawnictw naukowych było też sporo nowszych powieści francuskich i czasopism. W archiwum rodzinnym znajdowały się dokumenty, z których najstarszy, to jest metryka chrztu, nosiła datę 1501 r. Część tych papierów uratowano i zdeponowano w Bibliotece Jagiellońskiej.

Obok domu mieszkalnego, po jego lewej



279.
Łukinia.
Ogólny widok
dworu,
ok. 1914 r.

stronie stał zapewne z tej samej epoki pochodzący murowany spichlerz, także z gankiem na słupach, po prawej zaś stronie dziedzińca, już poza jego obrębem, budynek drugi, jednopiętrowy z dachem łamanym, zwany „folwarkiem”, służący jako oficyna i kuchnia. Były tam również mieszkania oficjalistów i służby dworskiej.

Parku w dosłownym znaczeniu w Łukini

nie było. Dokoła domu rosło jednak sporo starych drzew. Poza domem ciągnął się laszek ze ścieżkami spacerowymi. Stare aleje zasadzone drzewami mieszanymi otaczały zewsząd sad owocowy, służąc również do spacerów.

¹ Wszystkie informacje dotyczące dworu w Łukini pochodzą od Teodory z Kończów Majowej.

² Por.: *Polski słownik biograficzny*, t. 13, Wrocław 1967/68, s. 611.

Łukonie




Łukonie leżą nad rzeką Szyrwintą. Dobra ta w 1779 r. nabył Szymon Kossakowski (1741 – 1794), hetman wielki litewski, konfederat barski i targowiczanin. On też wybudował w Łukoniach „wspaniałą”, jak go niekiedy wzmianki nazywają, pałac¹, w którym „żył rozrzutnie”². Prócz Łukoń hetman posiadał jeszcze posagowe dobra swej żony Teresy Potockiej, wojewodzianki wołyńskiej, na Podolu. Ponieważ Szymon Kossakowski umarł jako bezdzietny, Łukonie pozostawały po jego śmierci w dożywociu żony, po czym przeszły do jego synowca Józefa Kossakowskiego z linii marciniskiej, generała wojsk polskich (1772 – 1842), adiutanta Napoleona. Po kampanii napoleońskiej gen. Kossakowski powrócił na Litwę. Zimy spędzał w Wilnie, latem natomiast przebywał w Łukoniach, gdzie „dawny drewniany pałac przerobił i upiększył, zabudowania dworskie wyprowadził z muru, a wśród urwistych parowów, obrosłych stuletnimi drzewami, założył angielski ogród”³.

Józef Kossakowski umarł, również nie pozostawiając potomstwa. Łukonie przeszły wobec tego na Franciszka Kossakowskiego (ur. w 1815 r.), syna Szymona, dziedzica także Janowa, Kiejżan, Rukli i Bojaryszek, żonatego z Katarzyną O'Brien de Łaży (zm. ok. 1912 r.). Mieli oni tylko jednego syna Patryka, zmarłego młodo (1850 – 1867). Ponieważ Franciszek Kossakowski zamieszany był w Powstanie 1863 r., Łukoniom i innym jego dobrom groziła konfiskata. Majątki uratowały starania żony, pochodzącej z rodziny zasłużonego dla Rosji w czasie wojny tureckiej marszałka Piotra de Łaży⁴. Owdowiawszy, pani Kossakowska mieszkała w Łukoniach do końca życia. Tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej powróciły one do rodziny Kossakowskich, a w niewiele lat później zostały przez rząd litewski rozparcelowane.

Wielkim ośrodkiem życia kulturalnego i naukowego były Łukonie za czasów gen. Józefa Kossakowskiego, wielkiego konesera i kolek-

280.
Łukonie.
Dwór
od frontu,
ok. 1914 r.



cjonera dzieł sztuki. Najcenniejsze z nich gromadził on wprawdzie w swym mieszkaniu wileńskim i te są trochę znane, nie ulega jednak wątpliwości, że część ich znalazła się także w Łukoniach⁵. Niestety, nikt z odwiedzających siedzibę generała gości nie pozostawił na ten temat relacji. Nie wiadomo nawet, jak wyglądał sam pałac, który spłonął w 1859 r., zapewne z częścią ówczesnego urządzenia i zbiorów.

Więcej mamy przekazów na temat parku łukońskiego, chyba jednego z piękniejszych na Litwie. Według opisu Gabrieli Puzyniny z 1837 r.⁶, nad ogrodem górowało wyniosłe wzgórze opadające ku rzece, porośnięte dębami, ze świątynią w stylu greckim na szczycie i młynem holenderskim na dole. Zatem park miał charakter romantyczny. Nie brakło w nim kamienia z namalowaną na nim białą chusteczką i czterowierszem poświęconym przyjaźni, groty z wyrzeźbionym w drewnie pustelnikiem i taką samą rzeźbą damy w pąsowym szalu, siedzącej w alei na ławce, oraz huśtawki w kształcie konchy, unoszonej w powietrze przez parę gołąbków, którymi kierował amorek różowymi lejczykami. Reminiscencją wojen napoleońskich generała był w parku pomnik konia. Na nim wyliczone zostały wszystkie bitwy, w których koń ów uczestniczył razem ze swym panem. Jeśli chodzi o pałac, pamiętnikarka ograniczyła się jedynie do wymienienia papug, których klatki umieszczone były w dużych sieniach.

W ciągu ostatniego półwiecza istnienia dworu w Łukoniach jego właściciele mieszkali w jednej z ocalałych z pożaru oficyn. Była ona parterowa o planie szerokiego prostokąta, nakryta wysokim, gładkim dachem czterosпадowym. Przy jednym z dłuższych boków posiada-

ła dobudowaną w drugiej połowie XIX w. obszerną drewnianą werandę. Do śmierci Katarzyny Kossakowskiej ta skromna wymiarami siedziba w całości urządzona była stylowymi meblami oraz dziełami sztuki. Odziedziczył je jej bratanek Maurycy de Łaży i zabrał do Augustówka, gdzie w czasie pierwszej wojny zostały zniszczone wraz z pałacem. W okresie międzywojennym dwór w Łukoniach przestał istnieć. Ocalało trochę drzew w parku, lecz doświetlnie wycięta została stara aleja wjazdowa.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 5, Warszawa 1884, s. 480.

² S. K. Kossakowski, *Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich*, Warszawa 1876, s. 172.

³ L. Potocki, *Pamiętniki pana Kamertona*, t. 3, Poznań 1869, s. 73.

⁴ Według udzielonych autorowi przez jej bratanka Maurycego hr. O'Brien de Łaży z Augustówka informacji, w czasie Powstania Franciszek Kossakowski ujęty został przez wojska Murawjewa. Groziła mu kara śmierci i konfiskata wszystkich dóbr. Żona udała się więc do „Wiesziela” do Wilna i na klęczkach wyprosiła darowanie mu życia. Został ułaskawiony, ale zesłany na Sybir.

⁵ Według Leona Potockiego, *ibidem*, s. 75 i n., w swych zbiorach wileńskich posiadał Kossakowski m.in. poważną galerię obrazów z dziełami van Dycka (*Marcin Ryszard*), Rotariego (*Chrystus rozmawiający z Samarytaną*). Ponadto szkic *Cloelia wracająca z obozu Porsenny*, Greuze'a, Anticoniego, Cignoniego, Mignarda, Rembrandta, Rubensa, Holbeina, Angeliki Kaufmann, kilkanaście dzieł szkoły flamandzkiej i kilka szkiców Aleksandra Orłowskiego; dalej zbiór mozaiki rzymskiej, florenckiej i francuskiej, popiersia Aleksandra Macedońskiego i Napoleona dłuta Canovy, porcelanę chińską, japońską i sewską, wyroby z kości słoniowej, kolekcję numizmatyki, emalii, minerałów, brązów, wykopalisk archeologicznych polsko-litewskich, gobelin francuski ogromny z wyobrażeniem Jowisza porywającego Europę, niezwykle bogatą zbrojownię, pamiątki po Napoleonie, w tym jego mundur i włosy. Część tych zbiorów spadkobiercy generała podarowali Towarzystwu Archeologicznemu w Wilnie.

⁶ G. Puzynina, *op. cit.*, s. 242.

Łyntupy



Najdawniejszymi znanymi dziedzicami Łyntup byli Hülzenowie¹. W drugiej połowie XVIII w. dobra te nabyte zostały przez Daniela Buczyńskiego, cześnika oszmiańskiego i szambelana króla Stanisława Augusta, oraz jego żonę Barbarę z Sulistrowskich. Po nich odziedziczył je ich jedyny syn Maurycy. W roku 1863, przed samym wybuchem Powstania, wprost od Buczyńskich czy też z licytacji masy spadkowej po

Maurycym Buczyńskim nabył Łyntupy oraz niedaleki, położony nad jeziorem Świr, Bolków adwokat petersburski Jerzy Biszewski, za pieniądze swej żony z domu Goreckiej, wdowy po bardzo bogatym pierwszym mężu².

Rodzina Biszewskich h. Abdank znana była dotąd bardzo mało. Uruski jako najwcześniejszego jej przodka wymienia Jakuba z woj. trockiego, który w 1698 r. podpisał pospolite rusze-




281.
Łyntupy.
Brama
wjazdowa,
przed
1939 r.

nie, oraz Szymona, syna innego Jakuba, który udowodnił szlachectwo w 1850 r., w guberni wileńskiej³. Boniecki wspomina jeszcze o kilku

innych przedstawicieli tego rodu, którzy także udowodnili swe szlachectwo przed Deputacją Wywodową w Wilnie w 1837 r.⁴ W drugiej połowie XIX w. Edmund Biszewski był właścicielem dóbr Zareście, obejmujących obszar ponad 1300 dziesięcin ziemi⁵. Pierwszym, rzeczywiście bardzo zamożnym przedstawicielem rodziny, nie odgrywającej dotąd w życiu kraju żadnej roli, był więc Jerzy Biszewski. Zmarł on dość wcześnie, pozostawiając świeżo nabyte dobra dwom synom, starszemu Józefowi i młodszemu Edwardowi. Dłuższy czas bracia nie mogli się zdecydować, który weźmie Bolków, a który Łyntupy. Dopiero przedwczesna śmierć Edwarda przesądziła sprawę. W jej rezultacie Józef Biszewski odziedziczył obie majątkości⁶.

W ciągu XIX w. nie było w Łyntupach większej rezydencji. Buczyńscy mieszkali w Bolkowie. O tamtejszym — niewielkim zresztą — dworze Gabriela Puzynina pisze w swych pamiętnikach, iż „biały, wesoły o czerwonym dachu i zielonych żaluzjach” stał on na górze i „panował rozległej okolicy, świrskiemu jezioru i dwom murowanym kościołom — w Świrze

282.
Łyntupy.
Elewacja
frontowa
pałacu,
ok. 1914 r.







i Zaświrzu”⁷. Pokoiki tego dworu miały być także niewielkie, ale „z gustem urządzone”. Być może, że i Biszewscy, zanim przenieśli się do Łyntup, mieszkali najpierw w Bolkowie.

Wielką rezydencję zrobił z Łyntup dopiero Józef Biszewski, rozpoczynając tam w końcu XIX w. budowę wielkiego zespołu architektoniczno-parkowego. Projektów dostarczył wzię-


283.
Łyntupy.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



284.
Łyntupy.
Lewa
elewacja
boczna,
ok. 1980 r.



285.
Lyntupy.
Fragment
pałacu
od strony
parku,
przed 1939 r.



286.
Lyntupy.
Fragment
portyku
pałacowego,
przed 1939 r.

287.
Lyntupy.
Fragment
parku,
przed 1939 r.

ty ówczesny architekt Tadeusz Rostworowski⁸. Urządzenie siedziby trwało w zasadzie do pierwszej wojny światowej. Biszewski, człowiek do końca życia samotny i wielki oryginał (zmarły w Wilnie w połowie 1944 r.), znany był z manii ustawicznego budowania⁹. Najpierw powstał wielki pałac w stylu neorenesansowym, nawiązujący bryłą do willi włoskiej. Był on budowlą dziewięcioosiową, dwukondygnacyjną o planie prostokąta, wzniesioną na wysokich, widnych suterenach. Pośrodku elewacji frontowej budynku występował pseudoryzalit z szerokim portykiem. Tworzyły go dwa czworograniaste boniowane filary narożne oraz dzie-

sięć kanelowanych kolumn. Dwie pary kolumn flankowały oś główną pałacu, dwie pojedyncze stały przy narożnych filarach, a cztery pozostałe, również pojedynczo, po obu bokach portyku. Kolumnadę wieńczyło belkowanie z szerokim fryzem. Wspierał się na nim balkon ujęty w ramy tralkowej balustrady. Pod portyk wiodły szerokie kamienne schody na całej jego szerokości. Szczególnie bogato ukształtowany został odcinek górny ryzalitu. Dekorowało go sześć półkolumn, zdwojonych po bokach, pojedynczych pośrodku. Pomiedzy kolumnami środkowymi, nad drzwiami wiodącymi z wnętrza pałacu na balkon, widniała koncha, a nad oknami dwa popiersia. Pseudoryzalit środkowy zamykał szeroki gzyms zwieńczony attyką. Podobnie wyglądała elewacja ogrodowa.

Pałac ukształtowano jako budowlę asymetryczną. Na lewej osi skrajnej otrzymał więc ryzalit wydłużony, zakończony czworoboczną wieżą. Pięcioboczny opilastrzony ryzalit, dźwigający balkon, znajdował się ponadto przy prawej elewacji bocznej. Poza kolumnami, półkolumnami i pilastrami, jako dalszych elementów dekoracyjnych użyto rustyki, która pokryła dolną kondygnację pałacu i jego narożniki, oraz ćwierćkolistych lub trójkątnych naczółków, które zwieńczyły okna kondygnacji górnej. Bu-



dynek nakryto spłaszczonym, gładkim dachem czterospadowym, pobitym blachą.

Na temat wnętrza, najprawdopodobniej nie wykonanych ostatecznie, nie ma prawie żadnych przekazów. Według nielicznych istniejących, w hallu szczególną uwagę zwracał wielki kominek z dwiema postaciami ludzkimi po bokach. W jednym z salonów stał garnitur mebli w stylu Ludwika XV. Pałac z całą jego zawartością został w czasie pierwszej wojny rozgrabiony, a następnie w 1919 r. częściowo spalony¹⁰. W okresie międzywojennym właściciel go zabezpieczył, ale nie zdążył odbudować.


Po 1920 r. na tymczasowe mieszkanie przeznaczył Józef Biszewski stojącą w pobliżu oficynę, posiadającą wygląd klasycystycznego staropolskiego dworu. Nie jest więc rzeczą wykluczoną, że istotnie była ona pierwotnie siedzibą właścicieli i najstarszą budowlą Łyntup. Podobnie jak pałac była dziewięcioosiowa, ale parterowa, z czterokolumnowym portykiem zwieńczonym trójkątnym ogzymbosowanym szczytem. Szeroki, profilowany gzyms wieńczył także elewację oficyny.

Kilkunastohektarowy park założony został też przez Józefa Biszewskiego na przełomie XIX i XX w. Włączono do niego wszakże stare drzewa, rosnące od dawna wokół dworu. Jed-



nym z najbardziej malowniczych akcentów ogrodu miała być wielka sadzawka wykopana przed frontem pałacu. Zasilala ją zawsze świeża woda z przepływającej obok rzeczki, odpowiednio spiętrzonej. Pomiędzy pałacem a sadzawką powstał ogromny, wysoki, obmurowany kamiennymi płytami taras, dłuższy od bryły domu, wysypany piaskiem i żwirem. Taras ów od strony wody zamykać miała także w kamieniu wykuta balustrada tralkowa. Szerokimi schodami, umieszczonymi naprzeciw schodów po-

288.
Łyntupy.
Klasycystyczne
budowle
w parku,
przed 1939 r.



289.
Łyntupy.
Pawilon
w parku,
przed 1939 r.

rtyku, można było zejść do wody, gdzie czekały różna spacerowe. Do pierwszej wojny światowej Biszewski zdążył jednak zrealizować tylko prawą stronę podmurowania z balustradą oraz schody. Lewa nigdy nie została wykonana. Wykończony był natomiast całkowicie most, wsparty na trzech półowalnie sklepionych arkadach, przerzucony przez węższą część kanału.

Po całym parku, obejmującym pałac ze wszystkich stron i poprzecinanyymi biegącymi w różnych kierunkach krętymi alejami, rozrzucono najrozmaitsze budowle, które czasem służyły celom praktycznym, jak np. lodownia, większość jednak miała znaczenie wyłącznie dekoracyjne. Jedną z nich był pawilon wzniesiony w stylu klasycystycznym, z elewacjami rozczłonkowanymi pilastrami i z sześciokolumnowym portykiem, zwieńczonym trójkątnym frontonem wypełnionym sztukateriami o motywach roślinnych. Inny, znacznie mniejszy pawilonik, wzniesiony na rzucie kwadratu, nawiązywał do stylu barokowego. Miał on obie elewacje boczne dekorowane zdwojonymi pilastrami, narożniki zaś pokryte boniami. W ramy



nej” budowli stała jeszcze jedna mniejsza o akcentach „orientalnych”. Jej dwukolumnowy portyk dźwigał ściankę z półkolistą wnęką.

290.
Łyntupy.
Fragment
portyku
pawilonu,
przed
1939 r.




291.
Łyntupy.
Jeden
z pawilonów
parkowych,
przed 1939 r.

boni oraz dwóch kolumnienek, zwieńczonych ćwierćkolistym szczytem wpisanym w ściankę attykową, ujęte było też okno frontowe pawiloniku. Wejście do niego znajdowało się od strony tylnej.

292.
Łyntupy.
Most w parku,
przed 1939 r.

Mimo zniszczenia pałacu i całej rezydencji w czasie pierwszej wojny, właściciel nie zaniechał budowania także i w okresie międzywojennym. Ostatnim jego dziełem był jeszcze jeden, otwarty pawilon, usytuowany u podnóża niewielkiego wzniesienia, wzorowany na świątyniach greckich. Rząd dwunastu kolumn, ustawionych wzdłuż obu boków, dźwigał belkowanie i płaski jednospadowy dach. Na belkowaniu widniała data „15 V 1935”. Obok tej „klasycy-



293.
Łyntupy.
Fragment
mostu
parkowego,
przed 1939 r.



Do dworu w Łyntupach wiodła wspaniała, murowana brama neobarokowa, umieszczona w murze odgradzającym park od drogi publicznej. Wysokie filary bramy, zwieńczone mocno zarysowanymi, profilowanymi gzymsami i ustawionymi na nich wazonami, dekorowanymi wieńcami girlandowymi, pokrywały pilastry jońskie. Ścianki, przebite otworami na furty, łączyły filary środkowe z bocznymi, nieco niższymi i nie posiadającymi wazonów. Na słupach środkowych wisiały wykute w żelwie kraty, zwieńczone delikatnym ornamentem.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 5, Warszawa 1884, s. 851.

² Informacje Heleny z Wagnerów Dowgiałłowej.

³ S. Uruski, *op. cit.*, t. 1, Warszawa 1904, s. 222.

⁴ A. Boniecki, *op. cit.* Uzupełnienia i sprostowania do cz. 1, Warszawa 1901, s. 172.

⁵ *Słownik geograficzny*, t. 14, Warszawa 1897, s. 418.

⁶ Informacje Heleny Dowgiałłowej.

⁷ G. Puzynina, *op. cit.*, s. 191.

⁸ Informacje syna architekta — Andrzeja Rostworowskiego.

⁹ Z powodu tej manii, na temat Józefa Biszewskiego krążyło wiele anegdot. Według jednej z nich miała ona być



skutkiem przepowiedni jakiejś Cyganki, która oświadczyła jakoby dziedzicowi Łyntup, iż żyć będzie tak długo, jak długo stawiać będzie coraz to nowe budowle i zbierać stare żelastwo. Biszewski budował więc nieustannie nie tylko pawilony w parku, ale stawiał także na folwarkach nowe gorzelnie, olejarnie, krochmalnie itd. W salonach piętrzyło się równocześnie żelastwo. A że był znakomitym gospodarzem i ponoć niezmiernie skąpym, odziedziczony majątek znacznie powiększył. W okresie międzywojennym władze polskie usiłowały zabrać Łyntupy na parcelację bez odszkodowania, wychodząc z założenia, że zostały one kupione w okresie, gdy Polacy na terenie Rosji nie mieli prawa nabywać ziemi. Biszewskiemu udało się jednak udowodnić, iż ojciec jego kupił majątek przed wejściem w życie carskiej ustawy. Mimo zniszczenia zarówno rezydencji, jak wszystkich folwarków w czasie pierwszej wojny światowej i związanych z odbudową wydatków, na początku drugiej wojny był w możności podjąć z banków wileńskich kwotę dwóch milionów złotych gotówki. Por.: J. Godlewski, *Na przelomie epok*, Londyn 1978, s. 346–347.

¹⁰ Informacje Heleny Dowgiałłowej.

294.
Łyntupy.
Kościół,
przed 1939 r.

295.
Łyntupy.
Oficyna,
przed 1939 r.

Maćkowce




Początkowo Maćkowce wchodziły w skład większego kompleksu dóbr z główną siedzibą w niedalekich Stajkach. Od szeregu pokoleń

dobrze te były własnością rodziny Bohdanowiczów h. Bogorya. W dziale rodzinnym, dokonanym pod koniec XIX w., Maćkowce wyłą-



296.
Maćkowce.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



297.
Maćkowce.
Salon,
przed 1939 r.

czone zostały z całości i jako scheda przypadły Józefowi Bohdanowiczowi, żonatemu z Izą Raue. Mieli oni tylko jedną córkę Marię, która w czasie drugiej wojny światowej z ręki Niemców zginęła koło Maćkowiec.

Właśnie dla Józefa Bohdanowicza wybudowany został w Maćkowcach w latach 1890–1900 nowy dwór, nawiązujący stylem do epoki klasycyzmu. Ów dziewięcioosiowy budynek posiadał plan prostokąta. Był parterowy z trójosiową częścią środkową piętrową. Przy niej od strony podjazdu występował portyk o czterech kolumnach. W polu trójkątnego szczytu widniała tarcza z herbem Bogorya. Od tyłu na osi znajdował się na parterze taras, zaś na piętrze balkon. Naroża dworu oraz środek ujmowały bonie. Zarówno parterową, jak piętrową część budynku nakrywał gładki dach dwuspadowy, pobity gontami.

Dwór miał układ dwutraktowy. Wielki salon, zajmujący całą szerokość domu, wyposażony był w posadzkę parkietową, ułożoną w duże kwadraty z jaśniejszego i ciemnego drewna, ciemno politurowane drzwi oraz sufity oparte na bogato dekorowanych fasetych. Przy krótszych ścianach dzielących salę na dwie części występowały pilastry oraz dwie okrągłe kolumny, pokryte sztukateriami, zwieńczone stylizowanymi kapitelami korynckimi. Z sufitu zwisały dwa kryształowe żyrandole. Utrzymane w podobnym stylu kinkiety dekorowały ściany. Pomiędzy kinkietami oraz marmurowym kominem wisiały lustra w złożonych ramach. Salon miał urządzenie ruchome głównie w stylu Ludwika XV i Ludwika XVI. Nieco mniejsza sala jadalna z portretami rodzinnymi utrzymana była w stylu „ludowym”. We dworze było trochę obrazów, porcelany i pamiątek rodzinnych¹.



298.
Maćkowce.
Dworska
kaplica
grobova,
ok. 1974 r.

Dość duży park, pochodzący z okresu budowy dworu, ale częściowo z zachowanym starszym drzewostanem, wykazywał cechy ogrodów krajobrazowych.

¹ Na temat dworu w Maćkowcach nie udało się autorowi otrzymać dokładniejszych danych, gdyż w chwili pisania niniejszego szkicu nie żył już nikt z rodziny dawnych właścicieli. Paru informacji oraz fotografii dostarczył spokrewniony z Bohdanowiczami Erazm Zabiełło.

Malinowszczyzna



Przez długi czas Malinowszczyzna wchodziła w skład wielkich dóbr Lebedziew, które stanowiły dziedzictwo ks. Holszańskich, a po nich Radziwiłłów. Wydzielony z całości folwark nabył od Radziwiłłów Klemens Świętorzecki h. Trąby, przekazując następnie ów majątek swemu synowi Tadeuszowi¹. Dalszym dziedzicem Malinowszczyzny był syn Tadeu-

sza, szambelan Jakub Świętorzecki. Jego z kolei syn Stanisław, żonaty ze swą kuzynką Justyną ze Świętorzeckich, dokupił w 1826 r. folwark Wysokowszczyznę i Uszę położoną w powiecie wilejskim, powiększając w ten sposób znacznie obszar dóbr, który pod koniec XIX w. wynosił 2200 dziesięcin.

Stanisław Świętorzecki miał córkę Brygidę,

zamężną za Tomaszem Zanem, oraz syna Michała (1837–1891), żonatego najpierw z Leokadią Stengelmeierówną, a później z Marią Jasiewiczówną, uczestnika powstania styczniowego. Odziedziczywszy po ojcu majątek, Michał Świętorzecki uprzemysłowił go, budując gorzelnię, krochmalnię, młyn parowy i fabrykę drożdży. Zagospodarowana w ten sposób Malinowszczyzna przeszła następnie na jednego z synów z drugiego małżeństwa – Bolesława Świętorzeckiego (1874–1938), żonatego z Janiną Jankowską (1883–1961). W 1913 r. Bolesław Świętorzecki odkupił od swego brata folwark Hryców i na powierzchni 50 ha urządził tam gospodarstwo rybne. Będąc zawołanym myśliwym, w 1911 r. założył też w lesie Lipniaki zwierzyniec na powierzchni 90 ha. Ogrodził również 60 ha starego mieszanego lasu, porośniętego stuletnimi dębami, jesionami, olchami, sosnami i świerkami. Resztę zwierzynicy stanowiły młodniaki, łąki, stawy i strumyk. Poza ogrodzeniem żyły sarny, bażanty, daniela, indyki kanadyjskie, kaczki, jarząbki, cietrzewie, a nawet przechodnie rysie, które zresztą wyrządzały duże szkody. W czasie wojny w 1917 r. zwierzyniec ten został doszczętnie zniszczony. Ostatnim właścicielem Malinowszczyzny był syn Bolesława – Zygmunt Świętorzecki (1911–1964), żonaty z Janiną Jeleńską (ur. 1912) z Janowicz w Nowogródzkiem. Usiłował on doprowadzić całe gospodarstwo do tak kwitnącego stanu, z jakiego słynęło ono w ciągu stu lat, lecz wybuch drugiej wojny położył kres istnieniu całego majątku. Na skutek różnych działań rodzinnych powierzchnia Malinowszczyz-

ny zmniejszyła się i w 1939 r. obszar jej łącznie z Hrycowem wynosił około 1500 ha.

Nie wiadomo, jaki dwór istniał w Malinowszczyźnie w XVIII w. Zachowany do 1939 r. dom mieszkalny pochodził z początków XIX w. Był nim budynek drewniany, wzniesiony na wysokiej podmurówce o planie prostokąta. W środku jego jedenastoosiowej elewacji frontowej znajdował się tradycyjny ganek o dwóch parach kolumn, podtrzymujących duży, gładki, trójkątny fronton. Ponieważ służył on latem jako rodzaj salonu, posiadał dwie boczne ściany oszklone. Od tyłu, wzdłuż całego domu, ciągnęła się naturalna terasa z klombem róż pośrodku i rabatami po bokach, ujęta w balustradę. Poniżej balustrady teren dość stromo opadał w dół. Dom miał ściany nie tynkowane, utrzymane w jasnym kolorze, podczas gdy okiennice lakierowane były na kolor biały. Dwór nakrywał wysoki, gładki, czterospadowy dach gontowy.

Do końca, mimo pewnych niewielkich przeróbek, siedziba Świętorzeckich zachowała swój układ dwutraktowy. Większość pokoi reprezentacyjnych mieściła się nie – jak to najczęściej w wiejskich dworach bywało – od ogrodu, lecz od podjazdu. Po lewej stronie obszernego hallu o szerokości całego ganku znajdował się główny, trzyokienny salon, po prawej zaś pokój zwany „czytelnia”, oświetlony jednym oknem, a za nim pokój jadalny, z dwoma oknami. Te cztery komnaty tworzyły jeden ciąg amfiladowy. Środek domu, odpowiadający powierzchni hallu, od tyłu zajmował salon mniejszy oraz jeden z pokoi mieszkalnych. Celom

299.
Malinowszczyzna.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



mieszkalnym względnie gospodarczym służyły też pozostałe pokoje w obu skrzydłach domu. Architektura wewnątrz przedstawiała się dość skromnie. Posadzki istniały tylko w siedmiu pokojach, głównie służących do przyjęć. Ułożone one były z dużych kwadratów. Szczególnie piękną posadzkę skomponowaną z jesionu i czarnego dębu miał jeden z pokoi sypialnych. W pokoju jadalnym ściany były pokryte boazerią. W jednym z pokoi był też ładny, stary kominek, w pozostałych zaś tylko piece z białych, gładkich kafli.

Większość zabytkowego urządzenia i cenniejsze przedmioty wywiezione zostały w czasie pierwszej wojny światowej do Wiatki, skąd nic już nie powróciło. Pozostałe na miejscu meble uległy zniszczeniu, grabieży lub poważnemu uszkodzeniu. W okresie międzywojennym w Malinowszczyźnie było więc stosunkowo mało antyków, a dzieła sztuki także jedynie nowe. Charakter domu odzwierciedlały przede wszystkim myśliwskie zamiłowania gospodarza i jego przyjaźń z Leonem Wyczółkowskim, który często u niego gościł, wykonując tu m.in. szkice do „Teki litewskiej”.

Życie powszednie domu koncentrowało się głównie w przestronnym hallu, urządzonym meblami czczotkowymi, na które składały się: czterometrowej długości kanapa, duży stół i szafa. W jednym z rogów stał wypchany niedźwiedź. Ściany zawieszane były skórami wilczyimi, rogami jeleni, łosi i kozłów. Trochę zabytkowych mahoniowych mebli było w „czytelni”, a staroświecka, również mahoniowa kanapa stała w pokoju stołowym. W salonie dużym między oknami stały stoliki z marmurowymi blatami, a na nich dwa piękne wazony chińskie. Nad stolikami wisiały lustra w złożonej oprawie, a na pozostałych ścianach kilkanaście obrazów. Były wśród nich m.in.: portret uchodzącej za wyjątkową piękność Janiny Bolesławowej Świętorzeckiej w balowej sukni, naturalnej wielkości, dalej pastel Leona Wyczółkowskiego *Wawel* i tego samego artysty olej *Chata* oraz Eugeniusza Wrzeszcza *Skały w Sewastopolu*. Jeszcze jeden portret Janiny Świętorzeckiej, pastel Wyczółkowskiego o wymiarach 50 x 70 cm, wisiał w gabinecie. Przedstawiał on młodą dziewczynę o ciemnych włosach i regularnych rysach, w szafirowej sukni, na popielatym tle (zaginał w czasie II wojny). W gabinecie zgromadzone były także liczne trofea myśliwskie w postaci skór rysia i dzika, wypchanych głuszców, cietrzewi oraz wielu innych ptaków. Gabinet stanowił też małą zbrojownię, gdyż tu przechowywano różnego rodzaju broń myśliwską z przełomu XIX i XX w., a także stary kindżał



Michała Świętorzeckiego. W jednym z pokoi sypialnych wisiał trzeci pastel Wyczółkowskiego (45 x 65 cm), przedstawiający Chrystusa na krzyżu. Obraz ten ocalał z obu wojen. W pozostałych pokojach prócz mebli nowszych było też przed 1939 r. kilka zabytkowych, jak np. mahoniowy stół z klapami i z tego samego drewna wykonane damskie biurko oraz serwantka. Na jednej ze ścian wisiał kaszmirowy szal indyjski. Z pożogi pierwszej wojny uratowano w końcu trochę starego srebra oraz porcelany z 1905 r. ozdobionej monogramami Janiny Świętorzeckiej.

Drugim, stojącym w pobliżu domu mieszkalnego zabytkiem Malinowszczyzny była tzw. „kuchnia”, czyli duży prostokątny budynek o grubych murach z cegły, usytuowany po lewej jego stronie. Od frontu miał on otwory okienne i drzwiowe zamknięte ostrymi łukami, zupełnie gładkie, zaś od tyłu i w obu ścianach krótszych ujęte w oprawę kolumn. Wysokie

300.
Malinowszczyzna.
Oficyna,
przed 1939 r.

301.
Malinowszczyzna.
Oficyna
w zimowej
szacie,
przed 1939 r.

302.
Malinow-
szczyzna.
Kaplica
dworska,
przed 1939 r.



strychy tej budowli, której po modernizacji dworu używano jako pralni i mieszkania kucharza, oświetlały trzy okulusy umieszczone w ścianach bocznych. Po przeciwnej stronie gazonu, na wprost neogotyckiej częściowo „kuchni”, stała jeszcze murowana lodownia, głęboka i dużych rozmiarów.

Park założony przez Justynę Świątorzecką, rozbudowany i uzupełniony nowymi nasadzeniami przez jej wnuka Bolesława, zajmował ostatnio powierzchnię około 10 ha. Wraz z częścią ogrodu warzywnego, starego sadu oraz inspektów tworzył on prostokąt zamknięty od południa drogą do wsi, za którą położony był folwark, od północy – aleją świerkową, od wschodu – aleją wysadzaną sosnami wejmutkami, a z czwartej strony, od tyłu domu, czyli od zachodu – aleją z bardzo pięknymi starymi okazami modrzewi syberyjskich, zasadzonych w odstępach trzymetrowych. Z alei „wejmutkowej”, prostopadle do domu mieszkalnego wiodła szeroka, główna droga wjazdowa, wychodząca na okrągły gazon. U jej początku stała brama zawieszona na dwóch stosunkowo niskich murowanych słupach, zaś od wylotu na gazon druga brama o dwóch słupach, ale potężniejszych. Przy nich rosły dwie ogromne o rozłożystych konarach topole. Między topolami i wyższą bramą, równolegle do fasady dworu, biegła aleja kasztanowa, dochodząca do stojącego po prawej stronie, w pobliżu lodowni, starego drewnianego spichrza, którego dach od

frontu wspierał się na dwunastu, również drewnianych filarach. Wszystkie wymienione budowle otoczone były drzewami lub krzewami ozdobnymi i zwykłymi. Przed samym domem rosły dwa srebrzyste świerki, zaś od tyłu, tuż przy balustradzie, po obu stronach schodów wiodących do dolnej części ogrodu – dwie topole piramidalne.

Opadająca stokiem otwarta przestrzeń poniżej domu, utrzymana jako trawnik, ujęta była po bokach grupami starodrzewia, wśród którego przeważały około 20-metrowej wysokości jesiony, lipy i olchy. W środku, w oprawie tych drzew, wznosił się smukły obelisk, ustawiony w 1912 r. na grobie Michała Świątorzeckiego. Był on początkowo, zgodnie ze swą wolą, pochowany w lesie na tokowisku głuszców w majątku Wysokowszczyzna. Gdy jednak folwark ten został sprzedany, synowie przenieśli prochy ojca do Malinowszczyzny. Obelisk stał już za rzeczką, która przepływała przez park pod trzema przerzuconymi przez nią mostkami. Niemal na końcu ogrodu, w rogu utworzonym przez drogę wiodącą do wsi Kuczki i aleją modrzewiową, stała jeszcze kaplica domowa bardzo oryginalnej architektury. Miała ona kształt wysokiej piramidy nakrytej czterospadowym dachem zwieńczonym żeliwnym krzyżem. Według tradycji została ona wzniesiona w latach 1820–1825 przez architektów włoskich, przybyłych na Wileńszczyznę z armią Napoleona. W podziemiach kaplicy spoczywało ponad 20 osób z rodziny Świątorzeckich, zaczynając od Jakuba, ojca Stanisława. W pobliżu kaplicy, już na skraju parku, wznosił się jeszcze krzyż na grobie nieznanego żołnierza z lat 1920–1921.

Wszystkie pokolenia dziedziców Malinowszczyzny utrzymywały swoje gniazdo rodzinne z wielkim pietyzmem, zarówno dom, jak ogród. Gospodarstwo słynęło z wysokiego poziomu. W czasie pierwszej wojny światowej majątek i dwór uległy dewastacji. Pozostały tylko puste ściany domu mieszkalnego i innych budynków. Groby w kaplicy sprofanowano. Ogromnym wkładem pracy w ciągu dwudziestolecia międzywojennego całe gospodarstwo i siedziba doprowadzone zostały ponownie prawie do stanu sprzed 1914 r. W czasie drugiej wojny dwór został zniszczony i rozebrany. Ocalał częściowo tylko park².

¹ Opis Malinowszczyzny opiera się głównie na relacji zony ostatniego właściciela, Janiny z Jeleńskich Świątorzeckiej. Wiele szczegółów na ten temat podał także C. Janowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, *op. cit.*, s. 135. Między tymi dwiema relacjami istnieje wszakże rozbieżność co do daty nabycia majątku przez Świątorzeckich. Według tradycji rodzinnej, opartej jakoby na odpowiednich dokumentach,

stało się to już w 1702 r., zaś nabywcą miał być Klemens Świętorzecki, pradiad Stanisława, a następnymi dziedzicami mieli być: jego syn Tadeusz, wnuk Jakuba, szambelan królewski, i wspomniany prawnuk Stanisław. Według Jan-

kowskiego zaś majątek ten kupił dopiero ów prawnuk — Stanisław Świętorzecki w początkach XIX w.

² Opis parku według stanu z lat siedemdziesiątych XX w. podał W. G. Antipow, *op. cit.*, s. 121.

Mańkowicze



Mańkowicze były dawnym dziedzictwem rodziny Zenowiczów. Około połowy XVIII w. Zofia Zenowiczówna poślubiła Jerzego Kiełpsza h. Prus, podczaszego wilkomierskiego (w 1766 r.) i w ten sposób dobra owe znalazły się w posiadaniu jej męża¹. Ale już w najbliższym pokoleniu córka Kiełpszów, Ludwika, znów jako wiano wniosła Mańkowicze w dom swego męża, Tadeusza Żaby h. Kościesza, wojewody połockiego (zm. w 1790 r.). Z kolei córka Tadeusza Żaby Eleonora, wychodząc w 1800 r. za mąż za ks. Onufrego Druckiego-Lubeckiego, pana na Pohoście i innych dobrach w powiecie pińskim, marszałka szlachty tegoż powiatu (1840), otrzymała Mańkowicze i Kozłowski jako dobra posagowe. Na okres dwóch pokoleń Mańkowicze i Kozłowski stały się więc dziedzictwem ks. Druckich-Lubeckich, po śmierci ks. Onufrego przechodząc na jego syna Stanisława (1809–1861), marszałka szlachty

powiatu dziśnieńskiego. Następnie Mańkowicze otrzymała córka ks. Stanisława i Adeli ze Światopełk-Mirskich h. Białynia — Maria, od 1873 r. zamężna za Hilarym Łęskim h. Ostoja, dziedzicem Białej Waki i Starzynek. Po Marii Łęskiej dobra te otrzymał jej syn Włodzimierz Łęski, lecz w drodze układów rodzinnych po pierwszej wojnie światowej ustąpił je swej siostrze Marii Magdalenie, zamężnej za Cezarym Hallerem, bratem gen. Józefa Hallera. Hallerowie byli więc ostatnimi właścicielami Mańkowicz. Od 1936 r. majątek należał do dzieci Cezarego i Marii Magdaleny — Cezarego Hallera jun. i Olgi z Hallerów Podoskiej².

Z powodu braku danych można jedynie przypuszczać, iż zachowany do 1939 r. drewniany trzynastoosiowy dwór mańkowicki, o cechach późnego baroku, wybudowany został w drugiej połowie XVIII w. przez wojewodę Tadeusza Żabę. Wznosił się on na stosunkowo

303.
*Mańkowicze.
Elewacja
frontowa
dworu,
przed 1939 r.*





304.
Mańkowicze.
Lamus
dworski,
przed 1939 r.

wysokiej podmurówce o planie prostokąta. Pod całym domem ciągnęły się duże, widne, sklepione piwnice, mieszczące kuchnię, spiżarnię oraz skład na wino przywożone w beczkach m.in. z Francji i butelkowane na miejscu. Dwór był parterowy, z trójosiową częścią środkową dwukondygnacyjną. Do części tej przylegał portyk o czterech kolumnach zwężających się ku górze. Obie kondygnacje kolumn dzielił od siebie balkon z balustradą. Portyk wieńczyła niewielka, oryginalnego kształtu facjatka³. Pod kolumnadą portyku prowadził lekko wzniesiony podjazd. W centrum fasady tylnej dworu występował nieznaczny ryzalit. Przy prawej bocznej ścianie dworu znajdował się mały taras, zapewne późniejszy, a przy lewej gospodarcza sień wejściowa. Dom nakrywał bardzo wysoki, czterospadowy dach gontowy, w dolnej połaci przebitý dwiema parami okrągłych lukarn.

Wnętrze o układzie dwutraktowym, z korytarzem w lewym skrzydle, w stanie zbliżonym do pierwotnego zachowało się do 1939 r. głównie w części środkowej. Znajdowała się tam obszerna paradna sień wejściowa z jednobiegowymi schodami prowadzącymi na piętro, a na prawo i na lewo od niej duże, podłużne pokoje o trzech oknach każdy, służące ostatnio jako jadalny i salon. Pierwotny kształt zachowały też dwa pokoje usytuowane na końcu prawego skrzydła, jeden od strony podjazdu, drugi od ogrodu, jak też wielki pokój kwadratowy, wysunięty ryzalitem, mieszczący się w centrum domu na szerokości sieni, służący jako biblioteka. Skrzydło lewe zostało przebudowane na mniejsze pokoje, a całość zmodernizowana była w 1910 r. Stare piece zastąpiono też wówczas nowszymi, kafłowymi. Ocalały wszakże dwa stare kominki: z ciemnego marmuru w sieni oraz z jasnego w salonie.

Przed 1914 r. sień, służąca jako hall i living-room, utrzymana była w stylu myśliw-

skim. Miała ona ściany wyłożone dębową boazerią i belkowany sufit. Urządzenie stanowiły meble w stylu biedermeier, jako dekoracje zaś służyły m.in.: stojący na łapach wypchany niedźwiedź i wiszące na ścianach głowy dzików, głuszcze, skóry wilków i rysi upolowanych w miejscowych lasach. Do wybuchu wojny światowej w 1914 r. stylowo urządzone były następujące pokoje: duży salon ze staroświeckimi krzesłami i fotelami o owalnych oparciach, krytymi aksamitem w kolorze niebiesko-zielonym, buduar z meblami w stylu Ludwika XV oraz pokój sypialny utrzymany w stylu Ludwika XVI. Wiele wartościowych sprzętów, jak dwie szafy gdańskie, kilka szafek w stylu Ludwika XV i Ludwika XVI, biurka oraz małe stoliki, rozmieszczonych było w kilku innych pokojach. W sali jadalnej dominowały krzesła z wysokimi oparciami, ściany zaś zdobiły portrety rodzinne w złotych ramach. Dalszymi elementami dekoracyjnymi wewnątrz dworu były dwa żyrandole z brązu i jeden ze szkła weneckiego, brązowe świeczniki stojące na kominkach, stare makaty. Było też wiele zabytkowego różnego szkła i porcelany. W dwóch dużych szafach mieściła się biblioteka domowa w językach polskim, francuskim i angielskim, z wydawnictwami głównie dziewiętnastowiecznymi, do których należały także oprawne roczniki popularnych w owych czasach periodyków. Całe urządzenie dworu przepadło w latach 1914–1918. W czasie drugiej wojny dwór został rozebrany do fundamentów.

Po prawej stronie obszernego gazonu wznosiła się parterowa, pięcioosiowa, również drewniana oficyna z gankiem o trójkątnym szczycie, wspartym na dwóch masywnych kolumnach, kryta gontowym, czterospadowym, gładkim dachem. Z lewej strony gazonu stała oranżeria, w której hodowano palmy, storczyki i owocującą winną latorośl. Do stylowych budynków należał jeszcze klasycystyczny lamus czy spichrz, nakryty dwuspadowym gładkim dachem, posiadający od frontu wzdłuż całej swej długości wglębną galerię o ośmiu kolumnach.

Park w Mańkowiczach był duży i ze względu na rzeźbę terenu – bardzo malowniczy. Przecinały go idące w różnych kierunkach aleje, pomiędzy którymi znajdowały się kwatery zasadzone drzewami owocowymi czy też krzewami ozdobnymi, a także nie zadrzewione polany. Poniżej stojącego na wzgórzu domu, od jego tylnej strony, za łąkami leżało jezioro, zaś na jego przeciwnym wysokim brzegu stała biała, murowana kaplica grobowa Eleonory ks. Druckiej-Lubeckiej.

¹ Por.: *Słownik geograficzny*, t. 6, Warszawa 1885, s. 100; S. Uruski, *op. cit.*, t. 6, Warszawa 1909, s. 315; J. Dunin-Borkowski, *op. cit.*, Lwów 1908, s. 44–45.

² Dane dotyczące ostatnich właścicieli Mańkiewicz,

jak też opis dworu pochodzą od Marii Włodzimierzowej Łęskiej.

³ M. Morelowski (*op. cit.*, s. 292) uważa portyk dobudowany niefortunnie za późniejszy.

Meyszty



Dawniejsza nazwa Meyszt, używana jeszcze w XVIII w., brzmiała Mekszty, lub Meikszty. Dobra były wówczas dziedzictwem Naruszewiczów, od których drogą wiana dostały się Augustynowi Wawrzeckiemu. Od Wawrzeckich, znów jako posag Pauliny Wawrzeckiej, córki Józefa a bratanicy Tomasza, która poślubiła Michała Meysztowicza z Pojósia w powiecie poniewieskim, dostały się rodzinie Meysztowiczów¹. Ponieważ Michałostwo Meysztowiczowie osiedlili się w posagowym majątku żony na stałe, zmienili nieco nazwę miejscowości, dostosowując ją do brzmienia własnego nazwiska. W ciągu XIX w. zaczęto więc używać nazwy Meyszty, choć konserwatywny lud okoliczny nazwisko dziedziców dostosował do miejsco-

wości, przerobiwszy je na Meiksztowiczów. W posiadaniu potomków Michała Meysztowicza pozostawały Meyszty do 1939 r. Ostatnim właścicielem majątku był syn Michała i Marii z Potockich, Szymon Meysztowicz jun.

Istniejący do drugiej wojny światowej w Meysztach pałac wybudował w połowie XIX w. syn Michała i Pauliny z Wawrzeckich – Szymon Meysztowicz sen. Według rodzinnej tradycji, autorem projektu tej budowli miał być jakiś Włoch, zaś budowla była naśladownictwem zamku Miramare pod Triestem². Pałac był w zasadzie parterowy, ale przy lewej elewacji bocznej posiadał dwukondygnacyjne skrzydło, zaś przy boku prawym dwupiętrową wieżę. Jedenastoosiowa część środkowa, jedno-

305.
Meyszty.
Widok
ogólny
na pałac
i lamus.
Lit. wg rys.
N. Ordy



kondygnacyjna, otrzymała w elewacji frontowej na osi akcent w postaci trójosiowego ryzalitu z drzwiami i oknami zamkniętymi ostrym łukiem gotyckim. Pozostałe okna tej części pałacu miały kształt prostokątny. Ryzalit zwieńczony został attyką i czterema sterczynami w postaci wieżyczek. Nad głównymi drzwiami wejściowymi umieszczono herbową tarczę fundatora. Narożniki piętrowego skrzydła, występującego z linii elewacji również jako ryzalit, ujęte były w ramy cienkich wieżyczek sterczynowych i zamknięte krenelażem, za którym schowano także dach wieży.

Jeszcze bardziej asymetrycznie ukształtowana została elewacja ogrodowa. Ryzalit środkowy był tu piętrowy, z tarasem w dolnej i balkonem w górnej jego części. Jako przedłużenie wieży występowało jeszcze jedno wysunięte ryzalitem skrzydło boczne, połączone drugim, tym razem krytym tarasem z ryzalitem środkowym. Jako elementów dekoracyjnych poza krenelażem użyto fryzów, naczółków nadokiennych oraz gzymsu wieńczącego. Pałac nakrywał gładki dach gontowy, dwuspadowy, zarówno nad częścią parterową, jak nad piętrowymi.


Układ wnętrz był nieregularny. Na wprost hallu, oświetlonego dwoma ostrołukowymi oknami i takimiż oszklonymi drzwiami wejściowymi, posiadającego sufit malowany w ornamenty, mieścił się duży pokój stołowy z wyjściem na środkowy ogrodowy taras. Urządzenie tej sali z belkowanym sufitem składało się głównie z mebli gdańskich. Na 24 rzeźbionych krzesłach tylko sześć jednak było autentycznych, zabytkowych, reszta dorobiona została przez miejscowego stolarza Kopcia. Na ścianach sali jadalnej wisiała cała galeria portretów rodzinnych Wawrzeckich oraz Meysztowiczów.

Z hallu na lewo wchodziło się do czterookiennego salonu z kompletem mebli empirowych i drugim, mahoniowym, obitym czerwonym materiałem, jak też kilkoma sztukami późniejszymi w postaci miękkich foteli. Prócz tych, stały jeszcze w salonie dwie stare szafki inkrustowane szylkretem i brązem, serwantki z porcelaną, stoliki inkrustowane, ja też inne, z blatami marmurowymi. Nad kominkiem z białego marmuru wisiało ogromne lustro w rzeźbionej i złożonej ramie. W pokoju tym stał również fortepian i duży brązowy zegar na stylowym postumencie. Zgromadzono poza tym sporo dzieł sztuki, a więc obok przedmiotów drobniejszych z serwisu i figurynek, także większe wazony porcelanowe, dalej rzeźby, z których jedna wyobrażała Pallas Atenę, druga była popiersiem Jakuba Sobieskiego, a trzecia popier-


siem Marii z Potockich Meysztowiczowej, dłuta Wiwulskiego. Ściany zdobiło też kilka obrazów, wśród których wyróżniało się malowidło *Judyta z głową Holofernesa*, dobra kopia Murilla oraz sztychy. Z sufitu zwisał ogromny brązowy żyrandol. Następny za salonem pokój w amfiladzie służył jako sypialny.

Na prawo od hallu mieścił się gabinet o dwóch oknach, za nim podobny ubieralny, a na końcu, już w wieży — garderoba. Gabinet, gdzie znajdował się oryginalny kominek dębowy z konsolą i dużym lustrem w ramie, posiadał urządzenie złożone z foteli miękkich oraz mebli gdańskich, utrzymanych w stylu „gotyckim”, z prostymi oparciami, krytych czerwonym jedwabiem. W trakcie ogrodowym, pokój położony na prawo od sali jadalnej, ze ścianami obitymi wzorzystym materiałem, żyrandolem z kolorowego weneckiego szkła i podobnym jak w salonie białym marmurowym kominkiem, używany był jako buduar i równocześnie biblioteka. Miał on również urządzenie złożone z miękkich foteli i mebli gdańskich. Dalej, po tej samej stronie domu, za biblioteką mieściły się jeszcze pokoje gościnne. Lewą stronę zajmował szereg pomieszczeń mniejszych, mieszkalno-gospodarskich, oddzielonych od frontowych szerokim korytarzem. Pokoje na piętrze służyły przeważnie jako gościnne. Prawie wszystkie pomieszczenia dworu miały ściany matowe malowane na biało, a dołem lakierowane na biało lamperie. Tylko w sali jadalnej, gabinecie i ubieralni pozostawiono je w naturalnym kolorze dębu, zaś w buduarze pomalowano na kolor czeczotki, dostosowany do umeblowania. Ściany w tych pokojach były odpowiednio ciemniejsze. Wszystkie pokoje wyposażone zostały w parkietowe posadzki i kaflowe piece przeważnie białe, czasem tylko w innych kolorach.

Biblioteka, zawierająca książki przede wszystkim polskie i francuskie, mieściła się w trzech dużych szafach mahoniowych. Składał się na nią głównie księgozbiór znanego działacza społecznego Oskara Korwin-Milewskiego, przewieziony tu po jego śmierci z Wilna. Meyszty posiadały też cenne archiwum rodzinne z papierami dotyczącymi rodzin Wawrzeckich, Meysztowiczów i spokrewnionych z nimi. Poza portretami antenatów była też we dworze spora kolekcja innych obrazów i portretów nowszych, jak np. wizerunek Szymona Meysztowicza, pędzla Kazimierza Pochwalskiego, jego brata Edwarda oraz Weroniki z Wołków Meysztowiczowej, malowany przez Władysława Czachórskiego, a w końcu Marii z Korwin-Milewskich Meysztowiczowej, roboty malarki francuskiej Louise Marcier. Obok przedmiotów



306.
Meysztý.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



307.
Meysztý.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



308.
Meysztý.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.

309.
Meyszty.
Fragment
hallu,
przed 1939 r.




310.
Meyszty.
Salon,
przed 1939 r.





311.
Meyszty.
Salon,
przed 1939 r.




312.
Meyszty.
Buduar,
przed 1939 r.

z brązu, jak kandelabry czy zegary, istniał jeszcze duży zbiór porcelany starej i nowszej oraz zabytkowego srebra rodzinnego.

Po lewej stronie pałacu stał śliczny drewniany budynek lodowni, pochodzący z poprzedniego klasycystycznego zespołu dworskiego. Składał się on z trzech kondygnacji. Dolna, na rzucie kwadratu, rozczłonkowana była pilastrami. Wszystkie jej boki wieńczyły mocno ogzymsowane trójkątne szczyty, dekorowane płaskorzeźbą wyobrażającą koło wozu. Kondygnacja wyższa o znacznie mniejszej podstawie

313.
Meyszty.
Park,
przed 1939 r.

314.
Meyszty.
Aleja
brzozowa
w parku,
przed 1939 r.



315.
Meyszty.
Park,
przed 1939 r.

316.
Meyszty.
Fragment
parku
z widokiem
na lamus,
przed 1939 r.





była ośmioboczna, z narożnikami także ujętymi w ramy pilastrów i szerokim, profilowanym gzymsem wieńczącym. Kondygnację trzecią tworzyła stosunkowo niska kwadratowa wieżyczka zegarowa, nakryta daszkiem namiotowym.

W pobliżu pałacu stała też jeszcze kuchnia, założona na planie koła, z dachem spiczastym.

Park otaczający pałac oraz owe budowle był stosunkowo niewielki, gdyż powierzchnię jego warunkowała bliskość folwarku, ogrodu warzywnego, sadów i stawu położonego w pobliżu elewacji ogrodowej domu. Miał charakter widokowy, angielski. Zarówno przed, jak za pałacem ciągnęły się gazony, przy czym tylny był częściowo zadrzewiony. W nieco dalszej odległości od domu rosły niebotyczne topole, którymi wysadzone były także drogi i podwórze, dalej modrzewie i jodły, obok wierzb płaczących, zasadzonych nad stawem. Była poza tym w parku stara aleja lipowa, aleja brzoźowa i wysoko strzyżony szpaler.

317.
Meysztzy.
Lamus,
przed 1939 r.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 6, Warszawa 1885, s. 243, na temat Meysztz zamieścił tylko krótką wzmiankę. Wszystkie inne informacje zawdzięczałam wdowie po przedostatnim właścicielu, Marii z Potockich Meysztowiczowej.

² W. Meysztowicz, *Poszło z dymem...*, op. cit., s. 89–90. Por. T. S. Jaroszewski, *O siedzibach neogotyckich...*, op. cit., s. 247.

Miadzioł Stary




Położone w bardzo pięknej okolicy na wzgórzu między dwoma malowniczymi jeziorami Narocz i Miastro miasteczko Stary Miadzioł sięga swymi dziejami XV w.¹ Jeszcze jako wieś było najpierw dziedzictwem Radziwiłłów, a następnie Frąckiewiczów. W roku 1621 Jan Frąckiewicz sprzedał je Janowi Rajskiemu, pułkownikowi wilkomierskiemu. Około 1680 r. Stary Miadzioł nabyli Grabkowscy. Od Jana Bonawentury Grabkowskiego kupił z kolei dobra te w 1687 r. Michał Koszczyc, pisarz ziemi witebskiej. W 1736 r. Koszczycowie uzyskali przywilej na podniesienie wsi do rangi miasteczka. Najtrwalej w dziejach miasteczka zapisał się Jan Koszczyc, starosta zarzecki, człowiek najwidoczniej zamożny, który w 1751 r. ufundował w Miadziole dla oo. karmelitów bosych klasztor i kościół. Zbudowana w połowie XVIII w. świątynia murowana stała się jednym z ciekawszych zabytków Wileńszczyzny z zakresu architektury sakralnej. W XIX w. Stary Miadzioł nie należał już do Koszczyców, przynajmniej dwukrotnie zmieniając w tym czasie właścicieli. W pierwszej połowie XIX w. był

własnością Dworzeckich-Bohdanowiczów h. Mogiła, a w drugiej Koziell-Poklewskich.

Nie wiadomo, jaka była pierwotna siedziba Koszczyców. Do drugiej wojny światowej zachował się w Starym Miadziole, prawdopodobnie z czasów tejże rodziny, skromny, choć pełen uroku dwór parterowy o planie prostokąta. Stał

318.
Miadzioł
Stary.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



on na sklonie wzgórza, miał więc od podjazdu jedynie podmurówkę, od tyłu zaś sutereny. Od frontu występował portyk o dwóch parach kolumnienek mocno wysuniętych ku przodowi i dwóch parach przyściennych. Dwór miał ściany gładko tynkowane na kolor biały, duże pros-

tokątne okna złożone z ośmiu kwater i dość wysoki, gładki dach gontowy².

¹ *Słownik geograficzny*, t. 6, Warszawa 1885, s. 283.

² Mimo usilnych starań, autorowi nie udało się na temat dworu w Starym Miadziele uzyskać dokładniejszych informacji.

Michaliszki



Miasteczko Michaliszki, położone na lewym brzegu Wilii, przy ujściu do niej rzeczki Straczy, było kolejno własnością Radziwiłłów, Pronskich i Jakuba Kieniszki¹. W 1604 r. dobra te nabył Cyprian Brzostowski, referendarz kor., który w 1622 r. ufundował w Michaliszkach klasztor oo. Augustianów. Jego syn Cyprian Paweł wznosił w 1653 r. piękny kościół, w którym do czasów współczesnych zachował się cenny wystrój rzeźbiarsko-sztukatorski, łączony z warsztatem artystów zatrudnionych przy dekoracji kościoła Św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Podziemia kościoła mieściły groby rodzinne. W 1832 r. klasztor został skasowany. Około połowy XIX w. Michaliszki przeszły do Kotwiczów.



319.
Michaliszki.
Ogólny widok
dworu.
Rys. K.
Tyszkiewicz,
poł. XIX w.

Prócz klasztoru i kościoła Brzostowscy wybudowali w Michaliszkach murowany dwór wczesnobarokowy, który przez wiele pokoleń służył jako jedna z ich siedzib. W 1812 r. dwór ten spłonął, podpalony przez Francuzów. Jedyny znany drzeworyt z lat pięćdziesiątych XIX w., zamieszczony przez Konstantego Tyszkiewicza przy opisie Wilii i jej brzegów, przedstawia ów

budynek już w stanie ruiny². Rysunek jest też, niestety, mało precyzyjny, a w dodatku nie uwzględnia proporcji. Na jego podstawie trudno więc mieć pełne wyobrażenie o rzeczywistym wyglądzie tego ciekawego obiektu.

Dwór był budowlą o planie prostokąta, dziewięcioosiową, parterową, z trójosiowym dwukondygnacyjnym ryzalitem w centrum elewacji głównej. Ryzalit wieńczyła trójkątna facjata z charakterystycznymi spływami w kształcie esownic oraz smukłą iglicą u szczytu. Podobny kształt miała górna kondygnacja ścian szczytowych dworu, zwieńczonych bardziej masywnymi oraz wyższymi iglicami. Prócz widocznych na rysunku pilastrów ujmujących naroża, budynek miał prawdopodobnie kamienne obramienia drzwi i okien. Nakrywał go wysoki dach dwuspadowy.

Gdy K. Tyszkiewicz w 1857 r. zwiedzał Michaliszki, stwierdził, iż pałac, który z powodu „pokrzyżowanych interesów rodziny Brzostowskich” nie został odbudowany, był już wprawdzie w tym czasie bez drzwi i okien, niemniej wykazywał jeszcze „ślady pańskiego zbytku i gospodarskiej wygody”. W pokojach mieszkalnych na górze przetrwały „w szczątkach kominki ze sztukaterią”, a także odrzwia i inne dekoracje. Pod domem ciągnęły się obszerne sklepione piwnice i korytarze, sięgające nawet poza obręb fundamentów.

Zachowały się też resztki urządnego wokół dworu starego ogrodu, w tym kilkadziesiąt drzew po dawnych szpalerach, ślady teras i nasypów ziemnych oraz zarosłe trawą kanały i sadzawki. Ocalał wreszcie mały, murowany, dwukondygnacyjny lamus, zamknięty mocno okutymi żelaznymi drzwiami. Po obu jego stronach rosły dwie sędziwe lipy, które zewsząd obejmowały go konarami.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 6, Warszawa 1885, s. 296.

² K. Tyszkiewicz, *op. cit.*, s. 138.

Michałowszczyzna



Według Czesława Jankowskiego¹, Michałowszczyzna jako jeden z folwarków należała do klucza Holszańskiego. Za długi Tomasza Sapiehy w 1650 r. majątność ta wydzielona została z dominium i oddana Mikołajowi Iszorze. Będąc w starszym wieku, Iszora wraz z żoną, z domu Jeleńską, zapisali Michałowszczyznę księżom franciszkanom z Holszan. Zapisu tego nie uznał jednak Konstanty Wołkanowski, syn Mikołajowej Iszorowej z pierwszego małżeństwa, zagarniając folwark i mimo protestów zakonników podarował go żonie z domu Godebskiej. Z kolei ona sprzedała Michałowszczyznę swemu bratu Walerianowi Godebskiemu, skarbnikowi pińskiemu. Ten, zadłużony się u ówczesnego właściciela Holszan Franciszka Mosiewicza, marszałka lidzkiego, oddał folwark jemu. Spór z franciszkanami trwał nadal i zakończony został dopiero przez wdowę po Mosiewiczu, która w 1717 r. odsprzedała Michałowszczyznę ze wsiami Dziadkowce, Siekierowce i Baczkowce ich dzierżawcy Małkowskiemu.

We władaniu Małkowskich pozostała Michałowszczyzna co najmniej do połowy XVIII w. W 1804 r. należała do Grzegorza Nesterowicza, od którego przeszła do jego córki Vietinghoffowej. Od niej dobra te nabyli wkrótce Wituńscy. W drugiej połowie XIX w. Michałowszczyzna była własnością Jana Wituńskiego. Następnie w spadku otrzymała te dobra jedna z jego córek, Maria (zm. w 1907 r.), zamężna za Konstantym Skinderem h. Szreniawa (zm. w 1915 r.). Drugiej córce, Natalii, przypadły w dziale pozostałe folwarki. Ostatnim właścicielem Michałowszczyzny był syn Konstantego, Czesław Skinder (1883–1966), żonaty z Zofią z Czechowiczów. W 1939 r. obszar majątku wynosił około 700 ha².

Zwrócony frontem do południa, dwór w Michałowszczyźnie pochodził z końca XVIII lub raczej z początków XIX w. Był budowlą drewnianą, stosunkowo niewielką, gdyż zaledwie siedmioosiową, wzniesioną na podmurówce o planie szerokiego prostokąta, krytą wysokim, gładkim dachem pobitym gontami. Od strony podjazdu posiadał szeroki portyk o dwóch parach dość masywnych, murowanych, na biało tynkowanych kolumn, z balkonem i facjatą. W okresie późniejszym balkon osłonięty został

daszkiem wspartym na czterech cienkich filarach. Dom miał ściany zewnętrzne oszalowane deskami. Elewację ożywiały jedynie białe kolumny i lakierowane okna, okiennice oraz drzwi.


Wnętrze dworu mieściło w centrum przylegającą do portyku obszerną sien, a od strony północnej duży pokój jadalny z wyjściem na taras ogrodowy. Wzdłuż obu elewacji krótszych usytuowano po trzy pokoje. Pokój narożny z prawej strony sieni służył jako salon, z lewej jako gabinet. Ściany wszystkich pokoi były tynkowane gładko, przy czym pomieszczenia na parterze miały sufity belkowane. Oprócz pieców kaflowych w kolorze żółtym lub brązowym był jeszcze w domu jeden komin, również kaflowy. Wszystkie pochodziły prawdopodobnie z drugiej połowy XIX w. Na piętrze znajdowały się trzy dalsze pokoje, jeden od strony wjazdu i dwa przy ścianach węższych. Zabytkowe urządzenie dworu wywiezione zostało jeszcze przed 1914 r. bądź do Warszawy, bądź do Wilna. Wszystko to, co pozostało na miejscu, przepadło w czasie pierwszej wojny światowej. Do cenniejszych pamiątek przechowywanych w Michałowszczyźnie należało archiwum rodzinne Skinderów, sięgające 1646 roku.

Dwór ze wszystkich stron otaczał park o powierzchni ok. 6 ha. Widok na dom otwarty był jedynie od strony głównej bramy wjazdowej.

320.
Michałowszczyzna.
Brama
wjazdowa,
przed 1939 r.



321.
Michałow-
szczyzna.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



wej, umieszczonej na osi. Tworzyły ją dwa potężne murowane słupy o podstawie czworoboku, nakryte stożkowatym dachem gontowym. Między bramą i portykiem dworu rozciągał się wielki gazon kolisty z rabatami kwiatów, otoczony wokół szeroką drogą dla pojazdów. Po jej stronie zewnętrznej rosły stare drzewa liściaste różnych gatunków, w tym lipy i wysokopienne topole. Przy prawym słupie głównej bramy, na zewnątrz dziedzińca stał niewielki budynek stróżówki. Jeszcze jedna brama wjazdowa


o niemal identycznym wyglądzie znajdowała się po stronie zachodniej dziedzińca.

W obrębie parku, w najbliższym otoczeniu domu mieszkalnego, stały dwa inne budynki, pochodzące z tej samej epoki i w podobny sposób zbudowane. Należała do nich niewielka oficyna, usytuowana nie — jak zwykle w podobnych przypadkach bywało — pod kątem prostym do dworu, lecz równolegle do niego, po stronie wschodniej. Od strony zachodniej dziedzińca stał węższym bokiem do gazonu

322.
Michałow-
szczyzna.
W powozie
na tle
dworu,
przed 1939 r.



zwrócony budynek o planie zbliżonym do kwadratu, kryty wysokim gontowym dachem dwuspadowym. Wejście do niego poprzedzał podcień o czterech kolumnach. Budynek ten służył jako lodownia. Największa część parku leżała za domem mieszkalnym i po jego bokach. Dominowały nad całością wysokopienne lipy, sadzone w trzy rzędy, których wiek określano na 300 lat. Była też w obrębie ogrodu aleja świerkowa oraz wiele krzewów dekoracyjnych, jak jaśminy, bez pospolity i czarny, berberysy, dzikie róże i inne. Dwór w Michałowszczyźnie nie był wprawdzie wielką rezydencją, posiadał jednak bardzo wiele charakteru i wdzięku dobrze rozplanowanej i zharmonizowanej z otoczeniem siedziby wiejskiej.



¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, *op. cit.*, s. 215 i n.

² Wszystkie szczegóły dotyczące dworu w Michałow-

szczyźnie zawdzięczaam żonie ostatniego właściciela, Zofii z Czechowiczów Skinderowej.

323.
Michałowszczyzna.
Lodownia,
przed 1939 r.

Międzyrzec



Podobnie jak wiele innych, tak i dobra Międzyrzec, położone nad rzeką Wiatą, nosiły początkowo inną nazwę, mianowicie Dąbrowica. Były one dawnym dziedzictwem Sapiechów, od których nabył je Bohdan Wołosowski, zmieniając poprzednią nazwę na Międzyrzec. Założył on także nowy folwark, który od swego imienia nazwał Bohdanowem. Po nim dziedziczył majątek jego syn Ignacy, nie pozostawiając ze swej żony Brygidy z Mirskich żadnego potomstwa. Wobec tego dobra przeszły na siostry Ignacego Wołosowskiego – Konstancję, zamężną za Tomaszem Mirskim oraz Kazimierę, żonę Aleksandra Łopacińskiego. Fundum Międzyrzeca z folwarkiem Czemery dostało się w dziale Konstancji Mirskiej, podczas gdy Bohdanów przeszedł do rodziny Łopacińskich. Dalszym dziedzicem Międzyrzeca był drugi syn zmarłego w 1852 r. Tomasza Mirskiego i Konstancji z Wołosowiczów, Wiktor Mirski, żonaty z Laurą Czyżewiczówną, zmarły w 1892 r. Po śmierci Wiktora Mirskiego Międzyrzec dostał się jego pięciu córkom. Jedną z nich, zamężną za dr. Wacławem Oskierką, spłaciła dzięki niemu cztery siostry i w ten sposób dobra stały się niepodzielną własnością Oskierków. Owidowia-

ła w 1905 r. Jadwiga Oskierczyna (zm. w 1940 na zesłaniu), była ostatnią właścicielką Międzyrzeca i mieszkała tam do 1939 r. Po niej majątek dziedziczyć miał jej syn Olgierd Oskierka¹.

Siedzibą kolejnych dziedziców Międzyrzeca był stary modrzewiowy dwór, wybudowany na wyniosłej pochyłości opadającej ku rzece Wiacie, wijącej się tam licznymi meandrami

324.
Międzyrzec.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.





325.
Międzyrzec.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

326.
Międzyrzec.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

327.
Międzyrzec.
Fragment
elewacji
ogrodowej
dworu,
przed 1939 r.

i stwarzającej malownicze widoki. Budynek ten nie był jednak tworem jednolitym, gdyż najniższa jego część pochodziła z XVII w., a pozostałe z XVIII, a nawet XIX w.² Część dolna o planie szerokiego prostokąta była w całości murowana i otynkowana. Wejście do niej znajdowało się od strony rzeki. Flankowały je dwie potężne, szeroko rozstawione i odsunięte od elewacji z kamienia wyciosane kolumny, wsparte na kwadratowych bazach, ale pozbawione kapiteli. Na obu krańcach tejże elewacji występowały jeszcze dwa wąskie, gładkie ryzality. Kolumny i ryzality, tworzące jedną linię, wspierały niegdyś dach, a później górną, już osiemnastowieczną kondygnację dworu. Zbudowano ją z modrzewiowych belek konstrukcją zrębową. Przeniesiono też wówczas front na stronę przeciwną. Nowa kondygnacja miała na osi wydarty ryzalit z facjatą, otoczony na parterze galeryjką złożoną z cienkich, drewnianych kolumnienek, nakrytą daszkiem. Na tej samej

szerokości, ale od strony rzeki, umieszczona została loggia. Cały dom otrzymał wysoki, gładki dach naczółkowy, pobity gontami.

Po rozbudowie kondygnację dolną przeznaczono na wielką sień gospodarczą, kuchnię i piekarnię. Resztę przestrzeni zajmowały sklepienie piwnice. Przez środek obu kondygnacji przechodziły dwa potężne kominy. Kształt dworu zbliżony do kwadratu oraz owe kominy powodowały, że wszystkie pomieszczenia kondygnacji drewnianej uszeregowane były wzdłuż czterech traktów opasujących dom dookoła. Prawie wszystkie pokoje miały też układ amfiladowy drzwi. Z usytuowanego w ryzalicie przedsionka wchodziło się do hallu. Po jego prawej stronie mieściła się sala jadalna o wymiarach 8×5 m, po lewej niewielki jednoosobowy gabinet, a za nim w rogu salon o powierzchni 7×5 m. Przy obu elewacjach bocznych ciągnęły się pokoje mieszkalne, po trzy z każdej strony. Na szerokości loggii znajdowała się kuchnia oraz izba służbowa, oddzielona od pokoi mieszkalnych korytarzami, a po bokach loggii jeszcze inne małe pomieszczenia.

Ściany przedsionka pozostawiono w naturalnym kolorze drewna. Wszystkie oświetlające go okna składały się z dwóch części: dolnej prostokątnej i górnej, oddzielonej gzymsem, kształ-



tu półkolistego. Miały one szczebliny przypominające układ witrażowy. Pokoje mieszkalne obite były ostatnio tapetami, które zastąpiły najprawdopodobniej dawniejsze obicia płócienne. Większość pokoi miała posadzki parkietowe gładkie. Na uwagę zasługiwały bardzo duże gładkie piece kaflowe w kolorach białym, żółtym i brązowym, ozdobione małą ornamentacją u góry. Szczególnie cenne były jednak klamki u niektórych drzwi pokoi paradnych, przepięknie i misternie kute w żelazie, arcydzieła sztuki kowalskiej, nigdzie indziej nie spotykane. Jeden z pokoi nazywano dawniej kawiarnią, inny nosił miano masonskiego. Miały się tam bowiem odbywać zebrania loży wileńskiej, do której należeli gen. Tomasz Mirski i jego szwagier Konstanty Wołosowski.

Nie wiadomo, jak wyglądało ruchome urządzenie dworu, gdyż stare meble wywiezione zostały w 1918 r. do Leonpola Łopacińskich, gdzie spłonęły wraz z pałacem lub też zostały rozkradzione. Do drugiej wojny światowej przetrwały w Międzyrzeczu tylko dwie kanapy, zapewne roboty miejscowych drujskich stolarzy. Jedna z nich, rogowa, miała pięć oparc, druga – trzy. O tym, że musiały kiedyś istnieć w Międzyrzeczu inne zbiory, świadczyła notatka znaleziona w tamtejszym archiwum, pochodzą-



ca z początków XIX w. Było to potwierdzenie wpłaty 100 dukatów na zakup obrazów we Włoszech. W początkach XX w. nie było już jednak nawet śladów ani tych obrazów, ani innych dzieł sztuki. Najprawdopodobniej jeszcze pod koniec XIX w. rozdzielone one zostały pomiędzy córki Wiktora Mirskiego. Natomiast na strychu do 1939 r. przechowywano całe nie zbadane dokładnie stopy najrozmaitszych papierów, wśród których wiele było nadań królewskich, listów z ubiegłych stuleci, instrukcji

328.
Międzyrzec.
Elewacja
boczna
dworu,
przed 1939 r.



329.
Międzyrzec.
Fragment
sieni,
przed 1939 r.

330.
Międzyrzec.
Lamus,
przed 1939 r.

posłom na sejmy, pojedynczych numerów gazet z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej i wiele innych. Wszystko to przepadło.

W pobliżu, na prawo od domu, stał drugi zabytkowy budynek, podobnie jak dwór od frontu niższy, a od tyłu o całą kondygnację wyższy. W dolnej, murowanej części służył on jako lodownia i lamus, w górnej natomiast, drewnianej, jako skład dojrzewających serów. Budynek ten kryty był dwuspadowym gładkim dachem gontowym. Istniały ślady galeryjki, która musiała otaczać go dokoła na wysokości półpię-

tra utworzonego przez odpowiednie podniesienie dachu.

Gdy po nadbudowie górnej kondygnacji zmieniono front dworu, musiano także do poziomu podłóg nowej części splantować sporą część schodzącego do niego zbocza wzgórza, aby móc urządzić przed domem kolisty gazon i otaczający go podjazd. Drogę tę obsadzono od strony zewnętrznej strzyżonym żywopłotem. Do dworu wiodła kilometrowej długości piękna aleja sędziwych topól nadwiślańskich. Topole piramidalne i bardzo stare kasztany tworzyły rodzaj klombów przy wjeździe na dziedziniec. Po lewej stronie wjazdu ciągnął się na płasko-

wzgórzu sad owocowy, poprzedzony kępami bzu. Droga poprowadzona między domem a sadami wiodła do rzeki. Po stronie prawej znajdował się ogród spacerowy z gracowanymi ścieżkami i alejkami oraz dużą ilością krzewów ozdobnych, a także topól balsamicznych i srebrzystych, poprzątkanych czeremchami. I z tej części ogrodu można było zejść ukośną dróżką do malowniczej doliny z rosnącymi tam olbrzymimi dębami i lipami.

¹ Dzieje Międzyrzecza podaje *Słownik geograficzny*, t. 6, Warszawa 1885, s. 377. Informacje uzupełniające pochodzą od Marii z Oskierków i Mirosława Ciszewskich.

² M. Morelowski, *op. cit.*, s. 274.

Możejków Mały



Mały Możejków leży nad rzeką Lebiodką, przy ożywionym niegdyś trakcie pocztowym, wiodącym z Warszawy poprzez Grodno, Lidę, Mołodeczno, Połock do Petersburga. Ponieważ na trakcie tym istniał bardzo duży ruch, co dziesięć kilometrów stały przy nim karczmy z zajazdami dla popasów i zmiany koni podróżnych. Przeszłość Małego Możejkowa znana jest właściwie dopiero od połowy XIX w.¹ W pierwszej połowie tegoż stulecia, przynajmniej do 1868 r., właścicielami miejs-

cowych dóbr byli Römerowie. Emilia (Amelia?) Römerówna, poślubiwszy Romualda Kostrowickiego, otrzymała Mały Możejków w spadku. Z kolei ich córka Kazimiera wniosła ów majątek swemu mężowi Aleksandrowi Brochockiemu h. Prawdzic, przydomku Dienheim². Ostatnim dziedzicem Małego Możejkowa do 1939 r. był syn Władysława a wnuk Aleksandra – Andrzej Brochocki. Przed uwłaszczeniem włościan do dóbr małomożejkowski należało pięć dużych wsi: Skrzybowce, Olenkowce,

331.
Możejków
Mały.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.






332.
Możejków
Mały.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.


Szpilki, Hościłowce i Bieszanki. Powierzchnia ziemi dworskiej wynosiła wówczas ok. 3500 ha. Przed 1914 r. skurczyła się ona do ok. 1500 ha, a po pierwszej wojnie światowej zmalała jeszcze bardziej.

W końcu XVIII lub w początkach XIX w. Römerowie wybudowali w Małym Możejkowie obszerny murowany dwór w stylu klasycystycznym. Jak wiele podobnych budowli z tego czasu, nie posiadał on prawie zupełnie podmu-


rówki. Została ona uzupełniona dopiero przez Aleksandra Brochockiego. Siedziba Römerów założona była na rzucie długiego prostokąta. W zasadzie parterowa, trzynastoosiowa, tylko w trójosiowej części środkowej miała piętro i płytki portyk z dwiema parami kolumn, zwieńczony ogzymbosowanym trójkątnym szczytem, przebitym niewielkim oknem termalnym. Piętrowy odcinek elewacji frontowej pokrywały tynki gładkie, przecięte jedynie poziomo gzymsem



333.
Możejków
Mały.
Plan
założenia
dworskiego.
Rys. A.
Brochocki,
ok. 1939 r.



334.
Możejków
Mały.
Rzut parteru.
Rys. A.
Brochocki,
ok. 1939 r.



335.
Możejków
Mały.
Rzut piętra.
Rys. A.
Brochocki,
ok. 1939 r.

międzyokiennym. Partie boczne rozczłonkowane natomiast pionowo szerokimi pasami boni, umieszczonymi w płaszczyznach międzyokien-nych i w narożnikach. Duże, prostokątne, ośmiokwaterowe okna dekorowały skromne naczółki. Elewację wieńczył gzyms bardzo słabo zarysowany. Strona ogrodowa dworu wyglądała podobnie jak od podjazdu, ale pozbawiona była portyku, a nawet tarasu. Drewniana kryta weranda, pochodząca już z XX w., znajdowała się natomiast przy prawej elewacji bocznej. Dwór nakrywał gładki dach naczółkowy, początkowo gontowy, zaopatrzony w półokrągłe lukarny. W latach 1908–1910, ówczesny właściciel Władysław Brochocki dokonał zarówno zewnętrznej, jak wewnętrznej przebudowy domu. Wpłynęła ona niekorzystnie na wygląd budynku, gdyż w dachu, zamiast dawnych lukarn, umieszczono cztery kwadratowe okna z licznymi szczelinami, oświetlające nowo urządzone pokoje mansardowe. Dach pokryto wówczas blachą.

Po przebudowie zmienił się także pierwotny układ wnętrza. Według stanu z 1939 r. na osi znajdował się przestronny, zmodernizowany hall, z umieszczonymi w jego prawym rogu kręconymi schodami wiodącymi na piętro. Na ścianach hallu wisiały rogi jelenie oraz wypchane wilcze głowy. Prawa strona dworu mieściła zaledwie cztery pokoje. Największym była sala jadalna, przylegająca do hallu, zajmująca całą szerokość domu, z oknami na przestrzał. Duży kwadratowy frontowy pokój narożny służył jako salon, mały zaś narożny tylny, jako salonik. Pomiędzy salonikiem a salą jadalną mieścił się jeszcze od strony ogrodu niewielki pokój gościnny. Z hallu na wprost wchodziło się do pozbawionej światła dziennego łazienki. Na tej samej szerokości co hall, ale od ogrodu, znajdowało się płytsze od niego pomieszczenie, służące jako kredens. Lewa strona domu miała pośrodku korytarz, który oddzielał dwa spore frontowe pokoje mieszkalne, a więc narożny gabinet i przylegający do hallu sypialny, od trzech pokoi o przeznaczeniu służbowym i gospodarczym, zajmującym lewą stronę traktu ogrodowego. We wszystkich pokojach traktu frontowego był amfiladowy układ drzwi.

Ponieważ właściciele dworu nie zawsze w nim mieszkali, zwłaszcza w drugiej połowie XIX w., jego wyposażenie nieruchome i ruchome było stosunkowo skromne. Z wyjątkiem hallu, dużego salonu i saloniku, mających posadzki parkietowe, wszystkie pozostałe pokoje miały zwykle podłogi lakierowane, a ściany do 1910 r. pokryte tapetą, później zaś malowane farbą klejową. Zabytkowych mebli w Małym



Możejkwie prawie nie było. Urządzenie dużego salonu składało się z nowszego garnituru mebli mahoniowych bez specjalnego stylu, o kształtach zaokrąglonych, obitych ciemnoczerwonym aksamitem, i starszego, w stylu Ludwika XVI. Poza tym był jeszcze zabytkowy sekretarzyk czeczotkowy. Z dzieł sztuki na uwagę zasługiwała duża liczba świeczników oraz lichtarzy srebrnych, dalej kilka starych zegarów, już nie chodzących, w tym dwa emaliowane. Było też trochę srebra herbowego oraz ciekawe serwety z emblematami króla Stanisława Augusta, oddane później do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Biblioteka składała się z książek zbieranych już w okresie międzywojennym.

Do zabytków, pochodzących z tego samego okresu co dom mieszkalny, należał jeszcze budynek stajni, usytuowany równolegle do niego po lewej stronie, również w stylu klasycystycznym, z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi gankami, każdy o dwóch parach masywnych kolumniek dźwigających trójkątne przyczółki z oknami. Budynek ten, kryty wysokim dachem gontowym, w czasach nowszych przebudowany został na cele mieszkalne. Jeszcze jedna stosunkowo niewielka budowla, pochodząca także z drugiej połowy XVIII w., ale bez specjalnego stylu, stojąca między domem a dawną stajnią służyła jako kuchnia.

Park o powierzchni 5–6 ha posiadał kilka lipowych alei poprowadzonych w ten sposób, że gałęzie ich na wysokości około dwóch i pół metra kierowane były ku środkowi drogi, tworząc w ten sposób rodzaj sklepionego tunelu „gotyckiego”. W obrębie parku znajdowały się też trzy stawy, zasilane przez źródło, które wytryskiwało w jednym z nich. Park łączył się z sadami, założonymi głównie od tylnej strony domu.

¹ W odniesieniu do Małego Możejkowa, *Słownik geo-*

336.
*Możejkwów
Mały.
Oficyna.
Stan
po II wojnie
światowej*

graficzny, t. 6, Warszawa 1885, s. 791, podaje tylko krótką wzmiankę. Wszystkie dane opisowe pochodzą więc od ostatniego właściciela majątku — Andrzeja Brochockiego.

² Rodzina wywodzi się od Dienheim-Brochockiego h. Prawdzic, znanego z okresu bitwy pod Grunwaldem. Informacja — jak wyżej.

Możejków Wielki




Klucz Wielki Możejków, obejmujący w drugiej połowie XIX w. także pięć innych wsi, a więc Dzikuszki, Lebiodkę, Maminiszki, Szumienieliszki i Hajkowszczyznę, według *Słownika geograficznego* miał być w pierwszej połowie XVIII w. dziedzictwem Wiśniowickich¹. Nie potwierdzają tego jednak inne przekazy. Bardzo skąpe wiadomości wcześniejsze, sięgające nawet początków XVI w. mówią, iż Wielki Możejków oraz Bihuszki należały wówczas do Michajły Hanina, namiestnika mozyrskiego, który miał wziąć czynny udział w spisku Głińskiego. Król Zygmunt Stary nadał więc jego włości Iwanowi Tyszkiewiczowi². Wnuczka Iwana, Aleksandra (zm. po 1593 r.), poślubiwszy Aleksandra Chodkiewicza (zm. w 1578 r.), starostę grodzieńskiego, wniosła ja-

koby Możejków w dom mężowski. Najprawdopodobniej Wielki i Mały Możejków tworzyły wówczas jedną całość. W jakim stopniu podana wyżej wersja początkowych dziejów Możejkowa jest wiarygodna, nie wiadomo. W XVII w. dobra te należały bowiem nie do Chodkiewiczów, lecz do Naruszewiczów.

Około 1666 r. Aleksander Naruszewicz, podkanclerzy litewski (zm. w 1668 r.), Mały Możejków wraz z folwarkami Dzikuszki i Lebiodka, które wchodziły później do klucza wielkomożejковского, zapisał swej małżonce Teodorze Aleksandrze z Sapiehów³. W Możejkowie umarła Cecylia Zofia Sapieżanka (1688—1762), która w 1710 r. poślubiła w Daugieliszkach Jana Karola Chodkiewicza (1686—1712), syna Jerzego Karola i Tekli Naruszewiczówny,


337.
Możejków
Wielki.
Widok ogólny.
Rys. N. Orda



starostę bładowskiego, wielońskiego, daugieliskiego i bejsagolskiego, pana na Petrykowie, Kolnie i Turcu⁴. Prawdopodobnie dopiero przez Naruszewiczów i Sapiehów Możejków na dłuższy czas stał się dziedzictwem Chodkiewiczów. W Wielkim Możejkowie rezydował przypuszczalnie stale lub okresowo syn Jana Karola, Adam Tadeusz Chodkiewicz, wojewoda brzeski (1711–1745), żonaty z Ewą Czapską (zm. w 1769 r.). Jak długo dobra te należały do jego potomków, nie mamy pewności. Syn bowiem Adama Tadeusza, Jan Mikołaj Chodkiewicz (1738–1781), kasztelan żmudzki, mieszkał głównie w Petrykowie, choć posiadał także kilka innych siedzib, m.in. w Turcu w ziemi nowogródzkiej.

W konsekwencji nie wiemy także od kogo już tylko Wielki Możejków z folwarkami około 1826 r. kupił Karol Rafał Grabowski h. Oksza (zm. w 1857 r.), syn Felicjana, marszałka pruskiego, sędziego apelacyjnego pruskiego, a później lidzkiego, właściciela Planty, żonaty z Kasyldą Telszewską. Po nim dziedziczył syn Stanisław, zmarły jako nieżonaty. Cały majątek przeszedł więc na potomstwo jego dwóch z czterech siostr, to jest Teodozji, zamężnej za Aleksandrem Oskierką, i Franciszki, żony Stefana Wereszczaki. W wyniku zawartego w 1923 r. porozumienia rodzinnego, spadek objęli synowie Franciszki Wereszczakowej, którzy otrzymali ośrodek z rezydencją, co stanowiło 15/36 części, oraz potomkowie Teodozji Oskierczyny, którym dostało się 21/36 części, wynoszącej przed podziałem 6000 ha. Część folwarków została rozparcelowana⁵. Stefan i Franciszka Wereszczakowie mieli troje dzieci: Stefana, żonatego z Anielą Potocką⁶, Michała, ostatniego dziedzica ośrodka Wielkiego Możejkowa, ożenionego z Janiną Jelską z Jasienicy w Nowogródzkiem, oraz córkę Janinę. Na Michale, spokrewnionym bezpośrednio z Mickiewiczowską Marylą, wygasła całkowicie jego linia Wereszczaków po mieczu.

Powstanie w Wielkim Możejkowie jednego z najciekawszych dworów ziemi lidzkiej, zarówno idąca przez pokolenia tradycja sąsiedzkich domów ziemiańskich, jak i miejscowej ludności jednogłośnie przypisuje Chodkiewiczom. Do rozstrzygnięcia pozostaje tylko pytanie, kiedy siedziba ta została założona. Nie może jednak budzić większych wątpliwości przypuszczenie, że stało się to nie później niż w pierwszej połowie czy nawet ćwierci XVIII w., to jest za czasów wojewody brzeskiego Adama Tadeusza Chodkiewicza. Niestety, wygląd głównego domu mieszkalnego prawie zupełnie nie jest znany. Prawdopodobnie jedyna rycina obejmująca



cały zespół rezydencjonalny, jaką jest Nielitografowany rysunek Napoleona Ordy, budynek ów pokazuje jako ledwie spoza drzew widoczną sylwetkę. Ale i na tej podstawie można przyjąć, iż miał on plan prostokąta, wysoką podmurówkę i również wysoki łamany dach, niewątpliwie kryty gontami. Główne wejście akcentował umieszczony na osi czterokolumnowy portyk z trójkątnym szczytem, tak według miejscowych przekazów głęboki, że pod jego dach z łatwością zajeżdżały pojazdy konne. Dwór z całą jego zawartością spalony został w 1915 r. Do okresu międzywojennego zachowały się tylko dwie kolumny i spory kopiec gruzów.

W części ocalały natomiast dwa inne, identycznie wyglądające budynki, usytuowane po obu stronach paradnego dziedzińca. Oba były także parterowe na rzucie wyjątkowo długiego prostokąta, nakryte podobnym dachem łamanym, jak główny dom mieszkalny. Zgodnie z miejscową tradycją, w obu tych budynkach mieściła się niegdyś chorągiew pancerna Chodkiewiczów. Faktu tego dowodzić miało ich wewnętrzne ukształtowanie. Środek każdego z nich przeznaczony był bowiem na stajnię mieszczącą 20 koni, zaś oba skrzydła zawierały szereg dwuizbowych mieszkań oficerów. W XIX w. oba budynki przerobione zostały na oficyny. Po 1920 r. spłonęła także i oficyna lewa. Michał Wereszczak przerobił więc na swoje mieszkanie ocalałą na razie prawą, przy czym w dawnej części stajennej urządził salony i jadalnię. Pokoje te wyposażone zostały bardzo starannie, ale już bez zabytkowych mebli i większej wartości dzieł sztuki.

Ogromny kwadratowy dziedziniec, rozciągający się przed domem mieszkalnym i oficynami, zajmował kolisty gazon, obsadzony od połowy XIX w. świerkami. Jako potężne, strzelis-


338.
Możejków Wielki.
Brama wjazdowa,
przed 1939 r.


te drzewa, przetrwały one do końca istnienia dworu. Oficyny z domem łączył niski mur ze sztachetami wprawionymi w murowane słupy. W ogrodzeniu tym po obu stronach domu znajdowały się furty, którymi z paradnego dziedzińca przejść można było do założonego od tyłu domu ogrodu spacerowego. Podobny mur, ale wysokości niemal dorosłego człowieka, wybruszony ćwierćkoliście, zamykał paradny dziedziniec od strony podjazdu. Umieszczoną na osi bramę tworzyły dwa potężne filary o przekroju prostokąta, dekorowane nakładającymi się na siebie pilastrami ze stylizowanymi jońskimi głowicami. Filary nakrywał czterospadowy dach łupkowy, zwieńczony smukłymi kamiennymi wazonami. Pozostałe słupy ogrodzenia, nieco niższe, ozdobione były kulami. Do bramy wjazdowej, przez groblę pomiędzy dwoma stawami, prowadziła aleja obsadzona srebrzystymi wierzbami.

Poza drugą wojnę światową przetrwały w Możejkwie Wielkim resztki regularnego i ściśle symetrycznego parku, założonego na powierzchni około 10 ha od tyłu głównego domu mieszkalnego. Miał on kształt prostokąta, rozciągniętego zgodnie z kierunkiem osi od wschodu na zachód. Ogród ten powstać miał w takiej postaci stosunkowo późno, gdyż dopiero w 1787 r.⁷ Środek ogrodu, nieco szerszy od długości domu, zajmowały cztery prostokątne partery kwiatowe, zakończone piątym, półkoliстым. Przez nie przechodził główny szpaler strzyżonych grabów. Dalej w kierunku zachod-

nim ciągnęły się prostokąty gazonów, pośrodku których pionowe akcenty tworzyły dwie altany zasadzonych w krąg klonów. Na końcu osi, zaczynającej się na grobli i przechodzącej następnie przez bramę wjazdową, paradny dziedziniec i środek domu mieszkalnego, a dalej przez główny szpaler grabowy, tuż przy zachodnim ogrodzeniu, wśród srebrzystych topól, wznosiła się murowana kaplica, wybudowana ponoć w drugiej połowie XVIII w. przez starościnę żmudzką Rozalię z Rzewuskich Chodkiewiczową. Na początku XX w. została ona wyrestaurowana według planów Tadeusza Rostworowskiego przez Stanisława Grabowskiego. Po obu stronach środkowej części ogrodu ciągnęły się dalsze kwadratowe lub prostokątne kwatery, obsadzone wewnątrz drzewami owocowymi, na zewnątrz zaś znów szpalerami grabowymi. Splecione u góry sztucznie koronami i tworzące w ten sposób labirynty, osiągnęły one ostatnio wysokość trzech i pół metra. Niektóre aleje obsadzone były także lipami. W szpalerach pozostawiono tu i ówdzie wnęki przeznaczone na ławki. W północno-zachodnim rogu stała kamienna altana, z której roztaczał się malowniczy widok na pobliskie pola, łąki i lasy. Od południa, zachodu i północy park otaczał pierścień zwartych sadów owocowych, szerokości około 40 m. W dość dużej odległości od domu, po jego lewej południowej stronie stał domek ogrodnika, a od tyłu oficyny lewej – oranżeria i psiarnia. Za oficyną prawą ciągnęły się inspektory, jeszcze dalej usytuowany był folwark.

339.
Możejków
Wielki.
Założenie
parkowe.
Wg A. T.
Fedoruka,
1989 r.





340.
Możejków
Wielki.
Oficyna
dworska,
przed 1939 r.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 6, Warszawa 1885, s. 791.

² A. Boniecki, *Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim*, Warszawa 1883, s. 69.

³ [K. Ożarowski, B. Gorczak], *op. cit.*, t. 2, Petersburg 1894, s. 156.

⁴ [K. Ożarowski, B. Gorczak], *ibidem*, t. 3, Petersburg 1894, s. 161–164; J. Dunin-Borkowski, *op. cit.*, s. 271–272.

⁵ Dużą część informacji dotyczących Możejkowa

Wielkiego zawdzięczać Andrzejowi Brochockiemu z Małego Możejkowa oraz Karolowi Laskowiczowi z Iszczolny. Obaj żywo interesowali się przeszłością Możejkowa Wielkiego, w okresie międzywojennym badając ją na miejscu.

⁶ Z małżeństwa tego był syn Tomasz, który zginął bezpotomnie w 1939 r., oraz córka Ludwika, zamężna za Zdzisławem Borzewskim.

⁷ Datę taką podaje W. G. Antipow, *op. cit.*, s. 23, nie zaznaczając wszakże na jakiej podstawie.

Muśniki



Według przekazów rodzinnych ostatnich właścicieli, Muśniki wchodziły początkowo w skład olbrzymich latyfundiów Kieżgajłów i Radziwiłłów, następnie zaś przeszły w posiadanie rodziny Druckich-Podbereskich. Leonard Dowmont-Siesicki, ożeniwszy się w połowie XIX w. (1850) z Zofią Drucką-Podbereską, otrzymał Muśniki jako jej wiano. Po Leonardzie sen. dobra te odziedziczył jeden z jego trzech synów, Leonard jun., po nim zaś jego córka Zofia z Dowmontów-Siesickich Smilgis¹.

Zgodnie również z przekazami rodzinnymi, zachowany w bardzo dobrym stanie aż do drugiej wojny światowej dwór muśnicki pochodzić miał z XVII w. Wybudowali go zapewne ks. Drucy-Podberescy. W ciągu trzech wieków swego istnienia nigdy nie przebudowywany, dwór w Muśnikach był budynkiem drewnianym na rzucie prostokąta, stojącym na wysokich pi-

wnicach i podmurowaniu. W zasadzie parterowy, miał jednak pośrodku piętro tej samej wysokości, co parter. Od strony podjazdu do środkowej części domu przylegał portyk o dwóch parach smukłych kolumniek doryckich, wspierających obszerny balkon. Część piętrową wieńczył wysoki, trójkątny, gładki szczyt. Od strony ogrodu, z powodu spadku terenu, dwór był znacznie wyższy. Przy trójosiowej części środkowej występował tu balkon, osadzony na czterech masywnych, muryowanych filarach kwadratowych. Wszystkie elewacje dworu były pionowo obite utrzymanymi w naturalnej barwie deskami. Tylko ramy okienne i drzwiowe oraz okiennice lakierowane były na biało. Budynek nakrywał bardzo wysokie, gładki, łamany dach gontowy z tynkowanymi kominami.

Układ wnętrz był w zasadzie dwutraktowy, ale z amfiladowym rozmieszczeniem drzwi tyl-

341.
Muśniki.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



342.
Muśniki.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



ko w trakcie ogrodowym. Poza tym dwanaście pokoi na parterze miało też bardzo różny kształt i wymiary. Na trzech osiach środko-

wych mieściła się przestronna kwadratowa sieni, z jednobiegowymi schodami w jej prawym rogu, prowadzącymi na piętro. Z sieni na lewo wchodziło się do kredensu, oddzielonego korytarzykiem od dużego, kwadratowego narożnego pokoju mieszkalnego. Na prawo od sieni znajdował się jeden z salonów, także kwadratowy z dwoma oknami, a dalej, wzdłuż ściany szczytowej usytuowane były jeszcze trzy pokoje mieszkalne. Z sieni na wprost było wejście do dużej sali jadalnej, służącej niegdyś do tańca. Do niej z prawej strony przylegał drugi, nieco mniejszy od frontowego salon, połączony z nim bezpośrednio drzwiami. Reszta pokoi miała przeznaczenie mieszkalne. Temu samemu celowi służyły dwa pokoje na piętrze.

Wystrój wnętrz przedstawiał się stosunkowo skromnie. Oba salony miały posadzki parkietowe układane w kwadraty, ale pokoje pozostałe już tylko podłogi zwykłe, lakierowane. Dom ogrzewany był piecami z białych kafli, ozdobionymi górą złożonymi gzymsami. Istniały też dwa murowane kominki, jeden w salonie, drugi w kancelarii. Salon większy miał ponadto żyrandol z kryształowymi wisiorami. Ściany we wszystkich pomieszczeniach obite były tapetami. W okresie międzywojennym we dworze nie było już cenniejszych przedmiotów, gdyż całe zabytkowe urządzenie wraz z dzieła-

mi sztuki i pamiątkami rodzinnymi, zbierany-
mi przez szereg pokoleń, zrabowane zostało
przez przewalające się przez okolicę wojska
w czasie pierwszej wojny światowej. Do urato-
wanych należała stara zastawa srebrna w dużej
ilości, dalej kryształ białe i różowe oraz por-
celana saska i sewrska.

Dom otaczał park typu angielskiego z roz-
ległymi gazonami i klombami kwiatowymi
o powierzchni 8 ha. Przez ogród przepływała
rzeka Musa, co dodawało mu malowniczości.
W ogrodzie rosły m.in. wiekowe lipy, brzozy,
dęby, topole i klony. Z prawej strony dwór
z czworakami łączyła stara aleja kasztanowa.
W obrębie parku, położonego głównie poza domem,
znajdowała się też sędziwa altana lipowa.

W pobliżu dworu stała barokowa, ciekawa
muruwana kapliczka przydrożna zwana „Bar-
bara”. Miała ona plan kwadratu i trzy kondy-
gnacje podkreślające jej wysokość. Wysoka kon-
dygnacja dolna, prócz otworu na drzwi prowa-
dzących do wnętrza, miała ściany zamurwane.
Środkowa, jeszcze wyższa od dolnej, posiadała
tylko cztery narożne filary, flankujące zamknię-
te arkadowymi łukami prześwity. Wewnątrz
stała figura Chrystusa dźwigającego krzyż. Po-
dobnie wyglądała też nieco niższa od środkowej
kondygnacja trzecia, nakryta czterospadowym
daszkiem i zwieńczona krzyżem. Mieściła ona
także rzeźbę figuralną, zapewne św. Barbary,
od której kapliczka otrzymała nazwę.



343.
*Muśniki.
Kapliczka
przydrożna,
przed 1939 r.*

¹ Wszystkie szczegóły dotyczące dworu w Muśnikach
zawdzięcam Zofii z Siesickich Smilgis.

Narmojnie



W drugiej połowie XVIII w. Narmojnie
należały do Brunnowów h. Trzy Belki, możnej
rodziny pomorsko-kurlandzkiej, zamieszkałej
dotąd w okolicach Dyneburga. Jako pierwszy
osiedlił się na Litwie Jan Mikołaj Brunnow,
pułkownik wojsk królewskich, podstoli brasła-
wski, który w 1784 r. nabył dobra Powermeń
koło Poniewieża¹. Ożeniwszy się z Marianną
Karpiówną, dokupił jeszcze Narmojnie. Całko-
wicie spolonizował się jednak dopiero jego syn
Jan Jakub, starosta rymszyrski, kapitan wojsk
królewskich i deputat na trybunał litewski
w 1762 r., który jako posag swej żony Barbary
Pióro otrzymał Poniemuń Górny i Dolny². Ta
spora już fortuna została następnie podzielona
między synów Jana Jakuba w ten sposób, że

Powermeń i Poniemuń otrzymał Stanisław,
Narmojnie zaś przypadły Karolowi, posłowi na
Sejm Czteroletni, pisarzowi grodzkiemu upic-
kiemu (1785), żonatemu z Marcinkiewiczówną.
Dalszym dziedzicem Narmojni był syn Karola
— Prosper Brunnow, deputat sądów powiatu
wilkomierskiego (1844), który nie posiadał poto-
mstwa ani ze swą pierwszą żoną N. Szemioth,
ani z drugą Julią Mackiewiczówną, córką sę-
dziego Adama (zm. w 1859 r.) z jego drugiego
małżeństwa ze Scholastyką Poczepowicz. Po
owdowieniu, Julia Brunnow (zm. w 1912 r.)
wyszła za mąż powtórnie za Jasiukiewicza. Na-
rmojnie zapisała Piotrowi Stanisławowi Mac-
kiewiczowi h. Jastrzębiec, wnukowi w prostej
linii sędziego Adama Mackiewicza z jego pier-

344.
*Narmojnie.
Dwór
od frontu,
po 1920 r.*



wszego małżeństwa z Koletą Obakiewicz³. Po śmierci Piotra Stanisława Mackiewicza (1867 – 1926), żonatego ze Stanisławą z Pilchowskich (1871 – 1946), Narmojnie odziedziczyły jego dzieci: Wanda, Czesław, Halina i Karol Mackiewiczowie. Po okrojeniu majątku przez reformę rolną, działach rodzinnych i częściowej sprzedaży, resztówkę wraz z siedzibą sprzedali spadkobiercy Piotra Mackiewicza w latach 1933 – 34 litewskiej rodzinie Kierajtisów.

Naprzeciw bramy wjazdowej do dworu, na skrzyżowaniu dróg lokalnych, na tle lasu, stała piękna, murowana kapliczka barokowa. W miejscu tym miała być kiedyś stoczona wielka bitwa. Jeszcze przed 1914 r. na pobliskich polach wyorywano ludzkie czaszki i piszczele, które następnie wkładano do znajdującej się w dolnej części kapliczki krypty. Kapliczka ta, o podstawie przypominającej podstawę kandelabra, w swej środkowej części posiadała arkadowe prześwity, przez które widoczna była figura Chrystusa na krzyżu. Na szczycie budowli stała postać św. Jana Nepomucena. Kapliczka nie miała daty powstania, ale na gzymsie wieńczącym jej arkadę środkową widniał napis „Odnowiony przez prawnuka Prospera barona Brunnowa AD 1852 Junij 25 DI”. Napis ów dowodził, iż fundatorem kapliczki był nabywca Narmojni z rodziny Brunnowów – Jan Mikołaj, pułkownik wojsk królewskich. Według wszelkiego prawdopodobieństwa on także po 1750 r. wybudował w Narmojniach dwór zachowany do okresu międzywojennego.

Dwór ten, założony na planie prostokąta, parterowy, wzniesiony był z muru grubości 70–80 cm, ale całkowicie bez fundamentów.

Stopniowo osiadał więc w ziemi coraz głębiej, niemal do poziomu wód gruntowych i nabierał wilgoci. Mackiewiczowie nosili się więc z myślą budowy nowego domu. Ponieważ reforma rolna możliwość tę wykluczyła, a dom po 1920 r. nie nadawał się już do zamieszkania mimo przeprowadzonego gruntownego remontu prawego skrzydła, został w końcu rozebrany na cegłę.


Dwór był budowlą jedenastoosiową, stosunkowo skromną. Od strony podjazdu posiadał trójosiowy, mocno występujący ryzalit, który, być może, w swej pierwotnej formie miał kształt arkadowego portyku. Z czasem boczne arkady zostały dołem zamurowane i wypełnione przez półkoliście zamknięte okna. W arkadach frontowych umieszczono troje oszklonych drzwi. Ściany ryzalitu rozczłonkowane były za pomocą parami ustawionych pilastrów. Duży trójkątny fronton wieńczący ryzalit był ostatnio gładki. Wszystkie pozostałe elewacje dworu, przebite dużymi prostokątnymi oknami, miały tynki również gładkie, bez żadnych dekoracji. Dom nakrywał wysoki dach gontowy z dwiema niewielkimi, półkolistymi lukarnami w ogrodowej jego połaci. Przy lewym tylnym krańcu dworu znajdowało się wydłużone skrzydło o sześciu pomieszczeniach, dobudowane zapewne w ciągu XIX w. Posiadało ono dach łamany, dwuspadowy i znacznie mniejsze otwory okienne.

Zarówno korpus główny, jak skrzydło miały układ dwutraktowy, amfiladowy. Z przedsionka mieszczącego się w ryzalicie wchodziło się do małego wąskiego przedpokoju, obok którego po lewej stronie znajdowała się szatnia, podob-


nego kształtu i powierzchni, zaś po stronie prawej identyczny pokój. Te wszystkie trzy pomieszczenia, według wszelkiego prawdopodobieństwa, powstały z pierwotnej dużej kwadratowej sieni, szerokości całego ryzalitu, podzielonej później na trzy mniejsze izdebki. Prawa strona frontowego traktu zawierała dwa duże pokoje zbliżone kształtem do kwadratu i dwa podobne strona lewa. Pokój przylegający bezpośrednio do garderoby łączył się z identycznym pokojem usytuowanym od tyłu za pomocą szerokiej arkady i tworzył w ten sposób jedną całość z oknami na przestrzał. Oba te pokoje służyły jako salon. Pośrodku traktu ogrodowego mieścił się największy pokój dworu, używany ostatnio jako jadalnia. Różnego kształtu i wymiarów pokoje w obu odcinkach traktu ogrodowego, podobnie jak sień, były niewątpliwie wynikiem późniejszej przebudowy. Według tradycji i nikłych śladów, salony miały niegdyś obicia adamaszkowe. W ścianie salonu przyle-

gającego do jadalni znajdowała się wbudowana w nią na stałe szafka o zaokrąglonych narożach, pokryta pięknymi intarsjami. Posadzka w salonach i pokojach frontowych ułożona była w desenie z kilku gatunków drzewa: jesionu, dębu jasnego i dębu czarnego czy też hebanu. Zasadniczy wzór tworzyły cztery mniejsze kwadraty w kwadratach większych, z bokami równoległymi do ścian. Tylko pokój stołowy miał posadzkę z desek sosnowych, ale także intarsjowaną dębem czy jesionem. W stosunku do ścian kwadraty ułożone tu były jednak nie równoległe, lecz ukośnie. Wszystkie pokoje frontowe i oba salony miały sufity na ozdobnych fasetach. Dom opalano za pomocą białych kaflowych pieców, zaopatrzonych w półki na całej ich długości, z pewnością już dziewiętnastowiecznych. W jednym z salonów do 1914 r. zachował się kominek z białego marmuru.

W chwili objęcia Narmojni przez Mackiewiczów, w opustoszałym i zapuszczonym, częś-




345.
Narmojnie.
Rzut poziomy
dworu.
Rys. C.
Mackiewicz,
1976 r.



346.
Narmojnie.
Elewacje
frontowa
i ogrodowa
dworu.
Rys. C.
Mackiewicz,
1976 r.

ciowo zżartym przez wilgoć dworze, spotykało się tylko szczątki starych mebli, które wywiezione zostały do Wilkomierza i tam naprawione przez miejscowego stolarza Palczyńskiego. Wśród ocalałych sprzętów były m.in.: dwa łóżka czeczotkowe z dekoracyjnymi elementami wykonanymi w kolorze czarnym: sześć krzeseł i dwa fotele z jakiegoś „czerwonego” drewna, ale nie z mahoniu, z nakładanymi dekoracjami w postaci wydłużonego półkola wschodzącego czy zachodzącego słońca; dwa lustra ściennie oprawione w szerokie ramy, również z ozdobami w kształcie tarczy słonecznej i rozchodzących się od niej promieni: dwa kantorki, z których jeden wykonany z ciemnego drewna posiadał trzy szuflady u dołu, klapę do podnoszenia i wiele skrytek wewnątrz, jak też nadbudowę z dalszymi szufladami, drugi zaś, z drewna jasnego w tonacji czerwono-żółtej z czarnymi

kolumnkami po obu stronach klapy, podobny był z kształtu do pierwszego, ale bez nadbudowy; komódka czeczotkowa z intarsjami na blacie i przednich ściankach szuflad, z brązowymi uchwytnymi; kilka kanap; dwie długie, masywne, bez nóżek ławy z siedzeniem z włosia, bez tylnego oparcia, lecz z wygiętymi oparciami bocznymi; dwa czy trzy fortepiany, mocno już zużyte, rodzaj fisharmonii i kilka stojących zegarów. Z dzieł sztuki oraz pamiątek rodzinnych przetrwały do tego czasu tylko szczątki, np. w postaci małego, starego, ale z wyrazistymi barwami gobelinu o powierzchni około 1 m kwadratowego, resztek srebra i serwisu porcelanowego do kawy co najmniej na 12 osób, dekorowanego scenami z życia biblijnego. W wozowni stała jeszcze bezpośrednio przed 1914 r. cała kolekcja najrozmaitszych powozów, przeważnie dziewiętnastowiecznych.



347.
Narmojnie.
Elewacje
boczne
dworu.
Rys. C.
Mackiewicz,
1976 r.

Ogród spacerowy połączony z sadem miał układ tak regularny, iż można przypuszczać, że założony został przed wybudowaniem znanego nam dworu. Miał on plan zbliżony do kwadratu, przeciętego równoległe do siebie poprowadzonymi i pod kątem prostym przecinającymi się alejkami i alejami. Przed domem rozpościerał się okrągły gazon z klombami kwiatów, również przecięty ścieżkami na krzyż. Przed ryzalitem domu rosły dwa jesiony, a w pobliżu bramy wjazdowej grupa kasztanów i sosna, zaś równoległe do elewacji dworu – rząd brzoź. Z lewej strony ogród zamykała aleja jodłowa, przechodząca w lipową. Podobna aleja znajdowała się zapewne dawniej także i po stronie prawej. Od tyłu leżała wydłużona zgodnie z bryłą dworu sadzawka. W pobliżu domu, naprzeciw jego tylnego skrzydła znajdowała się altana, obsadzona przez drzewa klonowe. Druga altana, to jest lipa otoczona żywopłotem tworzyła akcent pionowy tuż nad brzegiem sadzawki. Dwie mniejsze sadzawki wykopane były wewnątrz kwater ogrodowych. Podobnie jak dom mieszkalny, także i ogród spacerowy objęli Mackiewiczowie w stanie całkowitego zapuszczenia. Tylko częściowo udało się im go uporządkować.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 8, Warszawa 1887, s. 887.

² Najwięcej szczegółów genealogicznych, dotyczących



348.
Narmojnie.
Kapliczka
przydrożna,
przed 1939 r.

rodziny Brunnowów, znajdujemy u S. Uruskiego, *op. cit.*, t. 2, Warszawa 1905, s. 16. Por. także: G. Manteuffel, *Inflanty Polskie*, Poznań 1879, s. 66.

³ Szczegóły dotyczące rodziny ostatnich właścicieli Narmojni i opis dworu zawdzięczaam Czesławowi Mackiewiczowi.

Naruny



Do pierwszych dziesiątków lat XIX w. Naruny należały do Ogińskich, choć nigdy zapewne nie były ich rezydencją. Od Ogińskich dobra te nabył Onufry Węclawowicz, żonaty z Filipiną Horwattówną. Po Onufrym odziedziczył je syn Henryk, ożeniony z Marią z Komarów, a na koniec wnuk Zygmunt (1861 – 1928), żonaty najpierw ze Stefanią Zdziechowską, a po raz drugi z Marią Węclawowicz. Był on ostatnim właścicielem Narun. W jego ręku pozostawał majątek do 1923 r. Okrojony przez litewską reformę rolną do osiemdziesięciohektarowego ośrodka, pod naciskiem władz sprzedany został wkrótce Litwinowi Adamanisowi, który władał resztówką do 1940 r.¹

W chwili nabycia Narun przez Onufrego Węclawowicza istniał tam stosunkowo niewielki murowany, klasycystyczny dwór, który

w znacznej części został przez Henryka Węclawowicza rozebrany i przebudowany na oficynę, mieszczącą kuchnię, spiżarnię, pralnię i mieszkania służbowe. Pozostawiono natomiast w stanie nietkniętym prześliczny spichlerz, wybudowany w 1817 r., stojący naprzeciw dawnego dworu. Miał on rzut prostokąta i kolumnadę wzdłuż całej ściany zwróconej w stronę dziedzińca i domu mieszkalnego.

Okolo 1850 r. Henryk Węclawowicz wybudował dwór nowy, usytuowany pomiędzy starym a spichrzem. Był budowlą niewielką, murowaną, parterową z wysoką podmurówką. W dziewięciosiowej elewacji frontowej występował wgłębny, dwukolumnowy portyk zwieńczony ścianką attykową. Na skutek dość dużego spadku terenu, od strony ogrodu podmurówka była znacznie wyższa niż od strony podjazdu.



349.
Naruny.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

Mieściła się tam długa i głęboka otwarta weranda, ze ścianami bocznymi zamurowanymi, ale zaopatrzonymi w duże oszklone okna. Dach werandy wspierał się na czterech czworograniastych filarach, rozczłonkowanych płycinami. Oś werandy zamykał niewielki półkolisty szczyt. Przed nią znajdował się jeszcze taras, skąd dwuramienne, dość strome schody wiodły do ogrodu. Zarówno taras, jak schody ujmowała balustrada tralkowa. Na elementy wystroju zewnętrznego składały się głównie obramienia okien i drzwi, poziome naczółki i gzymsy. Budynek nakryty został dość wysokim, gładkim dachem dwuspadowym. Ponieważ dom okazał się wkrótce zbyt ciasny, dodano niebawem przy jego prawym boku ustawione poprzecznie piętrowe skrzydło, wysunięte mocno przed elewację starszej części, zarówno od frontu, jak od tyłu. Skrzydło to, dekorowane podobnie jak parterowe, otrzymało na wysokości piętra dwa małe balkony. Dano mu również gładki dach czterospadowy. Nie jest rzeczą wykluczoną, że właściciele projektowali wzniesienie dla symetrii także skrzydła lewego, do jego realizacji jednak nie doszło.

Wnętrze parterowej części dworu miało układ dwutraktowy, z korytarzem dzielącym trakty po stronie lewej. Przy portyku wejściowym mieścił się kwadratowy przedpokój, po jego prawej stronie dwuokienny pokój stołowy, a na końcu kredens z jednym oknem. Lewy odcinek traktu frontowego podzielony był na dwa pokoje mieszkalne. Środek traktu ogrodowego oraz cały jego odcinek prawy zajmowały dwa salony. Po lewej stronie salonów znajdował się jeszcze pokój biblioteczny i w rogu sypialny.

Wystrój tych pomieszczeń prezentował się skromnie. Ściany we wszystkich pokojach były gładkie, posadzki wprowadzono parkietowe, ale wyłącznie z dębu o różnych jego odcieniach. Tylko w środkowym salonie znajdował się bardzo duży kominek marmurowy. Drugi podobny zdołił gabinet w skrzydle piętrowym.

Jeśli jednak architektura wnętrza dworu w Narunach nie olśniewała szczególnym wykwintem, duże zainteresowanie budzić musiały zgromadzone tam antyki oraz dzieła sztuki. Przed 1914 r. w salonach stały meble mahoniowe jasne i ciemne w stylu empire, w tym garnitur z orzecha ciemnego i czarnego dębu. Do przedmiotów cenniejszych należały m.in. wielki mahoniowy kantorek ze skrytkami, pochodzący z XVIII w., lustra ruchome w mahoniowych ramach wysokości ok. 2 m, również empire, oraz wysoki angielski zegar szafkowy z pierwszej połowy XIX w. Na ścianach wisiały makaty staroświeckie jedwabne, polskie i japońskie, pasy słuckie, jak też dywany wielkich rozmiarów, rodzaj gobelinów, dopasowane wielkością do płaszczyzn ściennych, wyrabiane w fabryce założonej przez Onufrego Węclawowicza w Burbiszkach. Podobne tkaniny służyły także jako nakrycie podłóg.

Pokaźnie przedstawiała się kolekcja starych sreber. Było tam więc m.in. około 12 lichtarzy z XVII w. i około 20 bardzo dużych i mniejszych kandelabrow z XVIII w., wszystkie z piękną ornamentacją. Poza tym były dwie bardzo duże stare tace, dwie średnie i dużo mniejszych, także misternie zdobione ornamentacją i herbami Węclawowiczów Wadwicz, dalej różnej wielkości i podobnie dekorowane wazy oraz z tej samej epoki pochodzące cztery komplety nakryć, każde na 48 osób, również z herbami Węclawowiczów, Pac-Pomarnackich lub Horwattów, w końcu zaś komplet deserowy ze srebra pozłacanego. Wśród brązów wartość unikatową posiadał zegar z brązu złożonego w typie konsoli, wysokości ok. 80 cm, z rzeźbą wyobrażającą Psyche wieńczącą Amora, pochodzący z pracowni słynnego złotnika francuskiego i przez niego sygnowany na tarczy „Ledure Bronzier à Paris”. Według przekazów rodzinnych, zegar ten podarowany został przez królową Marię Antoninę znanemu niegdyś kolekcjonerowi dzieł sztuki Michałowi Walickiemu (1746–1828), właścicielowi majątku Jezioro pod Grodnem z bardzo cennymi zbiorami. W swoim czasie był on częstym gościem na dworze francuskim. Dzieła sztuki do swojej kolekcji, niejednokrotnie wygrane w karty, przywoził właśnie z Paryża. Do Narun zegar trafił przez małżeństwa².


Z porcelany na uwagę zasługiwały dwie duże wazy (wys. ok. 80–90 cm) Sèvres i podobnej wielkości dwa wazy chińskie „Famille Rose”, serwis stołowy saski, stary serwis angielski z XVIII w. stary belgijski, inny serwis deserowy saski w duże kwiaty, każdy na 48 osób. Było też wiele porcelany dekoracyjnej, głównie w postaci saskich i angielskich figuzynek. Do zastawy stołowej należały też jeszcze dwa komplety kryształów ze złoconiami z XVIII w.

Galeria obrazów liczyła około 40 pozycji. Mieściły się w tym cztery płótna przypisywane Salvatorowi Rosie, o motywach krajobrazów włoskich, z pastuszkami, barankami i owcami na planie pierwszym. Dwa z tych obrazów, uważanych za oryginały, miały wymiary ok. 180×120 cm, a dwa pozostałe – niewiele mniejsze. Z podobnego rodzaju malarstwa były jeszcze pejzaże szkoły francuskiej. Wśród portretów sygnowanych wyróżniał się wizerunek olejny Matyldy z Pac-Pomarnackich Węclawowiczowej pędzla Franciszka Smuglewicza, portrety Zygmunta, Marii oraz Ireny Węclawowiczów malowane przez Mikołaja Dawidowicza oraz podobizny innych członków rodziny wykonane przez Łunda. Wśród portretów niesygnowanych były wizerunki Iwona i Petroneli Węclawowiczów jakiegoś artysty z początków XVIII w., Onufrego Węclawowicza i jego żony Filipiny z 1862 r., wielkości ok. 25×18 cm, zwane „neseserowe”, w skórzanych oprawkach-tetkach dostosowanych zarówno do zawieszania na ścianie, jak do podróży; wreszcie Henryka Węclawowicza, przedstawionego w wieku

dziecięcym z pomarańczą w ręku. Ściany dworu naruńskiego zdobiło w końcu kilkadziesiąt przeważnie kolorowanych sztychów angielskich, a z polskich litografii Jana K. Wilczyńskiego ze scenami z *Pamiętników kwestarza*.

Biblioteka liczyła ok. 6000 tomów druków XVIII–XX w. oraz 50 tomów XVI–XVII w. Były to dzieła głównie w języku polskim, francuskim, niemieckim i nieliczne w rosyjskim, z zakresu historii, heraldyki, sztuki, rolnictwa, łowiectwa, beletrystyki. W większości książki posiadały oprawy z grzbietami ze skóry brązowej i wytłoczonymi na nich inicjałami różnych członków rodziny Węclawowiczów. Mieszczące się w specjalnej, zamykanej szafce, stojącej w bibliotece archiwum rodzinne zawierało dokumenty genealogiczne, inwentarze domowe, spisy gospodarcze oraz dotyczące rolnictwa i hodowli. Wśród papierów heraldycznych znajdowały się dokumenty z 1593 r. z podpisem królewskim oraz późniejsze, do aktów sygnowanych przez Stanisława Augusta włącznie. Specjalną pozycję w zbiorach zajmowało siodło tureckie, wybite czerwonym safianem, ze srebrnym rzędem ze złoconiami i szerokimi srebrnymi strzemionami typu arabskiego, pochodzące z czasów Sobieskiego, ofiarowane ponoć przez króla jednemu z przodków właścicieli dworu.

Park o powierzchni kilkunastu ha, założony wzdłuż wysokiego brzegu rzeki Ławeny, przekomponowany został pod koniec XIX w. przez spokrewnionego z właścicielami Michała Komara i Zaleskiego, instruktora ogrodowego.



350.
Naruny.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

Do dworu od lewej strony wiodła aleja obsadzona częściowo kasztanami, a następnie lipami i świerkami. Inna droga wjazdowa, obramiona żywopłotami, znajdowała się na osi dworu. Obie kończyły się przy wielkim, kolistym gazonie, zajmującym otwartą przestrzeń przed frontem. Ogród miał w zasadzie plan prostokąta, ograniczonego spadzistym brzegiem rzeki oraz alejami i drogami wewnętrznymi. Rosły w nim szpalery i altany lipowe, kasztanowe, klonowe, srebrne topole oraz laski świerkowy, lipowy i mieszany. Szczególnie malowniczo przedstawiał się spadek ku rzece ze ścieżkami i kamiennymi schodkami, ozdobionymi krzewami, tujami i klombami kwiatowymi, rozrzuconymi po trawnikach.

W 1915 r. dwór w Narunach zniszczony został poważnie przez wojska niemieckie i rosyjskie. Sporo mebli, jak też część biblioteki uległy

rozproszaniu, względnie zaginęły całkowicie. Obrazy i większość książek ewakuowano do Moskwy. Tylko część mebli i około 300 książek zdołano przewieźć do Wilna. Po wojnie polska komisja rewindykacyjna znalazła w jednym z moskiewskich muzeów 18 płócien z wypisanym na odwrocie nazwiskiem właścicieli Narun, obrazy te następnie udało się odzyskać. Były wśród nich także dzieła Salvatora Rosy. Przechowywano je następnie w Wilnie aż do wybuchu drugiej wojny światowej, po czym ślad po nich zaginął.

¹ Na temat dworu w Narunach istnieje tylko niewielki artykuł zamieszczony w czasop. „Wiś Ilustrowana” R. 5:1911, s. 38–39. Wszystkie szczegóły dotyczące siedziby Węclawowiczów pochodzą od ich bliskiego krewnego A. Węclawowicza.

² Obszerny życiorys Michała Walickiego podaje *Encyklopedia powszechna (Orgelbranda)*, t. 26, Warszawa 1868, s. 339.

Nidoki



Pod koniec XV w. Nidoki należały do Bohdana Pietkiewicza, a następnie do rodziny Dąbrowskich h. Junosza. W 1738 r. od Marcjana Józefa Dąbrowskiego, marszałka wilkomierskiego, żonatego z Ewą Komorowską, dobra te kupił lub może dostał w posagu Krzysztof Morykoni, podstoli wilkomierski, dziedzic Sól i Towian, żonaty z Teresą Dąbrowską, prawdopodobnie córką Marcjana¹. Po nim przeszły Nidoki na jednego z jego trzech synów – Michała Tadeusza (1720–1788), podkomorzego wilkomierskiego i działacza sejmikowego, ożenionego z Katarzyną z Todwenów h. Karp². Następnym dziedzicem tych włości był syn Michała Tadeusza – Józef Morykoni, podstarości wilkomierski, w czasie Powstania Kościuszkowskiego generał ziemiański na powiat wilkomierski, a później uczestnik walk pod Warszawą, który miał za żonę Konstancję Szadurską. Z jego dwóch córek Dorota poślubiła Józefa Łopacińskiego, marszałka drysieńskiego, a Felicia (1791–1863) Wacława Platera (1789–1811). Po śmierci bezdzietnej Felicji Platerowej Nidoki dostały się jej siostrzeńcowi Ignacemu Łopacińskiemu (1822–1882), synowi Józefa i Doroty z Morykonich. Ten jednak sprzedał wkrótce odziedziczony majątek Karolowi Bystramowi. W końcu od zięcia jego, gen. Hen-

ryka Wojnickiego, kupił Nidoki ich ostatni właściciel Michał Stanisław hr. Kossakowski (1883–1962), żonaty z Elżbietą Teresą Galen-Bisping³.

Prawdopodobnie Michał Tadeusz Morykoni założył w Nidokach klasycystyczną rezydencję. Z jej zespołu do pierwszej wojny światowej ocalały dwie budowle, choć w stanie nie zmienionym tylko jedna. Był nią przypuszczalnie tymczasowy pałac mieszkalny. Budynek ten o planie prostokąta, zaledwie siedmioosiowy, ale dwukondygnacyjny, prawie bez podmurówki, posiadał wszystkie elewacje rozczłonkowane pilastrami. Główne wejście akcentował na osi skromny, jednokondygnacyjny portyk złożony z dwóch par kolumn, zamknięty niewielkim, trójkątnym frontonem. Trójosiową część elewacji głównej wieńczyła krótka attyka balustradowa. Wszystkie okna i drzwi kształtu prostokątnego ujęte były w gładkie obramienia. Pilastry, jak też szeroki gzyms wieńczący, utrzymane w kolorze białym, mocno rysowały się na tle ciemniejszych płycin. Domniemany pierwotny pałacyk nakrywał dość wysoki, lekko wklęsły, czterospadowy dach gontowy z jednym masywnym, wyprowadzonym ponad kalenicę, otynkowanym kominem.

Z powodu braku ciągłości dziedziczenia Ni-



dok w jednej rodzinie nie istniały żadne przekazy potwierdzające hipotezę, że budynek ten wzniesiony został jako właściwy dom mieszkalny dziedziców. Tak utrzymywała jedynie miejscowa ludność. Ponieważ jednak także i stojący w pobliżu budynek drugi, mimo późniejszych przekształceń zachował do końca w kondygnacji górnej swą dawną zwartą bryłę identyczną z tym, który służył jako pałac, można wysnuć wniosek, iż w intencji projektanta czy fundatora rezydencji oba przeznaczone zostały na oficyny, zaś właściwy pałac nigdy nie doczekał się realizacji. Potwierdziłoby to domniemanie, iż



oficyna pierwsza rzeczywiście tylko tymczasowo pełniła funkcję rezydencji, podczas gdy druga użytkowana była zgodnie z przeznaczeniem.

Nie ma też, niestety, żadnych przekazów mówiących o tym, kiedy budynek drugi – niewątpliwie etapami – przekształcony został na pałac o cechach częściowo neogotyckich. Po zmianach, dokonanych najpóźniej w drugiej ćwierci XIX w. przez Felicję Platerową, dziewięcioosiowa elewacja frontowa dawnej oficyny, zwrócona ku zachodowi, na trzech osiach środkowych otrzymała wydatny ryzalit zwieńczony krenelażem i dwiema ustawionymi po

351.
Nidoki.
Elewacja
frontowa
pałacu,
ok. 1914 r.

352.
Nidoki.
Pałac
od strony
podjazdu,
ok. 1914 r.





bokach wieżyczkami. W części dolnej ryzalit poprzedzony został portykiem o czterech kolumnach wysuniętych i dwóch przyściennych, nakrytych mocno spłaszczonym dachem trójsпадowym. Aby powiększyć nieco pokoje, wyburzone zostały frontowe ściany parteru budynku, nowe zaś zrównano z licem ryzalitu. Część dobudowaną nakryto dachem jednospadowym. Zepsuło to oczywiście dawną harmonię całego budynku. Przy obu elewacjach bocznych wzniesiono jeszcze parterowe skrzydła.

Zupełnie inny, asymetryczny wygląd nadano elewacji wschodniej, ogrodowej. Nieco płytszy ryzalit środkowy otrzymał tu zamknięcie w postaci wydłużonego, ściętego poziomo trójkąta. Na jednej z osi skrajnych pojawił się też drugi ryzalit, obejmujący tylko parter domu, zwieńczony również trójkątnym szczytem. Przy narożniku północno-wschodnim skrzydła parterowego dobudowany też został organicznie z bryłą pałacu powiązany ośmioboczny pawilonik neobarokowy w kształcie baszty, nakryty łamanym dachem ośmiopłaciowym, zwieńczonym iglicą. Dodano w końcu werandę


z dachem na smukłych filarach, podobną do frontowego portyku. Głównym elementem dekoracji zewnętrznej pałacu były charakterystyczne dla neogotyku poziome, załamane pod kątem prostym ku dołowi nadokienniki. Kondygnacja górna, nie rozszerzona, pozostała tym samym prawie nie zmieniona. Tylko liczbę komińów powiększono do dwóch, ustawiono je poprzecznie do bryły budynku i zwieńczono krenelażem. W początkach XX w. zarówno domniemany dawny pałac, zamieniony w czasach nowszych na oficynę, jak oficyna przerobiona na pałac, zostały pod kierunkiem profesora Akademii Sztuk Pięknych z Petersburga, Leontija N. Benois, gruntownie odnowione⁴.

W sposób równie zróżnicowany jak od strony zewnętrznej przedstawiał się układ wewnętrzny pałacu. Do celów reprezentacyjnych przeznaczony był środek i lewa strona domu. Od frontu, środek pałacu zajmował obszerny, kwadratowy przedpokój z umieszczonymi w jego prawym wewnętrznym rogu jednobiegowymi schodami, a na wprost drzwi wejściowych — zamykanym na co dzień ołtarzem. Przedpokój

353.
Nidoki.
Sala jadalna,
ok. 1914 r.

354.
Nidoki.
Sala jadalna,
ok. 1914 r.

355.
Nidoki.
Sala jadalna,
ok. 1914 r.





356.
Nidoki.
Salon
„wielki”,
przed 1939 r.



357.
Nidoki.
Salon,
„błękitny”,
ok. 1914 r.




358.
Nidoki.
Salonik
„niebieski”,
ok. 1914 r.

służył bowiem także jako domowa kaplica. Tę samą szerokość od strony ogrodowej zajmowała sala jadalna. Na lewo od przedpokoju znajdował się trzyokienny pokój bilardowy, za nim w amfiladzie w części parterowej gabinet z kominkiem, a na końcu usytuowane wzdłuż elewacji bocznej jeszcze dwa pokoje, z których jeden przeznaczono na bibliotekę, drugi na archiwum. Z przedpokoju na prawo wchodziło się do jednookiennego kredensu, a stąd do trzech położonych w amfiladzie pokoi mieszkalnych. Bezpośrednio do sali jadalnej przylegał z prawej strony, połączony z kredensem korytarz z oknem wychodzącym na ogrodową werandę, a za nim mieścił się szereg najrozmaitszych izb gospodarczych. Prawą stronę traktu frontowego zajmował buduar z ryzalitem, a w części parterowej duży pokój sypialny. Największym pomieszczeniem w pałacu był salon, sięgający od sali jadalnej po narożnik pawiloniku. Z salonu można było wyjść zarówno na duży ogrodowy taras, jak na znacznie mniejszy od strony północnej, wciśnięty pomiędzy pokój mieszczący archiwum a pawilonik basztowy.


Wszystkie pokoje reprezentacyjne miały posadzki skomponowane z kilku gatunków drewna, dzielone przeważnie na kwadraty, sufity

gładkie lub pokryte sztukateriami albo gipsowymi kasetonami, oparte na profilowanych albo w inny sposób zdobionych fasetach, wysokie piece z tłoczonych w desenie kafli, murowane i otynkowane kominki oraz żyrandole i ściennie kinkiety wykonane z brązu, pochodzenia paryskiego. Pokoje te urządzone też były meblami stylowymi, zabytkowymi, głównie z dekorowanego brązami, perłową masą i lakiem mahoni.

Sala jadalna nosiła wyraźne piętno stylu „gdańskiego”. Oprócz rozkładanego stojącego pośrodku stołu z wielką liczbą nóg, krzeseł z wysokimi oparciami, pięknie rzeźbionej szafy barokowej, stała tam także rzeźbiona oszklona serwantka, w której przechowywano szczególnie cenne okazy porcelany najznakomitszych fabryk europejskich i polskich w postaci waz, dzbanków, czajników czy pater na owoce. Część porcelany dekoracyjnej stała też na barokowej, bogato intarsjowanej komodzie, a osiemnastowieczny zegar z pracowni Pierre’a Philippe’a Thomire’a na wysmukłej szafce. Szafa gdańska mieściła bieliznę stołową oraz stare srebra pochodzące ze zbiorów Jana hr. de Laval, żonatego z Aleksandrą Kozicką. Jego córka Aleksandra (1811 – 1886), zamężna była za Stanisławem Szczęsnym Kossakowskim (1795 –



359.
Nidoki.
Pokój
bilardowy,
ok. 1914 r.



360.
Nidoki.
Buduar,
ok. 1914 r.

1872). Wielki zbiór brązów w postaci tac, półmisków i zastawy wyrobu indyjskiego, artystycznie rżniętych i cyzelowanych, z wyobrażeniem scen z życia Buddy, był z kolei spadkiem po patriarsze Władysławie Zaleskim. Michalina Lubicz-Zaleska (1855–1890) była bowiem drugą żoną Stanisława Aleksandra Kossakowskiego (1837–1905), ojca Michała, ostatniego właściciela Nidoków.

Ogromny salon składał się z dwóch części, przedzielonych belką stropową, wspartą po bokach na dwóch parach czworograniastych filarów. Z sufitu każdej części zwisał brązowy żyrandol empirowy. Na urządzenie jednej części, od koloru ścian zwanej salonem „błękitnym”, składały się głównie dwa komplety mebli mahoniowych dekorowanych brązami, ale był tam również komplet mebli starszych, w stylu Ludwika XV, z medalionowymi oparciami foteli, krytych wzorzystym materiałem gobelinowym. Druga część salonu miała meble nowsze, miękkie, dziewiętnastowieczne. W obu zgromadzone wiele dzieł sztuki w postaci m.in. dużych waz porcelanowych, jak też porcelany drobniejszej, eksponowanej w serwantkach. Salony zdobiły portrety rodzinne, miniatury, sztychy, litografie. Wśród malowideł olejnych naczelnie miejsce zajmowały dwa płótna uważane za oryginały: *Portret męski* Hansa Holbeina (Młodszego?) oraz *Krowy* Paulusa Pottera.

Połączony bezpośrednio z salonem wielkim salonik „niebieski”, mieszczący się w pawiloniku-baszcie, miał urządzenie głównie z drugiej połowy XIX w. w postaci kanapy i foteli miękkich, pikowanych. Stał tam również stół i biurka-sekretarzyki. Dwie postacie Murzynków naturalnej wielkości trzymały w ręku wazon na kwiaty. Na ścianach dzielonych ramami sztukaterii na prostokątne pola, podobnie jak wszystkie meble obitymi jasnobłękitnym jedwabiem, wisiały kinkiety brązowe i malowidła o tematyce krajoobrazowej.

Środek pokoju bilardowego z wysokim białym kominkiem zajmował, rzecz jasna, stół do gry w bilard. Wokół ścian stało kilka szaf, w tym jedna oszklona zawierająca część księgozbioru, a poza tym stoliki i krzesła różnego stylu. Salę tę, zawieszoną głównie litografiami obok kilku czy kilkunastu małych portrecików, zdobiły przede wszystkim dwie rzeźby marmurowe. Jedna, dłuta Wiktora Brodzkiego, przedstawiała *Śpiącego Amora*, druga, wykonana przez Antoniego Madeyskiego, *Ewę trzymającą w ręku jabłko i chowającą je za sobą*. Buduarek miał meble w stylu Ludwika Filipa. Tapczan nakrywał tu stary dywan wschodni. Podobny piękny dywan wisiał powyżej. Pokój bibliotec-



ny mieścić miał kilkanaście tysięcy tomów głównie dzieł historycznych i dotyczących historii sztuki, wydań prawdopodobnie nie starszych niż dziewiętnastowieczne. Natomiast archiwum rodziny Kossakowskich zawierało dokumenty dotyczące kilku ubiegłych wieków.

Otoczający pałac i oficynę park angielski był stosunkowo nieduży. Jego główne akcenty tworzyły: staw przed domem, aleja lipowa i kaskadowna, wjazdowa. Ogród łączył się bezpośrednio z sadem owocowym, w którym rosło około 4000 drzew rozmaitego gatunku. Znajdowały się tam również ananasarnia i figarnia. Tuż za bramą wjazdową zaczynał się tzw. „dziki park”, czyli las, przeważnie drzew liściastych. Las ów porastał wysokie wzgórze nad rzeczką Cesarką, za którą rysowały się na horyzoncie stojące na sąsiednich wzgórzach dwa kościoły i wieś. Szczególnie ulubionym miejscem i celem spacerów mieszkańców pałacu nidockiego była „Górka pani Felicji” (Platerowej), właśnie ze względu na roztaczające się stamtąd rozległe widoki.

361.
Nidoki.
Oficyna,
ok. 1914 r.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 7, Warszawa 1886, s. 38, mówi o kupnie. Skoro jednak Krzysztof Morykoni żonaty był z Teresą Dąbrowską, Nidoki mogły być raczej jej posesją.

² Obszerny życiorys Michała Tadeusza Morykoniego podaje *Polski słownik biograficzny*, t. 22, Wrocław 1977, s. 23.

³ Dość szczegółowy opis Nidoków zamieścił A. Urbanowski, *Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi*, Warszawa 1928, s. 147. Większość informacji zawdzięczam jednak wdowi po ostatnim właścicielu, Elżbiecie z Bispingów Kossakowskiej.

⁴ A. Urbanowski, *ibidem*.

Niemież



Niemież, dawniejsza nazwa Memeż, położona przy trakcie oszmiańskim w odległości ok. 7 km od Wilna, wchodziła początkowo do dóbr wielkich książąt litewskich. W tamtejszym zamku, po którym do czasów najnowszych zachowały się tylko fundamenty, przemieszkował wielki ks. Witold, którego chorą małżonkę Julianę leczył w 1426 r. przysłany specjalnie przez Krzyżaków lekarz. Wielki ks. Witold osiedlił w Niemieży i okolicy Tatarów pokonanych w 1397 r. nad Donem. Ich potomkowie przetrwali do okresu międzywojennego. Część z nich przeszła wprawdzie z czasem na katolicyzm, część jednak pozostała przy swej dawnej wierze i posiadała w Niemieży niewielki meczet drewniany oraz własny cmentarz. Zamek Witolda istniał jeszcze w XVI w. Gdy jednak okoliczne dobra przeszły z czasem do Sapiehów, jako niezamieszkały popadł w końcu w ruinę i zniknął z powierzchni ziemi¹.

Okolo 1830 r. od Sapiehów nabył Niemież Benedykt hr. Tyszkiewicz (1801 – 1866), w latach 1846 – 1849 marszałek gubernialny kowieński, żonaty z Wandą Wańkowiczówną. Zgromadził on w swym ręku wielką fortunę, kupując klucz za kluczem. Główną rezydencję urządził w końcu w Czerwonym Dworze. Po Benedyckie seniorze, Niemież odziedziczył jego wnuk Benedykt Henryk (ur. w Niemieży w 1852 r. – zm. w Mentonie w 1935 r.). Był on synem córki Benedykta Tyszkiewicza sen., Wandy (1833 – 1860), zamężnej za Michałem, także Tyszkiewiczem (1824 – 1853). W przeciwieństwie do swego dziada, pomnożyciela rodzinnej fortuny, Benedykt Henryk Tyszkiewicz dopuścił do jej rozdrobnienia i stopniowego przejścia w obce ręce. W 1914 r. Niemież, będąca dotąd centralnym majątkiem klucza, do którego wchodziły jeszcze folwarki Czarna, Borejkwoszczyzna, Szwaicary, Rudomino i Doli-


362.
Niemież.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



ny, z ogólną powierzchnią ok. 10 000 ha, nabył Michał Bochwic. Był on ostatnim właścicielem tych mocno przez polską reformę rolną okrojonych dóbr².

Zanim Benedykt Tyszkiewicz sen. zdecydował się, gdzie się ostatecznie osiedli, wybudował w Niemieży przypuszczalnie w latach 1840–1850 późnoklasycystyczny pałac oraz inne, związane z nim kompozycyjnie budowle. On też najprawdopodobniej założył lub tylko przekomponował park. Za koncepcją drugą przemawiają słowa Syrokomli, który zwiedzając te strony w niedługi czas po założeniu rezydencji tyszkiewiczowskiej, z panującej nad Niemieżą góry oglądał mury bielejącego pałacu i ogrodu, „ozdobnego w rozrośle drzewa liściowe i charakterystyczne jodły [...] który współ z obszernym trawnikiem [...] przerźnięty potoczystą elipsoidalną linią przechadzkowej ścieżki” odbijał się „w stawie przyległym, położonym przy samej pocztowej drodze”³.

Pałac był budynkiem stosunkowo niewielkim, jedenastoosiowym, wzniesionym na rzucie prostokąta. Miał wysokie mieszkalne sutereny i wysoki reprezentacyjny parter, a w trójsiowej części środkowej także piętro. Do części środkowej, ujętej w ramy pilastrów, przylegał portyk z czterema w jednakowej odległości ustawionymi kolumnami toskańskimi, wspartymi na wysokich, kwadratowych bazach, usytuowanych na tarasie. Kolumny dźwigały gładkie belkowanie zamknięte trójkątnym frontonem, otoczonym kroksztynami, przebitym pośrodku dużym półokrągłym oknem. Na taras wzniesiony na poziomie wysokiego parteru wiodło kilkanaście kamiennych stopni, szerokości całego portyku, ujętych po bokach murem. Balustradę boczną tarasu portykowego tworzyła kuta żelazna krata. Główne wejście do pałacu poprzedzał niewielki, wysunięty na taras przedsionek zbudowany z drewna. W elewacji ogrodowej części portykowej odpowiadał opilastrowany w narożach pseudoryzalit, także z murowanym z cegły tarasem, osadzonym na pięciu półkoliście zamkniętych arkadach, trzech od strony czołowej i dwóch bocznych. Taras otaczała drewniana balustrada tralkowa. Zarówno ona, jak też wzniesiony nad tarasem jednospadowy dach, oparty na czterech cienkich kolumnkach i odpowiadających im przyściennych pilastrach, były prawdopodobnie pochodzenia późniejszego. Jako elementy wystroju wszystkich elewacji występowały jedynie skromne obramienia drzwi i okien oraz słabo profilowane wąskie gzymsy. Część suterenowa, podkreślona w narożnikach boniami, utrzymana była w tonacji ciemnej, podczas gdy tynki



górnej części pałacu miały kolor jasnokremowy. Niewysoki gładki dach dwuspadowy, pobity ostatnio blachą cynkową, wspierał się na gzymsie kroksztynowym. W trójkątnych szczytach elewacji bocznych mieściły się okna oświetlające strychy.

Wnętrze najprawdopodobniej nie zostało wykończono ostatecznie, a w czasach późniejszych, gdy pałac zamieszkały był prawie wyłącznie przez administratorów, uległo także częściowej przebudowie. Nie zmieniona pozostała tylko część środkowa wysokiego parteru. Na całej szerokości mieściła ona od frontu hall, nie sięgający jednak osi wzdłużnej domu. Do niego od strony ogrodu przylegała wielka, niemal kwadratowa sala, wysunięta poza oś wzdłużną, niegdyś balowa, posiadająca wyjście na tylny taras. W hallu na uwagę zasługiwał ostatnio tylko kominek murowany, obudowany niebieskim marmurem. Drugi kominek, z marmuru białego dekorowanego brązowymi rozetami, znajdował się w sali. Z jej sufitu zwisał niegdyś wielki

363.
Niemież.
Portyk
pałacu,
przed 1939 r.



364.
Niemieź.
Środkowy
ryzalit
elewacji
ogrodowej
pałacu,
przed 1939 r.

żyrandol w postaci brązowych obręczy, z wisiorami ze szlifowanego szkła lub kryształu, roboty prawdopodobnie weneckiej⁴. Zarówno hall, jak sala miały na sufitach rozety wykonane w sztukaterii. Dalsze pokoje, mieszczące się w częściach parterowych, uszeregowane były po obu stronach biegnących pomiędzy nimi korytarzy. Duży pokój na prawo od hallu służył jako jadalny, pokoje na piętrze jako domowa kaplica i zakrystia. Wszystkie pomieszczenia prócz reprezentacyjnych miały posadzki zwykłe, z miękkiego drewna, lakierowane. Jedynie sala, hall i jadalny wyposażone zostały w parkiety, ale bez deseni. Pałac opalano piecami kaflowymi holenderskimi.

Mimo że Niemieź nie była nigdy rezydencją właścicieli na czas dłuższy, zachowało się w pałacu trochę stylowych, antycznych mebli i dzieł sztuki, nabytych przez Michała Bochwica wraz

ze wszystkimi nieruchomościami. Wśród sprzętów wyróżniał się bilard z drewna mahoniowego, jakoby robiony w Paryżu, garnitur mebli, również mahoniowych, na medalionowych oparciach krzeseł i foteli zdobionych rzeźbionymi, bogato złożonymi główkami, dwa także mahoniowe lustra z konsolami oraz lustro w szerokich ramach, rzeźbionych przez Franciszka Andriollego, zawieszone w sali nad marmurowym kominkiem. Poza tym były w Niemieży dwa ciekawe zegary w szafkach mahoniowych, dekorowanych brązami. Jeden z nich miał być pochodzenia angielskiego, drugi szwedzkiego. Wśród obrazów znajdowały się m.in. dzieła przypisywane Salvatorowi Rosie. Jeden z nich przedstawiał *Chrystusa w rozmowie z faryzeuszami*, drugi zaś *Wyprawę Kolumba*. W kaplicy na piętrze wisiało trzecie cenne płótno, to jest obraz *Matki Boskiej pędzla Franciszka Smuglewicza*⁵.

Przed pałacem rozciągał się wielki otwarty dziedziniec paradny, pokryty trawiastym, nie zadrzewionym gazonem z krzewami ozdobnymi i okrągłym klombem kwiatowym pośrodku. Z tarasu portykowego i okien domu, poprzez szeroki prześwit pozostawiony wśród drzew parkowych otwierał się widok na stojącą w dole przy trakcie oszmiańskim karczmę z kolumnowym podcieniem oraz na główną bramę wjazdową. Ze strony przeciwległej ten sam fragment założenia ogrodowo-architektonicznego oglądał kiedyś Syrokomla.

Naprzeciw pałacu, przy długim, tylnym dziedzińcu o charakterze gospodarczym, wznosił się budynek stajni koni wyjazdowych. Był on jakoby usytuowany na dawnych potężnych piwnicach zamku ks. Witolda. Stajnia miała także rzut prostokąta, a na osi ryzalit w postaci dwukondygnacyjnej wieży, zamkniętej półkolistym szczytem. W jego polu, w oprawie zdwojonych pilastrów mieścił się zegar regulujący życie dworu, a ponad nim wycięty w metalu naturalnej wielkości wizerunek konia, obracającego się nałożyskach kulkowych, służącego jako wiatrowskaz. Zarówno środkowy ryzalit, jak odcinki parterowe stajni miały otwory okienne zamknięte półkoliście i osadzone w półokrągłych płycinach. Podobny kształt otrzymały gzymsy wieńczące główne wejście i umieszczone ponad nim podwójne okno kondygnacji górnej ryzalitu. Dwuspadowy, podobny jak w przypadku pałacu dach stajni kryty był gontami.

Po lewej stronie tylnego dziedzińca pałacu stała parterowa, dziewięcioosiowa, również na planie wydłużonego prostokąta wzniesiona oficyna, nakryta gładkim dachem czterospa-

dowym. Miała ona elewacje tynkowane gładko. Duże prostokątne okna zwieńczone były nie-
zbyt mocno występującymi poziomymi gzym-
sami, wspartymi na konsolkach. Elewacje ofi-
cyny wieńczył wydatny gzyms profilowany,
obiegający budynek dookoła pod okapem.
Umieszczone na osi główne drzwi wejściowe
zaznaczone zostały jedynie za pomocą niewiel-
kiego daszku.

Główna aleja wjazdowa do dworu, obsadzo-
na czterema rzędami sędziwych lip, skierowana
była nie prosto na oś portyku, lecz przesunięta
na lewo, pomiędzy pałac a oficynę. Dopiero
w pobliżu domu skręcała na parady dziedzi-
niec. Na początku alei przy trakcie stała brama
złożona z dwóch wysokich, czworograniastych
murowanych słupów, nakrytych daszkiem
i zwieńczonych kamiennymi kulami. Inna po-
dobna brama i krótsza, także w cztery rzędy
sadzona aleja lipowa prowadziły na dziedziniec
przedpałacowy. Po stronie prawej zabudowa-
nia pałacowe i park zamykały stawy rybne. Za
stajnią rozciągały się pola. Powstały w ten spo-
sób czworobok mieścił w sobie park z sadem
owocowym założonym na tyłach oficyny. Alejki
parku, zajmującego powierzchnię ok. 10 ha,
poprowadzono w ten sposób, aby z różnych



punktów pokazać otwarte widoki na piękną,
sfalowaną okolicę. Wśród drzew, rosnących
w jednorodnych lub mieszanych skupiskach,
przeważały lipy, ale spotykało się też sporo kło-
nów, jesionów, brzoź i świerków, a wśród krze-
wów głównie bzy i jaśminy.

Przy trakcie oszmiańskim, na granicy posia-
dłości należących do Niemieży, stał murowany
pomnik w kształcie otynkowanej kolumny,
nakrytej gontowym daszkiem z krzyżem, po-
święcony pamięci pułkownika Michała Dieje-
wa. Został on ciężko ranny w czasie próby zdo-
bycia Wilna w 1794 r. Odwieziony do swego
obozu, zmarł właśnie w Niemieży. Na posta-
wionym przez żonę pomniku umieszczony był
jakoby napis:

„Zdieś leżył pułkownik Diejew,
Ubit ot Polakow złodiejew”.

Syrokomla dopisać miał do niego następu-
jący czterowiersz:

„Swego świnia nie syta,
w cudzym ogrodzie zabita.

Przechodniu, zlituj się nad duszy tej upad-
kiem,

Zapłac przodkiem, westchnij zadkiem”.

Pomnik zniszczony został dopiero pod ko-
niec pierwszej wojny światowej.

365.
Niemież.
Oficyna,
przed 1939 r.

366.
Niemież.
Fragment
stajen,
przed 1939 r.



¹ O przeszłości Niemieży sporo mówi Władysław Syrokomla, *Wycieczki po Litwie*, t. 2, Wilno 1860, s. 16–37, choć ogranicza się on głównie do dziejów tamtejszych Tatarów. Poza tym krótkie wzmianki znajdujemy w publikacjach: *Słownik geograficzny*, t. 7, Warszawa 1886, s. 89; N. Rouba, *op. cit.*, wyd. 3, s. 131; S. Lorentz, *op. cit.*, s. 22, oraz M. Morelowski, *op. cit.*, s. 326.

² Od Michała Bochwica pochodzą też wszystkie informacje dotyczące dworu i pałacu w Niemieży.

³ Wł. Syrokomla, *op. cit.*, s. 35.

⁴ Benedykt Henryk Tyszkiewicz sprzedając Niemieży zastrzegł się, że ów piękny żyrandol ma być oddany do kościoła w Rudominie. Zanim nowy właściciel Michał Bochwic zdołał wywiązać się z przyjętego na siebie zobowią-

zania, wybuchła wojna i Niemcy zabrali żyrandol w ramach rekwizycji metali kolorowych.

⁵ We wrześniu 1939 r. wszystkie zabytkowe przedmioty zostały znacionalizowane i wywiezione z Niemieży.

Nowosiółki



W XVI w. Nowosiółki należały do ks. Holszańskich, od których przeszły do Radziwiłłów, dziedziców m.in. sąsiednich Żupran¹. W początkach XIX w. Żuprany, Nowosiółki i Stańków położony w Mińszczyźnie dostały się w posiadanie Karola Czapskiego (ur. w 1777 r.), syna Franciszka i Weroniki z Radziwiłłów. W 1819 r. dokupił on jeszcze do Nowosiółek sąsiedni folwark Awizowo. Po Karolu Żuprany i Nowosiółki z Awizowem odziedziczył jego syn Adam Czapski (1819–1874), żonaty z Marią Rzewuską, córką pisarza Henryka, a następnie wnuk Adam Ignacy (ur. w 1849 r.), ożeniony z Jadwigą z Reytanów.

Adam Czapski jun., rozebrawszy istniejący tam już wcześniej, nieznany z żadnych opisów dwór, wybudował w Nowosiólkach w 1893 r. nowy wielki, dwukondygnacyjny pałac eklektyczny o czterdziestu kilku pokojach i salach, pomysłany jako wielkopańska rezydencja. Jak się

wydaje, monumentalnie przedstawiała się jedynie siedemnastoosiowa tylna elewacja pałacu. Występowały w niej trzy trójosiowe płytkie, wygięte lekkim łukiem ryzality. Skrajne z nich były nieco wyższe od pozostałej bryły budynku, nakrytego gładkim, mocno spłaszczonym dachem. Wzdłuż całej niemal elewacji ogrodowej ciągnął się bardzo obszerny taras, z którego do parku wiodły dwuramienne schody.

Po wykończeniu dom w znacznym stopniu urządzony został stylowymi i zabytkowymi meblami, które jako tło otrzymały ściany wyłożone boazerią lub materiałem czy też tapetami. Część pomieszczeń wyposażono też w dekoracje sztukatorskie. Ostatni właściciel Nowosiółek zgromadził w swym nowym pałacu wiele dzieł sztuki. Niestety, brak na ten temat danych szczegółowych. Z lakonicznych wzmianek wynika tylko, iż w zbiorach pałacowych była m.in. kolekcja obrazów z dziełami tak znakomitych

367.
Nowosiółki.
Pałac
od strony
ogrodu,
ok. 1914 r.



mistrzów, jak Tiepolo czy Canaletto, dalej cenna i zasobna biblioteka, stara porcelana, srebro etc.² Najobszerniejsza chyba na Białej Rusi rezydencja Czapskich nie przetrwała jednak długo. Pałac spalony bowiem został już w czasie pierwszej wojny światowej.

Dom otaczał park krajobrazowy, założony

znacznie wcześniej niż pałac. Od strony tylnej wśród drzew pozostawiono szeroką perspektywę otwierającą widok na opadający tarasami ogród, dochodzący do malowniczej sadzawki.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, *op. cit.*, s. 115 i n.


² C. Jankowski, *ibidem*, s. 140.

Oknista



Jako pierwszy dziedzic Oknisty znany jest Rafał Jeleński h. Wręby vel Korczak odm., kasztelan nowogródzki (1773), żonaty pierwotnie z Anielą Lenkiewiczówną i powtórnie z Petronelą Kościałkowską¹. Zgromadził on w swym ręku wielki majątek, który w 1772 r. podzielił między pięciu synów. Jedenaście córek otrzymało odpowiednie posagi. Oknistę, Czekanowiec oraz królewszczynę Świętorzec i Wilkobraki otrzymał najmłodszy syn Jan (zm. w 1807 r.), miecznik mozyrski, marszałek szlachty etc., który na podstawie układów z braćmi dostał jeszcze lenna Kosiejsk, Chojno i Łuczyce, a po stryju Gedeonie starostwo mozyrskie. Po Janie Jeleńskim, żonatym z Eleonorą Obuchowiczów-

ną, także na podstawie działu rodzinnego z braćmi, Oknista i Czekanowiec przypadły jednemu z synów, Romualdowi, podsędkowi mozyrskiemu (1805), który dostał też część Douboryszek, jakąś sumę na Dunajczycach i dom w Warszawie. Ponieważ z małżeństwa z Teresą Oskierczanką nie pozostawił on żadnego potomstwa, Oknistę odziedziczył z kolei jego bratanek Antoni (1818–1874), syn Pawła i Barbary Lenkiewiczówny, żonaty z Sabiną Dubowską. Za udział w Powstaniu Styczniowym w charakterze członka Wydziału Litewskiego został skazany na zesłanie do Ussu, dobra zaś uległy konfiskacie. Ocalała jednak Oknista, zapisana prawdopodobnie na żonę. Majątek ten odziedzi-



368.
Oknista.
„Skarbczyk”,
przed 1939 r.

czyła w końcu córka Antoniego, Emilia, od 1901 r. zamężna za Władysławem Węclawowiczem. Była ona ostatnią właścicielką Oknistej.

Istniał tam stary dwór osiemnastowieczny, znany jedynie z mglistych przekazów rodzinnych². Miał on być rozległą budowlą parterową, z facjatą pośrodku, nakrytą bardzo wysokim dachem czterospadowym, pobitym gontami. Dom ten wraz z całym urządzeniem i pamiątkami rodzinnymi spalony został przez kozaków, w czasie gdy Antoni Jeleński był w Powstaniu. Późniejsi właściciele przenieśli się „tymczasowo” do ocalałego murowanego „skarbczyka”, przeznaczonego później na pomieszczenie biblioteki oraz najcenniejszych zbiorów. Był to budynek niewielki, zaledwie czteroosiowy, na rzucie dość szerokiego prostokąta, z dachem podobnym jak na domu miesz-

kalnym. Nowego dworu jednak już nie wybudowano. Dodano tylko do skarbczyka z jednej strony kuchnię, a z drugiej oranżerię, służącą także jako salon, wyposażoną w pięć ostrym „gotyckim” łukiem zamkniętych porte-fenêtrów. Rozbudowany w ten sposób skarbczyk służył jako siedziba dwóch ostatnich pokoleń właścicieli.

Dwór stał w dużym ogrodzie częściowo ze śladami założenia staropolskiego, z wielką sadzawką, w czasach nowszych przekształconym na park krajobrazowy.

¹ A. Boniecki, *Herbarz...*, t. 8, Warszawa 1905, s. 388 i n.; *Polski słownik biograficzny*, t. 11, Wrocław 1964, s. 142.

² Kilka szczegółów dotyczących dworu w Oknistej pochodzi od krewnego ostatniej właścicielki, A. Węclawowicza.

Olszew



Majątek Olszew, położony przy trakcie ze Świecian do Oszmiany i Wielejki, stanowiący niegdyś jedną całość z dobrami Bakszty, należał początkowo do rodziny Gasztoldów. Wkrótce jednak jako następni dziedzice występują tam Kociellowie. W końcu XVII czy też w początkach XVIII w. Olszew przechodzi w posiadanie rodziny Chomińskich h. Lis, prawdopodobnie jako wiano Anny z Kozieli-Poklewskich, żony Ludwika Jakuba na Baksztach Chomińskiego (zm. w 1739 r.), pisarza Wielkiego Ks. Litewskiego. W ręku jego potomków dobra te pozostawały do 1939 r.¹ Obdarzony wielką energią i zapobiegliwością, Ludwik Jakub Chomiński dorobił się wielkiego majątku, spławiając Wilią i Niemnem do Królewca statki załadowane miejscowymi produktami. Za uzyskaną gotówkę sprowadzał do kraju m.in. drogie wina i zwierciadła weneckie². Ostatnim właścicielem Olszewa był Ludwik Chomiński³.

Ponieważ znajdujący się w Baksztach dom mieszkalny, dawna rezydencja Kociellów, spłonął pod koniec XVII w., Ludwik Jakub Chomiński przeniósł swą siedzibę do Olszewa. Być może, iż on to właśnie (lub jego syn) wybudował tam zachowany do drugiej wojny światowej ciekawy dwór drewniany, wzniesiony z fugowanych belek. Budynek ten, o wysokiej podmurówce, był w swej początkowej postaci znacz-

nie mniejszy, dziewięcioosiowy, na planie szerokiego regularnego prostokąta. Nakrywał go charakterystyczny dla XVIII w. wysoki łamany dach gontowy. Chyba później, może dopiero w początkach XIX w., od tyłu dodane zostały dwa krótkie skrzydła. Otrzymały one również dach łamany i okna mansardowe, podobnie jak nad korpusem głównym. W ten sposób cała budowla nabrała wyglądu podkowy otwartej w stronę ogrodu. Elewacje korpusu głównego pozostały gładkie, nie tynkowane. Elewacje obu skrzydeł rozczłonkowano natomiast za pomocą wydatnych pionowych pasów boni, którymi pokryto także narożniki.

W początkowym stadium nad osią główną dworu znajdować się miała facjatka. Na początku XIX w. w miejscu tym wzniesiony został portyk, złożony z dwóch smukłych kolumniek drewnianych umieszczonych pośrodku i dwóch czworograniastych filarów ustawionych po bokach. Portyk, zwieńczony trójkątnym szczytem z tarczą herbową dziedziców, otrzymał gładki dach dwuspadowy. W czasie późniejszym boczne filary portyku połączone zostały z elewacją domu zaopatrzonymi w okna ściankami. Równocześnie całkowicie oszklono górną część portyku. Na jego szerokości, w wieżbie dachowej urządzono też kaplicę domową, której istnienie symbolizowała wieżyczka z zegarem. W drugiej



połowie XIX w. wieżyczkę tę, jako zbyt psującą harmonię całości budynku, usunięto. Niezbyt udany portyk pozostał jednak do końca.

W ciągu XIX w. dwór olszewski poddano dwukrotnie remontowi, który upamiętniły napisy umieszczone na podmurówce. Starszy z nich brzmiał: „1827 położono szwele”, późniejszy zaś dodawał: „1881 nowe szwele”. Najnowszą dobudówką był obszerny, również drewniany taras, otoczony tralkową balustradą, usytuowany przy lewej bocznej elewacji starej części domu. Licznym przebudowom ulegać musiały także i wnętrza domu, które do 1939 r. nie zachowały już swego staroświeckiego charakteru. Pokoje były tapetowane lub bielone gładko, dość duże, z posadzkami parkietowymi w pomieszczeniach reprezentacyjnych we wzo-ry. Podłogi w pokojach mieszkalnych dano skromniejsze, ze zwykłych lakierowanych de-

sek. Dawne piece i kominki murowane i tynkowane lub pokryte miejscowymi kaflami, w czasach nowszych zastąpiono piecami kafłowymi saksońskimi w kolorze seledynowym, z galeryjkami u góry. Z takich samych kaflí postawiono kominek w pokoju stołowym⁴.

Pozostając nieprzerwanie w ręku jednej rodziny w ciągu przeszło dwóch stuleci, dwór w Olszewie zachował do pierwszej wojny światowej, a częściowo także do drugiej, wiele dawnych sprzętów i pamiątek rodzinnych, w tym kilka kompletów mebli. Do najcenniejszych i najstarszych należał garnitur palisandrowy inkrustowany z drugiej połowy XVIII w., w którego skład wchodził stół na cienkich nóżkach z monogramem na blacie Anny z Mohlów Chomińskiej, żony Konstantego, pułkownika oszmiańskiego, dalej stół inkrustowany Boulle, trzy komplety mebli mahoniowych biedermeie-

369.
Olszew.
Widok dworu
od strony
bramy
wjazdowej,
przed 1939 r.



370.
Olszew.
Front dworu,
przed 1939 r.

rowskich i dwa orzechowe ze złoconiami w stylu Ludwika Filipa, a w końcu komplet czeczotkowy łączony z jesionem, pochodzący już z drugiej połowy XIX w. Do wyposażenia zarazem praktycznego i artystycznego należał także zegar holenderski, wskazujący miesiące i dni oraz wybijający godziny i kwadranse.

Pokoje dworu dekorowały m.in. dwie brązowe wazy japońskie i cztery wazony kryształowe, okute brązem, dalej cztery kandelabry srebrne i dwa z brązu. Do szczególnie cennych pamiątek rodzinnych, przechodzących z pokolenia na pokolenie, zaliczano dwie wielkie tace srebrne i dwie cukiernice, wewnątrz złocone, z wrytymi na nich herbami i niezliczoną ilością monogramów. Portretów rodzinnych olejnych było około dwudziestu, w tym wizerunek Ludwika Chomińskiego, pisarza Wielkiego Ks. Litewskiego z przełomu pierwszej i drugiej połowy XVIII w., dobrego ówczesnego malarza wileńskiego J. Żochowskiego; Tadeusza Chomińskiego i jego żony, Teresy z Oskierków, oba wykonane przez Jana Rustema, oraz gen. Stanisława Chomińskiego malowany przez Walentego Wańkowicza. Do portretów sygnowanych należały także prace Jana Chruckiego i Karola Rypińskiego, również przedstawicieli szkoły wileńskiej. General Stanisław Chomiński reprezentowany był jeszcze przez płaskorzeźbę jego głowy wykonaną w brązie. Prócz portretów w zbiorach znajdowały się ponadto obrazy innej treści, a m.in.: pięć pejzaży Michała Rouby, *Dziewczynka siedząca nad wodą* i *Głowa dziewczynki* Vlastimila Hofmanna, pejzaż Wa-

clawa Dyzmańskiego, pięć pejzaży Eugeniusza Kazimierowskiego, *Martwa natura* i pejzaż Tymona Niesiołowskiego oraz dwa pejzaże Bronisława Jamontta. W tekach przechowywano ponad 600 akwafort, sięgających od XVI do XIX w., a także kilkadziesiąt drzeworytów.

Zniszczona w czasie pierwszej wojny światowej biblioteka, licząca około 10000 tomów, w okresie międzywojennym została częściowo skompletowana. Był to wynik namiętnego zbieractwa ostatniego właściciela Olszewa, Ludwika Chomińskiego, który w latach 1929–1939 zajmował godność prezesa Towarzystwa Bibliofilów w Wilnie. W odnowionym księgozbiore znalazło się nawet trochę druków z XVII i XVIII w., głównie jednak nowsze, dziewiętnasto- i dwudziestowieczne, przeważnie z zakresu literatury pięknej w językach polskim, francuskim i niemieckim, w tym związane z twórczością Mickiewicza, Norwida i Wyspiańskiego. Było też sporo edycji poezji polskiej i francuskiej, a poza tym dzieła historyczne, pamiętnikarskie i bibliograficzne. Grupę szczególnie preferowaną były „wilniana”.

Istniało w końcu w Olszewie archiwum rodzinne, gdzie wśród innych papierów znajdowało się kilka listów Bismarcka do gen. Stanisława Chomińskiego. Wagę szczególną miał jednak *Kodeks Olszewski Chomińskich*, mieszczący jeden z najstarszych pomników piśmiennictwa polskiego w dawnym Wielkim Ks. Litewskim z 1550 r., zatytułowany *Chronika W.X.Lit.* Był to jedyny egzemplarz napisany w języku polskim⁵. Tekst białoruski znajdował się w innych

371.
Olszewo.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



zbiorach. Kodeks Chomińskich zawierał także nie opublikowany najstarszy polski tekst *Statutu Litewskiego* oraz inne cenne rękopisy, w tym opis wyprawy Zygmunta III na Moskwę.

Z innego rodzaju zabytków przetrwały w Olszewie do XX w. w dobrym stanie ciekawe sanki polskie z początków XVIII w. w postaci łabędzia. Przedostatni właściciel majątku, Aleksander Chomiński, poseł wileński do Rady Państwa, ofiarował je Wileńskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk. W czasie pierwszej wojny światowej z dworu olszewskiego wywieziono dwa wagony mebli i innych przedmiotów, w czasie drugiej przepadła reszta.

Przed domem rozciągał się wielki, kolisty, trawiasty gazon. Na osi dworu stała brama wjazdowa, złożona z dwóch wykutych w piaskowcu kolumn, zwieńczonych kulami. Prześwit bramy otwierał widok na fasadę dworu. Po obu stronach bramy i gazonu rosły zwartymi masywami stare drzewa ogrodu. Pomiedzy bramą a domem mieszkalnym wznosił się budynek parterowej oficyny, podobnie jak główny dom mieszkalny zbudowanej z bierwion, nakrytej gładkim dachem czterospadowym, pobitym również gontami.

Piękny park olszewski o powierzchni około 10 ha, założony na morenowym wzniesieniu wysokiego brzegu rzeki Straczy, dopływu Wilii, pochodził z dwóch epok. Część starsza, bliższa domu, sięgała chyba XVIII w. Rosły tam sędziwe aleje lipowe, brzoźowe i dębowe, a poza tym wiele stojących samotnie i grupami masztowych sosen. Dalsza część parku urządzona została dopiero w drugiej połowie XIX w.,



przede wszystkim z myślą o odsłonięciu malowniczych widoków na okolicę. Osobliwością ogrodu w Olszewie były w jednym tylko miejscu rosnące dziko storczyki. Przesadzone w inne miejsca, nie przyjmowały się.

372.
Olszew.
Fragment
elewacji
bocznej
dworu,
przed 1939 r.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 7, Warszawa 1886, s. 508.

² *Polski słownik biograficzny*, t. 3, Kraków 1937, s. 417.

³ Informacje dotyczące ostatnich dziejów dworu i jego zbiorów pochodzą od ostatniego właściciela Olszewa, Ludwika Chomińskiego oraz jego małżonki Stefanii. Por. także: M. Morelowski, *op. cit.*, s. 255.

⁴ Według przekazów rodzinnych właścicieli, jeden taki piec kosztować miał 500 rubli, co na owe czasy było sumą zawrotną.

⁵ Tekst *Kodeksu Chomińskich* wydał w Wilnie w 1907 r. Stanisław Ptaszycki.

Opsa



W połowie XVI w. Opsa należała do dóbr stołowych królewskich, po czym stała się starostwem niegrodowym¹. W 1676 r. okoliczne włości były już w posiadaniu rodziny Ciechanowieckich, którzy ufundowali w miasteczku drewniany kościół katolicki. W drugiej połowie XVIII w. Opsa stała się własnością słynnej z urody, barwnego życia i romansu ze Stanisławem Augustem Jadwigi ze Strutyńskich, wdowy po Janie Ciechanowieckim, staroście opeskim. W 1773 r. wyszła ona ponownie za mąż za nie mniej słynnego, choć nikomu dotąd

nie znanego awanturnika Mikołaja Manuzziiego. Gdy Jadwiga Ciechanowiecka-Manuzzi zmarła nagle w 1778 r., całą fortuną, łącznie z Opsą zawładnął jej drugi mąż, po którym dziedziczył syn Stanisław, żonaty z Konstancją Broel-Plater. Po bezpotomnej śmierci Stanisława Manuzziiego w 1823 r., Opsa wraz z Belmontem przeszła w posiadanie rodziny Broel-Platerów. Ostatnim właścicielem tego majątku był Feliks hr. Broel-Plater (1849–1924).

W czasach dawniejszych żadnej rezydencji w Opsie nie było, gdyż właściciele mieszkali



373.
Opole.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.

w Belmoncie. Dopiero w 1903 r., gdy zaryso-
wała się konieczność opuszczenia przez Plate-
rów Belmontu, na skutek przegranej przez
nich z rodziną Strutyńskich sprawy, Feliks
Plater wybudował w Opsie według projektu ar-
chitekta Teleżyńskiego z Poniewieża nowy roz-
legły pałac, ukończony w 1904 r.² Pałac ten
nigdy zresztą nie został ukończony ostatecznie
i nie był też przez właścicieli zamieszka-
ny na stałe. Platerowie utrzymali się bowiem w Bel-
moncie, Opole zaś w trudnych powojennych
okolicznościach zdecydowali się rozpar-
celować. Ośrodek wraz z niedoszlą rezydencją
sprzedał Feliks Plater Państwu z przeznacze-
niem na szkołę rolniczą.


374.
Opole.
Pałac
od frontu,
przed 1939 r.

Projektując pałac w Opsie, architekt posta-
wił sobie za cel połączenie w harmonijną całość
tradycyjnych elementów dawnego budownictwa
dworów polskich, zastosowanych w archite-

kturze zewnętrznej, z nowoczesnością wewnątrz.
Powstał z tego budynek złożony z trzech człon-
ków: środkowego, dziewięcioosiowego, parter-
owego oraz dwóch dwukondygnacyjnych bo-
cznych, ustawionych do niego poprzecznie
i wysuniętych jako ryzality w obu elewacjach
dłuższych. Parterowa część pałacu nakryta zo-
stała gontowym łamanym dachem polskim,
z połacią dolną dużo niższą od połaci górnej.
Podobny dach, ale z połaciami jednakowej wy-
sokości, otrzymały oba skrzydła. Kalenicę da-
chu środkowej części domu zrównano z górną
linią dolnej połaci skrzydeł.

Środek elewacji frontowej parterowej części
pałacu został na osi lekko podniesiony i zaakcen-
towany portykiem złożonym z dwóch zaledwie
kolumn. Dźwigały one belkowanie oraz łamany
dach, kształtu podobnego jak na skrzydłach, ale
proporcjonalnie pomniejszony. Drzwi wejścio-





375.
Opsa.
Pałac
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

376.
Opsa.
Fragment
parku
z widokiem
na pałac,
przed 1939 r.

we oraz dwa sąsiednie okna odcinka objętego portykiem otrzymały zamknięcie półkoliste, podczas gdy wszystkie pozostałe miały kształt prostokątny. Także umieszczone na osi drzwi elewacji ogrodowej i flankujące je okna zamknięte zostały półkoliście. Monotonie dużych, poziomo żłobkowanych płaszczyzn wszystkich elewacji, spowodowaną małymi otworami okiennymi, rozładowano przez bogatą ich oprawę, na którą złożyły się pilastry i spinające je górną poziome naczółki. Narożniki skrzydeł ujęto w ramy mocno zarysowanych boni. Architektura wewnątrz odznaczała się dużą prostotą. Zarówno salony, jak sala jadalna i pokoje mieszkalne miały posadzki parkietowe gładkie i piece kaflowe. Zabytkowego urządzenia w Opsie nigdy nie było.

Pałac usytuowany został na wzniesieniu panującym nad dwoma jeziorami, z których jedno nosiło również nazwę Opsa, drugie Dumble, wśród istniejącego już tam poprzednio drzewostanu. Został on jedynie uzupełniony nowymi nasadzeniami. Choćby z racji swego naturalnego położenia ogród miał charakter wybitnie krajobrazowy. Na rozległych gazonach rozrzucone były równie wielkie skupiska drzew. Wśród rosnących samotnie podziw budził kilkusetletni potężny dąb, wysokości ponad 20 m i podobny do niego rozmiarami jesion. Po bo-



kach gazonu przedpałacowego zasadzono grupy strzelistych syberyjskich jodeł, pozostawiając między nimi szeroki prześwit. Na opadającym ku jezioru tarasami gazonie tylnym, na osi pałacu ustawione zostały monumentalne i ciężkie kilkudziesięciostopniowe kamienne schody, załamane trzykrotnie podestami i ujęte po bo-

kach murem z glazów. Schody te wiodły wprost do jeziora.

¹ Wzmianki dotyczące Opsy zamieścił „Tygodnik

Ilustrowany” 1885, nr 148. Por. także: *Słownik geograficzny*, t. 7, Warszawa 1886, s. 569 oraz O. Hedemann, *op. cit.*, s. 402.

² Informacja Witolda Broel-Platera z Dąbrowicy.

Orniany



Dobra Orniany były najpierw dziedzictwem rodziny Szwykowskich h. Ogończyk, od których w XVIII w. przeszły do Kostrowickich h. Baybuza. W latach sześćdziesiątych XIX w. nabył je Jan Witold hr. Tyszkiewicz (1831–1892), żonaty z Izabellą Tyszkiewiczówną, dziedzic Wołożyna, Waki i innych dóbr, marszałek szlachty pow. wileńskiego i kurator honorowy szkół pow. borysowskiego¹. Po nim dziedziczył jego syn, również imieniem Jan (1867–1903), żonaty z Elżbietą Krasieńską. Ostatnim właścicielem już tylko samych Ornian, gdyż inne majątki przypadły jego starszemu rodzeństwu, był syn Jana, Michał Zygmunt Tyszkiewicz (23 V 1903–21 III 1974), który w 1931 r. poślubił Annę Marię Pietrusińską (1903–1949), słynną Hankę Ordonównę².

Okolo 1800 r. Michał Kostrowicki założył w Ornianach klasycystyczną rezydencję. Według miejscowych przekazów zaprojektował ją

słynny architekt wileński Wawrzyniec Gucewicz (1753–1798). Na zespół ów złożyły się trzy budowle: pałac oraz dwa budynki o przeznaczeniu mieszkalnym i gospodarczym. Pałac orniański, wzniesiony z cegły na rzucie mocno wydłużonego prostokąta, był budowlą parterową, usytuowaną na wysokich, zaopatrzonych w kwadratowe okna suterrenach. Obie elewacje dłuższe miały ukształtowanie niemal identyczne. Przy pięcioosiowej części środkowej od frontu występował nieco podwyższony portyk złożony z sześciu smukłych kolumn tokańskich i dwóch wydatnych pilastrów, ustawionych na niskich kwadratowych bazach. Kolumny i pilastry dźwigały pokryte fryzem z tryglifami belkowanie oraz otoczony kroksztynami okazały trójkątny fronton. Jego środkowe pole wypełniały sztukaterie, wyobrażające herby fundatora i jego żony. Górną część podwyższonego odcinka pseudoryzalitowej elewacji rozczłonko-

377.
Orniany.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.





378.
Orniany.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.



379.
Orniany.
Ogrodowy
portyk
pałacu,
przed 1939 r.

wano kwadratowymi płycinami, umieszczonymi nad nisko osadzonymi otworami drzwiowymi i okiennymi. Pod wysoko wzniesionym portykiem znajdował się taras, na który wiodły kamienne stopnie na całej jego szerokości. Portyk strony ogrodowej różnił się od frontowego jedynie tym, że jego szczyt zamiast herbów miał duży owalny otwór, pokratkowany liczny-

mi małymi szczeblinami, oświetlający strychy i schody wąskie, ustawione jedynie na osi domu. Podobny fryz, jak w obu portykach wieńczył wszystkie elewacje pałacu, nie mającego żadnych innych dekoracji. Budynek nakrywał wysoki, gładki dach czterospadowy.

Wnętrze miało tradycyjny układ dwutraktowy z wielką sienią od strony frontowego po-

380.
Orniany.
Spichlerz
od strony
dziedzińca,
przed 1939 r.



rtyku i ogromną salą, z podwyższonym sufitem, od strony portyku ogrodowego. Na prawo i na lewo od niej ciągnęły się dalsze salony i pokoje reprezentacyjne, wszystkie z rozmieszczeniem amfiladowym drzwi. Ponieważ po wyjściu majątku z rąk Kostrowickich nikt z właścicieli w Ornianach nie mieszkał, gdyż rezydowali oni bądź w Wołożynie, bądź w Wace, w ciągu kilkudziesięciu lat pałac zajmowany przez dzierżawców uległ znacznej dewastacji. Powiększył ją dodatkowo okres pierwszej wojny światowej. W chwili objęcia majątku przez Michała Tyszkiewicza w wielu pokojach nie było nawet podłóg. Posadzki z dębowych klepek zachowały się tylko w części reprezentacyjnej. Tam też przetrwało kilka murowanych kominków oraz piece okrągłe lub prostokątne z kafli w kilku kolorach. Dawny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny pałacu przywracać zaczął dopiero od 1930 r. ostatni właściciel Ornian, nie wprowadzając zresztą żadnych zmian w architekturze. Pracami renowacyjnymi kierował architekt Antoni Leopold Dygat.

Przed pałacem rozciągał się wielki kolisty gazon, na którym rosło tylko kilka starych drzew. Naprzeciw portyku frontowego stała murowana brama wjazdowa. Po obu bokach

pałacu i bramy wznosiły się dwa bardzo do siebie podobne budynki parterowe, murowane i otynkowane, na rzutach długich prostokątów, nakryte wysokim, gładkim dachem naczółkowym. Od strony dziedzińca oba miały podcien złożony z dwunastu kolumn. Jeden z tych budynków służył jako oficyna, drugi jako spichlerz.

Krajobrazowy park, założony głównie od tyłu pałacu, zajmował powierzchnię około 10 ha. Zachowało się w nim do czasów ostatnich kilka regularnych alei wysadzanych drzewami liściastymi. Wśród rozległych polan rosły skupiska lip, klonów, jesionów, kasztanów, a wśród nich pojedyncze świerki i modrzewie. Podobnie jak pałac, także i ogród od chwili nabycia Ornian przez Tyszkiewiczów nie był utrzymywany, zdziczał więc w znacznym stopniu. Jego pierwotny wygląd zaczęto odtwarzać równocześnie z odbudową tej pięknie zaprojektowanej rezydencji, przedsięwziętą przez Michała Tyszkiewicza.

¹ J. Dunin-Borkowski, *op. cit.*, s. 958 – 959; M. Morelowski, *op. cit.*, s. 253.

² Ostatniemu właścicielowi Ornian, Michałowi Tyszkiewiczowi zawdzięczaam wszystkie informacje dotyczące dworu, pałacu i jego otoczenia.

Ościukowicze



Według przekazów rodzinnych, bardzo jednak niepewnych, Ościukowicze miały być po-

czątkowo dziedzictwem Niezabytowskich, od których jako wiano przejść miały do Tukallów




h. Szreniawa¹. W dziejach kraju rodzina ta nie odegrała większej roli, choć rodowód jej sięgał XV w.² Notuje ją jednak Niesiecki, wymieniając z woj. wileńskiego dwóch Tukallów, z których Mikołaj w 1648 r., a Krzysztof w 1674 r. podpisali elekcje królewskie³. Pierwszym, który zamieszkał w Ościukowiczach, był przypuszczalnie podkomorzy wilejski, Ignacy Tukallo (zm. w 1884 r.), żonaty z Konstancją ze Świdów, znany z udziału w Powstaniu 1831 r. w pow. wilejskim. Miał on dwóch synów: Mieczysława (1817–1885), marszałka wilejskiego, żonatego z Zuzanną Bohdanowiczówną (zm. w 1909 r.) oraz Konstantego (1818–1880), ożenionego z Marią Dowmont-Siesicką⁴. Choć Mieczysław Tukallo zadeklarował się jako

przeciwnik Powstania 1863 r., na wieść o jego wybuchu wrócił z zagranicy do kraju i za odmowę podpisania lojalistycznego adresu do władz skazany został na zesłanie do Wierchoturria. Później mieszkał w Dreźnie, a w strony rodzinne powrócił dopiero na kilka lat przed śmiercią⁵. Także jego młodszy brat Konstanty, początkowo również przeciwnik Powstania, skazany został za udział w nim na zesłanie do Tomśka, Ościukowicze zaś uległy konfiskacie. Zwrócono je właścicielom dopiero po długich staraniach. Po Mieczysławie Tukalle dobra te odziedziczył jego jedyny syn Ignacy, żonaty z Heleną Niezabytowską. Jako bezpotomny, zapisał on Ościukowicze swojemu siostrzeńcowi Januszowi Tukalle (1890–1932), synowi

381.
Ościukowicze.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

382.
Ościukowicze.
Elewacja
frontowa
dworu,
przed 1939 r.




383.
Ościukowicze.
Portyk dworu,
przed 1939 r.

384.
Ościukowicze.
Elewacja
ogrodowa
dworu,
przed 1939 r.

Róży Tukałowny i Jana Tukały, pochodzącego z innej linii. Janusz Tukało żonaty był z Zofią Skarbkę Kielczewską (1898–1942). Ostatnią właścicielką Ościukowicz była Zofia Tukałowa oraz jej troje dzieci: Jan (1924–

1985), Maria Magdalena (ur. w 1926 r.) i Konstanty (ur. w 1928 r.).

Do drugiej wojny światowej istniał w Ościukowiczach klasycystyczny murowany dwór, którego powstanie tradycja rodzinna



właścicieli wiązała z Niezabytowskimi. Gdyby tak było istotnie, należałoby przyjąć, że majątek ów w posiadanie Tukałów dostał się dopiero w drugiej połowie XIX w., to znaczy w posagu żony Ignacego, Heleny z Niezabytowskich. Innej Niezabytowskiej w rodzinie bowiem nie było. Wiadomo wszakże, iż we dworze tym mieszkał już ojciec Ignacego, Mieczysław i dziad Ignacy. Kwestia, kto wybudował dwór ościukowicki, pozostać więc musi nierozstrzygnięta. Łatwiejszą sprawą jest datowanie budynku, które ustalić można na koniec XVIII lub raczej początek XIX w.


W swej pierwotnej postaci dwór był budowlą o rzucie wydłużonego prostokąta, wzniesioną na wysokich, zaopatrzonych w okna suterenach, pośrodku piętrową, po bokach parterową. W jego dwukondygnacyjnej części środkowej występował wysoko wzniesiony czterokolumnowy portyk w wielkim porządku, zwieńczony belkowaniem oraz trójkątnym frontonem otoczonym gzymsem kroksztynowym, z oknem pośrodku. Na taras pod portykiem, na całej jego szerokości, wiodło osiem kamiennych stopni. Nad oszklonymi głównymi drzwiami wejściowymi zawieszony był niewielki balkon. Elewacja ogrodowa rozczłonkowana była trzema ryzalitami: nieco płytszym, dwukondygnacyjnym, trójosiowym środkowym oraz dwoma dwuosiowymi, parterowymi, bocznymi. Wszystkie one miały zamknięcie w postaci trójkątnych szczytów z oknami półokrągłymi, podobnymi do frontonu kolumnowego portyku. Schodki umieszczone na osi ryzalitu środkowego wiodły na niżej położony późniejszy taras otoczony balustradą tralkową. Wystrój wszystkich elewacji dworu potraktowany został bardzo powściągliwie. Tylko co drugie okno fasady i elewacji ogrodowej otrzymało zwieńczenie w postaci poziomego naczółka, wspartego na konsolkach. Dwór nakrywał gładki, stosunkowo niski dach, trójspadowy nad częściami parterowymi, dwuspadowy nad częścią piętrową.

Do tej zwartej bryły budynku już w początkach XX w., z inicjatywy znanej z pobożności Heleny Tukałowej, dobudowane zostało skrzydło prostokątne, przeznaczone na domową kaplicę. Od strony zewnętrznej dekorowały je pilastry, zaś wewnętrzny wystrój nosił znamiona stylu neogotyckiego. Znacznie krótsza dobudówka stanęła także przy elewacji zachodniej dworu.

Wnętrze domu, posiadającego pierwotnie ściśle regularny układ dwutraktowy, w czasach nowszych zostało częściowo przebudowane. Dotyczyło to południowo-zachodniej strony budynku, gdzie pokoje traktu ogrodowego



385.
Ościukowice.
Lewe
skrzydło
dworu,
przed 1939 r.



386.
Ościukowice.
Fragment
salonu,
przed 1939 r.

zmniejszono celem uzyskania korytarza i wygodniejszego dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Bez zmian pozostał trakt frontowy. Mieścił on na osi wielki hall szerokości portyku, z umieszczonymi w jego prawym rogu jednobiegowymi, dębowymi schodami, prowadzącymi na piętro przeznaczone na cele gościnne. Po prawej stronie hallu znajdował się w amfiladzie najpierw duży pokój z trzema oknami, służący jako gabinet i biblioteka, za nim pokój z dwoma oknami, a w rogu pokój najmniejszy, z jednym oknem od frontu i jednym z boku.

Identyczny układ posiadał też lewy odcinek traktu frontowego. Od strony ogrodu środek domu zajmowała wysunięta ryzalitem wielka kwadratowa sala jadalna z wyjściem na taras. Jej sufit pokrywała sztukateria gipsowa w postaci kasetonów w kolorach białym, niebieskim i kremowym. Posadzka tej sali ułożona była z kostek dębowych, czarnych i jaśniejszych, z gwiazdą z czarnego dębu umieszczoną pośrodku. Umeblowanie składało się z dwóch ciężkich, dębowych rzeźbionych bufetów, stołu i krzeseł z wysokimi oparciami, na których widniały, także w drewnie rzeźbione, herby Tukałów i Niezabytowskich.

Pokoje uszeregowane wzdłuż korytarza po prawej stronie sali jadalnej, każdy innego kształtu i wielkości, były wynikiem przebudowy i służyły głównie celom mieszkalnym lub gospodarczym. Od strony lewej do sali jadalnej przylegał trzyokienny pokój służący jako salon mały. Był on wyposażony również w piękną wzorzystą posadzkę z jasnych i ciemnych kostek ujętych w ramy z czarnego dębu. Pokryty sztukateriami sufit zdobiły m.in. umieszczone w czterech rogach putta. W gipsowe ramy ujęte też były lustra międzyokienne, sięgające od podłogi do sufitu. W pokoju tym znajdował się kominek z kremowego marmuru. Urządzenie ruchome składało się z mebli złożonych w stylu Ludwika XV.

Z saloniku wchodziło się do najbogaciej wyposażonego salonu wielkiego, którego jedna trzecia powierzchni mieściła się w ryzalicie lewym. Służył on także jako sala balowa. W wystroju tego pokoju największą wartość pod względem artystycznym miała posadzka, skomponowana z kostek o średnicy 1 cm, wyciętych z różnych gatunków i kolorów drewna, z deseniem zamkniętym w ramach sześć- lub ośmioboków⁶. Gładki owal sufitu, wpisany w ramy prostokąta, pokrywały dokoła sztukaterie o motywach roślinnych. Podobne motywy widniały też w niewielkich, ujętych w ramy sztukaterii, prostokątach umieszczonych nad oknami i drzwiami. Ściany salonu wielkiego dzielone były na dalsze, znacznie większe pionowe pola prostokątne, zajęte może kiedyś przez zwierciadła. Dołem, do wysokości około 1 m, obiegała salę białą lakierowaną boazeria. Z sufitu zwisał duży żyrandol kryształowy. Przed pierwszą wojną światową także salon wielki urządzony był złożonymi meblami w stylu Ludwika XV, po których do 1939 r. zachowały się tylko pojedyncze sztuki. Dotyczyło to również urządzenia pozostałych pokoi dworu.

Park zajmował w Ościukowiczach powierzchnię ok. 10 ha i obejmował także cztery sa-

dzawki. Kompozycyjnie składał się z dwóch części: północnej, starszej, o założeniu regularnym oraz południowej, nowszej, krajobrazowej. W stronę domu, od zawieszanej na dwóch murowanych filarach bramy wjazdowej prowadziła aleja obsadzona kuliście strzyżonymi lipami. Zarówno lipy, jak zasadzone wzdłuż elewacji frontowej tuje, strzyżone niegdyś na kształt stożków, nadawały najbliższemu otoczeniu charakter ogrodów regularnych. Podobny styl miała aleja grabowa, uformowana również stożkowo, jak też leszczynowa, z wierzchołkami w taki sposób wiązanymi, aby tworzyły tunel.

Przed domem rozpościerał się ogromny, nie zadrzewiony trawnik, opadający łagodnie ku największej, kwadratowej sadzawce. Na jej przeciwnym brzegu znajdowała się owa starsza część parku. Obejmowała ona sędziwe aleje lipowe, otaczające zewsząd boskiety schodzące także ku sadzawce. Prócz lip, w części północnej ogrodu rosły jeszcze m.in. dęby i świerki. Wielki gazon, częściowo zadrzewiony, ciągnął się również po stronie południowej domu, mniejsze po obu jego bokach krótszych. Stronę wschodnią akcentowała grupa modrzewi europejskich, zachodnią natomiast masyw sosen „wejmutek”. Wśród boskietów strony południowej rosło także sporo drzew egzotycznych, w tym sosny „wejmutki”, jodła balsamiczna, tuje, a oprócz tego dęby, lipy, świerki i krzewy dekoracyjne. Były tam również dwie regularne aleje, jedna obsadzona świerkami, inna wierzbami białymi. Od wschodu i zachodu park łączył się z sadami owocowymi. Granicę południową stanowił wał ziemny z rosnącymi wzdłuż niego jeszcze dalszymi sosnami „wejmutkami”, których w Ościukowiczach było szczególnie dużo. Za wałem park przechodził w brzozy gaj⁷.

Ostatnią właścicielką Ościukowicz Zofia Tukałowa rozstrzelana została przez Gestapo w 1942 r. Dwór spalony został pod koniec drugiej wojny światowej.

¹ Wiadomości dotyczące Ościukowicz, a szczególnie wnętrza dworu i parku, zawdzięczał synom ostatnich właścicieli, Janowi i Konstantemu oraz córce Marii Magdalenie Tukałom.

² Opracowany przez Andrzeja Wołodkowicza zamieszkałego w Kanadzie. Jako protoplastę rodu Tukałów podaje on Macieja (1460). Jego synem był Jan, żonaty z Hanną Bulhakówną, który z kolei miał trzech synów: Krzysztofa Stanisława, żonatego z Halszką Sobakinówną, Stanisława, podsędką lidzkiego (1612), od którego poszło dalsze rozrodenie, oraz Mikołaja.

³ K. Niesiecki, *Herbarz polski*, t. 9, Lipsk 1842, s. 149.

⁴ Krótkie życiorysy Mieczysława i Konstantego Tukałów znajdujemy w przypisach do *Pamiętników* Jakuba Gieysztora, t. 1, Wilno 1913, s. 309 i 393.

⁵ Prócz syna Ignacego i córki Róży, zamężnej za Janem Tukallą, Mieczysław Tukallo miał jeszcze cztery inne córki: Konstancję, zamężną za Michałem Romerem, Marię za Ottonem Bohdanowiczem, Łucję za Józefem Wołodkowiczem i Celinę za Konradem Tukallą.

⁶ Posadzkę z sali balowej w okresie międzywojennym pragnęła zakupić dyrekcja Zamku Królewskiego w War-

szawie za kwotę 30 000 zł. Zmuszony powojennymi trudnościami ekonomicznymi, Janusz Tukallo był początkowo skłonny zawrzeć tę transakcję, gdy jednak kłopoty finansowe ustąpiły, rozmyślił się. W ten sposób posadzka, zamiast w Warszawie, uległa zniszczeniu w Ościukowiczach.

⁷ Opis parku według stanu aktualnego podał W. G. Antipow, *op.cit.*, s. 101.

Owanta




Miasteczko i dobra Owanta należały w połowie XVI w. do Jerzego Ościka, wojewody mścisławskiego, fundatora miejscowego kościoła¹. W 1581 r. znalazły się już wszakże w posiadaniu Gabriela Bekiesza, dowódcy piechoty węgierskiej, który odznaczył się przy zdobyciu Połocka w czasie wojen króla Stefana Batorego z Moskwą. W końcu XVI w. Owanta była z kolei własnością Krzysztofa Radziwiłła. Nie wiadomo natomiast, kiedy przeszła do rodziny Pac-Pomarnackich h. Gozdawa. Rodzina ta osiadła była od dawna w powiecie wilkomierskim. Jako pierwszego jej przedstawiciela Niesiecki wymienia Wawrzyńca Pac-Pomarnackiego z datą 1674, ale bez określenia zajmowanego przez niego urzędu i bez nazwy posiadanych

dóbr². W dalszych pokoleniach również nie doszli oni do wysokich urzędów ani też większej fortuny. Ostatnim właścicielem Owanty do pierwszej wojny światowej był Tadeusz Pac-Pomarnacki.

Siedzibą Pac-Pomarnackich w Owancie był pałacyk zbudowany około połowy XIX w. w charakterze willi włoskiej. Wznosił się on na wysokim podmurowaniu o planie prostokąta. Był parterowy, ze środkową częścią piętrową, zamkniętą trójkątnym frontonem, dekorowanym trzema pseudogotyckimi wieżyczkami. Dom miał elewacje tynkowane gładko, z dość bogato profilowanym gzymsem wieńczącym. Nakrycie stanowił dach również gładki, czterospadowy, nad korpusem środkowym – dwu-




387.
Owanta.
Ogólny widok
pałacu,
ok. 1912 r.



388.
Owanta.
Sala jadalna,
ok. 1914 r.

389.
Owanta.
Partery
ogrodowe,
ok. 1914 r.



spadowy. Przy lewej bocznej elewacji pałacyku stała wysoka, czterokondygnacyjna wieża widokowa, nakryta daszkiem płaskim, otoczonym ażurową żeliwną balustradą. Wieża miała naroża zaokrąglone i bogatą dekorację w postaci pilastrów, szerokich gzymsów międzykondygnacyjnych oraz neogotyckich koronkowych fryzów. Przypominała nieco jedną z wież pałacu w Retowie Ogińskich.

Jak się wydaje, pałac miał bogate wnętrza. Znana z fotografii jest niestety tylko sala jadalna z dekorowanym sztukateriami sufitem, wzniosłą posadzką i rzeźbionymi meblami. Sala ta tworzyła małe muzeum ceramiki. Obok kilku obrazów, na ścianach wisiały niezliczone talerze najrozmaitszych fabryk europejskich, głównie jednak polskich, oraz pozaeuropejskich. Inne wyroby z porcelany i srebra rozstawione były na bufetach i stolikach. Bogaty miał też być

w Owancie zbiór portretów królów polskich i osobistości dawnego Wielkiego Ks. Litewskiego³. Zbiory zniszczone zostały przypuszczalnie w czasie pierwszej wojny światowej.

W Owancie znajdował się piękny park krajobrazowy z wielkim gazonem od strony podjazdu i od tyłu domu. Tylny był uformowany geometrycznie, posiadał strzyżone szpalery i w kulistym kształcie drzewa oraz krzewy. Poprzez gazon, opadający w dół łagodnym skłonem, otwierał się piękny widok na lekko sfalowaną okolicę. W pobliżu na trawnikach ustawione były liczne wazony i figury.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 7, Warszawa 1886, s. 767.

² K. Niesiecki, *op.cit.*, t. 7, Lipsk 1841, s. 370.

³ E. Chwalewik, *op.cit.*, t. 2, Warszawa 1927, s. 35. Kilka informacji uzupełniających pochodzi od Oskara Dowgiałły z Siesik.


Papiernia



Według lakonicznej wzmianki zamieszczonej w *Słowniku geograficznym*, w XVIII stuleciu Papiernia należeć miała do dóbr Dzitwa, własności ks. Wiśniowieckich¹. Z przekazów rodzinnych późniejszych dziedziców tych włości wiadomo, iż około połowy tego samego wieku dostały się one we władanie Kostrowickich h. Baybuza. Pierwszym z rodziny panem na Papierni pisał się Samuel Kostrowicki, pisarz

grodzki, a później łowczy lidzki (1765), żonaty z Barbarą Sieklucką².

Brak odpowiednich materiałów nie pozwala stwierdzić, czy do momentu dostania się w ręce Kostrowickich Papiernia była tylko jednym z folwarków większego klucza, czy też odgrywała jakąś rolę znaczniejszą. Do pierwszej wojny światowej przetrwał tam klasycystyczny pałacyk, który przez jednych członków rodziny



390.
Papiernia.
Elewacja
frontowa
pałacu.
Rys. A.
Kostrowicki

Kostrowickich uważany był za budowlę bardzo starą, przerobioną z jakiegoś zamczku, podczas gdy inni skłaniali się ku twierdzeniu, że został on pod koniec XVIII w. wybudowany od nowa. Sprawa ta o tyle trudna jest do rozwikłania, że Kostrowiccy stracili Papiernię już w połowie XIX w., a ich potomkowie znali pałac tylko z przelotnego widzenia. Po Samuelu rezydował w Papierni jego syn Ignacy Kostrowicki, generał adiutant królewski, a później uczestnik kampanii napoleońskiej. Chyba on właśnie był fundatorem pałacu. Po generale dziedziczył jego syn Samuel Kostrowicki (1788–1859). Ożeniwszy się z panną Zaleską z Wołynia czy Podola, otrzymał on w posagu m.in. stadninę koni czystej krwi arabskiej, dla której wybudował w Papierni ciekawy, również klasycystyczny budynek stajni, ozdobiony kolumnowym portykiem, harmonizujący stylem z powstałym wcześniej domem mieszkalnym. Po wojnach napoleońskich przeniósł się on na stałe do Wiednia, gdzie nabył pałac.

Po dłuższym czasie opuszczenia, w Papierni zamieszkał dopiero syn Samuela, Lucjan Kostrowicki (1816–1867), zmuszony powrócić do kraju. Ale około 1860 r. sprzedał on ten majątek Ślizniowi. W akcie sprzedaży i kupna umieścił jednak klauzulę zapewniającą, że w przypadku wyzbycia się Papierni przez nowonabywcę bądź też przez następnych właścicieli, rodzina Kostrowickich zachowuje prawo kupienia ośrodka wraz z powierzchnią ziemi i lasów ok. 1000 ha za cenę, jaką zapłacił Ślizień, to jest za 200 000 rb. w złocie. Umowa ta miała obowiązywać w ciągu stu lat od momentu zawarcia transakcji. Kostrowiccy nie posiadali już jednak możliwości odzyskania tego majątku. Nowy właściciel Papierni Ślizień cieszył się nią jednak bardzo krótko. Jakoby zagrożony konfiskatą za udział w Powstaniu 1863 r., uprzedzając ją sprzedał dobra Rosjaninowi Pietuchowowi. Jego potomkowie odsprzedali je w czasie pierwszej wojny światowej niejakiemu Klimowiczowi, również prawosławnemu. Obie te rodziny, traktując Papiernię o zmniejszającym się stale obszarze wyłącznie jako źródło dochodu, zdewastowali całkowicie pałac i wycięli wszystkie cenniejsze, dające się dobrze spieniężyć, drzewa w parku. Już więc w 1913 r. z ogrodu pozostały tylko resztki młodych drzew i krzewów oraz mury częściowo do celów mieszkalnych, częściowo zaś do gospodarczych użytkowanego pałacu. Jedynie na podstawie tych resztek można sobie było wyrobić zdanie, jak Papiernia wyglądała za czasów Kostrowickich³.

Pałacyk był więc budowlą trzynastoosiową na rzucie prostokąta, wzniesioną na wysokich

mieszkalnych suterenach, w trójosiowej części środkowej piętrową, po bokach parterową. Do części dwukondygnacyjnej przylegał portyk o czterech jońskich kolumnach wspartych na wysokich cokołach, zwieńczony trójkątnym frontonem. Jego pole wypełniały sztukaterie o motywach girlandowo-roślinnych, wśród których dawniej widniał herb Baybuza. Szczyt portyku zdobiły poza tym dwa kamienne wazy, ustawione na osiach jego kolumn skrajnych. Nad głównymi drzwiami wejściowymi zawieszony był niewielki balkon. Elewacje miały duże prostokątne okna, ujęte w ozdobne obramowania zakończone trójkątnymi naczółkami. Monotonie dachu przerywały koliste lukarny, po trzy nad każdą z części parterowych. Od strony parku frontowemu portykowi pałacu odpowiadał wydatny trójścienny ryzalit, przy którym znajdował się taras.

Wewnątrz, na osi mieścił się hall z posadzką ułożoną w deseń z ceramicznych kafelków. Stąd drzwi, dekorowane medalionami i rzeźbionymi bogato filungami, na prawo i na lewo wiodły do pokoi mieszkalnych z pięknymi niegdyś posadzkami i sufitami pokrytymi najprawdopodobniej sztukateriami. Na wprost głównego wejścia znajdowały się w hallu dębowe, dwubiegowe schody. Pod arkadą utworzoną przez podest schodów wchodziło się do najbardziej reprezentacyjnego salonu. Około jedna czwarta jego część, mieszcząca się w ryzalicie, oddzielona była od pozostałych dwiema kolumnami jońskimi. Ściany sali pokrywały niegdyś dołem boazerie, górą stiuki. Szeroki fryz obiegał salon pod sufitem dzielonym kasetonami z mieszczącymi się wewnątrz rozetami. Szczególnie interesująco wyglądały dwa piece okrągłe, zwieńczone u góry szerokimi otwartymi wazonami, podobnymi do ustawionych na frontonie portyku. Kafle ich miały tło koloru lilowego, zaś wypukły deseń oraz wazy były koloru białego. Przez oszklone drzwi z salonu wychodziło się na taras ze wspaniałym widokiem na park. Innych szczegółów dotyczących wewnętrznego rozplanowania i wyposażenia pałacu brak⁴.

Park krajobrazowy zajmował ponoć powierzchnię kilkudziesięciu hektarów i prawdopodobnie w całości ujęty był ogrodzeniem z ażurowej cegły oraz wysokich, murowanych i otynkowanych słupów. Do bramy wjazdowej prowadziła aleja wysadzana starymi klonami z niewielką domieszką innych gatunków drzew. Bramę, sądząc po zachowanych w 1913 r. resztkach, tworzyły kolumny ustawione na cokołach. Stąd do jednego z narożników pałacu wiodł szpaler grabowy długości ok. 500 m, nie-

gdys strzyżony, w pewnych miejscach tworzący wnęki na ławki. Taki sam szpaler od drugiego narożnika pałacu prowadził do stajni koni arabskich. Przed pałacem, między bramą wjazdową a stajnią, ciągnął się olbrzymi, kilkuhektarowy trawnik, obniżający się łagodnie ku położonemu w dole stawowi o powierzchni ok. 30–40 ha. Obrzeże stawu od strony pałacu porastały kępy brzeziny, nie przesłaniające jednak widoku z okien domu na przeciwny brzeg ze zwartym masywem lasu, przy wodzie liściastego, a dalej iglastego. Nad stawem stał dość duży murowany młyn wodny. W tym miejscu znajdować się miała niedługo fabryka papieru, od

której miejscowość wzięła swą nazwę. Właściwy park ciągnął się po drugiej stronie pałacu, gdzie do początków XX w. rosły wspaniałe stare dęby, wiązy, jesiony, lipy, świerki i sosny.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 7, Warszawa 1886, s. 847.

² S. Uruski, *op.cit.*, t. 1, Warszawa 1904, s. 23; A. Boniecki, *Herbarz...*, t. 9, Warszawa 1906, s. 357–358.

³ Wszystkie szczegóły dotyczące dworu w Papierni zawdzięcza Janowi Kostrowickiemu z Kościeniewa i jego synowi Andrzejowi S. Kostrowickiemu.

⁴ Jana Lucjana Kostrowickiego, który zwiedzał Papiernię w 1913 r., ówczesna właścicielka wpuściła tylko do hallu i salonu, obawiając się przypuszczalnie bardziej szczegółowych oględzin ze względu na wciąż jeszcze obowiązującą klauzulę dotyczącą prawa pierwokupu. Pałac był już wówczas zupełnie zdewastowany.

Pawłów



Dobra Pawłów leżały nad rzeczką Mereczanką. Dawniej majątność ta, będąca kolejno własnością Radziwiłłów, Słuszków, Potockich, Duninów, Sanguszków i Korsaków, nazywała się Merecz. Od Hipolita Korsaka, stolnika

nowogrodzkiego, kupił Merecz w 1767 r. Paweł Ksawery Brzostowski (1759–1827), kanonik wileński i osiadłszy tam, od swego imienia przezwiał miejscowość Pawłowem¹. Za czasów księdza kanonika, z powodu przeprowadzo-



391.
Pawłów.
Brama
wjazdowa,
przed 1939 r.



392.
Pawłów.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.

nych przez niego reform, stał się Pawłów głośny w całym kraju. Odgraniczywszy nowo nabytą włość od sąsiednich kopcami, przy których ze wszystkich stron wymurować kazał słupy, zorganizował następnie Brzostowski na owym terenie pewnego rodzaju niepodległą Rzeczpospolitą, uwalniając chłopów od pańszczyzny, a ziemię oddając im w wieczystą dzierżawę. Zdobywszy zaś całkowite zaufanie obywateli, wspólnie z ich przedstawicielami ułożył ustawę, organizującą życie na wsi na zasadzie samorządu². Obywateli „Rzeczypospolitej Pawłowskiej” podzielił na czynszowych, bojarów i ciągłych. To miniaturowe państwo w państwie otrzymało z czasem swoje własne prawa, monetę, parlament złożony z izb niższej i wyższej, szkołę, lekarza, a także milicję porządkową. Plan swoich reform społecznych przedłożył najpierw ksiądz kanonik w 1775 r. królowi Stanisławowi Augustowi, który polecił mu odpisać, m.in.: „Uczyniłeś Wmć Pan rzecz przyjemną dla mnie, przesyłając jak żądałem, ustawy dla włości swojej Pawłowa [...], co tym milej przyjmuję, iż żywiołem jest duszy mojej uszczęśliwienie społeczności ludzkiej i czuję w sercu radość, gdy zacny obywatel oświecenia swego na ten koniec używa i powszechności udziela [...]”.

Żywe zainteresowanie reformami Brzostowskiego okazali także Adam i Michał Czartoryscy, Anna Jabłonowska, Józef Wybicki, a nawet cudzoziemski uczonec Jan Filip Carosi, który

zwiedzając Polskę zahaczył także i o Pawłów, pozostawiając interesujący opis tej miejscowości. Brzostowski, odznaczony orderem Orła Białego i Św. Stanisława, zyskał więc pełne uznanie światlejszych ludzi swej epoki, a także wdzięczność mieszkańców jego wiosek³. W śmiałych, choć jeszcze nie zawsze zdecydowanych i konsekwentnych pomysłach, wyprzedził on plany reform Stanisława Staszica i nieco mniej poważnych Ignacego Ścibor-Marchockiego.

W zapale swym nie wytrzymał jednak Paweł Brzostowski do końca, gdyż po drugim rozbiore, może zniechęcony stosunkami, jakie wówczas w Polsce panowały, zawarł umowę z Fryderykiem Moszyńskim, marszałkiem wielkim koronnym, na mocy której oddał mu w 1794 r. Pawłów w zamian za folwark w Saksonii i pałac w Dreźnie, gdzie się osiedlił. Gdy jednak do Saksonii zbliżyły się wojska francuskie, sprzedał także i ten majątek i przeniósł się z kolei do Rzymu, nabywszy tam dom z ogrodem. Po latach wrócił wszakże z powrotem do kraju i zamieszkał w niedalekich od Pawłowa Rukojniach pod Wilnem. Umarł jako tamtejszy proboszcz. Prócz wspomnianych reform społecznych, pozostawił po sobie Brzostowski wiele prac teologicznych i historycznych. Dzieła swe za życia pragnął drukować anonimowo, by „chwałą nie chlubić się, a naganę cierpliwie znosić”.

Wkrótce po opuszczeniu Pawłowa przez

Brzostowskiego z reform jego nic nie pozostało, a z biegiem czasu nawet i pamięć o nim zatarła się wśród ludu. Kolejny właściciel majątku Fryderyk hr. Moszyński sprzedał go niebawem Oktawiuszowi hr. Choiseul-Gouffier, który w 1799 r. założył w Pawłowie komandorię maltańską⁴. Nowy dziedzic włości był synem Gabriela Choiseul-Gouffiera, ambasadora króla Ludwika XVI w Stambule, który po wybuchu rewolucji we Francji przeniósł się do Rosji. Tam mianowany został tajnym radcą i otrzymał znaczne dobra na Żmudzi, m.in. Płotele. Wprawdzie po upadku Napoleona wrócił do Francji, synowie jego pozostali jednak w Polsce i szybko ulegli polonizacji. Oktawiusz ożenił się najpierw z Wiktorią Potocką, córką Szczęsnego, a później z Zofią Tyzenhauz. W posiadaniu rodziny Choiseul-Gouffier pozostawał Pawłów przypuszczalnie w ciągu kilkudziesięciu lat. Około 1834 r. dobra te, zapewne drogą kupna, przeszły do Józefa Kobylińskiego, sędziego nowogródzkiego granicznego. Od niego dostały się któremuś z Zabiellów, a następnie, na przełomie XIX i XX w. niemal co kilka lat zmieniały właścicieli. Od sukcesorów Zabielly kupił więc Pawłów Rosjanin Dołżnikow, a od jego z kolei sukcesorów baron Ernest [?] Delwi. Ostatecznie w 1912 r. nabyli Pawłów Wagnerowie z Solecznik Wielkich. Ostatnim właścicielem, do jesieni 1939 r., był Witold Wagner.




393.
Pawłów.
Widok
na wjazd
spod portyku
frontowego,
przed 1939 r.

Rzeczpospolita Pawłowska nie mogła się, rzecz jasna, obyć bez pałacu rezydencjonalnego. Projekt jego zamówił Paweł Ksawery Brzostowski u rozpoczynającego dopiero wówczas swą ożywioną na północno-wschodnich ziemiach działalność budowlaną młodego architekta Carlo Spampaniego. Być może, iż przedstawił on kanonikowi kilka wariantów projektu. Znany jest wszakże tylko jeden, wykonany w 1775 r.⁵ Był on wprawdzie mało oryginalny, ale w porównaniu z późniejszymi zrealizowanymi przez Spampaniego po prostu wspaniałe. Opublikowane szkice przedstawiają elewację główną budynku oraz ogrodową, jednakże bez dalszych szczegółów, nawet bez rzutu poziomego, który

394.
Pawłów.
Pałac
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.





395.
Pawłów.
Pałac
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

miał najprawdopodobniej kształt kwadratu. Pośrodku elewacji frontowej projektowanego pałacu występował czterokolumnowy portyk, w którego trójkątnym frontonie widniał kartusz z herbem Brzostowskich Strzemię. Fronton wieńczyła rzeźba figuralna. Elewację ogrodową zaakcentował Spampiani za pomocą centralnej wgłębnej loggii z dwiema kolumnami oraz dwóch bocznych, niezbyt wysokich wieżyczek. Szczegóły dekoracyjne budowli tworzyły attyki, pilastry, gzymsy. Swą bryłą, jak i szczegółami pałac nawiązywał do palladianizmu, odra-

396.
Pawłów.
Portyk
ogrodowy
pałacu,
przed 1939 r.



dzającego się w tym czasie na ziemiach Polski i Litwy.


Według wszelkiego prawdopodobieństwa projekt ten nie został zrealizowany, Brzostowski wybrał bowiem wariant inny, znacznie prostszy, może także dostarczony przez Spampaniego. Dowodzi tego przypisywany François Xavier Fabre'owi znany obraz, przedstawiający księdza kanonika na tle krajobrazu Pawłowa, wsi i rezydencji⁶. Na pierwszym planie tego malowidła, obok siedzącego na kamiennym głazie Brzostowskiego widnieje strzaskana kolumna, wsparta na bazie ozdobionej piękną płaskorzeźbą, na której wyryto scenę nadania ludowi konstytucji, z napisem u góry: „PAVLOVIAE MDCCLXIX”. Na planie dalszym, po lewej stronie widać płonącą wieś, a po prawej na wzgórzu pałac otoczony sztucznie usypanymi bastionami. Jeśli więc obraz nie jest zbyt dowolną kompozycją, rezydencja Brzostowskiego wyglądała zupełnie inaczej, niż wynikałoby to z projektu Spampaniego⁷. Według obrazu Fabre'a był to budynek w zasadzie parterowy z bardzo wysokimi suterrenami, od strony zewnętrznej pozbawionymi jakichkolwiek otworów okiennych, jedenastoosiowy, nakryty gładkim dachem dwuspadowym. Tylko nad trójosiową częścią środkową wznosiła się nadbudowa w postaci kwadratowego belwederu, zwieńczonego balustradą. Po obu stronach pałacu, na planie mocno wydłużonych prostokątów stały także parterowe o bardzo wysokiej podmurówce kordegardy czy oficyny z dachem niskim, czterosпадowym.

Jak więc w rzeczywistości wyglądał pałac


Pawła Ksawerego Brzostowskiego, pozostanie sprawą zagadkową. On sam w dziełku zatytułowanym *Wiadomość genealogiczna o domu Brzostowskich* ...⁸ pisze jedynie krótko, że w Pawłowie, gdzie zwykł był rezydować, założył „nie wielki, ale w pięknym i wspaniałym guście rzymskim pałac, architekturą do reguł porządku doryckiego stosowaną”. Po dawnej siedzibie księdza kanonika do 1939 r. zachowały się w Pawłowie tylko nieliczne ślady w postaci wałów i rowów ochronnych, stanowiących czworobok i zaopatrzonych pierwotnie od strony gościńca w dwie wieże czy strażnice.

Do drugiej wojny światowej przetrwał natomiast inny pałac, który nie przypominał jednak ani budowli z projektu Spampaniego, ani z obrazu Fabre'a. Najprawdopodobniej wybudował go w początkach XIX w. Oktawiusz Choiseul-Gouffier. Kiedy i w jaki sposób zniszczył pałac Brzostowskiego, nie wiadomo. Nie wiemy więc też, czy piękna, znana z licznych romansów pani Wiktoria z Potockich Choiseul-Gouffier, która lubiła spędzać lato w Pawłowie, mieszkała w starym czy nowym domu, wzniesionym już przez męża. Dwór z zabudowaniami i parkiem usytuowany został w ten sposób, że z trzech stron opływała go rzeka Mereczanka, z czwartej zaś zamykał cały kompleks gościńiec prowadzący z Turgiel do Jaszun. Wały i fosy znajdowały się od strony gościńca, tuż przy nim oraz dalej, w stronę Turgiel. Całość obwarowań tworzyła czworobok, wśród którego stał pałac Brzostowskiego, a prawdopodobnie i jakiś wcześniejszy budynek mieszkalny.

Założony na planie prostokąta pałac składał się z trzech tej samej szerokości członów piętrowych i dwóch łączników parterowych, usytuowanych na wysokich, zaopatrzonych w okna suterrenach. W elewacji frontowej, przy trójosiowej części środkowej ujętej w narożnikach w ramy pilastrów, mieścił się portyk o czterech, ciasno ustawionych kolumnach tokańskich, z nieco szerszym interkolumnium. Kolumny dźwigały gładkie, jedynie słabo zarysowanymi gzymsami podkreślone belkowanie oraz trójkątny fronton, przebitý półkolistym otworem okiennym z promieniście ułożonymi szczeblinami. Parterowe skrzydła z trzema szeroko rozstawionymi osiami łączyły część środkową portykową z piętrowymi skrzydłami bocznymi. Miały one również narożniki opilastrowane oraz zamknięcie w postaci podobnej, jak w korpusie środkowym. Zamiast prostokątnych okien pojedynczych występowały tu jednak w obu kondygnacjach okna podwójne. Ich część środkowa otrzymała zamknięcie półkolis-



397.
Pawłów.
Kominek
klasycy-
styczny,
przed 1939 r.



398.
Pawłów.
Piec
w jednym
z pokoi,
ok. 1917 r.

te i podobnego kształtu nadokienniki. Okna obu parterowych łączników zwieńczone zostały naczółkami w postaci gzymsów poziomych. Poza dekoracjami drzwi i okien elewacja frontowa nie wykazywała żadnych innych elementów wystroju. Niemal identycznie jak główna prezentowała się też elewacja ogrodowa. Tylko jej ryzality boczne przedłużone były do linii wspólnej z kolumnami portyku. Pod oba portyki wiodły kamienne schody, umieszczone na całej ich szerokości. Wszystkie części pałacu nakrywał dach gładki, dwuspadowy, początkowo z dachówki, zastąpiony ostatnio blachą.

399.
Pawłów.
Zegar
porcelanowy
z herbem
Korony
i Litwy,
przed 1939 r.




400.
Pawłów.
Żyrandol
w sali
jadalnej,
przed 1939 r.



401.
Pawłów.
Żyrandol
z orłem,
przed 1939 r.

Wnętrze części środkowej i parterowych bocznych miało układ dwutraktowy, symetryczny, z amfiladowym rozmieszczeniem drzwi. Część objęta portykami mieściła dwa pokoje niemal kwadratowe, każdy zaś z łączników po dwie wielkie prostokątne sale. Każda z nich oświetlona była trzema oknami. Tych sześć pomieszczeń miało charakter reprezentacyjny. Na cele mieszkalne przeznaczono skrzydła boczne, z oddzielnymi klatkami schodowymi, urządzeniami sanitarnymi itd., jak też całe piętro.

W chwili objęcia Pawłowa przez Wagnarów, wyposażenie nieruchomości wszystkich pokoi wyglądało dość skromnie. Posadzki ułożone były z dębowego parkietu, ale bez deseni, ściany i sufity gładkie, malowane na jasne kolory. Dopiero Witold Wagner w latach 1912 – 1913 ozdobił niektóre sufity sztukateriami. Prace te wykonała firma Woźnickiego z Wilna. W czasie międzywojennej renowacji usunięto także dawne kaflowe piece, pokryte gładkimi kaflami, dekorowane pilastrami i gzymsami. Ich miejsce zajęło centralne ogrzewanie. Najcenniejszym zabytkiem był jedyny zachowany w środkowym salonie murowany kominek klasycystyczny, obłożony nieco już ze starości pożółkłym marmurem, z dwiema jońskimi kolumnkami po bokach. Ich kapitale, jak też dalsze szczegóły dekoracyjne w postaci rozet i ram „w wole oczy”, wykonane były z brązu. Do odbudowa-



nego pałacu sprowadził też ostatni właściciel kilka żyrandoli, w tym jeden z brązu, inny z granatowego szkła czy kryształu. Najciekawszy kształt miał żyrandol z epoki Księstwa Warszawskiego, wykonany prawdopodobnie z oksydowanego srebra. Kompozycję tę tworzył duży orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami, wznoszący się nad obręczą z lichtarzami, zakończoną ogromną, stylizowaną kiścią winnego grona otoczoną liśćmi.

Kupując Pawłów, zastali Wagnerowie w pałacu trochę mebli, w większości nie przedstawiały one jednak żadnej wartości. Pochodziły raczej z czasów ostatnich właścicieli. Zostały



więc usunięte do pokoi gościnnych, ich miejsce zajęły natomiast w pokojach reprezentacyjnych meble stylowe, antyczne, także przywiezione z Wilna. Jedyny wyjątek z dawnego wyposażenia stanowiły dwa orzechowe łóżka z medalionowymi oparciami oraz podobnie dekorowana szafa. Po 1921 r. w salonie stały meble mahoniowe w stylu empire. Do kompletu tego należały fotele w postaci czółenek, obite malinowym adamaszkiem, z którego sporządzone zostały także portiery u drzwi i okien. Gabinet urządzono meblami klubowymi, złożonymi m.in. z foteli krytych skórą piaskowego koloru.

Witold Wagner, zapalony kolekcjoner, sprowadził w końcu do Pawłowa wiele dzieł sztuki, w tym kilkanaście cennych obrazów, przy czym niektóre z nich przed 1939 r. podarował do zbiorów publicznych. Wśród płócien jedno z naczelných miejsc zajmowało,



umieszczone w gabinecie w specjalnie na ten cel przygotowanej wnęcie, bardzo duże malowidło przedstawiające *Znalezienie Mojżesza*, nieznane autor szkoły holenderskiej. Drugim wielkim malowidłem był obraz zatytułowany *Diana*. Przedstawiał on siedzącą postać kobietą nadnaturalnej wielkości z chartem obok, na tle romantycznej scenerii. Także i ten obraz był sygnowany⁹. Trzecim cennym płótnem w zbiorze był *Krajobraz ze zwierzętami* P. Pottera. Sygnowane były też dwa autoportrety: Jana Rustema i Aleksandra Orłowskiego. Dymitrowi Lewickiemu przypisywano portret młodej damy z ciemnymi oczyma i lekko zadartym nosem, w białej peruce (63, 5 × 60 cm). Wśród przedmiotów innych o zabytkowej i artystycznej wartości znajdował się m.in. model

402.
Pawłów.
Portret
Pawła
Brzostowskiego Mal.
F. X. Fabre

403.
Pawłów.
Obraz
Diana
ze zbiorów
pałacowych



404.
Pawłów.
Krajobraz
ze zwierzętami. Mal.
P. Potter

405.
Pawłów.
Chłop
miejscowy
obdarzony
wolnością
(wzór
munduru
milicji
pawłowskiej),
w głębi
wieś i pałac.
Ryc. z 2. poł.
XVIII w.



konnego pomnika Piotra Wielkiego w brązie,
na skale z marmuru i podstawie z czarnego dę-
bu (30 × 48,5 cm), zbiór starych sreber w róż-

nej postaci, m.in. samowarka, kolekcja monet
polskich i obcych, stare dywany perskie i wre-
szcie makata sięgająca od podłogi do sufitu. Na
jej turkusowym tle widniały żółte róże. Uważa-
no, iż tkanina ta wyszła ze słynnej fabryki
w Aubusson. Charakter raczej emocjonalny
miał odlew gipsowy ręki Pawła Brzostowskie-
go, przechowywany z pietyzmem w gabinecie
pana domu. Niezbyt zasobna, od nowa założo-
na biblioteka zawierała prace głównie z zakresu
historii i historii sztuki¹⁰.


Urządzony wokół pałacu park rozciągał się
częściowo na resztkach dawnych fortyfikacji.
Do dworu wiodła umieszczona na osi fronto-
wego portyku neogotycka brama wjazdowa
podobna do istniejącej w Wace. Tworzyły ją
dwa potężne, murowane i otynkowane okrągłe
filary, rozczłonkowane licznymi smukłymi ko-
lumnienkami, połączonymi u góry fryzem złożo-
nym z ostrych luków. Oba filary wieńczyły sze-
rokie profilowane gzymsy i ustawione na nich
wysokie stożkowe daszki. Na filarach wisiały
żeliwne kraty. Kilkiemetrowej długości, podob-
nie jak filary dekorowane murki tworzyły po-
czątek ogrodzenia, zamykającego park od stro-
ny gościńca.

Po obu stronach szerokiej drogi wjazdowej,
prowadzącej przez dziedziniec od bramy wjaz-
dowej do pałacu, ciągnęły się prostokąty traw-

406.
Pawłów.
Aleja
lipowa
w parku,
przed 1939 r.



407.
Pawłów.
Lamus,
przed 1939 r.





ników, obsadzonych częściowo kępami krzewów ozdobnych. Po prawej stronie drogi stały trzy połączone ze sobą w jeden rząd budynki. Dwa skrajne, przeznaczone na mieszkania administracji i służby, posiadały dwie kondygnacje, z których dolna miała pomieszczenia sklepione. Według wszelkiego prawdopodobieństwa pochodziły one z drugiej połowy XVIII w. Trzeci, spinający je, był pochodzenia dużo późniejszego. Po stronie lewej wznosił się także osiemnastowieczny dwukondygnacyjny budynek w kształcie podkowy, z gładko tynkowanymi elewacjami. Ostatnio w dolnej części mieścił on stajnie, w górnej służył jako oficyna. Pierwotnie budynek ten używany mógł być jako sesyjny lub koszary milicji. Przed stojącym na niewielkim wzniesieniu pałacem rozpościerał się gazon kolisty, pokryty ornamentem z nisko strzyżonego bukszpanu. Po bokach pałacu i od tyłu rosły skupiska drzew ogrodowych, posadzonych w malowniczych grupach. Przez park przechodziła też regularna aleja starych niebotycznych lip.

Wśród zabytków architektonicznych Pawłowa pierwsze miejsce zajmował stojący w parku późnobarokowy, dwupiętrowy skarbczyk. Posiadał on osiem boków, z których cztery miały ściany proste, natomiast pozostałe, na zmianę wklęsłe. Wszystkie elewacje skarbczyka były

poza tym gładkie, z boniowanymi narożnikami. Większość okien we wszystkich trzech kondygnacjach była ślepa, zaznaczona jedynie prostokątnymi płycinami. Skarbczyk nakrywał pięknie wygięty łamany dach w kształcie spłaszczonej kopułki. Pałac w Pawłowie spłonął doszczętnie w czasie drugiej wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 7, Warszawa 1886, s. 906. J. Hoppen, *Rzeczpospolita Pawłowska*, „Słowo” [Wileńskie] 4.12.1938.

² *Polski słownik biograficzny*, t. 3, Kraków 1937, s. 455–456.

³ Wdzięczni za zajęcie się ich losem włościanie zapragnęli w jakiś trwały sposób okazać swoje uczucia wobec opiekuna. Sprowadzili więc w 1774 r. własnym kosztem bryłę marmuru, na której miał być wyryty napis: „Pawłowi Xaweremu Hrabie Brzostowskiemu, Referendarzowi W. X. Lit., Panu a raczej Ojcu swemu litościwemu, że nas podanych pierwszym w Kraju przykładem z niewolniczej oswobodził służby, że nam Boga przez wiarę od zabobonów oczyszczoną i nas samych na ludzi dał poznać, że sprawiedliwym, roztropnym i łagodnym rządem uczy nas żyć, obcować i mieszkać po ludzku, że nas z nędznego przed tym stanu wyprowadziwszy, oświecił przez rolnictwo prawdziwego w ziemi szukać majątku, że na wsparcie niedostatku naszego Skarb Miłosierdzia swoim nakładem miłościwie założyć raczył, że działki nasze pieczołowitością Jego w Szkole Wiejskiej nauczyszyszy Katechizmu, czytania, pisanie i liczby, lepiej poznawać będą Chrześcijańskie i stanu swego powinności. Tylą łaskami, samą nadzieję przewyższającymi obdarzeni Wieśniacy Pawłowscy Panu dobroczynnemu, Rządcy sprawiedliwemu, w poddaństwie swo-

408.
Pawłów.
Zabudowania
administracyj-
no-gospodarcze,
przed 1939 r.

im miłośnikowi ludzkości, w swej świątyni na dowód wiekopomnej wdzięczności kamień kładą i błagalnych do Nieba rąk z potomkami za Dobroczyńcę swego wznosić nie przestaną. MDCCLXXIV". Położeniu takiego napisu sprzeciwił się wszakże ksiądz kanonik, zwołany w tym celu mieszkańcom Pawłowa oświadczając m.in., iż obawia się, „żeby podobne chęci przed próżność w odpłacie wiecznej nadwyżę nie były". Marmur znalazł się wprawdzie w kaplicy, dokąd był przeznaczony, ale bez projektowanego napisu.

⁴ S. Uruski, *op.cit.*, t. 2, Warszawa 1905, s. 223; M. Morelowski, *op.cit.*, 1939, s. 213.

⁵ Reprodukowany w pracy W. Kieszkowski, *Carlo Spampati, op.cit.*, nr 1, s. 27, nr 2, s. 64.

⁶ Obraz dawniej w zbiorach pałacu w Cerkiszkach, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie.

⁷ Treść obrazu zawiera też pewien anachronizm. W 1769 r. nie było jeszcze pałacu wzniesionego przez Brzostowskiego.

⁸ Por.: P. K. Brzostowski, *Wiadomość genealogiczna o domu Brzostowskich*, Wilno 1776 oraz P. K. Brzostowski, *Pawłów od 1767 do 1795, od jednego domowego przyjaciela opisany*, Wilno 1821.

⁹ Po drugiej wojnie światowej obraz przewieziony został przez siostrę ostatniego właściciela Pawłowa, Helenę z Wagnerów Dowgiałłową do Łodzi i znajdował się w 1965 r. w jej łódzkim mieszkaniu. Helenie Dowgiałłowej zawdzięczać też wszelkie szczegóły dotyczące pałacu w Pawłowie i jego zbiorów.

¹⁰ Dwa obrazy, to jest autoportrety Rustema i Orłowskiego, podarował Witold Wagner bezpośrednio przed drugą wojną światową Uniwersytetowi Wileńskiemu. Model pomnika Piotra Wielkiego oraz portret nieznannej damy, przypisywany Lewickiemu, ofiarował Wileńskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk. Po wojnie model pomnika przeniesiony został do Muzeum Miejskiego w Wilnie, gdzie umieszczono także *Znalezienie Mojżesza*.

Pieniany




Położone nad rzeką Pienią i od niej zapewne posiadające swą nazwę dobra Pieniany miały być kolejno dziedzictwem Narbuttów, później Jozefowiczów, Zyndram-Kościałkowskich, Jastrzębskich i Karwowskich¹. Od ostatnich z wymienionych nabył je w 1802 r. Justyn Dowmont-Siesicki (1762–1817), prezydent ziemski wilkomierski². Po nim dziedziczył Pieniany i Januszew jego syn Feliks (ur. w 1792 r.), marszałek wilkomierski w latach 1843–1849

i kurator szkół powiatu wilkomierskiego, żonaty po raz pierwszy z Marią Kossakowską, a po raz drugi z Felicią Wawrzecką. Dokupił on jeszcze folwark Troupie. Dalszym dziedzicem całości dóbr był syn Feliksa, Leonard Kazimierz Dowmont-Siesicki (ur. w 1822 r.), a następnym i ostatnim, syn Leonarda, Józef (zm. w 1929 r.).


Obie wojny światowe przetrwał w Pienianach klasycystyczny dwór drewniany, według

409.
Pieniany.
Brama
wjazdowa
do dworu,
ok. 1900 r.





410.
Pieniany.
Widok
na dwór
od strony
bramy
wjazdowej,
ok. 1914 r.



411.
Pieniany.
Elewacja
frontowa
dworu,
ok. 1914 r.

przekazów rodzinnych ostatnich właścicieli wybudowany w latach 1830–1840 przez Feliksa Dowmont-Siesickiego³. Daty te są jednak dyskusyjne. Podważa je przede wszystkim opinia Leona Potockiego, który znał Pieniany z autopsji. W swych pamiętnikach napisał on bowiem wyraźnie, iż dom mieszkalny zachował Feliks Siesicki jako pamiątkę po ojcu, „dodawszy do niego to wszystko, o co się dopomina wypieszczone nieco i wielce wymagające pokolenie nasze”⁴. Można więc przyjąć jako pewnik, że dwór wybudowany został przez Justyna Siesickiego wkrótce po nabyciu majątku, czyli w ciągu pierwszego dziesięciolecia XIX w. Te-

zę tę potwierdzają zresztą także najnowsze badania litewskie⁵. Mimo iż Siesiccy, jako pochodzący od Dowmunta, księcia uciańskiego, pretendowali do tytułu książęcego, dwór pomyślany został przez fundatora jako siedziba szlachecka, nie wyróżniająca się zbyt niczym od wielu innych jej podobnych. Charakter rezydencji niemal wielkopańskiej nadał mu dopiero Feliks Siesicki właśnie w latach 1830–1840. Wtedy to powstały wszelkie inne budowle i elementy dekoracyjne, rozrzucone po całym parku.

Dwór pieniański, zwany przez jego mieszkańców zawsze „pałacem”, wzniesiony został na rzucie dość szerokiego prostokąta. Był bu-


412.
Pieniany.
Portyk
ogrodowy
dworu,
ok. 1914 r.




dowlą jedenastoosiową, parterową na wielkiej podmurówce, w części środkowej podwyższoną o piętro. Przy dwukondygnacyjnej części występował portyk w wielkim porządku o czterech w jednakowej odległości ustawionych kolumnach. Wsparcie na masywnych kwadratowych bazach, dźwigały one znacznie wyższe niż normalnie stosowane belkowanie, dzielone pionowo na trzy pola. Dolną płaszczyznę architrawu dekorowały powtarzające się na przemian trygify i rozetki. Środkowe pole belkowania wypeł-

niała płaskorzeźba przedstawiająca herb Dowmont-Siesickich Bawola Głowa. W połowie wysokości do zwieńczonego spłaszczonym trójkątnym przyczółkiem portyku frontowego przylegał balkon z artystycznie kutą żelazną balustradą. Zarówno drzwi wejściowe, jak wszystkie prostokątne okna dworu, lakierowane na kolor biały, miały zewnętrzne okiennice. Ściany szalowane były poziomo deskami pozostawionymi w stanie naturalnym. Elewacje, tak części parterowych jak piętrowej, wieńczył

413.
Pieniany.
Dwór
od strony
podjazdu,
ok. 1914 r.





415.
Pieniany.
Elewacja
boczna
dworu,
ok. 1914 r.

416.
Pieniany.
Fragment
gazonu
frontowego,
ok. 1914 r.



417.
Pieniany.
Aleja
topolowa
w parku,
ok. 1914 r.



gzymś kroksztynowy. Rzeczą dla dworu charakterystyczną był fakt, że obie jego elewacje dłuższe otrzymały wygląd niemal identyczny. Jedyna różnica polegała na tym, że portyk ogrodowy pozbawiony był balkonu i tarczy herbowej. Parterową część dworu nakrywał wysoki gładki dach czterospadowy, pobity gontami. Dwuspadowy dach części piętrowej, w wyniku znacznego jej podniesienia, przechodził ponad kalenicą zasadniczej bryły budowli.

Dwór miał wewnątrz układ dwutraktowy, ale nieregularny. Wielki, wydłużony zgodnie z kierunkiem osi hall zajmował całą przestrzeń zamkniętą obydwoma portykami, przy czym jednobiegowe schody wiodące na piętro mieściły się od strony ogrodowej. Od frontu do hallu z prawej strony przylegała wielka prostokątna sala jadalna, sięgająca aż do rogu domu. W lewym odcinku traktu frontowego mieściły się kolejno dwa jednookienne salony, skąd wchodziło się do prostokątnej sali balowej usytuowanej wzdłuż całej ściany szczytowej, oświetlonej dwoma oknami od frontu, dwoma od tyłu i czterema z boku. Wszystkie te reprezentacyjne pomieszczenia miały amfiladowy układ drzwi. Prawy odcinek traktu ogrodowego mieścił cztery pokoje służące jako apartamenty mieszkalne właścicieli, w lewym zaś, pomiędzy salą balową a hallem z klatką schodową, znajdowała się jeszcze dwuokienna salka bilardowa. Na piętrze od frontu mieściła się sala biblioteczna, od ogrodu dwa pokoje gościnne, pomiędzy nimi zaś klatka schodowa.

Wszystkie pokoje miały posadzki parkietowe układane w kwadraty duże i mniejsze oraz wysokie, przeważnie białe piece kaflowe, zwieńczone złożonymi gzymśami. Sala balowa wyposażona była ponadto w kominek i dwa wielkie kryształowe żyrandole. Nieco mniejszy podobny żyrandol zwisał z sufitu jednego z salonów, drugi zaś kominek znajdował się w sali

414.
Pieniany. Dwór od strony podjazdu, ok. 1914 r.






jadalnej. Sufity sali balowej, obu salonów i sali jadalnej zdobiły sztukaterie. Ściany hallu pokrywała boazeria utrzymana w tonacji jasnej. Ściany obu salonów wybite były tapetami ciemnopąsowymi. Taki sam kolor posiadał też adamaszek, którym kryte były stojące tam meble mahoniowe. Tapety sali balowej miały barwę jasnoniebieską ze złotym szlakiem, natomiast złożone wyściełane meble — obicie adamaszkowe w tonacji podobnej. W sali tej pomiędzy oknami stały też trzy wielkie lustra-konsole, sięgające niemal sufitów.

Oprócz portretów rodzinnych było w Pienianach trochę innych obrazów, w tym dużo nowszych pędzla Franciszka Kostrzewskiego, z którym zaprzyjaźniony był ostatni właściciel Pienian, Józef Siesicki. Do 1914 r. zachowało się poza tym we dworze sporo starego srebra i porcelany. Dużą wartość miała z pewnością biblioteka, która już w połowie XIX w. liczyła kilka tysięcy tomów⁶. Całe urządzenie dworu, dzieła sztuki, jak też cenniejsze książki, głównie w językach obcych, wywieźli Niemcy w czasie pierwszej wojny światowej.

Dwór stał wprawdzie na wyniosłym wzgórzu, skąd roztaczał się daleki widok, jego najbliż-



418.

Pieniany. Park, ok. 1914 r.

419.

Pieniany. Fragment parku, ok. 1914 r.

420.



Pieniany. Park, ok. 1914 r.

421.

Pieniany. Park, ok. 1914 r.

sze otoczenie było jednak z natury dość ubogie. Dopiero „sztuka, dobry smak i nieszczędzone koszty”, jak pisze Potocki, stworzyły podziwiany później ogólnie ogród. Łączył on w sobie harmonijnie elementy parków regularnych z widokowymi angielskimi, które wzajemnie się przep-

latały. Tenże Potocki daje ciekawy opis otoczenia dworu z lat pięćdziesiątych XIX w. Według niego więc „zaraz za domem” ciągnął się „ogród fruktowy dawny, z dwoma po bokach wirydarzami”. W jednym z nich hodowano danielę, drugi zaś służył „za miłe schronienie podczas letnich upałów”. Po lewej stronie biegła droga „pomiędzy samymi rzadszymi krzewami i kwiatami do obmurowanej przestrzeni, w której się mieszczą cieplarnie i trebhauzy”. Po stronie prawej ciągnęły się „gęste laski i łąki oblانة szerokim kanałem”, skąd dostać się można było do „umiejętnie zarysowanego angielskiego ogrodu”. W ogrodzie „fruktowym” rosło podówczas m.in. do stu drzew morwowych, a w angielskim „wszystko, co tylko ostry nasz klimat utrzymać pod gołym niebem pozwala”⁷. Z krzewów gruntowych wymienił Potocki: robinia lispita, robinia viscosa, acilantus glandulosus, alix annullata, gledicia, a także róże „mchowe” i centyfolie „puszczane w drzewo”. Pomiędzy kwiatami była reprezentowana cała polska flora, a w „trebhauzach, cieplarniach, oranżeriach, w domu holenderskim, ananasarni, brzoskwiarni, winogroniarni, morelarni, co tylko bez sztucznego ciepła ani kwiatu, ani owo-



cu u nas wydać nie może”. Wśród drzew najwięcej w owym czasie było szpilkowych, „z różnych części świata”. Na koniec stwierdził Potocki, że „gusta amatora” połączone zostały w Pienianach ze „znajomością botanika”. Wyraził też podziw dla płodozmennego gospodarstwa z nawodnionymi łąkami i drenowaniem, rasowego inwentarza, i „najlepiej” utrzymanych dróg okopanych rowami z kamiennymi mostami.

Według stanu z 1900 r., na wprost frontowego portyku, po przeciwległej stronie wielkiego kolistego gazonu stała brama wjazdowa, złożona z dwóch masywnych, prostokątnych, otynkowanych filarów. Wejścia strzegły dwa potężne lwy, leżące na ich szczycie. Cały gazon obrośnięty był gęstwiną wysokich krzewów, które przesłaniały dom do tego stopnia, że z drogi wjazdowej i bramy widoczny był tylko szczyt portyku. Po 1900 r., w wyniku przeprowadzonego gruntownego remontu domu, a także jego otoczenia, filary bramne zostały rozebrane i zastąpione przez dwa nowe słupy, na których zawieszono kute żelazne kraty. Przez usunięcie wysokich krzewów, otwarto z bramy widok na cały gładko strzyżony gazon z nisko prowadzonymi żywopłotami i klombami kwiatowymi oraz na cały dom.

422.
Pieniany.
Park,
ok. 1914 r.

423.
Pieniany.
Park,
ok. 1914 r.

424.
Pieniany.
Altana
w parku,
ok. 1914 r.





425.
Pieniany. Oranżeria, ok. 1914 r.

426.
Pieniany. Zabudowania gospodarcze, ok. 1914 r.

427.
Pieniany. Zabudowania gospodarcze, ok. 1914 r.

428.
Pieniany. Oficyna od strony stawu, ok. 1914 r.




Park, zajmujący ogólną powierzchnię około 16 ha, otaczał dwór ze wszystkich stron. Jego starsza część, francusko-angielska, miała kształt rozciągniętego wzdłuż osi domu prostokąta. Po bokach jego ciągnął się już tylko park krajobrazowy. W połowie odległości pomiędzy bramą a domem, po lewej stronie, cofnięty w głąb ogrodu stał budynek stajni koni wyjazdowych. Po stronie prawej, ale w odległości większej od gazonu, tuż nad szerokim kanałem wznosiła się oficyna, do której wiodła aleja wysadzana topolami włoskimi. Był nią budynek dwukondygnacyjny na rzucie prostokąta, nakryty wysokim, gładkim dachem czterospadowym. Nieco niższy parter oficyny, z szeroko rozstawionymi otworami okiennymi ujętymi w wydatne gładkie obramienia zwieńczone gzymсами, służył celom gospodarczym. Piętro mieściło wyłącznie pokoje gościnne, których w głównym domu mieszkalnym prawie nie było. Wszystkie elewacje górnej kondygnacji otrzymały więc wystrój bogatszy. Płyciny okienne zostały tam zamknięte ramami kolumniek, połączonych górną ćwierćkolistymi naczółkami.

W pobliżu oficyny stał także piętrowy, choć nieco mniejszy dom administracji oraz zabudowania gospodarcze i cieplarnie. Budynek oranżerii o planie prostokąta zbliżonego do kwadratu miał dach gontowy dwukrotnie wyższy od elewacji. Przy jednym z boków krótszych miał poza tym dwukondygnacyjną ściankę rozczłonkowaną pilastrami, z oknami na parterze prostokątnymi, na piętrze kwadratowymi. Ściankę tę wieńczyły cztery kamienne wazony. Obok zabudowań gospodarczych wznosiła się dwukondygnacyjna wieża o podstawie kwadratu, w kondygnacji górnej dzielona płycinami ujętymi po bokach przysięciennymi kolumnkami, podobnymi jak w przypadku oficyny. Wieżę tę, służącą jako wędzarnia, nakrywał dach lekko wygięty, zwieńczony czterokolumnową glorieta.

W najbliższym otoczeniu głównego domu mieszkalnego, na wielkich polach gazonów rozrzucone były klomby kwiatowe i dywanowe

oraz rozaria w najrozmaitszych kombinacjach, wszystkie ujęte w ramy dokładnie strzyżonych żywopłotów. Niektórym gęstym skupiskom krzewów nadano również kształt geometryczny. Na murowanych postumentach, kwadratowych lub w postaci kolumnienek, ustawiano latem wazony z hodowanymi w cieplarniach roślinami egzotycznymi, a więc najrozmaitszymi gatunkami palm, agaw i in. Poprzez sadzawki z pływającymi po nich łabędziami przerzucono kiedyś siedem altan lip, strzyżonych każdego roku na kształt walców lub czworoboków. Rzecz jasna, że w miarę starzenia się dochodziły one do olbrzymich rozmiarów. Park przecinały też aleje kasztanowa, lipowa i grabowa.



Strzyżonym żywopłotem otoczona została również wysoka altana, zbudowana w stylu pagód chińskich. W obrębie ogrodu stało w końcu kilka rzeźb figuralnych, w tym dwie Matki Boskiej, dalej skrzydlatej Nike i kilku amorków. Dla umieszczonej na wysokim postumencie figury Apollina skomponowano specjalną oprawę, przypominającą otwartą z dwóch stron grotę. Cel ten osiągnięto splatając górą koronami rosnące po dwóch stronach drzewa i odpowiednio je formując.

Do chwili wybuchu pierwszej wojny światowej Pieniany należały do najlepiej utrzymanych dworów na Litwie.

429.
Pieniany.
Zabudowania
gospodarcze,
ok. 1914 r.

430.
Pieniany.
Kościół,
przed 1914 r.

¹ Słownik geograficzny, t. 8, Warszawa 1887, s. 89.

² J. K. Wilczyński, *Herbarz starożytnej szlachty*, Paryż 1850. Rodowód Dowmont-Siesickich na s. 7.

³ Wszelkie szczegóły dotyczące dworu w Pienianach zawdzięcam bratanicy ostatniego właściciela, Zofii z Dowmont-Siesickich Smilgisowej.

⁴ L. Potocki, *op.cit.*, t. 3, Poznań 1869, s. 38.

⁵ Por.: A. Jankevičienė, *op.cit.*

⁶ Mówi o tym wyraźnie Leon Potocki, *ibidem*, s. 39.

⁷ L. Potocki, *ibidem*, s. 38.

Pikiliszki



Głośnie w okresie międzywojennym Pikiliszki, położone ok. 16 km na północ od Wilna, były niegdyś ośrodkiem większych dóbr, należących do rodziny Pisanków h. Prus III, dość szeroko na terenie dawnego Wielkiego Ks. Lite-

wskiego rozrodzonej, nie piastującej jednak w życiu publicznym znaczniejszych godności¹. Po pierwszej wojnie światowej majątek ten ograniczony został tylko do resztówki. Wymieniła ją marszałkowa Aleksandra Piłsudska za

431.
Pikiliszki.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



Świątyniki, także resztówkę koło Wilna, którą marszałek Józef Piłsudski otrzymał w 1922 r. Jako odznaczona krzyżem *Virtuti Militari*, marszałkowska skorzystała z prawa do własnego nadziału ziemi i w ten sposób obszar, który znalazł się w posiadaniu Piłsudskich, obejmował 35 ha gruntu ornego, 25 ha łąk i 73 ha jeziora. Wartość tego niewielkiego majątku wyceniono na 105 000 zł².

W chwili objęcia Pikiliszek przez Piłsudskich gospodarstwo było zrujnowane, ogród zapuszczony, dom zaś mieszkalny, pochodzący prawdopodobnie z pierwszych dziesiątków XIX w., chylący się ku ruinie. Był budowlą parterową, dziewięciosiową, wzniesioną na wydatnej podmurówce o planie dość wąskiego prostokąta, krytą gładkim dachem czterospado-

wym, pobitym gontami. Od frontu posiadał klasycystyczny portyk z czterema szeroko rozstawionymi kolumnami tokańskimi, zwieńczony gładkim, trójkątnym szczytem. Wszystkie elewacje budynku, przebite dużymi prostokątnymi otworami okiennymi, były gładkie. Wieńczyła je tylko szeroka, występująca z tynku opaska.

Z czasem cały dom został gruntownie wyremontowany, zarówno od strony zewnętrznej, jak wewnętrznej. Służył jako letnia rezydencja Marszałka. Uporządkowany też został ogród z wielkim gazonem, założonym przed domem i niewielką liczbą starych drzew.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 8, Warszawa 1887, s. 124.

² W. Jędrzejewicz, *Kronika życia Józefa Piłsudskiego*, t. 2, Londyn 1977, s. 361.

Podweryszki



W ciągu XIX w. Podweryszki należały do Rymszów h. Gozdawa. Anna Rymszanka, córka Romana (zm. w 1919 r.) i Antoniny z Bernowiczów (zm. 1963 r.), wychodząc za mąż za Tadeusza Kiersnowskiego (zm. w Londynie w 1971 r.), wniosła majątek ów do rodziny męża. Anna i Tadeusz Kiersnowscy byli więc ostatnimi do 1939 r. właścicielami Podweryszek.

Istniejący w tej miejscowości najstarszy dwór uległ zniszczeniu w XIX w., a wybudowany w jego miejsce następny – w 1919 r. Trzeci dwór wzniesiony został w latach 1930–1931 według projektu architekta prof. Stefana Narębskiego. Do 1939 r. nie został on

całkowicie wykonany¹. Nowy dwór nie tylko wkomponowano umiejętnie w tło starego parku, ale też stylowo nawiązywał on do charakterystycznych cech polskich siedzib ziemiańskich. Wznosił się on na wysokich fundamentach o planie prostokąta. Był jednokondygnacyjny, z częścią środkową piętrową. Przy niej od strony podjazdu występował tradycyjny portyk stosunkowo wąski i płytki o czterech smukłych kolumnach, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem. Dwór nakrywał wysoki, gładki dach czterospadowy.

Wnętrze domu miało również układ tradycyjny, dwutraktowy, z korytarzami po obu

stronach sieni. Różnego kształtu i wielkości pokoje frontowe służyły jako mieszkalne, kancelaria etc. Z wydłużonej zgodnie z kierunkiem osi sieni (przedpokoju) o sklepionym suficie, z dwoma filarami i schodami dębowymi prowadzącymi na piętro, wchodziło się na wprost do dużego kwadratowego salonu, usytuowanego pośrodku traktu ogrodowego. Dwa pokoje przylegające do salonu z boków tworzyły z nim jeden ciąg amfiladowy.

Ponieważ całe niemal urządzenie dworu dziewiętnastowiecznego uległo zniszczeniu w pożarze domu w 1919 r., tylko niektóre pokoje nowego dworu miały w 1939 r. urządzenie stylowe. Przedpokój dekorowały dwa rogi łosia i inne trofea myśliwskie, jak rogi kozłów, głuszce itd. W salonie stał komplet mahoniowy w stylu biedermeier, złożony ze stołu, kanapy, dwóch foteli i czterech krzeseł. Na ścianach wisiały barwne litografie z widokami Wilna oraz mały portret słynnej z urody Weroniki z Osten-Sackenów Rymszyny z lat 1820–1830, pochodzącej z sąsiednich Gojcieniszek. Była ona cioteczną siostrą Wawrzyńca Puttkamera z Bolciennik, męża Maryli Wereszczakówny². Pokój stołowy urządzony był w całości nowymi meblami wykonanymi w Wilnie według projektu W. Makojnika, dekoratora teatru na Pohulance, stylizowanymi również na epokę

biedermeier. Wykonane one były z jesionu, z wstawkami z czarnego dębu. Komplet jadalniany tworzył: stół z nogami w kształcie liry, 18 krzeseł, kredens, serwantka w rogu, kanapa i stolik pod samowar. Na ścianach wisiał cykl reprodukcji *Lithuanii* Artura Grottgera, w czarnych ramach. Wszystkie te przedmioty zaginęły w 1939 r.

Ocalało natomiast kilka drobnych pamiątek rodzinnych, w tym: miniatura na kości słoniowej z ok. 1820 r., przedstawiająca Jana Zubka z Zubek pod Kleckiem, ożenionego z Antoniną Wendorffówną z Hołynki, pradziada Antoniny z Bernowiczów Rymszyny, sznur koralu nabytych w końcu XVIII w. na kontraktach mińskich przez Stanisława Wendorffa, ojca Antoniny Zubkowej, nieduże, okrągłe lustro z małych tafli wypukłych oraz srebrna cukiernica z uchwytem w kształcie róży, która na wewnętrznej stronie pokrywki wyryte miała imiona i nazwiska oraz daty ślubu kolejnych jej właścicieli. Figurują więc tam następujące nazwiska: Ludwika Obuchowiczówną 1777, Michalina Woyniłłowiczówną 1842, Teresa Wendorffówna 1878, Antonina Bernowiczówna 1902, Hanna Rymszanka 1924 i – Halina Kiersnowska 1959.

Park, założony przypuszczalnie przez Ada-



432.
Podweryszki.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

ma Rymśkę około 1820 r., zajmował powierzchnię 3 ha. W jego starszej części znajdowała się m.in. wąska wysokopienna aleja lipowa o długości 200 m, zasadzona w kształcie litery „L”. Załamanie jej ramion tworzyło okrągłą altanę o zwartych pniach, z wejściem z czterech stron. W nowszej części, z drugiej połowy XIX w., na osi domu przebiegała aleja kasztanowa, zakończona wysokim modrzewiem. Pod nim leżał przywieziony z pola wielki, pełen otworów głaz, uchodzący za meteoryt. Granicę nowszej części parku tworzyła aleja świerkowa. Obok wielu innych gatunków drzew rosły tam potężne brzozy, podobne do tych, jakimi wysadzano były na Białej Rusi trakty zwane napoleońskimi. Zaniebdany po pierwszej wojnie park uporządkowany został w latach budowy nowego dworu. Wyczyszczono wówczas pozarastane perspektywy i zasadzono trochę nowych drzew, krzewów i kwiatów, głównie przed podjazdem i w jego najbliższym otoczeniu.

Cennym zabytkiem w obrębie zabudowań

dworskich był stary, drewniany, sześcioboczny budynek lodowni, kryty słomianym, stożkowatym dachem. Otaczał go ściśle wieniec lip, podobnych jak w alei. Lodownię spalono w 1944 r. Podweryszki, z przyległymi folwarkami Rymśzyski i Miedziny oraz leśniczówką Helenów, w 1939 r. zajmowały obszar ok. 800 ha.

¹ Cały opis Podweryszek zawdzięcza synowi ostatnich właścicieli, prof. Ryszardowi Kiersnowskiemu.

² O Weronice z Osten-Sackenów Rymśzynie z lat 1820–1830 znajdujemy wiele wzmianek o różnych pamiętnikach. A. E. Odyniec, *Wspomnienia...*, Warszawa 1884, s. 306, pisze, że „z urody, humoru i ułożenia jak dwie krople wody podobna do obrazu Dyanny Vernon z powieści Waltera Scotta pt. *Rob Roy*, tym bardziej, że jak ona przy amazonce zielony kapelusik nosiła. Admiratorem jej był p. Adam Rymśza, sąsiad i wojskowy kolega pana Lorensa (Puttkamera), który też, za protekcją jego, w parę lat się z nią ożenił”. Por. także: S. Morawski, *Kilka lat młodości mojej w Wilnie*, Warszawa 1924, s. 262–264.

Portret Weroniki Rymśzyny, nie reprodukowany, uległ w czasie ostatniej wojny zniszczeniu.

Pokrewnie



Dobra Pokrewnie o powierzchni 1200 dzieściń, do których przed uwłaszczeniem należał szereg folwarków, znajdowały się nad rzeką Krewną¹. Były one niegdyś nadane kniaziowi Michałowi Oboleńskiemu. W 1667 r. stanowiły własność Piotra Rudominy. Później przeszły do Pac-Pomarnackich h. Gozdawa. Przez małżeństwo Krzysztofa Broel-Platera z Konstancją Pac-Pomarnacką, w początkach XIX w. Pokrewnie dostały się w posiadanie Platerów. Córka Krzysztofa Broel-Platera, Antonina, wyszła w 1827 r. za Jana Feliksa Weyssenhoffa (1791–1879), wniosła z kolei dobra te w dom Weyssenhoffów. Po śmierci Jana Feliksa Weyssenhoffa Pokrewnie odziedziczył jego młodszy syn Antoni (1842–1912), żonaty z Pauliną Kończanką, córką Medarda i Pauliny z Białozorów. Ponieważ Antoni Weyssenhoff był bezdzietny, Pokrewnie przeszły w ręce synów jego starszego brata Władysława – Jana Antoniego i Henryka Weyssenhoffów. Po 1920 r. władze litewskie uniemożliwiły jednak objęcie przez nich majątku, wobec czego wdowa, Paulina z Kończów Antonina Weyssenhoffowa, porozumiała się z bratankami męża, zdecy-

dowała się sprzedać nawet pozostawione jej przez reformę rolną fundum. Pokrewnie nabył wówczas Litwin, który po dłuższym pobycie w Ameryce wrócił stamtąd ze sporym kapitałem.

Według miejscowych przekazów², w drugiej połowie XVIII w. Pac-Pomarnaccy wybudowali w Pokrewniach parterowy, na niewielkiej podmurówce dwór modrzewiowy, który zachował się w stanie mało zmienionym do 1939 r. Od tyłu budynek ten o podstawowym planie prostokąta miał dwa skrzydła boczne, które nadawały mu kształt podkowy. W części środkowej dwór był piętrowy, poprzedzony portykiem złożonym z czterech parami ustawionych kolumn w wielkim porządku, wspierających trójkątny szczyt. Pod portyk wiodło kilka stopni. Oba skrzydła boczne zdobiły małe ganeczki. Zasadniczy kształt dworu pozostał w stanie pierwotnym do końca. W latach 1836–1839 Jan Feliks Weyssenhoff dokonał wprawdzie jego przebudowy, ale dotyczyła ona głównie wnętrza. Dano wówczas nowe posadzki, zmieniono drzwi i ramy okienne. Położono też inny dach, który zmienił nieco sylwetkę domu. Dawny wyższy, łamany, zastąpiono wówczas




433.
Pokrewie.
Dwór
od strony
podjazdu,
ok. 1914 r.

niedużym, czterospadowym gładkim, także jednak gontowym. Ściany zewnętrzne pozostały nie tynkowane. Tylko stolarkę okien i drzwi oraz kolumny pokryto kolorem białym.

Wnętrze mieściło kilkanaście pokoi. Środkową część domu od strony portyku zajmowała obszerna sieni. Na tej samej szerokości od strony ogrodu, gdzie zwykle usytuowany był salon, znajdował się hall z klatką schodową. Z prawej i lewej strony do sieni i hallu przylegały identycznych rozmiarów podłużne sale z oknami na przestrzał, dwoma w elewacji frontowej i dwoma w ogrodowej. Sala prawa służyła jako salon wielki, sala lewa — jako jadalna. Z salonu wielkiego wchodziło się do sąsiedniego, narożnego salonu mniejszego z dwoma oknami od strony podjazdu i dwoma w elewacji

bocznej. Prawe skrzydło zawierało trzy pokoje gościnne. Wzdłuż lewej elewacji bocznej uszeregowane były: narożny pokój sypialny, za nim kredens, kuchnia i pomieszczenia służbowe. Pokój sypialny, sala jadalna, sieni, salon większy i mniejszy tworzyły jeden ciąg amfiladowy. Na pięterku mieścił się tylko jeden pokój gościnny. Pokoje miały ściany przeważnie tapetowane, sufity gładko bielone, posadzki lakierowane i piece kaflowe już z połowy XIX w. Na urządzenie ruchome składały się meble staroświeckie, bez ściśle określonego stylu, zapewne miejscowej roboty.

Wśród pamiątek rodzinnych największą wartość miały cztery portrety olejne pędzla Jana Rustema. Przedstawiały one: Jana Feliksa Weyssenhoffa, Antoninę z Platerów Weyssen-



434.
Pokrewie.
Dwór
od frontu,
ok. 1914 r.

hoffową, Wincentego Weyssenhoffa i Stanisława Sołtana. Wizerunki Ksawerego Weyssenhoffa, gen. Adama Platera z Kurkli i jego żony Marii z Zabiellów Platerowej, jak też Augusty z Sołtanów Kublickiej były pędzla nieokreślonego, podobnie jak niewielka podobizna Jana Weyssenhoffa, posła na Sejm Czteroletni. Jeszcze jeden portrecik, tym razem ołówkowy, wykonany przez Alfreda Romera, przedstawiał Jana Feliksa Weyssenhoffa. W zbiorze miniatur wyróżniały się dwie: Michała Weyssenhoffa i jego żony Marianny z Karnickich, nieznanych artystów. Poza portretami było w Pokrewniach trochę sztychów, porcelana saska i srebra stołowe. Biblioteka składała się z dzieł naukowych i beletrystycznych. Archiwum zawierało głównie papiery rodzinne i majątkowe. Podczas gdy obrazy, miniatury, porcelana i srebro wywiezione pod koniec pierwszej wojny światowej do

Warszawy uległy zniszczeniu dopiero w czasie powstania w 1944 r., biblioteka, archiwum i meble przepadły na miejscu.

Do dworu prowadziła aleja zasadzona na jego osi głównej. Przed domem ciągnął się kolisty gazon. Trawniki boczne przechodziły w za-drzewiony ogród. Druga część ogrodu spacerowego leżała poza domem. Z trzech stron zamykały park stare aleje lipowe, wraz z domem tworzące czworobok. Wewnątrz czworoboku rósł sad owocowy, poprzecinany alejkami. W pobliżu ogrodu znajdował się cmentarz rodziny Weyssenhoffów.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 8, Warszawa 1887, s. 542; J. Weyssenhoff, *op.cit.*, s. 114; A. Urbański, *Pro memoria*, *op.cit.*, s. 133–134.

² Zasadnicze informacje na temat dworu pochodzą od Jadwigi z Weyssenhoffów Janiszewskiej.

Polep



Według przekazów opartych na miejscowym archiwum i wywodzie genealogicznym, dobra Polep, zwane także Polepie, nadane zostały przez króla Władysława Jagiełłę w 1412 r. protoplaście rodu Zyndram-Kościałkowskich h. Syrokomla – Wasylowi, „generalnemu pułkownikowi i dowódcy sześciu chorągwi husarskich, wystawionych z obywateli powiatu wilkomierskiego przeciwko Krzyżakom”, za „szczególne dowody przywiązania ku tronowi polskiemu oraz za liczne posługi ojczyźnie, męstwem i walecznością w owej wojnie odznaczonemu”¹. Od tego czasu, w ciągu pięciu wieków aż do 1940 r. Polep pozostawał w nieprzerwanym władaniu rodziny w jej linii męskiej.

Zyndram-Kościałkowscy byli jednak na ziemiach dawnego Wielkiego Ks. Litewskiego tak rozrodzeni, imiona ich tak często się powtarzały, a wszelkie dokumenty mogące tę sprawę wyjaśnić poginęły, że nie da się już dziś odtworzyć bezbłędnie kolejności dziedziczenia Polepia nawet w ramach ostatnich stuleci. Jest wszakże rzeczą pewną, że w drugiej połowie XVIII w. dobra te należały do Mikołaja, marszałka wilkomierskiego i Wiktorii z Baków h. Massalski, a następnie do ich syna Kazimierza Kościałkowskiego, podkomorzego wilkomierskiego (1773) i posła na sejmy, żonatego

z Urszulą Morykonianką². Miał on z nią dwóch synów, Michała i Regisa. O Regisie niczego nie wiemy. Michał natomiast, żonaty z Teresą Kościałkowską, został po ojcu kolejnym dziedzicem Polepia. Synem Michała był Ignacy Zyndram-Kościałkowski, następny właściciel majątności, po którym dziedziczyć mieli jego trzej synowie: Melchior, Ignacy i Stefan³. Po spłaceniu braci, przedostatnim właścicielem Polepia był prawnuk Kazimierza, Ignacy Zyndram-Kościałkowski (zm. 6.1.1911 r.), żonaty z N. Chylewską, a ostatnimi wdowa po nim i ich dzieci. W drugiej połowie XIX w. dobra te z folwarkami miały powierzchnię 2700 dziesięcin. W okresie międzywojennym, po przeprowadzeniu litewskiej reformy rolnej, pozostało tylko kilkadziesiąt ha.

Około 1820 r. Michał Kościałkowski założył w Polepiu nową rezydencję. Architekt, który zaprojektował główny dom mieszkalny, a także szereg innych budynków, miał być Włochem. Także rzemieślnicy zajęci przy wystroju wnętrza sprowadzeni zostali jakoby z zagranicy. Dwór w Polepiu, właśnie z powodu tych zupełnie unikalnych wnętrz, przez wszystkich, którzy go znali, zwany pałacem, jak większość podobnych mu drewnianych siedzib klasycystycznych miał wygląd zewnętrzny stosunkowo



435.
Polep.
Ogólny widok
dworu
i oficyny,
przed 1939 r.

skromny. Zbudowany został na podmurówce z ciosanego kamienia. Był piętnastoosiowy na planie prostokąta, z dwoma skrzydłami od strony ogrodu. Przy części środkowej jego elewacji frontowej występował czterokolumnowy portyk z nieco szerszym interkolumnium na osi. Kolumny porządku tokańskiego dźwigały belkowanie i trójkątny szczyt, otoczony wydatnym profilowanym gzymsem. Podobny, mocno zarysowany gzymś wieńczył także wszystkie elewacje, rozczłonkowane pionowo parami pilasturów. Skromne obramienia okien i drzwi, zwieńczone rzeźbionymi w drewnie rozetami oraz masywne kolumny i pilastry lakierowane były na kolor biały, mocno kontrastujący z ciemnozielonym tłem, na jaki pomalowane zostały nie tynkowane elewacje. Parterową część dworu nakrywał gładki, gontowy dach trójspadowy, część piętrową — dach dwuspadowy. Ta symetryczna i proporcjonalna bryła w czasach późniejszych zepsuta została nieco dodanymi do skrzydeł i na osi elewacji ogrodowej niewielkimi dobudówkami.

Pewnych zmian dokonano także w rozkładzie dworu, którego wszystkie ściany wewnętrzne obmurowane były cegłą. Dotyczyło to głównie części środkowej budynku oraz obu skrzydeł. Większość pokoi, przede wszystkim zaś reprezentacyjne, zachowała jednak swój dawny kształt i wygląd do końca. Największych zmian dokonano w sieni wejściowej, niegdyś bardzo przestronnej o szerokości całego portyku. Po prawej stronie wykrojono z niej niewielki przedpokój, w części tylnej zaś, gdzie w pra-

wym rogu mieściły się jednobiegowe schody wiodące na piętro, urządzono łazienkę, małą kwadratową izdebkę służbową i korytarzyk, którym wchodziło się do pokoi usytuowanych w trakcie ogrodowym. Sienią otrzymała też bardziej od pierwotnego paradny wystrój i nazwę hallu. Wszystkich pomieszczeń było we dworze 22, w tym 9 różnej wielkości salonów i saloniów. Każdy pokój, a zwłaszcza reprezentacyjne, miał swą nazwę od funkcji, jakie spełniał.

Największą chlubą dworu były bogato intarsjowane posadzki, w jakie zaopatrzone zostały wszystkie pokoje paradne. Tworzyły one artystyczne kompozycje, w każdym pokoju inne, wykonane z jasnego i czarnego dębu, orzecha, mahoni oraz innych gatunków i kolorów drewna, przeważnie egzotycznego. Poszczególne kompozycje naklejone były na sosnowe deski. Prawie wszystkie pokoje miały ściany wyklejone tapetami, również o innym desenie w każdym z pomieszczeń. Białe lakierowane dwuskrzydłowe drzwi zamykały supraporty malowane olejnymi farbami. Przedstawiono na nich pejzaże włoskie, francuskie i inne. Także sufity, z których zwisały żyrandole brązowe, kryształowe lub alabastrowe, pokrywały freski ornamentalne, dostosowane do wzoru i koloru tapet. Rzeczą zdumiewającą natomiast było, że we dworze nie było ani jednego kominka. Dom ogrzewano wyłącznie za pomocą białych kafłowych pieców, prostokątnych lub rogowych o kształtach zróżnicowanych.

Całą prawą stronę parterowej części dworu zajmowały cztery kwadratowe salony,

dwa od frontu i dwa w trakcie ogrodowym. Położony najbliżej hallu, trzyokienny, z sufitem malowanym w papugi i rajskie ptaki w kolorach naturalnych, nosił miano „czerwonego”, następny zaś, narożny, z trzema oknami od frontu i dwoma z boku, salonu „białego”. Jego ściany wybite były tapetami utrzymanymi w tonacji biało-żółtej. Miały one tę oryginalną właściwość, że przyłożona do nich makata wisiała na stałe bez zastosowania jakichkolwiek środków podtrzymujących. Z „białego” wchodziło się bezpośrednio do salonu „gobelinowego”. Zgromadzono tam sześć zabytkowych gobelinów, niewiadomego pochodzenia, o tematyce przeważnie religijnej. Jeden z nich wyobrażał *Madonnę*, drugi *Anioły*. Salon następny, sąsiadujący z jednej strony z „gobelinowym”, z drugiej z „czerwonym”, z dwoma oknami od strony ogrodu, od koloru obicia nazywano „szarym”.

Także po lewej stronie hallu znajdował się mały, ale z dwoma oknami przedpokój, którego tylną część obcięto na pokój dziecinny, obie zaś połączono szeroką arkadą. Z przedpokoju lewego wchodziło się do wielkiej reprezentacyjnej sali zwanej „kolumnową”. Miała ona cztery okna zwrócone w stronę dziedzińca frontowego i dwa w ścianie bocznej. Nazwę swą zawdzięczała malowidłom iluzjonistycznym, pokrywającym w całości wszystkie ściany. Wyobrażały

one kolumny antyczne na tle południowych krajobrazów. Kolumny dekorowały też z trzech stron wielki biały, kaflowy piec rogowy. Sięgały one gzymsu otaczającego piec nieco poniżej połowy jego wysokości aż po zwieńczenie pod sufitem. Pomiędzy kolumnami czołowymi mieściła się z tego samego materiału wykonana postać niewieścia ubrana w zwiewną tunikę. Zarówno ten piec, jak dwa nieco mniejsze stojące w salonach „czerwonym” i „białym”, także z kolumnami i figurami, uważane były za wyrób francuski.

Przy lewej ścianie bocznej traktu ogrodowego znajdował się niezbyt wielki pokój jadalny o dwóch oknach, obok niego jednookienny „herbatni” i jeszcze jeden mały, również z oknem zwróconym w stronę ogrodu, służący jako sypialny. Z dwóch pokoi w części piętrowej jeden służył jako buduar, drugi, przylegający do salonu „szarego”, jako gabinet. Z salonu „gobelinowego” można było przejść do czterech saloników, usytuowanych w prawym skrzydle. Jeden z nich miał nazwę „alabastrowego”, gdyż wisiał tam właśnie alabastrowy żyrandol, a w rogach stały także wazony. Dwa inne saloniki, „chiński” i „japoński”, nazwę swą zawdzięczały również zdobiciom je wazonom. Salonik czwarty nosił miano „karcianego”. Pomieszczenia skrzydła lewego służyły wyłącznie celom gospodarczym, m.in. jako kuchnia, spiżarnia i służbowe. Cztery pokoje sypialne, umywalnia i dwa składziki znajdowały się na piętze dworu.

Wszystkie pokoje reprezentacyjne i niektóre mieszkalne, prócz stylowych mebli, zapelnione były najrozmaitszymi przedmiotami dekoracyjnymi, w postaci wazonów porcelanowych, zegarów przeważnie w oprawie brązowej, kandelabrow i lichtarzy brązowych lub srebrnych, kryształów, makat i najrozmaitszych bibelotów. Była też w Polepiu spora kolekcja obrazów, licząca kilkadziesiąt płócien. Na temat jej wartości artystycznej i zabytkowej, jak też na temat autorów malowideł brak jakichkolwiek informacji. Z dwóch obrazów największych rozmiarami jeden, batalistyczny, przedstawiający fragment bitwy polsko-szwedzkiej, wisiał nad kanapą w salonie „czerwonym”, sięgając aż po sufit, drugi, zajmujący przestrzeń od podłogi do sufitu z wybijającą się na plan pierwszy postacią jakiegoś patriarchy, dekorował salon „szary”.

Zupełnie nie jest znana wartość kilku przechowywanych w Polepiu serwisów starej porcelany użytkowej. Mieściły się one w ogromnej oszklonej szafie⁴. Biblioteka licząca około 3000 tomów zawierała głównie książki dzie-

436.
Polep.
Frontowy
portyk dworu,
1939 r.



więtnastowieczne w językach polskim, francuskim i rosyjskim. W dwóch wielkich szafach zabezpieczone było archiwum, na które składały się m.in. stare nadania, pisane na pergaminie w języku łacińskim i staroruskim, papiery majątkowe z różnych epok, korespondencja rodzinna, jak też mapy posiadanych przez Zyndram-Kościałkowskich majątności. Szeroko znane i cenione zbiory w Polepiu, głównie po śmierci Ignacego Kościałkowskiego, ściągaly zewsząd prywatnych kolekcjonerów i antykwarów, którzy wykorzystując trudności wdowy w prowadzeniu gospodarstwa i mniejsze jej dla dzieł sztuki zrozumienie, nabywali i wywozili stamtąd wiele cennych przedmiotów. Rozeszły się więc one po okolicznych i dalej położonych dworach, a także po świecie. Część nie sprzedanych, uważanych za najcenniejsze, w początkach pierwszej wojny światowej wywieziona została w obawie przed grabieżą na wschód, gdzie przepadła. Reszta wraz z posadzkami uległa zniszczeniu na miejscu. W okresie międzywojennym dwór obrabowany ze wszystkiego z powodu braku środków na konserwację chylił się powoli ku ruinie.

Oprócz głównego domu mieszkalnego istniały jeszcze w Polepiu także inne zasługujące na uwagę budowle, powstałe w tym samym czasie i tworzące łącznie konsekwentnie zaprojektowany zespół. Należała do niego przede wszystkim parterowa, jedenastoosiowa oficyna, zaakcentowana pośrodku trójosiowym ryzalitem, zwieńczonym trójkątnym szczytem. Jego pole, otoczone podobnie jak fronton portyku dworu mocno profilowanym gzymsem, wypełniała rozeta. Prostokątne okna ujęte były w gładkie obramienia. Pod okapem wysokiego, gładkiego dachu czterospadowego biegł również szeroki, profilowany gzyms wieńczący. W pobliżu domu mieszkalnego, na lewo, równoległe do oficyny stała wzniesiona na planie kwadratu murowana lodownia, nakryta dachem namiotowym.

Przed domem i oficyną rozciągał się wielki kolisty gazon, otoczony strzyżonym żywopłotem i bardzo szeroką drogą. Gazon z założonym pośrodku klombem kwiatowym przecinała w połowie ścieżka dzieląca go na dwie części. Przed frontem dworu rosły m.in. dwie smukłe topole włoskie i wspaniale rozgałęzione drzewa rzadkiej odmiany orzecha, rodzące owoce w lepkiej skorupie.

Ściśle naprzeciw głównego domu mieszkalnego, po przeciwległej stronie paradnego dziedzińca, zwrócone frontem do alei wjazdowej stały naprzeciw siebie dwa identycznie wyglądające spichlerze. Podobnie jak lodownia, miały



437.
Polep.
Spichlerz,
przed 1939 r.

one rzut kwadratu i dach namiotowy, zwieńczony chorągiewką wskazującą kierunek wiatru. Trzy elewacje spichrzów zaopatrzone były każda w trzy niewielkie kwadratowe okna w ozdobnych obramieniach. Okna łączyła ze sobą szeroka jasna opaska wyrobiona w tynku. Elewacja frontowa mieściła tylko dwa okna i zamknięte półkolistie drzwi wejściowe, z portykiem o dwóch parach kolumniek, wspartych na wysokich bazach. Elewacje wieńczył fryz koronkowy. Przed bramą wjazdową, po lewej stronie drogi prowadzącej na dziedziniec, wznosiła się murowana kaplica dworska w kształcie rotundy nakrytej kopułą. Mogła z niej korzystać także miejscowa ludność.

Po prawej stronie dziedzińca leżała część ogrodu, zwana „gaikiem dębowym”. Nie było jednak w Polepiu ogrodu, który można by nazwać parkiem. Za domem i oficyną ciągnęły się tylko sady owocowe z resztkami dawnego założenia parkowego, stawami rybnymi, sadzawkami, oranżerią i dwiema altanami obsadzonymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Wśród drzew przeważały dęby, jesiony i kasztany. Powierzchnia zajęta pod zespół dworski i ogrody obejmowała około 8 ha.

¹ Ponieważ nie istnieje żaden opublikowany opis dworu w Polepiu, wszystkie dotyczące go informacje pochodzą od syna ostatniego właściciela — Lubomira Zyndram-Kościałkowskiego.

² Życiorys Kazimierza Kościałkowskiego podaje *Polski słownik biograficzny*, t. 14, Wrocław 1968/69, s. 392.

³ *Słownik geograficzny*, t. 8, Warszawa 1887, s. 572; A. Boniecki, *Herbarz polski*, t. 11, Warszawa 1907, s. 239.

⁴ Ze wspomnień młodości Lubomira Kościałkowskiego wynika, że za jeden talerz z serwisu polepskiego antykwarusze proponowali właścicielom 25 rubli w złocie, co było sumą wówczas bardzo znaczną i charakteryzowało wartość całego zbioru.

Poławień




Testamentem z 1744 r. Mikołaj Komar-Za-
bożyński h. własnego podzielił swe dobra dzie-
dziczne Poławień nad rzeką Ławeną, Rogówek
i inne między dwóch synów, Ignacego i An-
toniego¹. Nie wiadomo jednak, od kiedy Poła-
wień, uważany za najstarsze gniazdo rodzinne
Komarów, znajdował się w ich posiadaniu.
Według miejscowej tradycji, siedzieli tam oni
w ciągu 400 lat². Po Mikołaju Komarze, żona-
tym z Joanną Sokołowską, dziedzicem Poławenia
i Rogówka został jego syn Antoni, który
żenił się dwukrotnie: najpierw z I. Stankiewi-
czówną, a po jej śmierci z N. Korf. Po śmierci
Antoniego dobra te przeszły na jego syna Józefa
(zm. w 1847 r.), który za żonę miał Teklę Zyn-
dram-Kościalkowską (zm. w 1855 r.). Podzielił
on swój – znacznie w stosunku do odziedzic-
zonego powiększony – majątek w ten sposób,
że najstarszy syn Teofil (1800–1861) otrzymał
Hanuszyszki i Poniemuń, młodszemu Włady-
sławowi przypadła piękna Bejsagoła, zaś Rogó-
wek z Poławeniem dostał najmłodszy Konstan-
ty (1813–1880), żonaty z Węgierką Olgą Balu-
gyanszky (1817–1880). Ponieważ wszyscy
trzej bracia mieli liczne potomstwo, okazała
fortuna, zgromadzona ongiś przez Antoniego
Komara, na skutek dalszych działów została
z czasem jeszcze bardziej rozdrobniona. Dwa
klucze, Poławień i Rogówek na razie jeszcze
w całości, odziedziczył z kolei syn Konstante-

go, Michał Komar (1842–1933), ożeniony naj-
pierw z Ludwiką Walicką (1842–1893), a po
raz drugi z Różą Michelson. Ostatnim dziedzic-
cem Poławienia był bratanek Michała, syn Jerze-
go, Bohdan Komar (1884–1962), żonaty z Ma-
rią Roztropowicz h. Bogorya (zm. w 1910 r.),
później z Ksenią Katalymow.

Mimo że Poławień był główną siedzibą bar-
dzo w ciągu XIX w. rozrodzonego rodu Koma-
rów, aż do drugiej połowy XIX w. nie posiadali
tam oni większej rezydencji. Kolejni dziedzice
mieszkali w parterowym, niezbyt obszernym,
klasycystycznym dworze. Do chwili wybudo-
wania pałacu w Rogówku przebywał tam rów-
nież Konstanty Komar. Dopiero jego syn Mi-
chał, stawszy się panem Poławienia, przebudował
stary dom na dość pretensjonalny pałac. Przebudowa
polegała na przedłużeniu prawego
skrzydła, dobudowaniu od strony wjazdu ob-
szernej i wysokiej oranżerii, służącej także jako
ogród zimowy, zwieńczonej dwiema wieżycz-
kami, oraz na wzniesieniu od tyłu, na szeroko-
ści oranżerii dwóch dwupiętrowych wież.
Część dworu zamknięta wieżami także podnie-
siona została o jedną kondygnację, nakryta
dwuspadowym dachem. Przylegał do niej ga-
nek arkadowy, wspierający balkon. Ta część
pałacu, dzięki zamkniętym ostrymi łukami
otworom okiennym otrzymała cechy „neogoty-
ku”. Po rozbudowie pałac miał 26 pomieszczeń

438.
Poławień.
Ogólny widok
pałacu,
przed 1939 r.





różnego kształtu, wielkości i przeznaczenia. Ganek wejściowy umieszczony został w lewym skrzydle, obok oranżerii.

Na parterze domu mieściły się dwa główne pokoje reprezentacyjne: duży, kwadratowy, przylegający do oranżerii salon i połączona z nim szerokimi drzwiami, usytuowana od strony ogrodu i tylnego ganku arkadowego, również wielka sala jadalna. Obie te komnaty wyposażone były w posadzki parkietowe skomponowane w barwne desenie z różnych gatunków drewna oraz w gipsowe sztukaterie.

Ściany sali jadalnej pokrywała ponadto orzechowa boazeria. Część pałacu miała urządzenie stylowe. Wśród ciekawszych mebli wyróżniała się ogromna szafka-komoda francuska z czasów Marii Antoniny. Ściany dekorowały m.in. portrety rodzinne, w tym nowsze pędzla

Kazimierza Pochwalskiego i Rosjanina Aleksandra Łunda. Zebrana w Poławieniu biblioteka liczyć miała 5000 tomów.

Park o powierzchni ok. 2 ha posiadał charakter angielski i odznaczał się przede wszystkim bardzo starym i urozmaiconym drzewostanem. Niektóre okazy drzew miały po kilkaset lat. Do dworu wiodła kilometrowej długości aleja wysadzana brzoźami i jarzębinami. W czasie drugiej wojny światowej część pałacu uległa zniszczeniu. Wieże zostały rozebrane do fundamentów. Przepadły też zbiory i pamiątki rodzinne.

439.
Poławien.
Pałac
od strony
ogrodu
zimowego,
przed 1939 r.

¹ K. Niesiecki, *op.cit.*, t. 10, Lipsk 1845, s. 224.

² Szczegóły dotyczące dworu pochodzą od ostatniego właściciela majątku, Bohdana Komara. Dane osobowe zaczerpnięte zostały z genealogii rodziny Komarów (rkps w posiadaniu autora).

Pomusze



Niewielkie dobra Pomusze, położone nad rzeką Musą, dopływem Wilii, wchodziły po-

czątkowo w skład klucza należącego do Czabisków, dziedzictwa Piłsudskich¹. Z całości wy-



440.
Pomusze.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.

dzielone zostały przypuszczalnie po 1800 r.
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czy nawet dłu-

żej, Pomusze należało do rodziny Kwiatkowski.

W pierwszej połowie XIX w. wzniesiony został w Pomuszu drewniany dworek parterowy, kryty wysokim, gontowym, czterospadowym dachem. Wieńczył go jeden wielki komin zbiorczy, usytuowany pośrodku. Od strony obszernego nie zadrzewionego dziedzińca dom miał ganek o czterech, również drewnianych filarach z trójkątnym przyczółkiem. Ściany zewnętrzne budynku były nie tynkowane. Ich monotonię ożywiały jedynie lakierowane na kolor biały ramy okien i drzwi.

Naprzeciw dworku, po drugiej stronie dziedzińca, stała murowana brama wjazdowa, złożona z czterech filarów. Dom stał wśród niewielkiego ogrodu, w którym rosły drzewa i krzewy zarówno dekoracyjne, jak owocowe.

¹ Słownik geograficzny, t. 8, Warszawa 1887, s. 760.

Poniemuniek



Pierwsza wzmianka dotycząca Poniemuńka datuje się z r. 1522, kiedy to król Zygmunt I nadał owe włości Olechnie Fedorowiczowi Krzywcowi, ciwunowi trockiemu (zm. ok. 1547 r.), żonatemu z Hanną Żabianką¹. Po nim odziedziczył je syn Onikiej Olechnowicz, a po śmierci tegoż (1566) jego córka Maria, zamężna za Stanisławem Szymkowicz-Tolłoczka. Następnie Poniemuniek z szeregiem folwarków przeszedł na jednego z trzech synów Stanisława, Jerzego Tolłoczka, który schedę tę przez dokupienie nowych folwarków znacznie powiększył. Miał on tylko córkę Halszkę, zamężną za Janem Stachowskim. Ona więc była jego spadkobierczynią, a po niej jej syn Michał Stachowski. Ten jednak w 1653 r. sprzedał Poniemuniek za kwotę 50 000 złp. Butlerom. Mocno zadłużeni Butlerowie nie byli w stanie utrzymać się przy nowo nabytych dobrach, odsprzedali je więc w 1680 r. Gedeonowi Janowi von der Borchowi, sędziemu ziemskiemu inflanckiemu, żonatemu z Heleną z Platerów, za 42 000 złp. Ale i oni majątności tych nie zatrzymali, bo już w 1683 r. odsprzedali je, tym razem za 44 242 złp. Fabianowi Platerowi (zm. w 1709 r.), wojewodzie inflanckiemu.

Fabian Plater okazał się dzielnym gospodarzem, gdyż w ciągu następnych lat dokupił od różnych rodzin szereg sąsiadujących z Poniemuńkiem mniejszych majątków, poważnie swą fortunę zaokrąglając. Odziedziczyła je córka Fabiana, Jadwiga, zamężna za Ferdynandem Fabianem Platerem, która następnie dwie z tych posiadłości, mianowicie Kowaliszki i Pirogiszki sprzedała Liwenowi, resztę zaś w 1742 r. zapisała Aleksandrowi Platerowi. Od niego w 1761 r. za 10 000 talarów kupili klucz poniemuński Tadeusz i Marianna Amelia z Platerów Billewiczowie h. Mogiła. W 1768 r. odstąpili oni Poniemuniek za kwotę 16 000 talarów Józefowi i Teresie z Kossakowskich Parfianowiczom h. Ogończyk. Ich syn Justyn, żonaty z Rachelą z Morykonich, córką pisarza skarbowego litewskiego Marcjana i Aleksandry z Tyzenhauzów, do Poniemuńka, którego obszar w ręku poszczególnych właścicieli raz się zwiększał, to znów malał, dokupił jeszcze w 1806 r. dwa folwarki; całość, obejmującą wówczas 154 włóki, 21 morgów i 7 prętów, oddał córce Racheli, która poślubiła Kazimierza Strawińskiego. Kazimierz i Rachela Strawińscy mieli tylko cztery córki: Wandę, zamężną za Wiktorem Komoro-



441.
Poniewonik.
Elewacja
frontowa
i boczna
dworu,
przed 1917 r.


wskim h. Korczak, Bronisławę, żonę Henryka Świąteckiego (zm. w 1869 r.), Paulinę, zamężną za Gimbutem h. Nałęcz i Jadwigę, niezamężną. W 1861 r. Poniewonik otrzymała Bronisława Świątecka (zm. w 1874 r.), która w 1872 r. za 40 000 rs. sprzedała swe dziedzictwo szwagrowi Wiktorowi Komorowskiemu z Szetekszni, żonatemu najpierw z Ludwiką Markiewiczówną, a po raz drugi z Wandą Strawińską h. Sulima (zm. w 1896 r.). Majątek obejmował wprawdzie wtedy ponad 1500 dziesięcin łącznie z dużymi lasami, został jednak w czasie Powstania mocno zniszczony. (Bronisława, Wanda i Jadwiga Strawińskie własnym kosztem wywiozły za granicę przez Rygę około 30 powstańców). Po Wiktorze Poniewonik objął jego syn Leon (urodzony z Markiewiczówny), żonaty z Krystyną Zbijewską. Wyprzedał on najpierw część lasów i połowę gruntów ornych, drugą zaś, składającą się z Poniewonka oraz reszty lasów, nabył od niego w 1893 r. Kazimierz Świątecki, jedyny sukcesor swej ciotki Wandy ze Strawińskich Komorowskiej, macochy Leona. Na mocy ustawy o reformie rolnej Poniewonik został przez władze litewskie rozparcelowany. Resztówkę o powierzchni 115 ha nabył od Kazimierza Świąteckiego jego bliski krewny, Władysław Bichniewicz h. Pielesz. Był on ostatnim właścicielem Poniewonka do 1940 r.

Mimo tak częstego przechodzenia majątku z rąk do rąk różnych rodzin i zawieruchy powstań oraz wojen, do drugiej wojny światowej

zachował się w Poniewonku w doskonałym stanie bardzo ciekawy dwór drewniany, pochodzący z drugiej połowy XVIII w., choć przebudowany w wieku XIX. Fundatorem dworu był Józef Parfianowicz, łowczy wilkomierski, który do chwili jego wybudowania mieszkał w innym swoim majątku, mianowicie w Kompolu. Skończywszy przez małżonkę Teresę z Kossakowskich z najznakomitszymi rodami ziem litewsko-białoruskich, postanowił on wybudować rezydencję, która postawiłaby go na równi z nimi stopie. Szczególnie podobał mu się dwór, należący do pisarza skarbowego litewskiego Marcjana Morykoniego w Jodagalwiskach, z którego córką Rachelą żonaty był jego syn Justyn, podkomorzy wilkomierski, a później szambelan króla Stanisława Augusta. Dwór w Jodagalwiskach pochodził zapewne z XVII w. i nosił wszelkie cechy architektoniczne tamtej epoki. Kopiowanie go w drugiej połowie XVIII w. było więc już pewnym anachronizmem.

Jak tego dowodzi znaleziony po 1900 r. kontrakt zawarty w 1771 r. między Józefem Parfianowiczem a architektem Janem Olechnowiczem², dwór w Poniewonku wybudowany został w siedemdziesiątych latach XVIII stulecia. W swej pierwotnej postaci był budowlą w całości drewnianą, parterową o planie szerokiego prostokąta, wzniesioną częściowo na mурowanych, widnych suterrenach, częściowo na piwnicach, nakrytą bardzo wysokim, cztero-

442.
Poniewoniek.
Ogólny widok
dworu,
przed 1939 r.




443.
Poniewoniek.
Elewacja
frontowa
dworu,
przed 1939 r.



spadowym, łamanym dachem gontowym. Przy obu narożnikach zwróconej na południe elewacji frontowej występowały dwukondygnacyjne wieże, reminiscencje już w tych czasach nie budowanych dawnych alkierzy, pokryte dachem namiotowym. Nie wiadomo, w jaki sposób zaakcentowane było główne wejście. Dość zasadniczych zmian w zewnętrznym wyglądzie dworu dokonała po 1830 r. Rachela z Parfianowiczów Strawińska. Pośrodku elewacji południowej dobudowała ona szeroki i głęboki dwukon-

dygnacyjny ryzalit, umieszczając dwa niewielkie ganki wejściowe przy obu jego ścianach bocznych. Przy elewacji północnej dodała po bokach dwa niewielkie skrzydła z dwiema dalszymi piętrowymi wieżami, z których jedna była w całości murowana, druga natomiast tylko w części dolnej. Stronę wschodnią i zachodnią domu podwyższyła o piętro. Elewacja wschodnia otrzymała też przy całej swej długości balkony, zarówno na parterze jak na piętrze, przy czym balkon górny wsparty został na sześciu



smukłych kolumnach. W ten sposób dach pierwotnie czterospadowy ze wszystkich stron, od wschodu i zachodu stracił swe dolne połacie. Stan taki zachował się do 1940 r.

W fasadzie dworu najmocniej wylamywał się dobudowany ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem. Od frontu, na parterze był on rozczłonkowany pięcioma szerokimi, a na piętrze siedmioma węższymi i bardziej ściętnymi oknami, zamkniętymi półkoliście. W dolnej kondygnacji obu bocznych ścian mieściły się drzwi i jedno okno, w górnej po trzy okna. Ryzalit wieńczył wydatny gzyms profilowany. Trójosiowe odcinki parterowe dworu dzielone były pionowo międzyokiennymi pilastrami. Pokrywały one także narożniki wież, przebitych oknami również o zamknięciu półkolistym. Zachodnia strona dworu w przeciwieństwie do wschodniej, wyposażonej w balkony, miała wygląd bardzo skromny. Jedynym elementem dekoracyjnym były tu pilastry. Strona ogrodowa, kształtu podkowy, zeszpecona późną dobudówką, miała znaczenie wyłącznie gospodarcze. Poza murowanymi, dziewiętnastowiecznymi skrzydłami, elewacje nie posiadały tynków, lecz zachowane były w kolorze naturalnym drewna. Jedynie pilastry, jak też obramienia okien i drzwi pokrywał biały lakier. Górne półkola okien zaopatrzone były w szkła o drobnym podziale.

Wnętrze dworu, zawierające ponad sześćdziesiąt najrozmaitszego kształtu i wielkości pomieszczeń, miało układ nieregularny, w każdej kondygnacji inny. W suterrenach, od strony

zachodniej i północnej, znajdowały się m.in. kuchnia, składzik, pralnia, magiel, przechowalnia jabłek i pokoje służbowe. Piwnice, przeznaczone na ziemniaki, jabłka i warzywa, zajmowały stronę południową i wschodnią. Charakter reprezentacyjny i mieszkalny miał parter domu. Jako główne wejście służyły drzwi umieszczone w lewej bocznej ścianie ryzalitu. Jego parter niemal w całości używany był ostatnio jako oranżeria i ogród zimowy, ogrzewany od spodu. Tylko jedna piąta część ryzalitu, przylegająca do lewego ganku wejściowego, została odcięta i pełniła funkcje przedpokoju. Stąd wchodziło się do hallu oświetlonego pośrednio, poprzez okna oranżerii i oszkloną ścianę. Oprócz wieszaków stało tam tremo, pośrodku stół i krzesła, a naprzeciw lustra wielka dębowa szafa gdańska z intarsjami. Przechowywano w niej stare srebro i porcelanę. W prawym rogu hallu mieściły się jednobiegowe schody wiodące na piętro.

Pokój z jednym tylko oknem, usytuowany na prawo od hallu, służył jako biblioteka. Przed 1940 r. zawierała ona około 700 tomów dzieł sięgających początku XIX w. i znacznie starszych, przechowywanych w wielkiej trzydrzwiowej szafie mahoniowej. Do najcenniejszych w księgozbiorze edycji należało m.in. jedno z pierwszych wydań *Hippiki* Krzysztofa Dorohostajskiego oraz *L'initiation de Jesus* w oprawie aksamitnej ze złotym haftem, wykonanej przez uczennicę Fryderyka Chopina, ks. Marcelinę Czartoryską, z własnoręczną dedykacją kompozytora dla swej siostry Ludwiki Ję-

444.
*Poniewoniewski.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.*

445.
Ponimunięk.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



drzejewiczowej. Poza tym było wiele innych, starszych książek w języku francuskim ilustrowanych pięknymi stalorytami. Pokój ten urządzony był garniturem mebli mahoniowych i stojącym zegarem. Znajdował się tam również zabytkowy fortepian z jasnego mahoniu. Na jego pulpicie do nut można było podziwiać rzeźbionego orła francuskiego. Na ścianach biblioteki wisiało kilka portretów spokrewnionej z właścicielami rodziny Jędrzejewiczów, doskonały ponoć wizerunek marszałkowej Józefy z Dunin-Rajeckich Umiasztowskiej, malowany przez Zofię Dębowską-Romerową i akwarelowy portrecik Zofii z Szostakowskich Władysławowej Bichniewiczowej, wykonany w ciągu jednego posiedzenia przez Stanisława Bohusz-Sięstrzeńcewicza.

Prawą stronę traktu frontowego dworu zajmował wielki, prawie kwadratowy pokój z dwoma oknami od strony podjazdu i jednym z boku, służący jako salon. Stąd wchodziło się do saloniku umieszczonego w wieży lub do drugiego dużego prostokątnego pokoju, położonego w trakcie wschodnim, dawniej zapewne salonu trzeciego, ostatnio jednak używanego jako jadalnego. Salon był jednym z pokoi wyposażonych w piękną posadzkę, skomponowaną z różnego koloru misternie wycinanych deseczek dębu, jesionu, mahoniu i innych gatunków drewna, ułożonych w desenie. Pośrodku kompozycji widniała duża rozeta. Resztę pola zajmowały kwadraty lub romby podzielone na segmenty. Przed pierwszą wojną światową salon miał garnitur miękkich mebli obitych jed-

wabiem w deseni ciemnobrązowy ze złotem, dostosowanym do tapet utrzymanych w podobnym tonie. Za cenne uważano wiszące w salonie płótno angielskiej szkoły, przedstawiające chłopczyka w kędziorach puszczonego bańki mydlane. Wysoko ceniono również owalny portret damy w sukni balowej z połowy XIX w. nieznanego pędzla. Przedmiotem o znaczeniu emocjonalnym był przechowywany w salonie „écritoire” podróżny po Chopinie z hebanu wykładanego szylkretem i brązem, prawdziwy Boulle, zawierający wewnątrz m.in. oryginalny „faire-part” o pogrzebie kompozytora i jego gęsie pióro. Na fortepianie Mühlbacha stał duży puchar ze srebrnych monet, a na tle lustra, na marmurowych kolumnkach, brązowe popiersia Moliera i Rousseau, umieszczone po obu stronach empirowego zegara, także pamiątki po Chopinie. Wielki wiszący żyrandol brązowy z kryształowymi wisiorkami dodawał salonowi wdzięku.

Następny w amfiladzie wschodniej pokój, służący ostatnim właścicielom jako jadalny, miał ściany obite tapetami ciemnymi, a urządzenie wykonane z jasnego jesionu. Na ścianach wisiały portrety rodzinne Świąteckich, malowane przez Józefa Peszkę, dalej wizerunek olejny jakiegoś Buchowieckiego o nie znanym imieniu, przedstawionego w czerwonym koniuszu i dwa pastelowe studia portretowe mniejszej wartości³. W rogu stał staroświecki zegar szafkowy, na komodzie dwa kandelabry czteroramiennne, na stole zaś przy ścianie wielka zabytkowa srebrna taca. W pokoju stołowym prze-

chowowano także dużo cennej porcelany, w tym saskie figurki oraz sporo starych kryształów. I ten pokój miał równie piękną jak salon posadzkę, z rozetą pośrodku kształtu owalnego. Do pokoju jadalnego przylegał gabinet, wschodni zaś ciąg amfiladowy kończył jeszcze mniejszy pokójk przechodni z wąskimi schodami na piętro.

Odpowiednikiem salonu po lewej stronie hallu była największa na parterze, właściwa sala jadalna, ze ścianami dekorowanymi pilastrami i trzema oknami od frontu oraz dwoma w elewacji zachodniej. Służyła ona ostatnio jako pokój gościnny. Z wyjątkiem gabinetu i pokoiku ze schodami, wszystkie wymienione pokoje miały sufity na profilowanych fasetach ze sztukateriami w postaci otaczających je szlaków, a w kilku przypadkach także z rozetami pośrodku; dalej podobne jak w dużym salonie wzorzyste posadzki – w każdym o innym deseniu – i łączące je progi z kompozycją złożoną z intarsjowanych, stylizowanych liści dębowych. We wszystkich tych pomieszczeniach drzwi i odrzwia wykonane były z politurowanego jesionu z rzeźbionymi ozdobami w rogach filungów. Zarówno posadzka jak stolarka drzwi i okien wykonane zostały przez miejscowych stolarzy według projektów pani i panien Strawińskich. Inne pokoje miały podłogi zwykłe, lakierowane, a stolarkę z drzewa miękkiego. Piece w całym



446.
Ponimuniek.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

dworze były kaflowe białe, dekorowane w narożnikach pilastrami, zwieńczone gzymsami, rogowe lub prostokątne, wszystkie dziewiętnastowieczne. Stary murowany kominek znajdował się tylko w jednym pokoju, usytuowanym pośrodku elewacji północnej, służącym niegdyś jako kawiarnia. Pozostałe pokoje na parterze miały prze-

447.
Ponimuniek.
Boczna
elewacja
dworu,
przed 1939 r.



448.
Ponimunek.
Boczna
elewacja
dworu,
przed 1939 r.



znaczenie mieszkalne, gospodarcze lub, jak kancelaria, administracyjne. Stylowe meble znajdowały się jeszcze tylko w sypialnym państwa domu, przylegającym do dawnej sali jadalnej, z dwoma oknami zwróconymi na zachód. Stały tam m.in. dwa zabytkowe łóżka palisandrowe. Nad nimi wisiał pociemniały ze starości obraz Madonny anonimowego autora. Na uwagę zasługiwał jeszcze jeden z małych pokoiów strony północnej ze sklepieniem sufitem, grubymi murami i zakratowanym oknem, służący niegdyś jako skarbiec. Cały środek parteru domu zajmował ciemny kredens.

Piętro dworu w ciągu ostatnich dziesięcioleci prawie nie było zamieszkane. Mieściła się tam największa i w planach właścicieli oraz architekta zapewne najpiękniejsza sala balowa, wysunięta środkowym ryzalitem. Miała ona siedem okien w elewacji frontowej ryzalitu i po dwa w ścianach bocznych. Sufit sali wspierał się na ośmiu kolumnach, ustawionych po cztery w jednej linii przy ścianach dłuższych w odstępie od nich ok. 1 m. Sala ta nie została jednak wykończona ostatecznie. Inne pokoje górnej kondygnacji dworu ani pod względem architektonicznym, ani w zakresie urządzenia niczym szczególnym się nie odznaczały. Istniało natomiast we dworze kilka interesujących schowków i skrytek, choć prawdopodobnie nie wszystkie były znane. Największa mieściła się na piętrze, koło jednego z kominów. Dostać się do niej można było jedynie ze strychu, po wyjęciu kilku desek. Po założeniu ich na miejsce — skrytka stawała się niewidoczna. Tam to właśnie, w razie niebezpieczeństwa, chowały panie Strawińskie powstańców w 1863 r.


Budowlą zabytkową, podobnie jak dom mieszkalny pochodzącą z drugiej połowy

XVIII w., nie zmienioną do końca, był klasycystyczny spichlerz z wgłębnym, czterokolumnowym portykiem, kryty czterospadowym dachem gontowym. Inne zabudowania gospodarcze zostały przerobione lub wzniesione od nowa przez Rachelę Strawińską. Ostatnim postawionym przez nią budynkiem była lodownia z czerwonej cegły i z „gotyckimi” odrzwiami, sprawiająca raczej wrażenie mauzoleum. Zaprojektował ją August Komorowski (1817–1905) z Podbirz, pułkownik inżynierii.

Park, w odleglejszych od domu partiach przechodzący w sady, był stosunkowo niewielki, zajmował bowiem powierzchnię zaledwie ok. 3 ha. Niemniej odznaczał się bardzo gus-

449.
Ponimunek.
Fragment
dworu,
przed 1939 r.





450
Poniewuń.
Salon,
przed 1939 r.

townym rozsadzeniem drzew i dekoracyjnych krzewów. Przed frontem domu, w pobliżu wień-alkierzy rosły cztery przeszło stuletnie kasztany oraz kępy bżów. Wielki kolisty gazon założony przed frontową elewacją dworu utrzymany był jedynie jako gładki trawnik. Tylko na gazonach bocznych występowały tuje strzyżone, a nieco dalej także jako drzewa piramidalne. Równolegle do zachodniej elewacji dworu i po zachodniej stronie frontowego gazonu ciągnęły się podłużne sadzawki. Po stronie wschodniej gazonu znajdowało się największe skupisko drzew parkowych z grupami modrzewi, świerków i samotnym potężnym jesionem. Na skraju tej właśnie części stał przed 1772 r. dawny dwór, po którym pozostał jedynie masywny komin, służący do 1940 r. jako wędzarnia.

Od strony wschodniej park skłonem opadał w stronę pobliskiego Niemenka. Na pochyłości tej wykopane zostały trzy sztuczne tarasy. Na najwyższym z nich, równolegle do elewacji domu, ciągnął się drugi wielki gazon z okrągłym klombem kwiatowym pośrodku. Na poziomach niższych, w kierunku północno-wschodnim leżała dalsza zadrzewiona część parku z bardzo sędziwą topolą nadwiślańską tak rozrośniętą,

że pień jej z trudnością objąć mogło sześciu ludzi. Od strony wschodniej rósł sad wiśniowy. Drugą osobliwością parku była rosnąca bliżej domu stara wierzba, licząca ponoć kilkaset lat. Jej olbrzymie konary pod swym własnym ciężarem oddzieliły się z czasem od pnia macierzystego i opadły poziomo. Gdy je podparto, wypuściły ku górze nowe pędy, z których również wyrosły wielkie drzewa. Całość ogrodu i parku, dla ochrony przed wiatrami, od strony zewnętrznej sztachet otaczał gęsty rząd wierzb, natomiast od strony wewnętrznej spacerowe aleje lipowe. Kilka takich alej przecinało też kwatery sadów. Gościniec, łączący dwór z kościołem i miasteczkiem, wysadzany był starymi topolami piramidalnymi.

¹ Odpisy dokumentów, dotyczących przeszłości Poniewuń, dostarczył ostatni właściciel tych dóbr, Władysław Bichniewicz. Jemu też zawdzięczać wyczerpujące informacje na temat dworu. Szczegółowy jego opis podał także Z. Głogier, *op.cit.*, t. 1, Warszawa 1907, s. 320 i n.

² Z. Głogier (*ibidem*) przytacza oryginalny tego ciekawego kontraktu budowy dworu, oddanego wówczas w depozyt Wileńskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk.

³ Obrazy z salonu i pokoju jadalnego, wyjęte z ram, udało się właścicielom uratować i wywieźć do Warszawy. Zostały ofiarowane Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Poniemuń

nad Niemenkiem



Najstarszymi znanymi właścicielami dóbr poniemuńskich, położonych w pow. upickim, byli Ościkowie h. Trąby, a po nich Zyndram-Kościałkowscy, którzy w 1762 r. ufundowali w miasteczku kościół katolicki¹. Tekla Zyndram-Kościałkowska, poślubiwszy w końcu XVIII w. Józefa Komara (zm. w 1847 r.), prezydenta Sądu Głównego Wileńskiego, syna Antoniego, miecznika wołkowyskiego, wniosła tę majątność w dom mężowski. Po Józefie Komarze Poniemuń, Hanuszyszki z piękną rezydencją oraz Czadosy odziedziczył jego syn Teofil (1800–1861), żonaty z Rachelą Meysztowiczówną². Kolejnym właścicielem Poniemunia i Czados był syn Teofila – Józef Komar (zm. 5.6.1886 r.), radca stanu i kurator zakładów dobroczynnych ówczesnego pow. nowo-aleksandrowskiego, który z Gabriłą hr. Starzeńską h. Lis (1845–3.2.1930), córką Kazimierza i Zofii z hr. Ożarówskich h. Lubicz miał tylko dwie córki: Zofię od 1889 r. zamężną za Francisz-

kiem Górskim h. Bożawola (ur. w 1858 r.) oraz Elżbietę, która w 1898 r. poślubiła Witolda hr. Krasickiego z gałęzi worokomelskiej, syna Wacława (zm. 20.9.1897 r.) i Heleny z Oskierków h. Murdelio odm. (1836–1.2.1902). Elżbieta Krasicka, która odziedziczyła po ojcu zarówno Poniemuń, jak Czadosy, wraz z synami Jerzym i Witoldem była ostatnią właścicielką tych dóbr.

Wkrótce po 1850 r., z myślą o synu Józefie, Teofil Komar wybudował w Poniemuniu rozległy pałac, który około ćwierć wieku później na swym rysunku uwiecznił Napoleon Orda. Budynek stanął tuż nad brzegiem Niemenka, do którego obrócony został elewacją ogrodową. Budowla ta o założeniu symetrycznym składała się z trzech dwukondygnacyjnych korpusów, od strony podjazdu występujących jako ryzality, spiętych ze sobą w jedną całość za pomocą parterowych łączników. Wygląd najbardziej okazały nadano pięcioosiowemu korpusowi

451.
Poniemuń.
Pałac,
widok ogólny.
Rys. N. Orda,
ok. 1870 r.





452.
Poniemiń.
Pałac
od frontu,
ok. 1914 r.

środkowemu, dwukrotnie dłuższemu od pozostałych, przeznaczonemu głównie do celów reprezentacyjnych. Jego poprzedzoną niskim kamiennym tarasem fasadą frontową, wyposażoną na parterze w wysokie drzwi wejściowe i dwa okna po bokach, na piętrze zaś jedynie w pięć okien, wszystkie o zamknięciu półkolistym, rozczłonkowano pilastrami i zamknięto szerokim, dzielonym horyzontalnie płycinami belkowaniem oraz trójkątnym szczytem. W otoczonej pozornymi kroksztynami przyczółku umieszczono kartusz herbowy fundatora pałacu. Tę część budynku zaakcentowano także trzema dekoracyjnymi obeliskami.

Nieco węższe i krótsze korpusy boczne, ujęte w narożnikach boniami, zamknięte również trójkątnymi szczytami, w obu kondygnacjach przebito od frontu jednym oknem podwójnej szerokości w typie serliany i dwoma prostokątnymi. Trzy podobne okna rozmieszczono także

w elewacjach bocznych. Wszystkie kształtu prostokątnego ozdobiono poziomymi gzymsami naczółkowymi i ławami o zbliżonym profilu. Zarówno człony dwukondygnacyjne, jak parterowe łączniki, nakryto gładkim dachem dwuspadowym.

Od tyłu pałacu, od obu korpusów bocznych wyprowadzono dość długie parterowe skrzydła, zwieńczone także trójkątnymi przyczółkami i nakryto je gładkim dachem dwuspadowym. Z dwóch stron flankowały one niewielki dziedzińczyk kwiatowy z tarasem widokowym, umieszczonym przy wysuniętym korpusie środkowym. Może nieco później do lewego boku pałacu dobudowano połączony z nim organicznie pawilon, przeznaczony na ogród zimowy. Miał on w zasadzie jedną tylko kondygnację i szeroki, również gładki dach dwuspadowy. Trzy ściany zewnętrzne pawilonu, dzielone wertykalnie pilastrami tokańskimi, mieściły




453.
Poniemiń.
Elewacja
boczna
i ogrodowa
pałacu,
ok. 1914 r.

wysokie, półkoliście zamknięte okna lub porte-fenêtry, sięgające podłogi. Oszklono również cały szczyt. Przy dwóch narożnikach wzniesiono ośmioboczne, prawie cylindryczne wieżyczki, przeprute zarówno w kondygnacji dolnej jak górnej wąskimi oknami i okulusami. Spłaszczony dach wieżyczek ukryto poza rodzajem krenelażu złożonego z wydłużonych trójkątów.

Wnętrze pałacu zawierało 36 różnego kształtu, wielkości i przeznaczenia pomieszczeń. Pokoje reprezentacyjne, umieszczone na parterze i na piętrze środkowego korpusu wyposażono w posadzki parkietowe układane w desenie z różnokolorowego drewna, w każdym pokoju inny, w wysokie płaskie piece kaflowe, a niektóre także w marmurowe kominki³. Kilka salonów miało także ściany stiukowane i sztukaterie na sufitach, również w postaci fryzów. Inne obite były tapetami lub malowane olejno. Otwory drzwiowe i okienne ujmowały profilowane ramy, lakierowane na kolor biały podobnie jak dwuskrzydłowe drzwi płycinowe.

454.
Poniewiż.
Fragment
elewacji
bocznej
pałacu
z ogrodem
zimowym,
ok. 1914 r.




W przestronnym hallu cztery kolumny z jasnego stiuku oddzielały część tylną od znacznie większej przedniej. Kolumny zakrywały nieco dwubiegowe wprawdzie, ale wąskie, podwójnie załamane dębowe schody, wiodące na piętro. Posadzka składała się tu z jasnych wieloboków wkomponowanych w ciemne tło. Przy dwóch przeciwległych sobie ścianach stały wysokie empirowe konsole mahoniowe ze złoceniami, a pośrodku okrągły stół w stylu Ludwika Filipa, wokół niego zaś lub pod ścianami obite skórą krzesła z wysokimi oparciami i fotele. Posadzkę zaścielał duży kobierzec wschodni oraz skóry zwierzęce. Efektem polowań były także głowy dzikich zwierząt, rozwieszone na ścianach. Z sufitu zwisał żyrandol, ostatnio zelektryfikowany.

Z powodu stylowego urządzenia jeden z salonów nosił miano „empirowego”, inne „Ludwika XV” i „Ludwika XVI”. Gabinet nazwano „staroniemieckim”. Jeden z salonów ozdobił ogromny żyrandol, wykonany z brązu, dekorowany postaciami rycerzy wykutych w srebrze. Według miejscowych przekazów, został on zabrany niegdyś przez cara Aleksandra I z Luwru i подарowany następnie adiutantowi gen. Adamowi Ożarówskiemu.

W Poniewiżu istniały też cenne zbiory artystyczne, m.in. w postaci obrazów, głównie portretów rodzinnych, w tym pędzla Kazimierza Pochwałskiego, dalej wschodnich tkanin i dywanów, zabytkowej porcelany japońskiej i saskiej, starych, misternie rzeźbionych kryształów, a także brązów i srebra, dekoracyjnego i użytkowego. Znajdował się ponadto w pałacu nieznan bliżej księgozbiór i szczególnie cenne pergminy po Platerach, przechowywane w specjalnej szafie. Większość dzieł sztuki zgromadził Witold Krasicki, który przed swym ożenkiem, jako inżynier, przebywał jakiś czas na Syberii. Część zbiorów orientalnych w postaci makat i wazonów mieściła się w specjalnie na ten cel wybudowanym pawilonie „chińskim”.

Ze wszystkich stron pałac poniewiżski otaczał wielohektarowy park krajobrazowy, ze zróżnicowanym drzewostanem liściasto-iglastym, założony w okresie budowy rezydencji, a więc na rysunku Ordy jeszcze bardzo młody. Później tworzył partie zwartego gąszczu. Przed domem rozciągał się gazon, zasadzony częściowo grupami świerków, z pozostawieniem jednak między nimi wolnych przestrzeni. Po prawej stronie frontowego dziedzińca stała parterowa, wydłużona oficyna, między nią zaś a pałacem, również przez Ordę narysowany skarbiec dekorowany szerokim fryzem ostrołukowym. Na dwie części dzieliła ogród rzeczka



455.
Poniemuni.
Hall,
ok. 1914 r.

Niemenek, przez którą przerzucono „wiszący” mostek. Część parku pokrywały też sadzawki. Oprócz świerków i innych drzew pospolitych w tej części kraju, spotykało się w Poniemuniu także modrzewie, cedry i orzechy⁴. W części parku położonej w pobliżu ogrodu zimowego znajdował się wzgórek zwany „szańcem Ości-

ka”. Dotyczył on zapewne Jerzego Ościka (ok. 1530 – 1579), starosty brasławskiego, a później wojewody mścisławskiego i smoleńskiego, dziedzica Poniemunia w drugiej połowie XVI w.

⁴ Słownik geograficzny, t. 8, Warszawa 1887, s. 770; Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław 1979, s. 613.



456.
Poniemuni.
Jeden
z salonów,
ok. 1914 r.

² A. Boniecki, *op.cit.*, t. 10, Warszawa 1907, s. 359–360 oraz genealogia rodziny Komarów, rkps w posiadaniu autora.

³ A. Urbański, *Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi*,

Warszawa 1928, s. 141–143 (z pewnymi nieścisłościami) oraz informacje udzielone mi przez bratanicę Witolda Krasickiego – Irenę Krasicką.

⁴ Por.: A. Tauras, *op.cit.*, s. 61.

Postawy



Postawy były początkowo dziedzictwem mającej i możnej w Wielkim Ks. Litewskim rodziny Despot v. Deszpot-Zenowiczów (Zenowiczów), h. własnego¹. W 1522 r. dobra tamtejsze, jako schedy po ojcu, podzielone zostały między czterech braci: Mikołaja, Michała, Jerzego i Jana Zenowiczów, z których każdy wybudował sobie własny dwór. Siedziba najstarszego z braci, Mikołaja, usytuowana została na wschód od miasteczka, w kierunku Łuczaja. Wnuk Mikołaja, Bogusław (zm. w 1621 r.), kasztelan połocki, miał tylko dwie córki. Jedną z nich, Anna Zofia (zm. w 1664 r.), poślubiła Albrechta Władysława Radziwiłła, kasztelana wileńskiego, a następnie Franciszka Zebrzydowskiego, jej siostrą zaś Zofia (zm. w 1639 r.) – Pawła Jana Sapiechę, wojewodę wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego. Obie dziedzictwo ojcowskie w Postawach ustąpiły swemu kuzynowi z młodszej linii, Jerzemu Janowi Zenowiczowi, sędziemu ziemskiemu wileńskiemu. Na skutek uczynionej na jego rzecz darowizny, Jan Zenowicz stał się dziedzicem całych Postaw i wielu folwarków należących do klucza. Był on żonaty z Konstancją Syrucianką i także pozostawił tylko dwie córki, Zofię zamężną za Jerzym Kielpszem i Apolonię za Kazimierzem Biegańskim h. Prawdzic. Dobra znów podzielone zostały na dwie części. Postawy, Ostrów i Suderwę otrzymała w 1686 r. Apollonia Biegańska.

Jedyną córką Kazimierza Biegańskiego, starosty starodubowskiego i Aleksandry z Kryszpinów – Anna, niepodzielna dziedziczka fortuny Zenowiczów i Biegańskich, poślubiła Benedykta Tyzenhauza h. Bawół, pochodzącego z rodziny holsztyńsko-inflanckiej, starostę szmeltynskiego, posła na sejm, wnosząc mu wszystkie te majątki w posagu. Synem Benedykta i Anny z Biegańskich był słynny za czasów stanisławowskich działacz na polu ekonomicznym i kulturalnym, Antoni Tyzenhauz (1735–1785), podskarbi nadworny Wielkiego Ks. Litewskiego. Po nim Postawy otrzymał jego

bratanek Ignacy, syn Michała i Barbary z Zyberków, szef gwardii litewskiej, żonaty z Marianną Przeddziecką, a w następnej kolejności jego młodszy syn Konstanty (1785–1853), pułkownik piechoty Księstwa Warszawskiego, twórca galerii obrazów i zbiorów ornitologicznych. Po śmierci syna Konstantego, Rajnolda Tyzenhauza (1830–1881), ostatniego przedstawiciela polskiej linii tej rodziny na ziemiach Wielkiego Ks. Litewskiego, właściciela stu tysięcy dziesięcin ziemi, olbrzymią jego fortuna wraz z Postawami dostała się Marii z Tyzenhauzów Aleksandrowej Przeddzieckiej (1827–1890), córce Konstantego i Walerii z Wańkowiczów, a następnie jej synowi Konstantemu (1846–1896), żonatemu z Elżbietą Plater-Zyberk (1844–1907). Ostatnim właścicielem Postaw był ich syn Konstanty Przeddziecki (ur. 18.9.1879 – zm. 21.4.1966 w Sztokholmie), żonaty i rozwiedziony z Zofią Marią Lubomirską.

Dzięki inwentarzowi, sporządzonemu w 1637 r. przy okazji działów rodzinnych, możemy mieć pewne wyobrażenie, jak wyglądał wówczas największy dwór Zenowiczów, położony nad rzeką Bakowicą, dopływem Łuczajki, przy wsi Bakowicze. Wchodziło się do niego przez wrota wjazdne, nad którymi mieściła się sala z gankiem, biegnącym dokoła od strony zewnętrznej. Główny dom mieszkalny był wielkim budynkiem, krytym dachem gontowym. Przy wejściu był ganek „deskami oprawiony”, z ławami dokoła, a w narożach alkierze, tak charakterystyczne dla budownictwa dworów w XVII w. Opis wnętrza zawarty w inwentarzu jest wprawdzie dość lakoniczny, niemniej dowiadujemy się z niego o liczbie izb, komnat i komórek, a nawet okien szklanych, kominków i pieców kaflowych, zielono polerowanych. Na tej podstawie planu wprawdzie odtworzyć nie można, niemniej wiadomo, iż budynek zawierał na dole obok sieni ze schodami na pięterko dużą, pięciookienną izbę stołową, trzy izby trzyokienne, a po każdej z nich – po jednym pokoju jednookiennym i na końcu po jednej izbie pięciookiennej w każdym



z alkierzyków. Przy niektórych pokojach mieszkalnych znajdowały się tzw. „komórki potrzebne” o wiadomym przeznaczeniu, co dowodzi istnienia we dworze pewnego komfortu życia codziennego. Jest też rzeczą charakterystyczną, że jako przedmioty szczególnie cenne inwentarz wyszczególnia wszystkie części żelazne, jak zawiasy, zamki, zaszczepki od drzwi czy antaby.

Podobną konstrukcję miał też w latach 1620 – 1622 dwór Jerzego Jana Zenowicza, stojący nad rzeką Miadziolką, naprzeciwko mostu, przy którym znajdował się browar. Dom mieszkalny, nazwany także „wielkim”, miał od frontu ganek na słupach, który obiegały dokoła

„balasy tokarskiej roboty” i „ławice stolarskiej roboty”. W pobliżu dworu ciągnęły się ogrody owocowe.

Jako wielka rezydencja zasłynęły jednak Postawy dopiero w czasach Tyzenhauzów². Pod rządami Antoniego Tyzenhauza nędzna dotąd drewniana miejscina przekształciła się bowiem w miasteczko z czworobocznym rynkiem, stylowymi domami sądowymi, szkolnymi i fabryką wyrobów płóciennych oraz sukna. Pracami architektonicznymi, związanymi z budową miasteczka, kierować miał Józef de Sacco³. Z pamiętników Gabrieli Puzyniny wynika, że Tyzenhauz zastał już w Postawach jakiś dwór czy

457.
Postawy.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

458.
Postawy.
Główne
skrzydło
pałacu,
przed 1939 r.



oficynę⁴. Nie było to jednak z pewnością żadne z drewnianych dworzyszcz Zenowiczów. Pałac postawski, w kształcie, w jakim przetrwał do czasów współczesnych, był wynikiem stopniowego narastania. Według teży Puzyniny miał on początkowo kształt zamkniętego kwadratu i wjazd nie od strony zewnętrznej, lecz przez bramę „jak w mieście” na dziedziniec wewnętrzny, na który wychodziły trzy ganki. Jeden z nich, długi i przypominający raczej galerię, nakryty jednospadowym dachem, służył jako wejście paradowe. W latach trzydziestych XIX w. po owym dziedzińcu przechadzały się pawie, żurawie i wyżły, zlatywały się rasowe gołębie. Po ostatecznej rozbudowie, zakończonej prawdopodobnie przed 1850 r., za czasów Konstantego Tyzenhauza, pałac otrzymał rzut zbliżony wyglądem do litery H. Składał się wówczas z dwóch stosunkowo wąskich, równoległych do siebie, tej samej długości skrzydeł, północnego i południowego, spiętych szerszym i nieco krótszym łącznikiem. To właśnie skrzydło łącznikowe, piętnastoosiowe, było najprawdopodobniej najstarszym, właściwym pałacem.

Podobnie jak cała budowla, także i skrzydło łącznikowe o planie wydłużonego prostokąta wznosiło się na wysokich, widnych suterenach. W pięcioosiowej części środkowej było dwukondygnacyjne, zaś w również pięcioosiowych partiach bocznych – parterowe. Część środkową strony wschodniej, rozczłonkowaną pilastrami

toskańskimi, wieńczyło gładkie belkowanie i trójkątny ogzysmowany fronton z niewielkim okulusem pośrodku. Cały ten odcinek pałacu poprzedzał obszerny taras z umieszczonymi pośrodku schodami, wiodącymi do parku.

Z czasem, ale jeszcze w XIX w., jako frontowe uznane zostało dwudziestojednoosiowe skrzydło północne, zwrócone w stronę miasta. Jego pięcioosiową część środkową znacznie podwyższono i dodano przy niej monumentalny portyk sześciokolumnowy. Dźwigał on także gładkie belkowanie oraz trójkątny fronton. Portykowy odcinek elewacji zamknięto po bokach pilastrami. Ponieważ nadbudowa nie miała okien, monotonię jej rozładowano nieco za pomocą ozdobnych naczółków. Nad drzwiami wejściowymi naczółek otrzymał kształt trójkątny, a nad oknami kształt poziomego gzymsu na konsolkach. Na obszerny taras pod portykiem wiodły kamienne schody, ustawione na całej jego szerokości. Skrzydła, długie od strony zachodniej, znacznie zaś krótsze od wschodniej, zamknięte zostały trójkątnymi szczytami, także przebitymi okulusem. Rzeczą charakterystyczną dla pałacu były mocno zagęszczone duże prostokątne okna, w tym niektóre ślepe, oraz gładkie elewacje, zwieńczone jedynie mocniej zarysowanym profilowanym gzymsem. Sutereny pokrywały bonie. Nad wszystkimi skrzydłami pałac posiadał dachy dwuspadowe, niezbyt wysokie, pobite ostatnio blachą.

459.
Postawy.
Portyk
głównego
skrzydła
pałacu,
po 1975 r.





Nad wejściem do pałacu umieszczono napis:

Mądrym radom,
Wiejskim biesiadom
Cnocie z honorem,
Stoję otworem.

Szczegółowy rozkład wewnętrzny skrzydeł pałacowych z czasów Tyzenhauzów i Przeddzieckich nie jest znany. Mimo swej niezwyklej rozległości dom zawierał stosunkowo mało pomieszczeń, gdyż wiele z nich było dużymi salami, przeznaczonymi na zbiory. Nieco szczegółów na temat wyposażenia ruchomego i zbiorów podaje Puzynina. W skrzydle północnym, w zasadzie jednoraktowym, z korytarzem od strony wewnętrznego dziedzińca, na prawo od dużej sieni mieściły się sale przeznaczone na zbiory ornitologiczne, liczące w 1830 r. przeszło 3000 okazów wszystkich krajowych i obcych gatunków ptaków. Kilka pokoi po lewej stronie, w tym jeden z półkolistą wnęką zwróconą w stronę okien, z ozdobionymi sztukateriami sufitami i marmurowymi kominkami, służyło jako galeria obrazów. Skrzydło południowe do końca miało zapewne charakter gospodarczy i mieściło pokoje gościnne.


Na mieszkanie własne obrali sobie właściciele wspomniane już, najstarsze, dwutraktowe skrzydło łącznikowe. Środek tego skrzydła od strony dziedzińca zajmowała sień z zegarem o ciężkich wagach, wydzwaniającym godziny. Dalej trzy duże pokoje w amfiladzie tworzyły apartament państwa domu. W pierwszym

z brzegu znajdował się stół rozsuwany, w drugim bilard, w trzecim fortepian i wiolonczela. Na białych ścianach wisiały sztychy za szkłem, oprawione w herbowe ramy. Pod ścianami stały kanapa i krzesła mahoniowe, kryte czarną włosienicą. Niestety, tyle tylko przekazała potomnym pamięć autorki ciekawych pamiętników, bywającej w Postawach jako młoda panna.

Na szczęście znacznie więcej szczegółów, dotyczących postawskiej galerii obrazów z ok. 1840 r., podał Aleksander Przeddziecki⁵. Niedostatkim tej relacji jest wszakże pominięcie przy wielu nazwiskach imion malarzy, co ze względu na istnienie także innych podobnie brzmiących nazwisk, utrudnia ich bezbłędne określenie. Ogólnie charakteryzuje Przeddziecki kolekcję Tyzenhauzów jako zbieraną w różnych czasach i różnych krajach, nawet „pod ogniem dział w Montmartre w Paryżu”. W czasie gdy ją opisywał, liczyła przeszło sześćdziesiąt płócien szkół włoskich, holenderskiej, francuskiej i niemieckiej, nie zawsze zapewne oryginałów.

Ze szkół włoskich wymienia Przeddziecki następujące malowidła: *Zbawiciel świata dźwiga krzyż i pod bolesnym ciężarem korony cierniowej upada* Leonarda da Vinci; *Ciało Pana Jezusa złożone w grobie*, „płótno czystością rysunku, wdziękiem w ugrupowaniu figur i blaskiem kolorytu, przypominające pędzel Antoniego Correggio”; *Jakub płaczący nad suknią Józefa*, dzieło przypisywane Domenico Zampieriemu; *Judyta wkładająca głowę Holofernesa do worka*, który stara kobieta przed nią trzyma, „o mis-

460.
Postawy.
Łącznikowe
skrzydło
pałacu
od strony
parku,
po 1920 r.



461.
Postawy.
Rzut parteru,
wg pomiaru
współ-
czesnego

trzewskim rysunku i zimnym kolorycie ciała” Andrea del Sarto; *Choroba Antiocha* i *Wstrze-
mięźliwość Scypiona* Paola Veronese; *Pan Jezus
w Ogrojcu* Carla Maratty; *Ucieczka do Egiptu*
artysty nazwiskiem Garofalo; *Portret mężczyz-
ny* do połowy figury, w stroju hiszpańskim, Tin-
toretta oraz *Św. Jan na puszczy* Tiepola.

Ze szkoły holenderskiej wymienia autor na
pierwszym miejscu *Zdjęcie z krzyża*, dodając,
iż jest to szkic oryginalny Rubensa, zrobiony ze
sławnego obrazu katedry antwerpskiej dla ułat-
wienia Piotrowi Clouwat roboty sztychu po-
święconego księdzu Wilhelmowi van Hammer,
kanonikowi antwerpskiemu; dalej zaś obrazy
Narodzenie Pana Jezusa Bramera, ucznia Rem-
brandta; *Kobiety w kąpeli* i *Samarytanka u stu-
dni* Poelenburga; *Sceny w raju* i *Drzewo wiado-
mości* Breughla de Velours; *Głowa mężczyzny*
szkoły Rembrandta; *Maskarada wenecka* Piotra
Breughla; *Staruszka z papugą* Fr. Mierisa,
Staruszka a za nią druga osoba, obie rażącej
szpetności C. Bega; dalej martwe natury: *Zwie-
rzyna, szparagi i raki* Vennixa i w końcu *Spiża-
rnia z wyobrażeniem sarny, wielkości naturalnej,
drobniejszej zwierzyny i warzyw* Snydersa.

Szkołę francuską reprezentowały w Posta-
wach następujące obrazy: *Madonna* Szymona
Vouet, *Portret księżniczki de Blois* Piotra Mig-
nard, *Rozwaliny* dzieło z powodu kompozycji
przypisywane przez Przezdzieckiego Bourgui-
gnonowi oraz *Bitwa* i *Konie* tegoż i w końcu

francuski polonik, czyli portret Wiktorii Potoc-
kiej, namalowanej w czternastym roku życia
przez Fr. Gérarda.

Z obrazów szkoły niemieckiej uwzględnia
Przezdziecki następujące: *Adam i Ewa pod
drzewem zakazanym w raju* A. Dürera, kom-
pozycję malowaną na drzewie, uszkodzoną
z powodu odpilowania jej połowy przez jakąś
barbarzyńską rękę, dwie *Sceny z Męki Pań-
skiej*, obie Dietrichsa, *Kobieta z małpą* i *Chłopiec
z kotem* Dennera, *Serenada* i *Widok miejski* nie-
znanego czeskiego malarza.

W osobnej grupie wylicza pejzaże, a więc
Drzewo nad wodą wiatrem poruszone Ruisdaela,
Krowy z paszy wracające Whisman de Mali-
nes, *Widok zamku Bingen nad Renem* Jakuba
Greffier, *Pejzaż holenderski* van Goyena, dwa
pejzaże nieokreślone Łukasza z Lejdy, dwa pej-
zaże Berghema, dwa „w guście Verneta” ma-
lowane przez Roberta, pejzaż Bruhandeta, trzy
widoki włoskie pędzla Oriente, jak też dwa pej-
zaże z architekturą Weitscha.

Przezdziecki wymienia, rzecz jasna, tylko
najcenniejsze jego zdaniem pozycje galerii po-
stawskiej, podkreślając zresztą, że prócz wyli-
czonych było tam jeszcze wiele innych obrazów
mniejszych — jego zdaniem — wartości,
a wśród nich dalsze pejzaże, martwe natury,
kwiaty, a także „malowania” na czarnym mar-
murze i na alabastrze, „szkice oryginalne wiel-
kich mistrzów”, a wreszcie teki pełne rysunków
i litografii. Mimo że w wielu przypadkach opu-
szcza imiona artystów, relacje jego mają war-
tość wprost inwentaryzacyjną, gdyż przy wszy-
stkich cenniejszych pozycjach prócz dokładne-
go opisu dzieła podaje także wymiary obrazu
i stan jego zachowania.

W innym miejscu⁶ mówi Przezdziecki ob-
szernie o przechowywanych w Postawach szki-
cach Szymona Czechowicza, celujących „po-
mysłem i wykończeniem”, wymieniając takie:
Św. Trójca, *Ofiarowanie św. Jana*, *Syn marno-
trawny*, *Powrót syna marnotrawnego*, *N. Panna
każe aniołowi zemsty wkładać miecz do pochwy
po powietrzu w Wilnie*, *Wniebowzięcie N. Pan-
ny*, *Św. Teresa u stóp Zbawiciela*, *Św. Anna uczy
czytać N. Pannę*, *Tobiasz młody z rybą w ręku*.
W końcu wspomina ogólnie także i o innych
oryginalnych szkicach polskich artystów, jak
Orłowski czy Norblin, oraz obcych, jak: *Naj.
Panna z Dzieciątkiem Jezus i modlącym się do
nich św. Franciszkiem*, *Zawieszenie Edypa
w dzieciństwie* Lesseura, *Bitwa Canovy*, pejzaże
van Goyena, Fr. Bouchera, *Widok Wenecji* Bi-
bieni, *Morderstwo* Bramera.

Zupełnym milczeniem pomija natomiast
Przezdziecki inne płótna, znajdujące się nie-

wątpliwie w Postawach w czasie jego gościny, a mianowicie portrety. Wspomina tylko o autoportrecie Czechowicza, jako należącym do galerii. Inne, przede wszystkim wizerunki rodzinne, zdobiły prawdopodobnie część mieszkalną pałacu. Na ich temat nie da się już chyba nic powiedzieć. Mogły tam być jednak płótna pierwszorzędnej wartości, jak na przykład to, które znaleziono kiedyś na strychu pałacowym, a które okazało się portretem pędzla Grassiego, przedstawiającym damę w pełnej postaci, z koszykiem kwiatów i dwoma gołębiami u góry, opartą lewą ręką o cokół kamienny⁷.

Pod koniec XIX w. główną siedzibą Przeddzieckiego stały się Rakiszki, Postawy zaś straciły swoje dawne znaczenie. Już przed pierwszą wojną światową wywieźli stamtąd właściciele niektóre zbiory, jak np. archiwum potyzenhauzowskie oraz szereg obrazów, które umieścili w pałacu warszawskim przy ul. Foksal. Część galerii malarstwa, jak też biblioteka po Kossowskich i Tyzenhauzach została na miejscu i znalazła się następnie w 1915 r. w Kijowie. Tylko niektóre przedmioty na podstawie Traktatu Ryskiego zostały zwrócone i przewieziono do Warszawy⁸.

Park założony na terenie równinnym, na ogólnej powierzchni ok. 10 ha, miał charakter dwojaki. Część starsza, pochodząca prawdopodobnie jeszcze z czasów Zenowiczów, miała założenie regularne w postaci dużego prostokąta. Wraz z pałacem i stojącą po jego tylnej stronie, równolegle do skrzydła łącznikowego oficyną, obejmowały ją swymi ramionami dwa kanały, poprowadzone w kierunku północ-południe, łączące się z okrągłym jeziorkiem położonym

w części północnej. Wzdłuż obu kanałów posiadających brzegi nieregularne rosły szpalery lipowe. Przed portykiem kolumnowym rozciągał się gazon z klombem kwiatowym pośrodku, otoczonym ścieżką, od której promieniście rozchodziły się ścieżki dalsze. Za czasów Tyzenhauzów i Przeddzieckich starsza część parku nie uległa większym zmianom. Wokół pałacu i na polanach wzdłuż wschodniej sadzawki, jak też na niewielkim wzgórku między kanałem a główną ulicą miasteczka zasadzono jednak nowe drzewa, zarówno grupami jak też solitery, przeistaczające tę partię ogrodu w stylu angielskim. Przeważającym w ogrodzie postawskim gatunkiem pozostały wszakże nadal lipy⁹.

¹ Powyższy szkic z dziejów Postaw oparty jest głównie na rękopiśmiennej pracy Rajnolda Przeddzieckiego, dotyczącej historii dóbr potyzenhauzowskich, udostępnionej autorowi w postaci wyciągów przez siostrę właściciela, Helenę z Przeddzieckich Czetwertyńską, mieszkającą po 1939 r. w Rzymie, a później w Szwajcarii.

² T. Żychliński, *op.cit.*, t. 18, Poznań 1896, s. 206 i t. 4, Poznań 1882, s. 394.

³ Por.: M. Baliński, T. Lipiński, *op.cit.*, t. 3, Warszawa 1846, s. 346–347; *Słownik geograficzny*, t. 8, Warszawa 1887, s. 848; *Wilno i Ziemia wileńska*, Wilno 1930, s. 170.

⁴ S. Łoza, *op.cit.*, s. 266; M. Morelowski, *op.cit.*, s. 291; G. Puzynina, *op.cit.*, s. 134.

⁵ A. Przeddziecki, *Galerya obrazów postawska*. „Athenaeum” 1842 [Wilno], s. 194 i n.

⁶ A. Przeddziecki, *Wiadomość o szkicach Szymona Czechowicza*, „Athenaeum” 1842 [Wilno], s. 193.

⁷ „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” t. 3: 1958, s. 371.

⁸ Por.: E. Chwalewik, *op.cit.*, t. 2, Warszawa 1927, s. 78.

⁹ Por.: W. G. Antipow, *op.cit.*, s. 29.

Poszumierz



Według Niesieckiego¹, Wieliczowie h. Syrokomla odm. wywodzą się z Wołynia. Powołując się na Kojalowicza, heraldyk ów daje im nawet tytuł kniaziowski, związany przypuszczalnie z władaniem miejscowością Wielick. Nie wiadomo jednak, czy osiedli na Litwie Wieliczowie mieli rzeczywiście cokolwiek wspólnego z Wieliczkami wołyńskimi. Wymieniony również przez Niesieckiego Teodor Wielicko, szlachcic litewski, żyjący w drugiej połowie XVI w., nie pozostawał prawdopodobnie w za-

dym związku z kniaziami na Wielicku. Jeszcze inny Wieliczko o nieznanym imieniu, przez ożenek zawarty w 1590 r. z ks. Woroniecką, doszedł do wysokich koligacji. Także nieznanymi bliżej Samuel Wieliczko był w 1632 r. sędzią grodzkim wileńskim, Aleksander piastował w 1676 r. godność podstolego starodubowskiego, zaś Józef w 1778 r. — regenta grodzkiego inflanckiego. Wyższych godności jednak nikt z Wieliczków nie osiągnął.

Nie wiadomo, który z wymienionych

przedstawicieli rodziny był protoplastą linii na Poszumierzu w Wilkomierskiem, ani też kiedy dobra te dostały się w posiadanie Wieliczków. Według miejscowych przekazów należały do nich co najmniej od początków XVIII w. Około połowy XIX w. Poszumierz był własnością Bogumiły z Wieliczków Wielickowej (zm. ok. 1908 r.), żony Bolesława (zm. w 1870 r.), uczestnika Powstania Styczniowego. Jako majątek posagowy żony nie uległ konfiskacie². Pozbawiona własnego potomstwa Bogumiła Wielickowa zapisała Poszumierz swemu krewnemu Stefanowi z Proszcza Medekszy h. Lis odm. (1882–1962), synowi Henryka i Marii z Kosakowskich, wnukowi Adeli z Wieliczków (siostry Bogumiły) i Józefa Edwarda Medekszy.

Był on ostatnim z rodu oraz ostatnim właścicielem Poszumierza i odziedziczonym po przodkach w linii męskiej Orwistowa. Zmuszony przez litewską reformę rolną do ograniczenia się do jednego tylko majątku, po 1930 r. Stefan Medeksza sprzedał Poszumierz Belgowi, dyrektorowi elektrowni w Kownie. Nowy właściciel wyremontował stary, chylący się ku upadkowi dwór, urządził w nim swą letnią rezydencję i wydawał tam słynne w okolicy przyjęcia, głównie dla cudzoziemców³.

Stosunkowo niewielki, ale ze względu na ukształtowanie wnętrza bardzo ciekawy dwór w Poszumierzu pochodził przypuszczalnie z połowy XVIII w., lecz w początkach XIX w. uległ pewnym przeróbkom i dopiero wówczas otrzymał swój wygląd ostateczny. Był drewniany o planie prostokąta, bez podmurówki, otyn-

kowany na kolor biały, kryty wysokim, gładkim dachem czterospadowym pobitym gontami. Od strony podjazdu miał portyk o czterech szeroko rozstawionych kolumnach, zwieńczony trójkątnym szczytem. Zapewne w drugiej połowie XIX w. portyk ten zabudowany został przez całkowicie niemal oszklone ścianki.

Wnętrze zawierało dziesięć pomieszczeń w układzie dwutraktowym, z obszerną sienią od frontu i podłużną salką od tyłu. Pokoje reprezentacyjne, usytuowane głównie w trakcie ogrodowym, zdumiewały swym bogatym wystrojem. Salkę, salonik, pokój jadalny i gabinet obiegały pod sufitem fryzy szerokości ok. 40 cm z doskonale malowanymi scenami z mitologii greckiej i rzymskiej. Wsparte na fasecie wykonane w delikatnej sztukaterii i kroksztynach, plafon salki głównej pokrywały także malowidła. Pośrodku widniała rozeta z kompozycją typu roślinnego, otoczona wielkim kołem. Prostokątne pola umieszczone przy krótszych ramach plafonu pokrywały kompozycje o charakterze roślinnym i arabeskowym. Doskonały rysunek postaci fryzów oraz świetnie dobrane i w znakomitym stanie do czasów ostatnich zachowane barwy malowideł usprawiedliwiały mniemanie, iż autorem ich mógł być któryś z uczniów Smuglewicza. Na szczególną uwagę zasługiwał też w salce piec kominkowy, bardzo pociągłego kształtu, dekorowany inicjałami ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta⁴. Piece i kominki w innych pokojach prezentowały się stosunkowo skromnie. Nie było też w Poszumierzu odpowiadających plastycznemu wyposażeniu wnętrza posadzek.


462.
Poszumierz.
Dwór
od frontu.
Akw. J. Bur-
hardtówna



Było natomiast wiele ładnych stylowych mebli, pochodzących przeważnie z przełomu XVIII i XIX w., a wśród nich sekretarzyki z licznymi szufladkami i skrytkami, stoły, stoliki, krzesła wyściełane i kanapy, parawany, klęczniki i ołtarzyki, wykonane przeważnie z mahoni, palisandru, drzewa gruszkowego i czeczotki oraz czeczotki dekorowanej hebanem. Niektóre meble miały stylizowane nogi drapieżnych ptaków, trzymających w szponach czarne kule. Spośród licznych świeczników i kandelabrow dwa srebrne miały monogramy Stanisława Wieliczki, chorążego powiatu wilkomierskiego. Były też żyrandole, makaty i dywany wschodnie, dalej portrety rodzinne z końca XVIII i początków XIX w., w tym wspomnianego Stanisława Wieliczki w mundurze 2. pułku ułanów Księstwa Warszawskiego, obrazy innej treści, porcelana zabytkowa i inne⁵. Istniała poza tym biblioteka, m.in. z kompletem wyd. *Volumina Legum*, oraz archiwum rodzinne, które w drobnej części przetrwało obie wojny światowe i znalazło się w końcu w Archiwum PAN w Warszawie.

W wozowni stały dawno z użytku wycofane, a więc muzealnej wartości pojazdy, w tym staroświecka karetka na płozach oraz sanie z stałe wmontowanym w nie piecykiem na węgiel drzewny.

Park czy raczej ogród spacerowy wraz z sadem nie przekraczał powierzchni 2 ha. Od gościńca prowadzącego z Kiejdan do Szat wiodła do dworu aleja długości około pół kilometra, wysadzana starymi lipami i klonami. Na jej początku stała murowana kaplica ku czci Matki Boskiej, wystawiona przez barszczanina Ignacego Wieliczkę⁶. Przy zakręcie alei w stronę gazonu rosła grupa niebotycznych modrzewi o bardzo grubych pniach. Za nimi ciągnął się podłużny staw zamknięty ścianą wysokich, różnego gatunku drzew, poprzątkanych jarzębinami i kalinami, malowniczo odbijających się w lustrze wody, zwłaszcza w okresie kolorowej jesieni. Przestrzeń przed dworem zajmował gazon z klombem kwiatowym pośrodku. Od tyłu



domu znajdowała się dalsza część parku łączącego się z sadem owocowym.

463.
Poszumierz.
Salonik,
przed 1939 r.

¹ K. Niesiecki, *op.cit.*, t. 9, Lipsk 1842, s. 296.

² J. Gieysztor, *op.cit.*, t. 1, Wilno 1913, s. 347.

³ Informacje mieszkającej w pobliżu Poszumierza Zofii z Kognowickich Zabiellowej. Podstawowych wiadomości na temat dworu udzielił jednak autorowi dr Stefan Burhardt, wnuk Adeli z Wieliczek Medekszyny, siostry Bogumiły z Wieliczek Wielickowej, który znał Poszumierz z lat swej wczesnej młodości, to jest sprzed 1920 r.

⁴ Informacje prof. Zygmunta Świechowskiego.

⁵ Część cenniejszych mebli i dzieł sztuki zabrana została przez ostatnią właścicielkę do jej wileńskiego mieszkania.

⁶ Według tradycji rodzinnej, dwóch Wieliczek i czterech Medekszów po zakończeniu akcji zbrojnej barszczan, w której uczestniczyli, postanowiło ufundować podobne kapliczki przydrożne w swoich dobrach.

Radkuny



Według heraldyków, Komorowscy h. Korczak wywodzą się z Komorowa w woj. bels-

kim¹. Pochodzący z tej rodziny bracia Mikołaj i Piotr (zm. w 1476 r.), posiadać mieli na Węg-

464.
Radkuny.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1914 r.




rzech siedem zamków, w tym Liptów i Orawę, nadane im wraz z tytułem hrabiowskim w 1469 r. przez króla Macieja za zasługi wojenne. Gdy jednak Piotr Komorowski popadł z czasem u tegoż monarchy w niełaskę, w 1474 r. król odebrał mu darowane zamki z wyjątkiem Orawy, z której zresztą on sam później ustąpił. Jako rekompensatę za utracone posiadłości węgierskie król Kazimierz Jagiellończyk nadał Komorowskiemu Żywiec i Szaflary. Od końca XV w. pisali się jednak Komorowscy nadal „hrabiami na Liptowie i Orawie” lub „z Liptowa i Orawy”.

Jedna gałąź Komorowskich w czasach króla Augusta III przeniosła się na ziemie Wielkiego Ks. Litewskiego i tam, dość licznie rozrodzona, mieszkała do drugiej wojny światowej. Najstarszą w tych stronach siedzibą rodową Komorowskich, pozostającą w ich posiadaniu w ciągu 10 pokoleń, były Radkuny, położone w pobliżu

granicy z Kurlandią, na wschód od Birż. Kiedyś graniczyły też one z dobrami birżańskimi Radziwiłłów, co upamiętniały piękne murowane słupy z herbami, zachowane także do drugiej wojny światowej koło wsi Maszkańce. Groby rodzinne Komorowskich „litewskich” znajdowały się natomiast przy kościele w Kwetkach i w bliższych Radkunom Suwejniskach, fundacji Piotra Komorowskiego.

Jako pierwszy z rodu dziedzic włości radkuńskich znany jest dopiero Franciszek Komorowski (22.12.1723–3.3.1800), strażnik wiłkomierski, właściciel także Szyrwint, Rawiszek, Gikan, Porawicy, Kowaliszek i in. majątności, żonaty najpierw z Anną Frackiewicz-Radziwińska h. Brodzic II, a powtórnie z bar. Lukrecją von Lüdingshausen-Wolff h. własnego, panią na Kurmen z przyległościami w Kurlandii. Zgromadzona przez niego fortuna podzielona została następnie pomiędzy synów z pier-

465.
Radkuny.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1914 r.



wszego i drugiego małżeństwa. Radkuny przypadły wówczas Janowi Bonifacemu, szambelanowi dworu polskiego, pierwszemu ordynatowi kurmeńskiemu, żonatemu z Antoniną Wiśniewską h. Trzaska, stolnikówną wilkomierską, a następnie wnukowi Antoniemu, ożenionemu z Dorotą Grotkowską h. Przerowa (1806–1874), córką Karola Jana i Karoliny von Engelhardt h. własn. Kolejnym dziedzicem Radkun był brat Antoniego, Piotr Komorowski (16.1.1838–3.9.1905), właściciel także Kowaliszek, ożeniony z Felicją Komorowską h. Korczak (1843–1910), córką Piotra Antoniego i Zofii Isselschmit von Milbitz h. własn. Przekazał on Kowaliszki swemu starszemu synowi Zygmuntovi Leopoldowi (1865–1920), żonatemu z Elżą Römer h. własn. (1871–1961), córką Michała i Konstancji Tukallo h. Szreniawa, podczas gdy Radkuny przypadły młodszemu synowi Antoniemu Augustowi (4.6.1873–10.4.1910), żonatemu z Marią bar. von Holstinghausen genannt von Holsten h. własn. (1880–1917). Po Antonim Augustie odziedziczył Radkuny jego syn Piotr Karol hr. Komorowski, ostatni właściciel tej majątności (ur. 8.3.1907 w Radkunach – zm. w 1973 w Australii), który w 1929 r. poślubił Pelagię Marcinkiewiczównę (ur. 1902 – zm. 1976 w Wilkomierzu), córkę Jana i Tekli z Dylkiewiczów. Miał on dwóch urodzonych w Radkunach synów: Bogdana Piotra (2.5.1930) oraz Zbigniewa Marię (31.1.1932).

Istniejący do drugiej wojny światowej dwięcioosiowy dwór w Radkunach wzniesiony został około połowy XVIII w. Był on budowlą w całości drewnianą, dwukondygnacyjną, założoną na rzucie szerokiego prostokąta, krytą wysokim, gładkim, czterospadowym dachem gon-

towym. Budynek ten miał wszystkie elewacje nie tynkowane, dzielone pionowo pilastrami. W obu elewacjach dłuższych, początkowo o wyglądzie niemal identycznym, mocniej podkreślone zostały na osi pseudoryzalitu, zwieńczone gładkimi trójkątnymi szczytami. W ciągu XIX w. przy elewacji ogrodowej, na skutek spadku terenu znacznie wyższej od frontowej, dodane zostały po bokach parterowe dobudówki, które nieco dom oszpeciły i pozbawiły dawnej ścisłej symetrii. Pomiędzy dobudówkami umieszczono taras z dwustronnymi schodami wiodącymi do parku.

Wnętrze dworu mieściło kilkanaście przeważnie dużych pokoi, ze ścianami malowanymi na kolory jednolite i kilkoma kominkami. Przed 1914 r. większych zespołów mebli zabytkowych ani dzieł sztuki w Radkunach nie było, gdyż te wraz z dobrami rozdzielone zostały pomiędzy różnych członków rodziny Komorowskich i znalazły się w ich nowych siedzibach.

Dwór otaczał zewsząd rozległy park, pełen starych, wspaniałe rozrośniętych drzew przeważnie liściastych, sięgający początkami także XVIII w. Przecinały go poprowadzone kręto w różnych kierunkach ścieżki i aleje. Na gazonach, przed i za domem, rosły w zwartych skupiskach krzewy ozdobne.

¹ A. Boniecki, *op.cit.*, t. 11, Warszawa 1907, s. 1 i n.; J. Dunin Borkowski, *Almanach błękitny*, Lwów [1908], s. 446; E. Borowski, *Genealogie niektórych polskich rodzin utytułowanych*, seria piąta „Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej”, t. 7/8, Rzym 1985, s. 525 i n.

² W hasle Radkuny *Słownik geograficzny* ogranicza się jedynie do zaznaczenia, że miejscowość ta leży w pow. poniewieskim. Nie istnieją żadne opisy tego dworu. Garsć przekazów rodzinnych autor zawdzięcza Wacławowi hr. Komorowskiemu, który zajmuje się genealogią swej rodziny oraz prof. Zygmuntovi hr. Komorowskiemu, wnukowi Zygmunta Leopolda.

Rakiszk



Miasto i dobra Rakiszki leżały wprawdzie w powiecie wilkomierskim, ale na pograniczu Inflant i Kurlandii. Były to niegdyś majątności Kroszyńskich h. własnego, które król Zygmunt August w 1547 r. nadał kniaziom Iwanowi i Janowi Kroszyńskim, początkowo prawem lennym¹. W czasach późniejszych lenno przeszło we własność dziedziczną. Jeden z ostatnich męskich przedstawicieli rodu, Karol Jerzy, oże-

niony był z Elżbietą z Tyzenhauzów, córką Jana Gotarda (zm. w 1641 r.), wojewody derpskiego. Ponieważ nie doczekali się oni potomstwa, Rakiszki przeszły do Tyzenhauzów². Żona Jana Tyzenhauza (zm. w 1730 r.), w latach 1714–1726 wojewody mścisławskiego, Helena z Woynów-Jasienieckich w 1708 r. wzniosła w miasteczku kościół katolicki³. W ciągu XVIII i całego niemal XIX w. Rakiszki były

nadal siedzibą jednej z gałęzi tej wielce dla kraju na polu ekonomicznym, społecznym i kulturalnym zasłużonej rodziny. Dopiero po śmierci ostatniego męskiego przedstawiciela „litewskiej” linii rodu, Rajnolda Tyzenhauza (1830–1881), dobra rakiskie, do których należały jeszcze wówczas Soły i Postawy, przeszły w posiadanie jego siostry Marii z Tyzenhauzów Aleksandrowej Przezdzieckiej (1827–1890), córki Konstantego i Walerii z Wańkowiczów. Po niej dobra te odziedziczył jej syn Konstanty (1846–1896), żonaty z Elżbietą Plater-Zyberk (1844–1907), a następnie wnuk Jan Aleksander Przezdziecki (1877–1944), ożeniony z Hermancją Franciszką Sapieżanką (1879–1947), córką Jana Sapiehy i Seweryny z Uruskich. Był on ostatnim właścicielem Rakiszek do 1940 r.

W drugiej połowie XIX w. klucz rakiski obejmował obszar 24 617 dziesięcin ziemi doskonale zagospodarowanej, z uprzemysłowionymi folwarkami. Z tego powodu, po przeprowadzeniu reformy rolnej, rząd litewski pozostawił w ręku właściciela 100 ha, zaś 350 ha oddał mu w dzierżawę.

Kroszyńscy, a następnie pierwsi Tyzenhauzowie rezydowali w Rakiszkach w zamku, którego fragment elewacji gotyckiej zachował się do drugiej połowy XX w. Około 1801 r. ówczesny właściciel Ignacy Tyzenhauz, starosta

podolski, żonaty z Marianną (Marią) Przezdziecką, wybudował nowy pałac, którego bryła znacznie różniła się od innych stawianych w tym samym czasie siedzib ziemiańskich.

Pałac ów miał rzut zbliżony do kwadratu i dwie kondygnacje: niską dolną, przeznaczoną na pokoje gościnne i cele gospodarcze oraz wysoką górną, mieszkalną i reprezentacyjną. W zwróconej na zachód jedenastoosiowej fasadzie budynku, przy jego trójosiowej, podwyższonej o niskie piętro części środkowej występował czterokolumnowy portyk. W kondygnacji dolnej wspierał się on na trzech arkadach, tworzących ramy dla dolnego wejścia do pałacu. Ustawione w jednakowych odstępach kolumny toskańskie portyku dźwigały belkowanie i niewielki, trójkątny, mocno spłaszczony szczyt. Na taras, umieszczony pod kolumnadą i we wnęce portykowej, wiodły z dwóch stron wysokie, ale wydłużonym łukiem poprowadzone schody. Obie osie skrajne, zaznaczone jako pseudoryzaloty, zamknięte ćwierćkolistymi frontonami, były reminiscencją staropolskich alkierzy. Powiązane luźno z bryłą pałacu, sięgały zaledwie jednej czwartej elewacji południowej i północnej. Każdy z nich mieścił tylko jeden duży pokój. Elewacja główna i pozostałe były w zasadzie gładkie, bez dekoracji. Tylko główne drzwi wejściowe we wnęce portykowej zaak-

466.
Rakiszki.
Pałac
i oficyna
przed
przebudową.
Rys. N. Orda





467.
Rakiszki.
Elewacja
frontowa
pałacu
przed
przebudową



468.
Rakiszki.
Główna
brama
wjazdowa
na
dziedziniec,
przed 1939 r.

centowane zostały trójkątnym naczółkiem. Prócz trzech górnych kwadratowych okien wnetrza portykowej, wszystkie pozostałe otwory okienne miały kształt prostokątny. Wyjątek stanowiły jedynie podwójne okna górnej kondygnacji pseudoalkierzy, dzielone dwiema kolumnami. Wszystkie elewacje wieńczył gzyms kroksztynowy, który obiegał także fronton portyku i obu pseudoryzalitów. Pałac nakrywał gładki, dość wysoki dach czterospadowy, z którego wyrastała pośrodku kopuła z wysoką żeliwną iglicą. Zawieszano na niej chorągiew herbowa właścicieli, gdy przebywali w domu. Pseudoalkierze miały dach półokrągły. Elewa-

cja wschodnia i obie boczne pozbawione były jakichkolwiek akcentów.

Na temat wnętrza pałacu Ignacego Tyzenhauza, wybudowanego według projektu nieznanego z nazwiska architekta, ponoć Włocha, mamy mało przekazów. Według ogólnikowych danych⁴, podwyższona część budynku mieściła tylko dwie sale. Rozciągnięta wzdłuż portyku mniejsza, prostokątna, służyła jako bilardowa. Zajmowała ona środek traktu frontowego. Sala druga, usytuowana pod kopułą, ogromna, kwadratowa, z trzema oknami wychodzącymi w stronę parku, używana była ostatnio jako jadalna. Po prawej i lewej stronie sali bilardowej

ciągnęła się amfilada mniejszych pokoi. Pokoje prawego odcinka służyły w początkach XX w. jako mieszkalne dzieci, lewego zaś kolejno jako buduar pani domu, jej salonik, a w alkierzu sypialny. Drzwi pomiędzy poszczególnymi pokojami tworzyły jeden ciąg amfiladowy, ale umieszczone były nie pośrodku ścian, lecz w pobliżu okien.

Salę bilardową wyposażono w dwa, umieszczone w rogach przeciwnych drzwiom wejściowym, wielkie, okrągłe, murowane i otynkowane piece. Ponieważ służyła ona równocześnie jako przedpokój, stały tam między oknami szragi przeznaczone na wierzchnie okrycia, a przy ścianach bocznych długie staroświeckie kanapy, obite czarnym śliskim materiałem z końskiego włosia, domowej roboty. Środek sali zajmował również staroświecki bilard. Środkowe drzwi wiodły z sali bilardowej do jadalnej, niegdyś może balowej. W całości pokrywały ją malowidła wykonane na tynku o motywach egipskich. We fryzach były to sceny z życia Egiptu, na ścianach zaś widniały ogromne piramidy i sfinksy. Kompozycje te miały dać wyraz uczuciom fundatora pałacu dla Napoleona i jego ówczesnej kampanii. Pośrodku sufitu namalowany był ogromny pajak, połączony „organicznie” z wieloświecowym, dostosowanym rozmiarami do wielkości sali żyrandolem. Pod żyrandolem stał także wielki rozsuwany stół

z krzesłami dookoła, przy ścianie prawej dwie obite kretonem kanapki, a przy lewej potężny bufet.

Wzdłuż północnej strony sali jadalnej usze-regowane były trzy pokoje, w tym pierwszy na lewo salonik, noszący miano „zielonego”. Po stronie prawej, południowej, mieścił się kredens i dwa pokoje „męskie”. Może budzić zdziwienie, dlaczego na salon przeznaczono tylko skromny pokój z jednym oknem od północy, zaciemniony w dodatku występem pseudoalkierza. W salonie tym stał garnitur mebli wykonanych z orzecha, w postaci owalnego stołu, foteli, krzeseł i kanapy, obitych grubym, ciemnozielonym kretonem w wyciskane desenie. Bardzo skromne urządzenie starego pałacu pozwalałoby domyślić, że wszystkie cenniejsze przedmioty zabrane zostały stamtąd około połowy XIX w. do Postaw, które stały się wówczas główną siedzibą Tyzenhauzów, a następnie Przeddzieckich.

W postaci pierwotnej pałac rakiski przetrwał do 1905 r., gdy został on przez ówczesnego właściciela, Jana Przeddzieckiego, według projektów Karola Jankowskiego i Franciszka Bogusława Lilpopa całkowicie przebudowany i powiększony⁵. Swoją dotychczasową formę zmienił wówczas na neorenesansową. W czasie rozbudowy usunięty został kolumnowy portyk, który zastąpiły trzy o lekko zaokrąglonym łuku

469.
Rakiszy.
Pałac
i oficyna
po
przebudowie,
przed 1939 r.





arkady. Nad całym budynkiem dodano jeszcze jedną kondygnację, której trójosiowa część środkowa, zarysowana jako pozorny ryzalit, została również podwyższona i zwieńczona trójkątnym szczytem ze spływami i wolutami. W jego polu umieszczono dwie tarcze herbowe. Do obu pseudoalkierzy dobudowano jeszcze dwa par-

terowe skrzydła, a pośrodku strony wschodniej półkolisty ryzalit mieszczący ogród zimowy. Korpus środkowy pałacu nakryto dachem gładkim, czterosпадowym, podobnym do poprzedniego, zaś pseudoalkierze dachem namiotowym, łamanym. Cały teren przed pałacem mocno podniesiono, a zamiast dawnych schodów

470.
Rakiszki.
Pałac
od strony
bramy
wjazdowej



471.
Rakiszki.
Podjazd
do pałacu,
przed 1939 r.

urządzono ujęty obudową podjazd. Stąd po wielu kamiennych stopniach wchodziło się do dawnej wnęki portykowej i do wnętrza pałacu.

Wnętrze uległo również radykalnej zmianie. Bez zmian pozostała tylko kondygnacja najniższa, mieszcząca nadal głównie pokoje gościnne. Na pierwszym piętrze, które stało się właściwie wysokim parterem, w części środkowej dawną salę bilardową z salą jadalną połączono w jedną całość i urządzono sięgający całej szerokości pałacu dwukondygnacyjny living-room. Przednią część tej przestrzeni oddzielono znów od pozostałej, ale jedynie za pomocą umieszczonych na wysokich cokółkach dwóch kolumn, wspierających galerię drugiego piętra. Część oddzielona tworzyła nadal jeden ciąg amfiladowy traktu frontowego tym razem z drzwiami umieszczonymi pośrodku ścian. Pierwszy pokój po prawej stronie traktu frontowego służył jako przedpokój, skąd było wejście do klatki schodowej przylegającej do bocznej ściany living-roomu. Schody te prowadziły jedynie w dół, do kondygnacji najniższej. Idąc z przedpokoju dalej w kierunku południowym wchodziło się do pokoju bez specjalnego przeznaczenia, a stąd do narożnego, mieszkalnego pana domu. Po stronie lewej mieścił się najpierw salonik, za nim pokój toaletowy, a w rogu mieszkalny pani domu. Za szerokim przejściem, flankowanym dwiema kolumnkami, przebitym pośrodku lewej bocznej ściany living-roomu, znajdowały się jednobiegowe schody dębowe wiodące na drugie piętro. Trakt ogrodowy tworzyły: tylna część living-roomu, położona na prawo od niego wielka prostokątna, wyłożona boazerią sala jadalna, a na lewo takich samych wymiarów salon zwany „czerwonym”, służący jednocześnie jako biblioteka. Pomiędzy traktami frontowym i ogrodowym, po obu stronach klatek schodowych mieściły się pokoje o przeznaczeniu gospodarczym, ubieralni etc. Środek drugiego piętra w trakcie frontowym zajmowała wsparta na kolumnach galeria. Na prawo i na lewo od niej, jak też w trakcie ogrodowym ciągnęły się pokoje mieszkalne i gościnne w układzie nieregularnym.

Także i w przebudowanym pałacu jako pomieszczenie reprezentacyjne służyła jego część środkowa. Dłuższe ściany living-roomu wyłożone były do wysokości około 2 m dzieloną na kwadraty boazerią, krótsza zaś, wschodnia, rozczłonkowana została wąskimi zdwojonymi pilastrami oraz wieńczącym je gzymsem wspartym na krokwistynach. Politurowane drzwi prowadzące do dalszych pokoi otrzymały także obramienia i wydane profilowane nadproża.

Całe wnętrze miało po przebudowie charakter nowoczesny, ale dla podtrzymania „tradycji” i nastroju, pośrodku prawej ściany living-roomu, naprzeciw klatki schodowej, umieszczony został wielki kominek. Koncentrowało się tu bowiem życie codzienne domowników i gości. Do muzykowania służył fortepian.

Wydaje się, że w urządzeniu ruchomym pałacu nadal nie było cenniejszych zestawów mebli zabytkowych. Sala jadalna utrzymana była np. w stylu zakopiańskim. Wśród mebli większą wartość posiadały raczej przedmioty pojedyncze. Na większą uwagę zasługiwała przede wszystkim galeria obrazów, rozmieszczonych głównie w living-roomie oraz kolekcje innych dzieł sztuki, jak np. rzeźby. Niestety, nie dysponujemy szczegółowym wykazem zgromadzonych tam płócien, pochodzących może częściowo z Postaw. Chwalewik⁶ podaje tylko nazwiska artystów, niemal z reguły bez określenia tematów malowideł i zaznaczenia, które były oryginałami, a które kopiami. Wiemy więc jedynie, że w Rakiszkach znalazły się prace artystów tej miary, co: Tycjan, Angelo Bronzino, Giovanni Battista Tiepolo, Sarosato, Jacopo Negretti (Palma Vecchio), Bassano, Antonio Ferrari, ponadto Caravaggio, Orbetto, Annibale Carracci, Francesco Furino, Giacomo Cavdone, Salvatore Rosa, Andrea del Sarto, Guercino, Peter Paul Rubens, Snyders, P. Breughel, Jan van Goyen, Jacob Ruisdael, Cornelis van Poelenburg, Aelbert Cuyp, P. Brent, Adriaen van de Velde, Balthasar Denner, I. van Ostade, Jan Breughel de Velours, Johan Georg de Hamilton, Nicolas Mignard starszy, J. de Bourguignon, Ignace du Vivier.

W grupie portretów znajdowały się m.in. wizerunki Konstantego i Gustawa Przedziedzickich w młodym wieku, pędzla Franciszka Ksawerego Winterhaltera⁷, dwa nie określone portrety, wykonane przez Jana Lampiego ojca i trzy przez Jana Rustema, w tym ks. Dominika Radziwiłła, w 1811 r. pułkownika Wojsk Polskich. Z artystów polskich reprezentowani byli jeszcze: Szymon Czechowicz swym autoportretem (olej na płótnie z 1775 r.)⁸, z pewnością pochodzącym z Postaw, Józef Peszka i Henryk Siemiradzki. Był poza tym w zbiorach album rysunków Aleksandra Orłowskiego i akwarelowy amatorski z wyobrażeniem martwej natury z grzybami Heleny Tyzenhauzówny (ur. w 1825 r.), córki Konstantego i Walerii z Wańkowiczów.

W sporej kolekcji instrumentów muzycznych na większą uwagę zasługiwały dzieła Antonio Stradivariusza, włoskiej wytwórni rodziny Amatic i Giovanni Maggini, a z polskich




472.
Rakiszki.
Elewacja
ogrodowa
palacu,
przed 1939 r.

Marcina Groblicza i Dankwarta⁹. Mała zbrojownia zawierała m.in. kilka zbroi kompletnych z łusek karpich, tarczę wschodnią okrągłą oraz rząd wschodni na konia wysadzany turkusami. W końcu posiadali jeszcze Przeddzieccy cenny dywan z tyzenhauzowskiej manufaktury gro-

dzińskiej, trochę rzeźb, stare srebro oraz porcelanę korecką, wiedeńską i berlińską. Istniała poza tym nie znana bliżej biblioteka, jak się wydaje, dość zasobna i archiwum rodzin Tyzenhauzów i Przeddzieckich. Galerię obrazów oraz szereg innych przedmiotów szczególnej



473.
Rakiszki.
Living-room,
przed 1939 r.



474.
Rakiszki.
Fragment
wystroju
plastycznego
wnętrza,
po 1945 r.

475.
Rakiszki.
Oficina
od strony
dziedzińca,
po 1945 r.

476.
Rakiszki.
Fragment
zameczku,
po 1945 r.


wartości ewakuowano w 1915 r. pod naporem ofensywy niemieckiej do Kijowa. Na miejsce powróciła tylko mała część porcelany i archiwum. Te odzyskane i umieszczone ponownie w rakiskim pałacu resztki zaginęły w czasie drugiej wojny światowej.

Do pierwotnego zespołu pałacowego należały także dwie oficyny, usytuowane po obu stronach paradnego dziedzińca, zbudowane z kamienia polnego. Lewa składała się z siedmioosiowej części parterowej, poprzedzonej sześciokolumnowym podcieniem, łączącej ze sobą jednoosiowe części dwukondygnacyjne. Prostokątne otwory okienne oficyny ujęte były w gładkie obramienia. Ponad pozbawionymi baz kolumnami biegł opasujący cały budynek profilowany gzyms. Część parterową wieńczył także gzyms drugi, wsparty na kroksztynach, który w połowie wysokości obejmował również oba człony piętrowe. Część parterowa miała dach gładki, dwuspadowy, część piętrowa również gładki, niski, ale czterospadowy.

Kilkunastohektarowy park krajobrazowy otrzymał kształt wielkiego rozciągniętego w kierunku wschód – zachód prostokąta. Podo-

bny kształt miał też gazon, utrzymany jako gładko strzyżony trawnik, rozciągający się na przestrzeni kilkuset metrów pomiędzy pałacem a główną bramą wjazdową, ustawioną ściśle na osi domu. Tworzyły ją dwa wysokie, kwadratowe i dwa znacznie niższe filary, zbudowane z bloków kamiennych nie gładzonych. Filary wyższe wieńczyły także kamienne kule. Wrota wjazdne i furty dla pieszych sporządzone były z żeliwnych prętów w postaci lanc. Podobny kształt miało też ogrodzenie, zamykające parady dziedzińiec od drogi publicznej.

Poprzez gazon, bramę wjazdową, dwa stawy, groblę i most z okien pałacu otwierał się widok na główną ulicę miasteczka i stojący ściśle na osi pałacu neogotycki kościół, wzniesiony w 1883 r. przez Rajnolda Tyzenhauza po pożarze poprzedniej świątyni drewnianej. Budowy tej dokończyła Maria Przezdziecka pod kierunkiem sprowadzonego z Tyrolu architekta Jerzego Wernera. Po lewej stronie świątyni wznosił on wysoką i smukłą wieżę z dzwonami



i zegarem ze Strasburga, a po prawej kaplicę w kształcie rotundy. Jej podziemia przeznaczone zostały na groby rodzinne, niezależnie od krypty umieszczonej pod wielkim ołtarzem. W stylu neogotyckim zaprojektowane zostało także wnętrze kościoła z amboną i wielkim ołtarzem z brązu sprowadzonym z Louvain w Belgii, konfesjonalem, ławkami w prezbiterium i nawie oraz organami. Witraże wykonano w Wiedniu.

Po obu stronach paradnego gazonu ciągnęły się skupiska drzew parkowych, głównie liściastych, a za nimi sady i ogrody warzywne. Zasadniczą część parku leżała po bokach pałacu i poza nim. Gazon przy ogrodzie zimowym otaczała półkolista alejka, od której w głąb parku rozchodziły się promieniście trzy dalsze.

¹ A. Boniecki, *Poczet rodów...*, op.cit., s. 157.

² S. Uruski, op.cit., t. 8, Warszawa 1911, s. 82. Sprawa ta nie jest całkowicie jasna. T. Żychliński, op.cit., t. 4, Poznań 1882, s. 393, uważa Elżbietę Tyzenhauz za córkę Wilhelma, posła na sejm z 1661 r. Miała ona być zamężna najpierw za N. Woyną, po raz drugi za Karolem Kroszyńskim, a po raz trzeci za N. Kierdejem.

³ *Słownik geograficzny*, t. 9, Warszawa 1888, s. 503.

⁴ Szczegóły dotyczące m.in. wnętrza pałaców starego i nowego autor zawdzięcza Helenie z Przeddzieckich Czetwertyńskiej (1875–1966), siostrze ostatniego właściciela Rakiszek.

⁵ S. Łoza, op.cit., s. 195 i 392.

⁶ E. Chwalewik, op.cit., t. 2, Warszawa 1927, s. 141.

⁷ „Rocznik Muzeum Narodowego...”, op.cit., t. 3: 1958, s. 380.

⁸ J. Orańska, *Szymon Czechowicz*, Poznań 1948, s. 150.

⁹ A. Urbański, *Memento kresowe*, Warszawa 1929, s. 136.

Rakliszki



Rakliszki leżą przy drodze z Butrymań do Podborza, gdzie rozsiane były liczne majątki drobnoszlacheckie, jak Nowokuńce, Jacewicze czy Półstoki. Niedaleko stąd brała swój początek rzeka Solcza, dopływ Mereczanki, stanowiąca zarazem jakby południową granicę Puszczy Rudnickiej. Wchodziły początkowo w skład rozległego klucza Horodno, własności najpierw Tyszkiewiczów, a później Potockich. W drugiej połowie XIX w. August hr. Potocki (1846–1905), właściciel m.in. Jabłonny, rozprzedał klucz horodniański między różnych nabywców. Rakliszki Stare i Nowe wraz z kilkoma innymi folwarkami nabył wówczas dotychczasowy ich dzierżawca Władysław Houwalt, dziedzic Niehrynowa w pow. nowogródzkim, na imię swej żony Pauliny z hr. Puttkamerów, córki Stanisława i Felicji z Kieniewiczów.

Piszącą się dawniej Huwaldt, Hubald lub Ubald rodzinę Houwaltów jedni heraldycy uważają za pochodzącą z Niemiec, inni natomiast – ze Szwecji¹. Jej pierwszym przedstawicielem w Polsce i postacią historyczną o szerszym znaczeniu był Krzysztof Houwalt (1602–1663), generał major piechoty, pochodzący z uszlachconego przez cesarza Karola V rodu, którego szlachectwo potwierdzone zostało następnie przez króla szwedzkiego Gustawa Adolfa, a wreszcie w 1652 r. przez sejm polski. Na terenie Polski był on znany jako boha-

ter wojen kozackich za czasów Jana Kazimierza. Z Florentyny von der Beecke pozostawił Krzysztof Houwalt dwóch synów, z których starszy Józef, podobnie jak ojciec pozostający w służbie polskiej, osiedlił się w Inflantach i zapoczątkował tam spolonizowaną później linię swej rodziny. Młodszy syn Wilibald, osiadłszy w ojcowskich dolnołużyckich dobrach Straupit, poprowadził linię pruską, obdarzoną z czasem tytułem baronowskim, a później hrabiowskim². Synem Józefa był Wilhelm Adolf Houwalt, żonaty z Kurlandką von Wagenheim, zaś wnukiem Krzysztof Jan, ożeniony najpierw z Dobrzyńską, a po raz drugi z panną von Hahn. Następne pokolenia potomków generała spolonizowały się już całkowicie, nabywając na Litwie i Białej Rusi szereg dóbr ziemskich, najczęściej od ks. Massalskich³.

Władysław Houwalt był w ósmym pokoleniu potomkiem gen. Krzysztofa Houwalta, synem Wincentego i Anny Sorokówny, wnukiem zaś Andrzeja i Konstancji Rymaszki. Jako dzierżawcy Rakiszek, Houwaltowie mieszkali najczęściej w Niehrynowie. Dopiero po śmierci męża Paulina z Puttkamerów Houwaltowa wybudowała w Rakliszkach Nowych w 1908 r. przestronny dwór, zaprojektowany przez wziętego wówczas architekta Tadeusza Rostworowskiego, wokół zaś założyła rozległy park krajobrazowy. Bardzo energiczna, rozbudowała poza

477.
Rakliszki.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



478.
Rakliszki.
Salon,
przed 1939 r.



tym w obok położonych Butrymańcach stary drewniany kościół, wzniosła nową plebanie i zaopatrzyła parafię w kilkadziesiąt hektarów ziemi. Tam też urządziła groby rodzinne. W końcu u władz carskich wyjednała zezwolenie na ufundowanie w Rakliszkach ordynacji na zasadach majoratu.

Z dwóch córek Władysława i Pauliny Houwaltów starsza Ludwika, właścicielka Ruty i Wolkiszek w pow. lidzkim oraz Niehrynowa, wyszła za mąż za Leona Oleszę, młodsza zaś Stanisława, dziedziczka Stefaniszek w pow. szawelskim, za Józefa Kiborta, prezesa Towarzystwa Rolniczego kowieńskiego. Jedyny syn Władysława, Witold, pierwszy ordynat rakliski, już tylko zresztą nominalny, żonaty z Marią Moszyńską, odziedziczywszy główną część klucza rakliskiego z siedzibą zawiódł nadzieje matki. Korzystając z liberalnego do spraw majoratu stosunku władz polskich w dwudziestolecie niepodległości, wyprzedał najbardziej wartościowe folwarki, jak Kuże, Maciuny i Narkuszki, oraz wyciął znaczną część lasów. Przed wybuchem drugiej wojny światowej Rakliszki ograniczone więc zostały jedynie do gruntów i lasów otaczających dwór w najbliższym promieniu. Następnym dziedzicem tak okrojonej sporej niegdyś fortuny i drugim ordynatem rakliskim zostać miał syn Witolda – Władysław, ppor. 13 pułku ułanów, do 1939 r. radca finansowy ambasady polskiej w Paryżu, po drugiej wojnie światowej osiadły tam na stałe.

Zaprojektowany przez Tadeusza Rostworowskiego dwór w Nowych Rakliszkach posiadać miał w swym założeniu wszystkie elementy występujące w polskiej architekturze ziemiańskiej na przestrzeni wieków⁴. Jego człon główny, jedenastoosiowy, parterowy o rzucie prostokąta, wzniesiony na wysokich pokrytych rustyką fundamentach, zaakcentowany został na osi ciężkim portykiem o czterech kolumnach toskańskich, w dolnej części otoczonych dwoma pierścieniami, oraz czterech podobnych pilastrach. Kolumny wspierały masywne belkowanie i ścianę attykową z pozornymi tralkami, w którą wpisano trójkątny szczyt. Inny, zamknięty półkolisty szczyt, widoczny tylko z dalszej odległości, wyrastał nad osią główną elewacji frontowej. Na taras pod portykiem wchodziło się po sześciu kamiennych stopniach. We wszystkich narożach dwór otrzymał piętrowe dwuosiowe ryzality, nawiązujące do dawnych alkierzy. Przy elewacji tylnej urządzony został szeroki taras kamienny, usytuowany przy dziewięciu osiach parterowej części budynku. Dwa mniejsze tarasy, ze schodami i wejściem bocznym do dworu, umieszczono przy elewacjach krótszych, zwień-



479.
Rakliszki.
Aleja
w parku,
przed 1939 r.

czonych facjatkami z jednym oknem. Wszystkie elewacje tynkowane były gładko na kolor biały z boniami w narożach partii piętrowych, gładkimi obramieniami okien i drzwi oraz gzymsem kroksztynowym, wieńczącym całą bryłę budynku. Zarówno parterową część dworu, jak dwukondygnacyjne ryzality nakryto łamanym dachem czterospadowym „polskim”, pobitym gontami.

Wnętrze otrzymało również tradycyjny układ, ale dostosowany do wymogów nowoczesnego komfortu. Część środkowa, parterowa, podzielona została na dwa trakty w układzie amfiladowym, z korytarzem dzielącym trakty po prawej stronie domu. Szerokość portyku zaj-



480.
Rakliszki.
Lamus,
przed 1939 r.

mował obszerny kwadratowy hall. Po lewej stronie mieściła się wielka sala jadalna o czterech oknach, po prawej zaś pokoje dwuokienne – buduar i mieszkalny. Środkową część domu od strony ogrodu przeznaczono na duży prostokątny salon o czterech oknach i oszklonych drzwiach, wiodących na taras. Pokój jednookienny, po prawej stronie salonu dużego służył jako salonik, a następny, dwuokienny – jako jeden z gościnnych. Po lewej stronie dużego salonu mieścił się jeszcze tzw. mały salon z dwoma oknami, a na końcu amfilady gabinet jednookienny. Bardziej skomplikowany układ miały partie dworu zamknięte pomiędzy pseudoalkierzami. Z każdej strony domu mieściła się tam pośrodku klatka schodowa z wejściem do korytarza, a poza tym urządzenia sanitarne, spiżarnie i składy. Jedno z pomieszczeń tylnego ryzalitu zajmowała kuchnia. Inne pokoje w ryzalitach, zarówno na parterze jak na piętrze, używane były jako gościnne i mieszkalne. We

dworze zgromadziła jego fundatorka trochę starych mebli i pamiątek rodzinnych, przywiezionych z innych majątków Houwaltów i Puttkamerów.

¹ Pochodzenie niemieckie i mieszczańskie przypisuje Houwaltom m.in. Tadeusz Nowak (*Polski słownik biograficzny*, t. 10, Wrocław 1962/64, s. 35–36), pochodzenie zaś szwedzkie: *Deutsche Grafenhauser der Gegenwart*, t. 1, Leipzig 1852, s. 35–36.

² Sprawa dwóch linii Houwaltów, zapoczątkowanych przez synów generała, nie jest wyjaśniona całkowicie. Tadeusz Nowak, *op.cit.*, jako protoplastę polskiej linii, a więc starszego syna Krzysztofa, wymienia Wilhelma, który w rzeczywistości był chyba jego wnukiem. Tak w każdym razie utrzymuje Czesław Olesza, urodzony z Houwaltów, uzupełniając opublikowane dotąd dane genealogiczne linii litewsko-polskiej. Wilibalda jako protoplastę linii pruskiej podają źródła niemieckie.

³ A. Boniecki, *Herbarz polski*, t. 7, Warszawa 1904, s. 366 i n.

⁴ Informacje Czesława Oleszy, brata stryjecznego Władysława Houwalta jun., syna Leona Oleszy i Ludwiki z Houwaltów. On też wyrysował plan dworu i dostarczył wszelkich na jego temat informacji.

Rogówek



Rogówek był jednym z kilku gniazd rodziny Komarów h. własnego, dziedziczonych stale w linii męskiej. W pierwszej połowie XIX w. dobra te należały do Józefa Komara (zm. w 1847 r.), żonatego z Teklą Zyndram-Kościalkowską (zm. w 1855 r.). Po nim Rogówek i Poławę otrzymał jego syn Konstanty (1813–1880), żonaty z Węgierką Olgą Balugyanszky (1817–1880), a po Konstantym jego z kolei syn Michał (17.4.1842 – 13.2.1933), ożeniony najpierw z Ludwiką Walicką (1842–1893), później z Różą Michelson. Następnym właścicielem Rogówka był syn Michała z pierwszego małżeństwa, Konstanty Komar (zm. 14.3.1940), żonaty z Katarzyną Komar z Bejsagoły (1878–1919), a ostatnim, już tylko nominalnym, jego syn Władysław (11.11.1910 – zamordowany 20.6.1944), który poślubił Wandę Jasieńską (ur. 27.7.1912)¹.

Do 1940 r. Komarowie mieszkali w Rogówku w wielkim murowanym, dwukondygnacyjnym pałacu, zbudowanym według przekazów rodzinnych w latach 1840–1850 przez Józefa Komara. Najprawdopodobniej daty te dotyczą jednak nie budowy od podstaw, lecz prac związanych ze znacznym rozszerzeniem budynku,

którego środkowy korpus pochodzić mógł z kilku epok. Z pewnością najstarsza była jego prawa strona, gdzie przyziemie miało pomieszczenia sklepione.

Bez większego ryzyka pomyłki można stwierdzić, iż środkowa, jedenastoosiowa część pałacu pochodziła z przełomu XVIII na XIX w. Tylko z taką bowiem bryłą harmonizował występujący na jej osi czterokolumnowy portyk z dekorowanym na przemian tryglifami i baranami głowami belkowaniem oraz trójkątnym, niezbyt wydatnym, spłaszczonym frontonem. Pałac w takiej postaci nakrywał zapewne dach czterospadowy z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi kominami zbiorczymi. Do tej zwartej i harmonijnej w proporcjach bryły dobudowane zostały dwa skrzydła, tworzące wprawdzie z elewacjami dłuższymi starszej części linię prostą, ale niepomierne budynek wydłużające. Czterooosiowe części dobudowane w kondygnacji górnej zaakcentowane zostały długimi wąskimi balkonami, ujętymi w ramy kutej, żelaznej balustrady. Podobna balustrada otaczała balkon zawieszony nad głównymi drzwiami wejściowymi. Prócz pilastrów umieszczonych na osiach skrajnych kolumn portyku i wspar-




tych na konsolkach naczółków okiennych, elewacje pałacu, w dolnej kondygnacji w całości pokryte boniami, nie wykazywały innych szczegółów dekoracyjnych. Wieńczył je gzyms krokwistynowy, który otaczał również fronton portyku. Najpóźniejszy był ogromny, dwupiętrowy taras, przylegający do pięciosiowej środkowej części elewacji ogrodowej pałacu. Część górną, usytuowaną na poziomie pierwszego piętra, z częścią dolną, wzniesioną o sześć sto-

pni ponad otaczający teren, łączyły szerokie dwustronne kamienne schody. Balustrady tarasów i schodów, wprawione w wysokie murowane cokoly, sporządzone zostały z takiego samego kutego w ornament żeliwa, z jakiego wykonano balustrady frontowych balkonów. Rozbudowany pałac otrzymał jednolity, gładki, także czterospadowy dach gontowy, od strony ogrodowej przebitą sześcioma niewielkimi półkolistymi lukarnami.

481.
Rogówek.
Widok ogólny
dworu.
Rys. N. Orda

482.
Rogówek.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.





483.
Rogówek.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



484.
Rogówek.
Widok
na pałac
od strony
parku,
ok. 1914 r.

485.
Rogówek.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
ok. 1914 r.



Wnętrze miało układ dwutraktowy, nieregularny, zwłaszcza w partiach bocznych. Na parterze, prócz obszernej sieni z dębową klatką schodową, mieściła się wielka sala jadalna, pokoje gościnne i służbowe, kuchnia i spiżarnia, a przy całej prawej elewacji bocznej — ogród zimowy. Celem reprezentacyjnym służyło piętro, gdzie znajdowały się poza tym apartamenty mieszkalne gospodarzy domu i członków ich rodziny. Salony zajmowały środkową część traktu ogrodowego, do której przylegał górny taras. Miały one sufity dekorowane gipsowymi sztukateriami, żyrandole, posadzki parkietowe układane w deseni oraz parapety okienne z czarnego marmuru. Do 1940 r. pokoje paradne posiadały urządzenie stylowe mahoniowe, orzechowe lub z czeczotki, sięgające początków XIX w. Było też w pałacu trochę dzieł sztuki, w tym obrazy, ale ani na temat ich autorów, ani też treści malowideł nie posiadamy żadnych danych. W czasie wojny wszystkie cenniejsze przedmioty i dzieła sztuki miały być zabrane do muzeum w Kownie.

Park, wśród którego wznosił się pałac, zajmował powierzchnię zaledwie kilku hektarów. Miał on charakter angielski, krajobrazowy, któ-

ry nadawały mu szerokie polany i prześwity wśród sadzonych grupami drzew, zarówno liściastych, jak szpilkowych. Najbliższe otoczenie pałacu nosiło także piętno ogrodów regularnych, na co składały się nisko strzyżone żywopłoty okalające ogromny przedpałacowy gazon oraz sztucznie, przeważnie na kształt kulisty formowane niektóre krzewy. Zarówno gazon przedpałacowy, jak ciągnący się poza domem pokrywały kłomby kwiatowe. Po lewej stronie dziedzińca paradnego stała podobnie jak pałac wydłużona oficyna, a po prawej dawne stajnie koni wyjazdowych, w czasach nowszych zamienione na garaże. Dwie budowle w postaci rotundy, ustawione po obu stronach szerokiej alei wjazdowej przed jej wylotem na dziedzińiec, miały charakter zarówno dekoracyjny, jak praktyczny. Ostatnio służyły jako magazyny. Granicę parku z prawej strony tworzyła sadzawka i mała rzeczka Josta, lewą natomiast droga wiodąca do stacji kolejowej. Stronę tylną ogrodu zamykała poprowadzona równolegle do dłuższej elewacji pałacu stara aleja lipowa.

¹ Wszystkie informacje dotyczące pałacu w Rogówku, niestety bardzo ogólne, pochodzą od wnuka Konstantego Komara, Bohdana Komara z Polawenia.

Romaniszki





Początkowo, w ciągu trzech stuleci, Romaniszki były dziedzictwem Giedroyciów-Juraków. Ostatnia z tej rodziny właścicielka dóbr, Anastazja Giedroyciówna, wychodząc około 1814 r. za mąż za Wincentego Dowgiałłę (zm. w 1859 r.), późniejszego podkomorzego zawilejskiego i prezydenta departamentu Sądu Głównego Wileńskiego, wniosła Romaniszki w jego dom. Następnym dziedzicem tej majątności był ich syn Ksawery Dowgiałło (1815–1914), żonaty najpierw z Melanią Umiastowską, a po jej śmierci z Józefą Chlewińską. Z trzech synów urodzonych z drugiej żony, Romaniszki objął Władysław Ignacy Dowgiałło, żonaty z Heleną z Wagnerów. Prócz Romaniszek do ostatnich właścicieli należały jeszcze folwarki Pieleka, Bajkowszczyzna i Czetwierć o łącznej powierzchni ok. 3500 dziesięcin¹.

Siedzibą Giedroyciów był stosunkowo niewielki, parterowy, siedmioosiowy dwór z modrzewia, zbudowany w XVIII w. Od strony

podjazdu miał on charakterystyczny ganek o czterech filarach. Aby dom uczynić cieplejszym, Dominik Dowgiałło w pierwszej połowie XIX w. zniósł ów ganek, a w jego miejscu wybudował oszkloną werandę, co znacznie dom

486.
Romaniszki.
Główna brama
wjazdowa,
przed 1939 r.





487.
Romaniszki.
Boczna brama
wjazdowa,
przed 1939 r.

zeszpeciło. Ponieważ budynek okazał się w końcu także zbyt ciasny, dodał on do tyłu jeszcze jedno, nie posiadające specjalnych walorów architektonicznych skrzydło, przy lewym zaś boku starego domu skrzydło drugie o planie kwadratu, nakryte pięknym, wysokim, łamanym dachem z lukarnami. Obie te przybudówki wykonane zostały z drzewa sosnowego. Mimo asymetryczności, dwór po rozszerzeniu zyskał bardzo od strony podjazdu, nabierając cech zamkowej siedziby ziemiańskiej. Ostatni właściciele poczynili przygotowania, mające na celu przywrócenie dawnego ganku kolumnowego, ale śmierć Władysława Dowgiałły, a następnie wybuch drugiej wojny plany te obróciły wniwecz. Od tyłu dwór miał w centrum obszerny taras z widokiem na park i sadzawkę.

Całe wnętrza tchnęło urokiem świadomości kulturowanej starożytności. W dawnej części domu wszystkie pokoje miały posadzki parkietowe, w nowej z drewna miękkiego, lakierowane. Ze starych, wielkich, sięgających poza wiek XIX pieców, do ostatnich czasów pozostały tylko trzy, pokryte bardzo dużymi kafłami, niegdyś białymi, z upływem wielu lat nieco zszarzałymi. Inne piece pochodziły z czasów nowszych. Były one wyłożone kafłami również białymi, ale znacznie mniejszymi. W jednym z gabinetów znajdował się ponadto murywany kominek. Z wyjątkiem jadalnego, ściany we wszystkich innych pokojach obite były tapetami. Zapewne dzięki pomysłowi któregoś z właścicieli, pokój stołowy miał ściany imitujące czerwoną cegłę z wnękami, sufit zaś naśladujący sklepienie. Na suficie pokoju bibliotecznego, utrzymanego w kolorze perłowym, widniało malowidło wyobrażające rozpiętą białą drapeżkę, zaś w gabinecie, wyłożonym tapetami wiśniowymi, sufit miał desę w kolorach czerwonym i szarym.

Wszystkie pokoje recepcyjne mieszczące się

w starym domu, a także niektóre mieszkalne, urządzone były stylowymi meblami. Duży narożny salon, o dwóch oknach od frontu i dwóch w ścianie bocznej, miał meble mahoniowe z intarsją z drewna jasnego. Przedstawiała ona dwa łabędzie z rozpostartymi skrzydłami, zwrócone do siebie głowami. Dwie kanapy, kilka foteli i krzeseł, kryte były materiałem „vieux rose” z wzorem empirowym. W salonie dużym stały ponadto dwa lustra „trumeau”, także z mahoniowymi konsolami. Z tego samego materiału sporządzona była jeszcze i kanapka na dwie osoby w kształcie litery „S” oraz dwa duże stoły i cztery stoliki mniejsze, wstawiane jeden w drugi. Do muzykowania służył fortepian z drzewa orzechowego firmy wiedeńskiej Kern, przywieziony z naddunajskiej stolicy kołmi. Salon drugi, mniejszy, urządzone był meblami palisandrowymi krytymi jedwabiem. Wisiały tu też dwa lustra w złożonych ramach oraz stało mahoniowe pianino firmy Blüthner. W obu salonach znajdowały się ekrany wyszywane „petit-point”.

W bibliotece obok dwóch szaf na książki stał jeszcze długi mahoniowy stół z opuszczanymi kłapami i drugi mniejszy, składany, z blatem w pasy z mahoniem i drewna jasnego, kanapa biedermeierowska, fotel etc. Na urządzenie pokoju jadalnego składały się meble nowsze, m.in. w postaci dużego okrągłego, rozsuwanego stołu, zwanego „na stu nóżkach”. Na oparciach krzeseł ustawionych dokoła stołu widniała rzeźbiona litera „X”, od łacińskiej pisowni imienia Ksawerego Dowgiałły. Znajdowały się tu także dwa czczotkowe stoliki rogowe oraz stojący zegar angielski z kolumnkami. Po grabieży dokonanej w czasie pierwszej wojny światowej, dawne krzesła zastąpiono nowo nabytymi, przypuszczalnie również zabytkowymi fotelikami czczotkowymi, krytymi srebrzystym adamaszkiem.

Czczotkowe meble stanowiły również urządzenie jednego z gabinetów. Wśród nich znajdowało się biurko, duża trzyczęściowa szafa i dwie małe na książki, zamykany kantorek z czczotki połączonej z drzewem czarnym, dwa duże fotele i dwa małe. W jednym z pokoi gościnnych stał długi starożytny kantorek z jesionu, także z kłapą do zamykania. Poczesne miejsce w tym pokoju zajmowało duże empirowe łóżko czczotkowe z wałkami, oparte na czarnych lwich łapach. Obok stała komoda utrzymana w tym samym stylu i wykonana z tego samego drewna. Nad kłęcznikiem wisiał stary, szerniały obraz Matki Boskiej. Drugi gościnny pokój, przeznaczony dla małżeństw, miał dwa łóżka i dwie nocne szafki rzeźbione w pali-




488.
Romaniszki.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



489.
Romaniszki.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

490.
Romaniszki.
Dwór
od strony
podjazdu
zimą,
przed 1939 r.

491.
Romaniszki.
Fragment
pokoju
jadalnego,
przed 1939 r.



sandrze oraz mahoniową toaletę z trzema lust-
rami. Główną ozdobą trzeciego pokoju gościn-
nego stanowił duży fotel w stylu Ludwika XV.
Urządzenie tego pokoju uzupełniały lustro,
krzesła i fotele mahoniowe w stylu empire, kry-
te żółtym adamaszkiem. W końcu jeden z sy-
pialnych pokoi urządzony był meblami now-
szymi w stylu angielskim z firmy Załęskiego
w Warszawie. Stamtąd pochodziło także małe
biureczko i szafka na książki z mahoniem deko-
rowanego brązami w stylu Ludwika XV.

Niemal we wszystkich wymienionych po-
kojach znajdowały się dzieła sztuki, głównie
obrazy. W gabinecie nad kominkiem wisiały
dwa krajobrazy uchodzące za oryginały
N. Poussina, dawno nie konserwowane, a więc
poczerwiałe ze starości. Do grupy tej należały
jeszcze następujące płótna: G. Molinariego *Pi-
jany faun*; Filipa Wouwermana *Polowanie*;
A. I. Kuindży *Krajobraz*. Nieokreślonych zaś
autorów: *Kobieta i faun*, *Amorki*, obrazek okrą-
gły nabyty w Petersburgu, *Madonna*, *Kot biały*,
*Chata o zachodzie*². Wśród kilku kopii arty-
stycznymi walorami wyróżniało się płótno
przedstawiające *Wenus według Tycjana*. Poza
tym były jeszcze kopie inne, jak: Van Dycka
Jan Wauwer, burmistrz Haarlemu oraz Salva-
tora Rosy *Portret poety*. Z polskich dzieł now-
szych posiadali Dowgiałłowie obraz Kędziers-


kiego *Wiosna* i rysunki Stanisława Bohusza
Siestrzencewicza *Scena w gospodzie*, *Scena ryn-
kowa* i *W piwiarni*. Poza tym był portret Wła-
dysława Dowgiałły malowany przez Mojżesza
Lejbowskiego i bardzo dużo kolorowych oraz
jednobarwnych sztychów angielskich i francus-
kich. Ponadto w wileńskim mieszkaniu dziedzi-
ców Romaniszek wisiało ogromne płótno Smu-
glewicz *Zaślubiny Westalki*³. Cały dwór w Ro-
maniszkach był niezwykle pieczołowicie
utrzymywany, zarówno przed pierwszą wojną
światową, jak w okresie międzywojennym.

Z traktu do dworu wiodła aleja wysadzana
starymi drzewami liściastymi. Dochodziła ona
do głównej bramy wjazdowej, złożonej z czte-
rech murowanych słupów i misternie wykon-
anych krat. Na wprost bramy, po przeciwległej
stronie wielkiego, starannie pielęgnowanego
gazonu z rabatami kwiatów dokoła i klombem
z palmą pośrodku, stał doskonale z bramy wi-
doczny dom. Ze wszystkich stron gazon otacza-
ły stare, wysokie drzewa, tworząc dlań monu-
mentalną oprawę. Po prawej stronie gazonu,
w połowie drogi między bramą a głównym do-
mem mieszkalnym wznosiła się drewniana
oficyna z również nie tynkowanymi ścianami,
kryta wysokim gontowym dachem czterospa-
dowym. Była ona tak schowana poza wysokimi
żywopłotami, krzewami i drzewami, że z obie-

gającej dookoła gazon szerokiej drogi widziało się jedynie jej ganek o dwóch parach smukłych, białolakierowanych kolumnienek z małym, trójkątnym szczytem.

Podczas gdy cały frontowy gazon tworzył otwartą przestrzeń, z obu boków dworu drzewa podchodziły niemal pod sam dom, zwłaszcza od strony nowego kwadratowego skrzydła. Latem przed dom wnoszono ogromne agawy i inne rośliny egzotyczne hodowane w cieplarni. Nicco mniejszy gazon, otoczony także rabatami kwiatów i krzewami wysokopiennych róż, ciągnął się od tyłu domu. Łagodnym skłonem dochodził on do szerokiej w tym miejscu sadzawki, otoczonej wspaniałym starodrzewiem przeglądającym się w jej wodach. W miejscach, gdzie kanały zwężały się, przerzucone były białe brzoźowe mostki. Nad jedną z odnóg sadzawki stał domek, w całości zbudowany z dużych polnych kamieni, kryty gontowym dachem. Cały park, zaplanowany głównie od tyłu domu i odznaczający się niezwykle malowniczością, przecinały liczne, kręto prowadzone aleje i ścieżki, otwierające coraz to nowe widoki.

Tuż obok lewego skrzydła dworu stała druga, dawniejsza od poprzednio wspomnianej, szeroka murowana na biało tynkowana brama wjazdowa, złożona z dwóch wysokich ścianek, zwieńczonych gzymsem i nakrytych czterospadowym gontowym daszkiem. Obie ścianki bramne przebite były półkoliście zamkniętymi otworami dla pieszych. Brama ta oddzielała fron-



towy gazon i otoczenie domu od zabudowań gospodarczych. I z tej strony do dworu wiodła długa aleja wysadzana starymi drzewami liściastymi.

492.
Romaniszki.
Oficyna,
przed 1939 r.

¹ Wszystkie dane dotyczące dworu w Romaniszkach pochodzą od ostatniej właścicielki – Heleny z Wagnerów Dowgiałłowej.

² W spisie sporządzonym przez Helenę Dowgiałłową, obok nazwy obrazu *Chata o zachodzie* figuruje nazwisko malarza, które odczytać można zarówno jako „Wnererer” lub jako „Wrzeszcz”.

³ Obraz ten po pierwszej wojnie światowej dostał się córce Ksawerego Dowgiałły, zamężnej za Jundziłłem, która przewiozła go do swego majątku Gajówki koło Działdowa.

Różanka



Dobra i miasteczko Różanka w ciągu kilku stuleci były dziedzictwem Paców z gałęzi młodszej, zwanej hetmańską, zapoczątkowanej w połowie XVI w. przez Pawła Paca, kasztelana witebskiego. Pisali się też oni „hrabiami na Różance”. Po śmierci ostatniego męskiego potomka tej linii w osobie Józefa, starosty wileńskiego, zmarłego w 1797 r., Różanka przeszła na linię starszą, senatorską¹. Ostatnim z tej linii i w ogóle ostatnim męskim potomkiem rodu był Ludwik hr. Pac (1778–1835), generał wojsk francuskich i polskich, senator-kasztelan Królestwa Polskiego, obok Różanki właściciel także Jezna, Horodyszcz, Mazurek i Dowspudy, gdzie wybudował wspaniałą rezydencję. Prócz

wymienionych dóbr i rezydencji wiejskich posiadał jeszcze generał pałace w Wilnie i Grodnie, trzeci zaś wznosił w Warszawie. Jedyną jego córką Ludwiką (ur. w 1819 r.), poślubił ks. Ksawerego Sapiechę z Wysokiego Litewskiego.

Ludwika Sapieżyna niewiele jednak mogła odziedziczyć z dawnej okazałej fortuny ojcowskiej. Prawie wszystkie bowiem włości zmarłego na wygnaniu w Smyrnie kasztelana bądź poszły pod rozbiór za długi spowodowane zakładaniem fabryk, intensyfikacją rolnictwa, budową pałaców itd., bądź też za jego udział w Powstaniu 1831 r. zostały skonfiskowane. Konfiskacie uległa także i Różanka. Ze skromnej notatki zamieszczonej w *Słowniku geografi-*

493.
Różanka.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.



494.
Różanka.
Elewacja
frontowa
dworu,
przed 1939 r.



cznym wynika, że w drugiej połowie XIX w. dobra różańskie stanowiły już własność państwową i jako takie rozprzedane zostały pomiędzy okoliczną ludność².

W dobrym stanie zachował się natomiast w Różance do 1939 r. ogromny staropolski dwór, pochodzący może nawet z XVII w., w którym rezydowali Pacowie do śmierci ostatniego z linii, Józefa. W ciągu pierwszych dziesiętków lat XIX w. budynek ten służył prawdopodobnie jako mieszkanie dzierżawców lub

zarządców. Siedziba Paców w Różance była budowlą w całości parterową, wzniesioną na rzucie szerokiego prostokąta. Od frontu i przy prawej elewacji bocznej dwór akcentowały obszerne kryte werandy. Łamany gontowy dach przewyższał wysokością część mieszkalną niemal dwukrotnie. Na temat wnętrza, z pewnością zresztą w drugiej połowie XIX i XX w. przebudowanych, brak jakichkolwiek przekazów. W okresie międzywojennym w dawnym dworze mieściła się szkoła rolnicza. Dzięki temu

ocalał bardzo rozległy park krajobrazowy z ogromnym otwartym gazonem, założonym przed frontem domu.

¹ W obszernej monografii J. Wolffa, *Pacowie*, Peters-

burg 1885, znajdujemy wiele wzmianek dotyczących Różanki, ograniczonych jednak głównie do problemów majątkowych. Por. także: T. Żychliński, *op.cit.*, t. 8, Poznań, 1886, s. 166.

² *Słownik geograficzny*, t. 9, Warszawa 1888, s. 854.

Serenczany



Dobra Serenczany leżały przy trakcie między Łyntupami a Komajami. Przeszłość miejscowości o tej samej nazwie jest mało znana. Według tradycji rodzinnej ostatnich właścicieli, Serenczany były najpierw dziedzictwem ks. Świrskich, rodziny niegdyś bardzo zamożnej, której dobra zaczęły jednak topnieć już od XVI w. W 1528 r. rodowy Świr nabyli od nich Radziwiłłowie, a jeszcze wcześniej, bo w 1517 r., Miadzioł stał się własnością Olbrachta Gasztołda¹. Do innych rodów przeszły też z czasem również pozostałe dobra, a więc Świrany, Worńiany, Trokiniki itd. Pod koniec XVIII w. lub w początkach XIX w. Serenczany stały się własnością Morykonich. Od ostatniego z tej linii Morykoniego, po Powstaniu 1831 r. nabył ów majątek Ludwik Kątkowski h. Ostoja, syn powstańca Macieja Kazimierza, majora Wojsk Polskich. Po Ludwiku Serenczany odziedziczył jego syn Bronisław. Ostatnim właścicielem

tych dóbr do 1939 r. był wnuk Ludwika – inż. Eugeniusz Kątkowski (ur. w 1888 r.).

W Serenczanach znajdował się duży, morderzewiowy dwór klasycystyczny, według miejscowej tradycji zbudowany w drugiej połowie XVIII w. przez Świrskich². Dwór ten, parterowy, jedenastoosiowy, z trójosiową częścią środkową podwyższoną o piętro, wznosił się na wysokim podmurowaniu i sklepionych piwnicach. Od strony podjazdu miał portyk o czterech smukłych kolumnach, wspierających gładki, trójkątny przyczółek. Pod portykiem umieszczony był balkon z drewnianą balustradą. W elewacji tylnej dworu występowały trzy akcenty w postaci środkowego trójściennego ryzalitu oraz dwóch bocznych, krótkich skrzydeł. Do ryzalitu przylegał taras ze schodami prowadzącymi do ogrodu. Z powodu pochyłości terenu podmurówka od tyłu dworu była znacznie wyższa niż od frontu. Nad rozczłonkowanym czte-



495.
Serenczany.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.

rema pilastrami ryzalitem mieścił się balkon z dachem wspartym na czterech kolumnach. Dwa ganki, również o czterech kolumnach, tym razem drewnianych, znajdowały się przy elewacjach krótszych. Od strony zewnętrznej dom nie był tynkowany, lecz utrzymany w naturalnym kolorze modrzewia. Nad ujętymi w obramienia dużymi, prostokątnymi oknami widniały trójkątne naczółki. Jedynie okna oświetlające sienię oraz salon miały zamknięcie półkoliste. Dwór nakrywał gładki, czterospadowy dach pobity gontami.

Wnętrze domu miało układ dwutraktowy. Centrum traktu frontowego zajmował obszerny hall ze schodami wiodącymi na piętro oraz galerijką dla orkiestry, otwartą zapewne dawniej do wnętrza salonu. W czasie remontu dworu, dokonanego w połowie XIX w., otwór ten został zamknięty. Po prawej i lewej stronie hallu usytuowanych było sześć pokoi mieszkalnych. W centrum od strony ogrodu znajdował się wielki salon szerokości 8 m, nieznacznie wysunięty ryzalitem. Z jednej i drugiej strony salonu mieściły się dwa duże pokoje, tworzące jeden ciąg amfiladowy. Pokój przylegający do salonu z prawej strony służył jako mniejszy salonik, pokoje zaś po stronie lewej jako jadalni i bilaradowy. Narożny, przylegający do małego salonu używany był niegdyś jako domowa kaplica. Na

piętrze od strony podjazdu mieściły się dwa małe pokoje gościnne, nad dużym salonem zaś — podobna do niego rozmiarami i kształtem — salka. Przed 1939 r. wnętrza dworu nie miały żadnych dekoracji, a stare dębowe posadzki, układane w prostokąty, znajdowały się jedynie w dużym salonie i dwóch przyległych do niego pokojach. W czasach, gdy Serenczany należały do Kątkowskich, nie było tam ani zabytkowego urządzenia, ani dzieł sztuki.

Przestrzeń przed dworem zajmował duży gazon. Obok dworu stała murowana oficyna, starsza od niego, przypuszczalnie pierwotna siedziba właścicieli. Park, czy raczej staroświecki ogród ciągnął się głównie od tyłu domu. Tworzył go wielki kwadrat alei, obsadzony przeważnie topolami. Aleja znajdowała się także na osi dworu. Kwatery pomiędzy alejami zasażone były drzewami owocowymi, natomiast w pobliżu domu rosły także inne gatunki. Wraz z sadami ogród spacerowy zajmował powierzchnię 15 ha. W czasie drugiej wojny światowej dwór w Serenczanach został spalony, a park wycięty.

¹ Por.: J. Wolff, *Kniaziowie litewsko-ruscy*, Warszawa 1895.


² Wszystkie dane dotyczące dworu pochodzą od ostatniego właściciela — Eugeniusza Kątkowskiego.

Siesiki



Zamek w Siesikach należał do najstarszych w stanie mieszkalnym zachowanych budowli tego typu na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ścisła data jego powstania nie jest jednak pewna, gdyż początkowo dzieje zamku bardziej opierają się na legendach niż na dokumentach. Na temat Siesik pisano stosunkowo dużo¹. Autorzy wszystkich tych notatek zgadzają się na ogół, iż fundatorem zamku we wcześniej już istniejącej miejscowości był ulubieniec króla Władysława Warneńczyka Gabriel Dowmunt (zm. w 1517 r.), potomek Dowmunta, księcia na Ucianach, dziedzic Giełwan, Towian, Połuteli i in., żonaty z ks. Połubińską. Najprawdopodobniej opinia ta opiera się na wypowiedzi Niesieckiego². Od nazwy swej rezydencji Gabriel Dowmunt przybrał z czasem nazwisko Siesicki, a jego potomkowie za-

częli pisać się Dowmunt-Siesiccy h. Bawola Głowa czyli Hippocentaurus³. W posiadaniu Siesickich zamek i dobra pozostawały nieprzerwanie do początków XVIII w., kiedy to Marcjanna Siesicka (zm. w 1736 r.), córka wojewody mścisławskiego Michała (zm. w 1713 r.), poślubiwszy w 1704 r. ks. Michała Antoniego Radziwiłła (1687–1721), po bezpotomnej śmierci swych braci Kazimierza i Stanisława wniosła majątek w dom męzowski. Syn ks. Michała Radziwiłła i Marcjanny Siesickiej, ks. Leon, roztrwoniwszy fortunę sprzedał klucz siesicki w 1745 r. Konstantemu Dowgiałle (1700–1770), dziedzicowi Ratowt i Łokian pozostających w jego rodzinie od 1592 r., namiestnikowi i horodniczemu wilkomierskiemu. Włości siesickie sięgały wówczas po rzekę Świętą, obejmując Dziewałtów i Leonpol.



Dowgiałłowie h. Zadora, podobnie jak Siesicczy, zaliczani bywają do najstarszej szlachty litewskiej, pochodzenia dynastycznego. Niektórzy heraldycy za ich protoplastę uważają bowiem Jawnutę (1306–1370), jednego z synów Gedymina, który władać miał m.in. Dowgiałiszkami⁴. Wywód ten nie znajduje wprawdzie potwierdzenia u heraldyków współczesnych, niemniej starożytności rodu Dowgiałłów, sięgającego XV w., zaprzeczyć się nie da⁵. Konstanty Dowgiałło miał tylko jednego syna Kazimierza (1740–1800), horodniczego powiatu wilkomierskiego, żonatego z Marią Hoppen. Jeden z dwóch synów Kazimierza, Dominik Dowgiałło (1789–1857), asesors Sąd Głównego guberni wileńskiej, żonaty z Marią hr. Broel-Plater, wyrestaurowawszy spalony przez wojska szwedzkie Karola XII zamek i urządziwszy w nim wielkopańską siedzibę, szczególnie trwale zapisał się w dziejach Siesik. Po jego śmierci dobra te odziedziczył syn Stanisław (ur. w 1822 r.), żonaty z Idalią hr. Potocką, a następnie wnuk, znów imieniem Dominik

(1867–1931), żonaty z Anną hr. Chodkiewiczówną z Młynowa. Otrzymał on w posagu dobrą Nowomalin oraz Rusyweł na Wołyniu w powiecie ostrogskim i rówieńskim, a Petryków-Kurytycze w powiecie mozyrskim. Ostatnim dziedzicem Siesik do 1940 r. był syn Dominika, Oskar Dowgiałło (ur. w 1900 r.), żonaty z Krystyną hr. Jezierską. Jego bratu Karolowi przypadł Nowomalin z piękną rezydencją. Dobra położone w pow. mozyrskim, po Traktacie Ryskim, zostały poza granicami⁶.

Zamek siesicki odnowiono w latach 1820–1830, według projektu i pod osobistym kierunkiem Dominika Dowgiałły. Dzięki charakterystycznej dla starych budowli obronnych grubości murów, nie uległy one rozsypce, lecz niemal w całości dały się uratować. Rezydencja Siesickich, a następnie Dowgiałłów stała na brzegu jeziora o tej samej nazwie co miejscowość. Obronność zamku podnosiły z trzech pozostałych stron wykopane fosy, z których jedna łączyła się z jeziorem, dalej wały oraz w czterech rogach od strony zewnętrznej fos usypane

496.
Siesiki.
Widok zamku
od strony
jeziora.
Lit. wg rys.
N. Ordy

okrągłe bastiony. Całość fortyfikacji miała kształt obszernego, wydłużonego prostokąta.

Plan prostokąta miał również dwukondygnacyjny zamek, długości ok. 40 m, zaopatrzony w cztery, umieszczone w narożach baszty, dwie o kształcie koła, dwie zaś kwadratu. Usytuowane one były w ten sposób, że przy każdej fasadzie znajdowała się na przemian okrągła i kwadratowa. Baszty strony zamku zwróconej ku jezioru, jako lepiej zachowane, zostały przez Dominika Dowgiałłę zrekonstruowane, jakkolwiek wystrój otrzymały częściowo nowy, natomiast szczątki baszt od strony dziedzińca, jako nie nadające się do odbudowy — rozebrano. Ocalały natomiast w kilku miejscach wąskie i strome schody, ukryte wewnątrz murów. Łączyły one ze sobą parter i pierwsze piętro, a je-

uległy wnętrza zamku o układzie dwutraktowym, istniejącym w obu kondygnacjach do czasów ostatnich. Na parterze w pierwotnym stanie przetrwały tylko dwie niskie, sklepione izby. Pozostałe sklepienia runęły bowiem po spaleniu budynku i odbudowane zostały już jako sufity płaskie. Początkowo zapewne wszystkie pokoje przyziemia miały przeznaczenie gospodarcze, mieszcząc załogę, służbę i administrację. Niektóre z nich, jako zbyt obszerne, zostały podzielone na mniejsze. W ten sposób za czasów Dowgiałłów w dolnej kondygnacji liczącej 15 komnat znalazły się pokoje sypialne, kancelaria, spiżarnie etc. Oprócz tego, na prawo od centralnie usytuowanej sieni z klatką schodową, mieściła się wielka sala, zwana „salonem dolnym”, dalej przylegający do niej od



497.
*Siesiki.
Zamek
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.*

dne wiodły też z baszty kwadratowej na zewnętrzny krużganku. Istniało przypuszczenie, iż zamek przed zniszczeniem miał także drugie piętro, które nie zostało odbudowane. Nowy dach otrzymał cztery gładkie połacie. Po dokonanej rekonstrukcji elewacja zamku od strony podjazdu, pozbawiona dawnych baszt, przedstawiała się skromnie, gdyż nie posiadała żadnych dekoracji ani występów. Natomiast od strony jeziora, dzięki ocalałym tylnym basztom zamek zachował charakter starej budowli. Późniejszy był tam jedynie obszerny taras, umieszczony pośrodku elewacji, oraz trójkątny balkon z dachem wspartym na kolumnach, który przylegał do baszty kwadratowej.

W okresie odbudowy znacznym zmianom

strony jeziora o połowę mniejszy „salon średni” i „gabinet”. Baszta kwadratowa w swej dolnej kondygnacji miała służyć dawniej jako więzienie, na co wskazywały małe, zakratowane okna z dębowymi, zasuwanymi okiennicami oraz kutymi, również dębowymi drzwiami. Poza tym znaleziono w baszcie tej resztki łańcuchów i kółek umocowanych w ścianach.

Według opinii współczesnych mu osób, Dominik Dowgiałło był znakomitym gospodarzem. Obok tego posiadał też poważne zamiłowania artystyczne i kolekcjonerskie. Swoją talent malarski wykorzystał więc przy odnawianiu zamku, zwłaszcza pierwszego piętra. Mieściły się tam w trakcie frontowym, czyli południowym, tylko cztery wielkie sale, co dowo-



dziłoby, iż wymiary niektórych z nich w stosunku do pierwotnych pozostały nie zmienione. Zaczynając od lewego skrzydła, pierwsza z sal służyła jako jadalna i zbrojownia, następna nieco mniejsza jako salonik, trzecia duża nosiła miano salonu „czerwonego”, a ostatnia salonu „błękitnego”. Sala jadalna posiadała przed zniszczeniem zamku wielkość podwójną, zajmując całą szerokość budynku. W czasie restauracji

oddzielono połowę sali od strony jeziora i z części tej zrobiono dwa mniejsze pokoje.

Salon „czerwony” oraz „błękitny” miały bardzo bogate dekoracje w postaci fresków i malowideł, umieszczonych w supraportach. Właśnie te malowidła projektował Dominik Dowgiałło, wykonać je zaś mieli, jak twierdziła tradycja rodzinna — artyści włoscy. Plafon salonu „czerwonego” podzielony był na dwie części. Z jednej

498.
Siesiki.
Zamek
od strony
jeziora,
przed 1939 r.



499.
Siesiki.
Zamek
od strony
jeziora,
przed 1939 r.

strony widniało na nim malowidło, w bardzo żywych kolorach, przedstawiające pogrzeb wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingen po bitwie grunwaldzkiej. Kompozycja wyobrażała rycerza w zbroi, wiezionego na marach otoczonych pochodniami. Za nimi na pięknych koniach widoczni byli król Władysław Jagiełło oraz wielki ks. litewski Witold. U stóp obu rycerstwo krzyżackie składało sztandary. Inny fresk, umieszczony po drugiej stronie plafonu, przedstawiał króla Stefana Batorego pod Pskowem. Monarcha namalowany został na pięknym karym koniu, w otoczeniu wojsk koronnych i litewskich, na tle palącego się zamku, murów i baszt Pskowa w kłębach dymu armat. Nad drzwiami od strony saloniku mieściła się ponadto supraporta z motywem pięknego widoku zakrętu rzeki Wilii i widocznym pałacem Słuszków na tle panoramy Wilna, nad drzwiami zaś wiodącymi do salonu „błękitnego” supraporta przedstawiająca pożar Krakowa z Wawelem osnutym kłębami dymu na planie pierwszym. Ozdobą tego salonu był ponadto piękny stiukowy kominiek w kolorze kremowym z herbem Dowgiałłów o czterech polach: Zadora, Habdank, Hippocentaurus i Ostoja, zwieńczonych mitrą książęcą. Plafon salonu „błękitnego” pokrywały freski mające jako temat cztery sceny z opery *Faust*. Tematem supraporty nad drzwiami do salonu „czerwonego” był widok zamku nadreńskiego Reinstein, a nad drzwiami wiodącymi do drugiego pokoju narożnego, mieszczącego się od strony jeziora, zamku Stolzenfeld. Rysunki obu zamków powstały w szkicowniku Dominika Dowgiałły w czasie jego podróży statkiem po Renie, a odtworzyć je mieli wspomniani anonimowi artyści z Włoch.

Trakt tylny, czyli północny zamku mieścił sześć pokoi, przedzielonych klatką schodową. Z pokoju narożnego w lewym skrzydle, służącego ostatnio jako gościnny, z dużym barokowym kominkiem zwieńczonym postaciami amorków, stanowiącym zapewne część dawnego wyposażenia zamku, wchodziło się do górnej części okrągłej baszty, przeznaczonej na domową kaplicę. Do pokoju gościnnego przylegał służbowy, zaś między nim i klatką schodową znajdowała się biblioteka. Pierwsza komnata prawego skrzydła w trakcie północnym, ze śladami ukrytych wewnątrz muru schodków, zachowana w stanie pierwotnym, nosiła miano „pokoju bożków” litewskich. Miejscowe podanie głosiło, iż była to dawna, pogańska świątynia zamkowa. „Pokój bożków” miał pod samym sufitem osiem wnęk, w tym jedną szczególnie wysoką i szeroką, przeznaczoną jakoby dla Perkuna, podczas gdy w mniejszych stać

miały posągi bóstw mniej ważnych. W pokoju tym również zachował się ślad starego kominika. Pokój środkowy prawego skrzydła służył jako ubieralnia, wspomniany zaś już poprzednio narożny, jako sypialnia. Stąd dębowe rzeźbione drzwi prowadziły do komnaty usytuowanej w górnej części baszty kwadratowej. Nad drzwiami przetrwał do 1939 r. wykonany w gipsie herb Siesickich Bawola Głowa, z mitrą książęcą. Według legendy, komnata owa służyła jako więzienie zamurowanej w niej Halszki, żony któregoś Dowmunta, za jej wiarołomną miłość do kuzyna.

Wszystkie pokoje pierwszego piętra posiadały posadzki parkietowe, układane przeważnie w duże kwadraty, pochodzące z lat odbudowy zamku. Ściany miały najczęściej obicie w postaci tapet. Tylko w „pokoju bożków” zastosowano w tym celu zgrzebne płótno. Drzwi i okna były lakierowane na białe. Troje dębowych drzwi politurowanych pokrywały rzeźby. Urządzenie ruchome sal i pokoi w dużej mierze sporządzone było według pomysłu Dominika Dowgiałły sen. przez miejscowych stolarzy. Należały do nich m.in. ciężkie bufety inkrustowane ołowiem, stojące w sali jadalnej, dwanaście ogromnych szaf bibliotecznych oraz jesionowe, dębowe i czeczotkowe stoły, fotele i kanapy, obite rodzajem kretonu.

Sale reprezentacyjne zdobiło wiele obrazów, wśród których większą wartość miały malowidła szkoły holenderskiej, dalej duża kopia *Św. Jana z Barankiem*, z przechowywanego w Ermitażu oryginału Murilla, wykonana przez jakiegoś malarza petersburskiego; obraz *Matki Boskiej*, malowany na miedzianej blasze w kształcie ryngrafu, z czasów Konfederacji Barskiej i drugi, nowszy, olejny, pędzla wileńskiego artysty Aleksandra Rycerskiego; portret Ali Paszy, obrońcy Janiny i wiele portretów rodzinnych. W grupie ostatniej wyróżniały się: podobizna Przemysława Potockiego, kardynała Włodzimierza Czackiego, Jana Csorby, Dominika i Anny Dowgiałłów, oba pędzla Mikołaja Dawidowicza, Marii z Broel-Platerów Dowgiałłowej pędzla Jana Rustema, Dominika Dowgiałły jun. w wieku dziecięcym i jego portrecik ołówkowy roboty Stanisława Siestrzencewicza. Były poza tym portrety sztychowane Dominika Dowgiałły sen. z ok. 1830 r. i późniejsze, oraz Konstantego, Kazimierza i Stanisława Dowgiałłów. Istniała kolekcja sztychów Verneta, kolorowych angielskich i czarno-białych francuskich oraz polskich, a w końcu zbiór różnych litografii, m.in. Michała Elwiro Andriollego. Wśród rzeźb wyróżniały się: popiersie Dominika Dowgiałły sen. i Rozalii z Chodkiewiczów Lubomir-

skiej, ściętej z Marią Antoniną na szafocie, oba odlane z brązu, marmur *Mater dolorosa* dłuta Oskara Sosnowskiego i marmur florencki, przedstawiający chłopaczka zasłaniającego się rączkami, z napisem „Ne me touchez pas”.

Do dzieł sztuki należały też niewątpliwie brązowe empirowe kinkiety ścienne oraz inne brązy, w tym stare zegary. Charakter zarówno kolekcjonerski, jak użytkowy miała porcelana baranowiecka, saska i niemiecka. Były również w zbiorach stare rodzinne srebra, puchar kryształowy króla Jana III z jego herbami, pasy słuckie, kolekcja medali oraz numizmatyczna.

Biblioteka przed 1914 r. liczyła około 5000 t. Wśród poważnej liczby starych druków znajdowała się m.in. *Biblia Radziwiłłowska*. Wydawnictwa nowsze w językach francuskim, angielskim i niemieckim dotyczyły takich dziedzin nauki, jak historia czy historia sztuki, a szczególnie architektury. Spory był też dział pamiętnikarski. Archiwum domowe, sięgające XV w., poszczycić się mogło wieloma pergaminowymi dokumentami, w tym licznymi nadaniami królewskimi. Ponadto przechowywano w Siesikach korespondencję rodzinną, szczególnie obfitą z okresu napoleońskiego i z czasów powstań 1831 i 1863 r.

Duża, cenna i różnorodna była też kolekcja archeologiczna z różnych okresów, głównie dotycząca historii Litwy. Należał do niej zbiór bóstw miejscowych, znalezionych przeważnie na dnie jeziora Siesickiego, a także młotów, kilofów, toporów, siekier i innych narzędzi z granitu i krzemienia, dalej brązowych ozdób kobiecych, okazy zębów i kłów mamuta, pochodzących również z ziem litewskich, wykopaliska z grobów przedhistorycznych oraz szczątki broni z bitwy pod miejscowością Pobójsk z 1435 r., w której Krzyżacy zostali rozgromieni. Jednym z dowódców miał być wówczas chorąży wielki litewski Jan Dowgiałło, który zaczął nosić to nazwisko od początkowego przezwiska „Daugalis”, co znaczy „siłomożny”, na jakie zasłużył sobie ponoć na polu walki.

W bardzo poważnym stopniu w zbiorach nowszych reprezentowana była zbroja i broń różnego rodzaju, jak misternie z drutu wyrobiane kolczugi, karabele z damasceńskiej stali, szpada Emilii Plater, pancerze, hełmy, szyszaki, halabardy, piki oraz trzy kompletne zbroje żelazne z hełmami. Jedną z nich z karpia łuską należała kiedyś, według podania, do kawalera mieczowego Rotha, którego w bitwie pod Pobójskiem utopić miano w rzece Świętej, druga z literą R i mitrą do Radziwiłła Sierotki, trzecia do Jaxa-Bykowskiego. Był też w zbrojowni że-

lazny czekan bogato złotem nabijany, przypuszczalnie własność któregoś z Paców z czasów Batorego, choć widniejące na nim litery „S” tłumaczono sobie w ten sposób, iż należał on do Jędrzeja Wapowskiego, który tym właśnie narzędziem zabić miał Samuela Zborowskiego. Z innych zabytków na uwagę zasługiwały: rząd turecki na konia z barwnymi czaprakami i misternymi strzemionami, zapewne zdobyczny spod Wiednia, łuk tatarski oprawny w srebro i kolekcja broni palnej, poczynając od skalkówek do nowoczesnej. Za najcenniejsze okazy uważano pistolet turecki Ali Baszy Zybelin, drogocenne, w artystycznej srebrnej oprawie kuchenrejtery i pistolety wersalskie pięknej roboty, które hetman Michał Kazimierz Ogiński otrzymał kiedyś w darze od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III.

Z ciężkiej broni były w Siesikach trzy armaty i dwa duże moździerze z ozdobnymi delfinami, zagwożdżone w którejs z wojen, jak też kule armatnie, kamienne i spiżowe. Wreszcie znajdowały się jeszcze w zbiorach trzy tablice lane z żelaza. Jedną z nich, znalezioną przez chłopów w piasku nad rzeką Świętą, większą od pozostałych, zaopatrzona była w wypukłość w rodzaju dwugłowego orła niemieckiego i napis „Imperator”. Dwie mniejsze, pochodzące ze zbioru marszałka Żagiella, zdobyły płaskorzeźby przedstawiające osoby koronowane, trzymające w jednej ręce jabłko, a w drugiej miecz, oraz napis: „Vivat Leopoldus Rex”. Odnosnie do pochodzenia i przeznaczenia owych tablic istniało wiele hipotez, aż do takiej włącznie, że pochodziły one ze słupów granicznych wbijanych przez Krzyżaków na rzece Świętej po opanowaniu przez nich tej części Litwy. Tablice w rzeczywistości były jednak niewątpliwie nowsze, choć niewiadomego przeznaczenia. Niemal całe zbiory zamku siesickiego, z wyjątkiem armat czy owych tablic żeliwnych, w obawie przed zbliżającym się frontem wywiezione zostały w 1915 r. do Hołoblina na Białej Rusi, gdzie później przepadły. Nie wielka ocalała czy skompletowana po 1920 r. część uległa zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej.

W obrębie fos, po wschodniej stronie parku stała drewniana, klasycystyczna stajnia koni wyjazdowych, z wgłębionym portykiem kolumnowym. W budynku tym mieściły się też stare karoce i powozy ozdobione herbami, przeważnie zawieszane na skórzanych pasach. Ponadto stały tam najrozmaitsze inne powoziki, najtyczanki, kałamaszki czy karafaszki. Jednym z najciekawszych pojazdów była karetka umieszczona na saniach, z okuciami i różnymi ozdoba-

mi wykonanymi z brązu. W tym samym stylu co stajnia cugowa utrzymany był też magazyn zbożowy, stojący już poza obrębem dawnych fortalicji. Wreszcie trzecią klasycystyczną budowlą, ale nowszą, wzniesioną w 1904 r., była parterowa murowana oficyna, usytuowana w pobliżu zamku i stajni cugowej, na zewnątrz fos i wałów. Zdobily ją czterokolumnowe ganki z trzech stron. Oficynę tę nazywano Akademią, gdyż oprócz pokoi mieszkalnych oraz gościnnych znajdowały się tam również pokoje przeznaczone do nauki dla młodzieży.

Z dawnego ogrodu zamkowego z czasów Siesickich zachowały się tylko poszczególne drzewa. Nowy park założony został w czasach wojen napoleońskich przez Dominika Dowgiałłę. Z tych czasów pochodziło pięć alei lipowych oraz piękne dęby i jesiony, jak też rozłożysty czarny buk, przywieziony końmi z londyńskiej wystawy. W pobliżu zamku rosły też dwa niezwykle wysokości cedry syberyjskie, przywiezione przez zesłańca z 1863 r., sąsiada i krewnego Dowgiałłów — Medarda Kończę. Starsza część parku, włączając w to otoczenie zamku oraz przyległe ogrody owocowe, zajmowała powierzchnię około 10 ha. Przez park ku głównej osi zamku wiodła szeroka aleja wjazdowa, dochodząca do mostu niegdyś zwodzonego. W połowie alei stała brama. Tuż przy alei wjazdowej, bliżej jej początku, na przestrzeni około 50 ha ciągnął się drugi ogród, założony na wydzielonej części lasu. Rosły tam szczególnie piękne okazy pięćset- i sześćsetletnich dębów oraz młodszych jesionów, brzoź i świerków. Wewnątrz tej części ogrodu leżał sztucznie wykopany stawek z wysepką.

Wśród pamiątek zabytkowych, umieszczonych na zewnątrz zamku, znajdowała się płyta kamienna z herbami Wazów i mitrą wielkoksiążęcą nad nimi. Płyta owa zdobiła niegdyś bramę wjazdową do Dolnego Zamku wileńskiego, rozebranego przez Rosjan. Odkupił ją ze złomu Stanisław Dowgiałło i przywiózł do zbiorów siesickich.

¹ Jedna z najstarszych notatek dotyczących Siesik znajduje się w czasopiśmie „Athenaeum” 1850, t. 1, s. 3. Obszernie pisał na temat Siesik L. Potocki, *op. cit.*, t. 3, s. 18–26; dalej C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, Petersburg 1897, s. 63. Por. także: „Tygodnik Powszechny” 1880, nr 48 oraz *Słownik geograficzny*, t. 10, Warszawa 1889, s. 600.

² K. Niesiecki, *op. cit.*, t. 8, Lipsk 1841, s. 370.

³ J. K. Wilczyński, *op. cit.*, Paryż 1858, paginacja powtarzająca się.

⁴ Dowgiałłowski, według podziału administracyjnego sprzed 1939 r. położone w pow. święciańskim, na skutek małżeństwa Elżbiety Dowgiałłówny z Wojciechem Gasztołdem, wojewodą trockim, przeszły do ich wnuka Stanisława, męża Barbary Radziwiłłówny. Z kolei ona, poślubiwszy króla Zygmunta Augusta wniosła jemu Dowgiałłowski w wiano. W końcu majątek ten stał się królewską własnością, a po rozbiorach przeszedł na własność państwa rosyjskiego i został rozparcelowany.

⁵ W. Dworzaczek, *Genealogia*, Warszawa 1959, tabl. 15, podaje jako datę śmierci Jewnuta Iwana, ks. na Zaslaviu, rok 1366. Wywodzi od niego jedynie książąt Zasławskich i Mściwosławskich. Niesiecki, *op. cit.*, s. 392, za protoplastę rodu Dowgiałłów uważa wojewodę trockiego Hawnulę, czy też inaczej zwanego Jawnulem, gorącego zwolennika Jagielly, ochrzczonego w Krakowie wraz z innymi panami litewskimi.

⁶ Wielu szczegółów uzupełniających notatki drukowane, w tym szczegółowego opisu zamku i jego zbiorów, dostarczył ostatni właściciel Siesik — Oskar Dowgiałło.

Soleczniki Małe



Do pierwszej połowy XIX w., leżące przy trakcie z Wilna do Lidy Soleczniki Małe, podobnie jak Wielkie, wchodziły w skład majątkości należących do Chodkiewiczów. Od nich w 1834 r. nabył te dobra Mikołaj Mianowski, lekarz i profesor wileńskiego Uniwersytetu¹. W posiadaniu jego potomków w prostej linii

Soleczniki pozostawały do ok. 1913 r., kiedy to sprzedane zostały Ostrowskim czy też Zyberk-Platerom. Ostatnią ich właścicielką była Helena z Ostrowskich h. Korab Platerowa (zm. w 1944 r.).

Po nabyciu Solecznik Małych Mikołaj Mianowski wybudował tam ok. 1840 r. niewielki



500.
Soleczniki
Małe.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

dwór, istniejący do drugiej wojny światowej. Dwór ten był drewniany, parterowy, na wysokiej podmurówce, kryty gładkim dachem gontowym, czterospadowym. Zarówno od strony podjazdu, jak od ogrodu miał ganek o dwóch parach masywnych filarów, wspierających trójkątne naczółki. Ponieważ okap dachu wysunię-

ty był nieco ponad lico elewacji, dzielone one były za pomocą ustawionych poziomo pseudo-lizen. O wnętrzach dworu brak danych.

¹ Słownik geograficzny, t. 11, Warszawa 1890, s. 49.
Życiorys M. Mianowskiego w *Polskim słowniku biograficznym*, t. 20, Wrocław 1975, s. 527.

Soleczniki Wielkie



Znane już w XIV w. Soleczniki Wielkie leżą na południe od Wilna, przy trakcie wiodącym do Lidy i Nowogródka. W XVI w. okoliczne dobra były dziedzictwem Hlebowiczów, a później Chodkiewiczów¹. Gdy w początkach XIX w. ich wielkie posiadłości na Wileńszczyźnie poszły pod eksdywizję i rozprzedane zostały na mniejsze schedy, w 1823 r. Soleczniki Wielkie nabył Karol Wagner, zaś Soleczniki Małe — Mianowscy.

Rodzina Wagnerów h. Lew, pochodząca

z Pomorza, w ubiegłych wiekach nie odgrywała w życiu kraju żadnej roli, nie posiadała też większych majątności ani znakomitych koligacji². Pierwszą wybitniejszą osobistością był właśnie Karol (1786 — 1863), żonaty z Anną Feldman h. Drzewica, który usilną pracą, dzięki zdolnościom administracyjnym doszedł do znacznej fortuny³. Jeszcze przed nabyciem Wielkich Solecznik kupił od Druckich-Sokolińskich ich rodziną Sokoleńszczyznę, ze starymi, kopanymi terasami w obrębie dworu i bardzo sędziwym

parkiem⁴. Majętność ta stała się też jego pierwotną siedzibą. Gdy jednak z czasem Karol Wagner dokupił jeszcze nabyte od Radziwiłłów sąsiednie Gudelki, przeniósł się do Solecznik. Znalazły się bowiem one wówczas w środku powiększonych włości.

Po Karolu Wagnerze wszystkie dobra odziedziczył jego jedyny syn Olgierd (1819–1891), wykształcony w Heidelbergu, żonaty z Henriettą Jankowską⁵. Ponieważ nie lubił on gospodarstwa rolnego, przekazał je z kolei swojemu synowi Witoldowi (1844–1906), żonatemu z Heleną Ziemacką, gdy tylko ukończył on we Wrocławiu swe studia uniwersyteckie. Cztery córki Olgierda Wagnera: Anna Święcicka, Maria Dmochowska, Wanda Jeleńska i Zofia Houwaltowa otrzymały spłaty. Witold Wagner postawił Sokoleńszczyznę i Soleczniki na bardzo wysokim poziomie. Znany też był ze swego opiekuńczego stanowiska wobec pracowników. Zdolniejszych posyłał na własny koszt do zakładów ogrodniczych i rolniczych. Opiekował się poza tym tajnym nauczaniem polskim, a po 1905 r., otworzył w swych dobrach trzy oficjalne szkoły.

Na podstawie działu rodzinnego pozostająca dotąd w całości fortuna Karola Wagnera sen. podzielona została w 1914 r. między dwóch synów Witolda Wagnera w ten sposób, że Wielkie

Soleczniki, Sokoleńszczyzna i Raczków z należącymi do nich folwarkami przypadły Karolowi jun., zaś Gudelki z dopłatą oraz domem w Wilnie – Witoldowi jun. Dwie córki: Maria Balińska i Helena Dowgiałłowa dostały swój udział w spadku w postaci gotówki. Karol Wagner, żonaty najpierw z Elżbietą Potocką, córką Tomasza z Zypł, później z Haliną Siedlecką, był ostatnim do 1939 r. właścicielem Wielkich Solecznik⁶. Podobnie jak ojciec i dziad, także i on prowadził gospodarstwo bardzo postępowo i na wysokim poziomie. Zwiedzane więc bywało często nawet przez wycieczki zagraniczne i jako wzorcowe wyłączone zostało spod ustawy o reformie rolnej.

Nabywszy Soleczniki Wagnerowie zastali tam wielki, parterowy dwór z szesnastoma dużymi pokojami, zbudowany w kształcie podkowy. Po wzniesieniu nowego pałacu, stary dwór, służący zapewne niegdyś dzierżawcom dóbr chodkiewiczowskich, do 1939 r. używany był jako oficyna. Natomiast dawną oficynę w kształcie wydłużonego prostokąta – rozebrano. Stary dwór miał troje drzwi wejściowych, umieszczonych od strony podjazdu i boczny ganek kolumnowy. Między krańcami obu skrzydeł rosły cztery ogromne kasztany, zamykające wewnętrzny dziedziniec. Naprzeciw domu miesz-

501.
Soleczniki
Wielkie.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.





kalnego stał długi budynek stajni na 30 koni wyjazdowych, z wozownią i mieszkaniem furmana. Między domem i stajnią ciągnął się właściwy, ogromny dziedziniec, wysadzany z dwóch stron klonami. Do dawnego zespołu należał też jeszcze bardzo duży, drewniany, piętrowy spichrz z szeregiem filarów w dolnej kondygnacji i galerią z dachem wspartym na filarach w kondygnacji górnej, stojący wśród sadu, rozebrany w 1914 r. Ponadto sześcioboczna, drewniana, piętrowa lodownia, ze schodami z boku i galerią u góry, również z powodu wieku i zużycia została rozebrana.


Nowy pałac wybudowany został w latach 1876–1880 przez Olgierda Wagnera, według projektu niemieckiego architekta Hetzscholda[?]. Aż do wybuchu pierwszej wojny światowej pałac ten był stale upiększany wewnątrz, podobnie jak jego otoczenie. W czasie międzywojennym należał więc do najlepiej utrzymanych siedzib ziemiańskich Wileńszczyzny. Wzniesiony z muru, miał plan prostokąta. Był dziewięćciosiowy, piętrowy, kryty gładkim, czterospadowym dachem pobitym blachą. W elewacji głównej budynku występował pośrodku wydatny trójosiowy ryzalit, nieco w stosunku do całej bryły podwyższony, zwieńczony trójkątnym frontonem nie posiadającym żadnych dekoracji. Do ryzalitu przylegał na parterze główny ganek wejściowy, a na piętrze balkon wsparty na czterech masywnych, nieco zbyt ciężkich kolumnach. Ogromny kryty taras, z tej samej wielkości balkonem na górze wspartym na dziesięciu kolumnach, znajdował się przy prawej, bocznej elewacji domu. Po lewej stronie pałacu stała parterowa na rzucie kwadratu oficyna, mieszcząca kuchnię, pralnię, pokoje służbowe etc., połączona z domem kry-

tym korytarzem. Ryzalit oraz ganek stanowiły też główny akcent tylnej elewacji pałacu. Dekoracje zewnętrzne rezydencji Wagnerów ograniczały się do skromnych obramień okiennych, poziomych naczółków i prostokątnych płycin.

Wnętrze miało układ dwutraktowy, z korytarzami w obu partiach bocznych na parterze, na piętrze zaś tylko po stronie lewej. Łącznie z oficyną zawierało 46 pomieszczeń, w tym pokoje reprezentacyjne, mieszkalne, gościnne oraz z przeznaczeniem gospodarczym i sanitarnym. Z ganku wchodziło się do wielkiego, kwadratowego hallu czy raczej living-roomu, ze

502.
Soleczniki Wielkie.
Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r.


503.
Soleczniki Wielkie.
Fragment parku przed portykiem, ok. 1939 r.



504.
Soleczniki
Wielkie.
Elewacja
boczna
pałacu,
przed 1939 r.

ścianami szeroko pionowo żłobkowanymi. Stały przy nich szafy dębowe, przeznaczone na odzież wierzchnią. Prawa strona traktu frontowego mieściła dwa pokoje gościnne ze staroświeckimi jesionowymi meblami, lewa zaś jeden wielki gabinet pana domu z trzema oknami w elewacji frontowej i jednym w bocznej. Stało tam początkowo tylko duże antyczne, jesionowe biurko, ogromne fotele i kanapa w stylu empire, wykonana z czarnego drzewa oraz sekretarzyk z otwieraną klapą, zrobiony z różnych gatunków jasnego drewna. Ostatni właściciel dodał jeszcze do tego nowe biurko i wielką, trzydrzwiową szafę z czeczotki i czarnego drzewa na pomieszczenie książek. Na jednej ze ścian gabinetu wisiała stara broń, w tym szabla Marcina Wagnera o pięknej rękojeści, w pochwie ze złożonym brązem i spleśniałym już, amarantowym aksamitem. Inną ze ścian zdobiły sztychy oraz portrecik ołówkowy Karola Wagnera sen., z własnoręcznym, skierowanym do niego wierszem Syrokomli. Z sufitu zwisał żyrandol brązowy z epoki Księstwa Warszawskiego. Poprzez umieszczoną naprzeciw głównych drzwi wejściowych szeroką arkadę wchodziło się na klatkę schodową, ze stopniami zała-

505.
Soleczniki
Wielkie.
Fragment
salonu
wielkiego,
przed 1939 r.



manymi na półpiętrze, wiodącymi na górną kondygnację. Szereg różnej wielkości pokoi, mieszczących się w trakcie ogrodowym po obu stronach klatki schodowej, służył jako gościnne i gospodarcze.


Na piętrze, z klatki schodowej na wprost było wejście do głównej, reprezentacyjnej sali pałacu, to jest do wielkiego kwadratowego salonu, wysokości około 5 m, usytuowanego ściśle nad hallem. Posiadał on ściany, ćwierćkolistą wygiętą fasadę i wsparty na niej sufit pokryty sztukateriami neorokokowymi. W stylu neorokokowym utrzymane też były prostokątne stiukowe pola supraport, rzeźbione, lakierowane na białe drzwi dwuskrzydłowe oraz dwa, także ze stiuku wykonane, kominki. Z sufitu zwisał ogromny zabytkowy, brązowo-kryształowy żyrandol na kilkadziesiąt świec, pochodzący z jakiegoś niemieckiego zamku. Posadzka tworzyła deseni ułożony z kilku gatunków drewna. Leżał na niej stary dywan perski. Początkowo urządzenie ruchome salonu wielkiego składało się z dwóch garniturów mebli w stylu Ludwika XVI, a więc z dwóch kanap, czterech foteli i dwunastu krzeseł z drzewa orzechowego, krytych materiałem koloru złotego w małe różyczki. W okresie międzywojennym meble te przeniesione zostały do pokoi gościnnych, w salonie zaś umieszczono dwa garnitury w stylu Ludwika Filipa, w ich charakterystycznej odmianie wileńskiej, obite wzorzystym materiałem w szerokie pasy. Ściany salonu głównego dekorowały dwa duże obrazy malarza zwierząt i pejzaży — Rosa da Tivoli (Ph. F. Roosa, zm. w 1706 r.), w złożonych ramach.

W lewym odcinku traktu frontowego mieściła się tylko jedna podłużna sala jadalna ze ścianami malowanymi olejno w kolorze rezedowym, podobnie jak dolny gabinet oświetlona trzema oknami od frontu i jednym z boku. Posiadała ona sufit kasetonowy, w tej samej brą-

zowej tonacji politurowane dębowe drzwi, jak też posadzkę parkietową w deseń, podobną jak w salonie wielkim, oraz stiukowy kominek. Po między oknami stały mahoniowe konsole z lustrami podobnie oprawionymi. Na jednej z nich stał duży zegar ze złożonego brązu i biskwitu. Tworzył on kompozycję złożoną z białej postaci męskiej wpół leżącej w brązowej łodzi i obejmującej jedną ręką oprawę zegara, drugą zaś trzymającej różę, także z brązu.

W sali jadalnej wisiały portrety rodzinne. Najstarszy z nich, z drugiej połowy XVIII w. nieznanego pędzla, przedstawiał Marcina Wagnera. Jego syn Karol, nabywca Solecznik, reprezentowany był przez trzy podobizny olejne. Najstarsza i najlepsza, naturalnej wielkości, również nieokreślonego artysty, pochodziła z okresu, gdy miał on 18 lat. Wyobrażała młodzieńca ubranego w granatowy frak z koronkowym żabotem. Drugi portret Karola Wagnera, pędzla Jana Rustema, także naturalnej wielkości, przedstawiał go już w wieku dojrzałym, ubranego we frak ciemnozielony. Pendant do tego obrazu stanowił portret jego żony, młodej i pięknej kobiety, Bogumili z Feldmanów, w białej sukni z czerwonym szalem, trzema rzędami pereł na szyi i takimiż kolczykami, jak też z grzebieniem we włosach, tegoż Rustema. Na trzecim, nie sygnowanym portrecie, Karol Wagner namalowany został w kontuszu, jako już białogłowy starzec⁷. Dwa dalsze portrety, pędzla Wincentego Ślodzińskiego, przedstawiały Olgerda Wagnera i jego żonę Henriettę w starszym wieku. Za słaby, gdyż zrobiony z fotografii, uważano portret Witolda Wagnera malowany przez Teodora Axentowicza. Wreszcie ostatni portret, przedstawiający żonę Witolda, Helenę, był dziełem Jana Tyszkiewicza. Prawe skrzydło frontowe dworu mieściło przylegający do salonu wielkiego salonik z antycznymi meblami, wśród których wyróżniało się staroświeckie mahoniowe biurczko z fotelem po prababce ostatnich dziedziców Solecznik, a w rogu pokój sypialny, również urządzony starymi mahoniami.


Jeszcze jeden duży, kwadratowy pokój o dwóch oknach, przeznaczony na bibliotekę, znajdował się w lewym, ogrodowym skrzydle domu. W pokoju tym stały meble z mahoniu, kryte ciemnozielonym aksamitem, pochodzące z drugiej połowy XVIII w. Określano je jako styl Katarzyny II, przypominały bowiem podobny garnitur, który do rewolucji stał w jednym z pokoi pałacu w Carskim Siole. W okresie międzywojennym bibliotekę przybyły nowe meble, obite jasnym jedwabiem w pasy. Wokół ściany stał rząd wysokich do sufitu jednako-



wych oszklonych szaf, fornirowanych mahoniem, w tym jedna ozdobiona herbem Wagnerów Lew, a pośrodku duży, mahoniowy stół i fotele. Dalsze umeblowanie stanowiły dwa stoliki, cztery krzesła z jeszcze jednym stołem i fotelami, także wykonane z mahoniu. Umieszczony w bibliotece, gabinecie i innych pokojach księgozbiór liczył kilkanaście tysięcy skatalogowanych tomów. Zapoczątkowany został w drugiej połowie XVIII w. przez Marcina Wagnera, a następnie kompletowany był przez dalsze pokolenia. Zawierał głównie wydawnictwa w języku polskim, obok pewnej liczby dzieł w językach francuskim i niemieckim, w tym wiele najrozmaitszych encyklopedii, publikacje heraldyczne, historyczne, przyrodnicze i inne. Bibliotekę zdobiły następujące obrazy: kopia Rembrandta *Portret polskiego szlachcica*, której oryginał znajduje się w Ermitażu, kopie portretów ks. Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki oraz kompozycja alegoryczna pędzla Smuglewicza, przedstawiająca gen. Jakuba Jasińskiego wspartego na mieczu i depczącego trupa czaszkę, podczas gdy postać kobieca w żałobie symbolizująca Ojczyznę wieńczyła mu głowę, druga zaś, unosząca się w powietrzu, symbolizowała sławę.

Wiele stylowych mebli znajdowało się także w pokojach mieszkalnych, a więc w dzieciennym duża kanapa i krzesła orzechowe z jaśniejszą intarsją na poręczach, z początku XIX w., a w jednym z sypialnych m.in. kantorek z licznymi schowkami. W zbiorach artystycznych były jeszcze sztychy kolorowe angielskie, dwie

506.
*Soleczniki
Wielkie.
Fragment
salonu,
przed 1939 r.*



507.
Soleczniki
Wielkie.
Fragment
wnętrz,
przed 1939 r.

miniatury przedstawiające Olgierda Wagnera jako dziecko i jako człowieka dorosłego, uważane za dobre, kilka pasów słuckich, duża srebrna waza w stylu greckim, srebrny serwis do kawy i herbaty w stylu Ludwika XV, trochę saskiej porcelany, zbiór numizmatyczny i kilkanaście zegarów z rozmaitych epok, w tym jeden olbrzymi, pokryty mozaiką.

Archiwum rodzinne nie sięgało dalej, niż do drugiej połowy XVIII w. W zbiorze tym znajdował się m.in. dokument podpisany przez króla Stanisława Augusta oraz drzewo genealogiczne Wagnerów. Szczególnie dużą wartość miała jednak kolekcja znaków masonskich w postaci fartuszków, pierścieni, cyrkli, kielni etc.⁸ Do osobliwości należała księga oprawna w czarny aksamit ze srebrnymi okuciami i trupią czaszką, do której wpisywano wszystkich zmarłych członków rodziny.

Duży park w stylu angielskim założony został przez Henriettę Wagnerową w połowie XIX w., która kompozycyjnie włączyła do nowego ogrodu wszystkie pozostałości starego. Do dworu prowadziły trzy aleje wjazdowe. Dwie z nich, bardzo szerokie, zasadził Karol Wagner po nabyciu Solecznik. Pierwsza, klonowa, od traktu ludzkiego przez most i rzekę oraz część zabudowań wiodła na główny dziedziniec. Na jej skrzyżowaniu z traktem stała kapliczka utrzymana w stylu neoromańskim. Druga aleja, brzozowa spod portyku, prowadziła przez ogród do kaplicy grobowej. Za kap-

licą stał pomnik wykuty z dużego polnego kamienia z białą marmurową tablicą, postawiony ku czci poległego w wojnie napoleońskiej, w potyczce pod Widzami, Michała Wagnera. Trzecia aleja, klonowa, zamykała bok ogrodu owocowego. W gęstwinie drzew parkowych najbardziej okazałe wyglądały olbrzymie jesiony, w tym jesion „placzący”, kilkanaście świerków, ogromna topola włoska i topole piramidalne, białe akacje, stare lipy. Akcent malowniczości tworzyły dwie sadzawki, jedna kwadratowa położona na wprost domu, mniejsza, druga natomiast bardzo duża, w odleglejszej części ogrodu. Przepływała przez nią rzeczka Solcza, która otaczała cały dwór i tworzyła ów wielki staw. Wszystkie gazony, trawniki oraz klomby kwiatowe do września 1939 r. były stale utrzymywane w najlepszym porządku.

W czasie pierwszej wojny światowej dwór w Solecznikach Wielkich prawie nie ucierpiał. W czasie drugiej, prócz niewielu zabranych przez właścicieli przedmiotów, wszystko zostało zniszczone. Bibliotekę i archiwum wywieziono na pole i tam spalono. Park został wycięty.

¹ M. Baliński, T. Lipiński, *op.cit.*, t. 3, Warszawa 1846, s. 216 oraz *Słownik geograficzny*, t. 9, Warszawa 1888, s. 49.

² K. Niesiecki, *op.cit.*, t. 9, Lipsk 1842, s. 212–213.

³ Karol Wagner, syn Marcina, prezydenta sądów apelacyjnych m. Wilna i dowódcy kompanii piechoty z 1794 r., magister Uniwersytetu Wileńskiego, w 1812 r. porucznik I kompanii grenadierów Gwardii Narodowej, a następnie adiutant-major, w związku z wypadkami lat 1825–26, został aresztowany i na trzy lata osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej. Po wyjściu stamtąd aresztowano go wkrótce wraz z kilkoma towarzyszami ponownie i zesłano do Woroneża, gdzie przebywał dwa lata. W 1860 r. został aresztowany po raz trzeci, ale po jakimś czasie na skutek amnestii carskiej zwolniony. Z kolei na zarządzenie Murawjewa z 1863 r. wszystkie jego majątki uległy konfiskacie. Ponieważ jednak nakaz wydany został w dwa dni po śmierci Karola Wagnera, rodzinie udało się zarządzenie to wycofać. Faktycznym właścicielem dóbr był już bowiem w tym czasie syn zmarłego – Olgierd. Karola Wagnera ceniono powszechnie nie tylko z powodu jego wysoce patriotycznej postawy, ale też i z powodu ogólnie znanej dobroci i prawości. Należał on m.in. do łóż masonskich polskich i rosyjskich, Por.: J. Gieysztor, *op.cit.*, t. 1, Wilno 1913, s. 334.

⁴ Podstawowe wiadomości, dotyczące dziejów Solecznik, opisu dworu etc., pochodzą od siostry ostatniego właściciela – Heleny z Wagnerów Dowgiałłowej.

⁵ Także Olgierda Wagnera cechowała ta sama patriotyczna postawa, z jakiej znany był jego ojciec Karol. Brał on czynny udział w powstaniu 1863 r. w Wydziale Wykonawczym Litewskim jako jeden z jego członków. Był szereg razy aresztowany, ale z powodu braku dostatecznie obciążających dowodów za każdym razem wypuszczano go na wolność. Por.: J. Gieysztor, *ibidem*, s. 385.

⁶ Z pierwszego małżeństwa Karol Wagner jun. miał syna Andrzeja i córkę Zofię, która w 1939 r. poślubiła attaché militaire ambasady brytyjskiej w Warszawie, Johna Shelleya. Zginęła ona we wrześniu tegoż roku w Łukowie,

nie mając 20 lat życia, od bomby zrzuconej przez Niemców na hotel, w którym przebywała wraz z członkami ambasady angielskiej i francuskiej. Andrzej Wagner poległ jako lotnik polski w Anglii w 1941 r. Przy życiu pozostali dwaj synowie Karola Wagnera z drugiego małżeństwa: Karol Krzysztof, żonaty ze Szkotką Barbarą Rac, i Olgierd, żonaty również ze Szkotką, Izabellą Buchanan Mac Kean. Obaj ukończyli wyższe studia w Szkocji, gdzie osiedlili się na stałe. Obaj mają potomstwo. Na nich skończy się zapewne polska linia Wagnerów.

⁷ Właśnie ten portret, uważany za najślabszy, w za-

mieszaniu, w jakim właściciele opuszczali dom rodzinny we wrześniu 1939 r., został zabrany z rzeczami najkonieczniejszymi i przez Litwę oraz Finlandię dowieziony do Anglii. Jako jedyna pamiątka znajduje się obecnie w posiadaniu najmłodszego pokolenia Wagnerów. Pozostałe portrety ukryła służba na miejscu. Po upływie roku zostały one jednak odnalezione i zniszczone.

⁸ W chwili wybuchu drugiej wojny światowej zbiór ten wywieziony został do Londynu i zdeponowany w muzeum masonerii. Po śmierci właściciela depozytu, Karola Wagnera, odmówiono wydania go jego synom.


Soły



Osiadła w Wielkim Ks. Litewskim w połowie XVII w. rodzina Morykonich pochodzenia włoskiego, w ciągu XVIII w., m.in. poprzez zdobycie polskiego indygenatu, a następnie przez koligacje, doszła tam do wielkiej zamożności i wysokich godności państwowych. Najbardziej związali się Morykoniowie z Radziwiłłami, od których trzymali w zastawie dużą majątność Soły. Z czasem dobra te stały się ich własnością dziedziczną¹. Jako pierwszy dzie-

dzic Sól występuje Krzysztof Morykoni, podstoli wilkomierski, elektor z 1733 r. z tegoż powiatu. Z nieznaney z nazwiska żony pozostawił on trzech synów: Franciszka, Michała Tadeusza i Marcjana (Marcina). Soły i Towiany odziedziczył najmłodszy syn Krzysztofa, Marcjan, pisarz skarbowy litewski (1759), starosta grodowy wilkomierski (1771–1781), żonaty z Aleksandrą Tyzenhauzówną, córką Benedykta. Miał on dwóch synów: Benedykta Beniami-

508.
Soły.
Ogólny widok
pałacu
od strony
stawu.
Rys. N. Orda,
1875 r.





509.
Soły.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.




510.
Soły.
Pałac
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

511.
Soły.
Pałac
od strony
stawu,
przed 1939 r.



na, posła na sejmy, pisarza Wielkiego Ks. Litewskiego, członka władz powstańczych z 1794 r., żonatego z Marią Wiktorią Radziwiłłówną, oraz Ignacego (zm. w 1822 r.), starostę sądowego wilkomierskiego, pisarza skarbowego litewskiego, posła na sejmy i także uczestnika Powstania na Litwie w 1794 r., ożenionego z Heleną Billewiczówną. Ignacy Morykoni należał do grupy tych światłych ziemian, którzy dbali o byt swoich poddanych. Na mocy testamentu umorzył np. wszelkie zaległości chłopów w swych dobrach Soły, Urbaniszki, Świadość i Aleksandrow. Zainicjował też utworzenie kasy włościańskiej i pomyślał o utrzymaniu felczera, założeniu apteki, jak też o nauce dla dzieci wiejskich. W Aleksandrowie ufundował kościół².

Synem Ignacego i ostatnim z rodziny dziedziecem Sól i Świadości był Lucjan Morykoni (30.10.1818–2.2.1893 w Warszawie), owiany duchem równie patriotycznym, jak jego ojciec i stryj³. Pamiętnikarz Jakub Gieysztor pisze o nim, iż „był to kiedyś bardzo bogaty obywatel kowieńskiej guberni, człowiek prawy, uczony, naturalista, ale niepraktyczny i cały fundusz jakoś niewidocznie stracił”. Zdaje się, że część swych dóbr na skutek niepraktycznej gospodarki stracił Lucjan Morykoni jeszcze przed Powstaniem Styczniowym, w które mocno był zaangażowany. Aresztowany, trzymany był najpierw kilka miesięcy w Wilnie, a następnie przez cały rok w Kownie. Uniknął jednak wysyłki na wschód⁴. Lucjan Morykoni żonaty był trzykrotnie: z Marią Łopacińską, Ludwiką Le-



512.
Soły.
Portyk
i prawe
frontowe
skrzydło
pałacu,
1965 r.

dóchowską i Elżbietą Monday, z którymi miał siedmioro dzieci, w tym pięć córek i dwóch synów, Franciszka (ur. w 1853 r.) oraz Jana (ur. w 1869 r.). Zapewne już po Powstaniu, może nawet do tego zmuszony przez władze, sprzedał Soły Rajnoldowi Tyzenhauzowi z Postaw, sam zaś, kompletnie zrujnowany, osiadł w Warszawie, gdzie utrzymywał się z udzielania lekcji. Nie doczekał się opublikowania szerszego życiorysu, choć na to zasługiwał.

W pierwszej połowie XIX w. Soły były jednym z ośrodków życia towarzyskiego okolicy. Po przejściu w posiadanie Tyzenhauza, a następnie jego siostry Marii Aleksandrowej Przedzieckiej, stały się już tylko jednym z kluczy bardzo rozległych dóbr, gdyż ówczesni właściciele rezydowali bądź w Postawach, bądź w Rakiszkach. Ostatnim właścicielem Sól był syn Konstantego i Elżbiety z Plater-Zyberków, Rajnold Przedziecki (1884–1955), dyplomata i pisarz, bezzenny, autor monumentalnej pracy w języku francuskim *Diplomatie et protocole à la cour de Pologne*, t. 1–2, Paris 1934, oraz dwóch monografii poświęconych Wilnu i Warszawie.

Nie mamy wprawdzie na to żadnych dowodów, wydaje się jednak, że zachowany do czasów ostatnich klasycystyczny pałac w Sołach wybudowany został na przełomie XVIII i XIX w. przez Ignacego Morykoniego, równocześnie z pałacem w Towianach, rezydencji jego brata Benedykta, przez tego samego architekta, uważanego za Włocha. Obie te budowle wykazywa-

ły zresztą wiele cech wspólnych. Pałac w Sołach wznosił się na planie bardzo wydłużonego prostokąta. W pięcioosiowej części środkowej był dwukondygnacyjny, z niewidoczną od frontu podmurówką, w dziewięcioosiowych bocznych parterowy, wysoko podpiwniczony. Przy części środkowej elewacji głównej, rozczłonkowanej mocno występującymi pilastrami, posiadał płytki sześciokolumnowy portyk w wielkim porządku. Masywne, w jednakowych, bliskich odstępach ustawione kolumny czyniły go znacznie cięższym od portyku towiańskiego. Dźwigały one belkowanie dekorowane tryglifami oraz trzema rodzajami powtarzających się rozet. Otoczony gzymsem krokwistycznym wielki trójkątny fronton, ozdobiony zapewne niegdyś herbem Morykonich, był ostatnio całkowicie gładki. Okna i drzwi wejściowe dolnej kondygnacji części portykowej miały zamknięcie półkoliste, kondygnacji górnej natomiast kształt prostokątny. Portyk tylko nieznacznie podniesiony był w stosunku do wiodącego do niego podjazdu. Odcinki parterowe fasady pałacu, podobnie jak środkowy, rozczłonkowane zostały również pilastrami, ale znacznie płytszymi, umieszczonymi w płaszczyznach międzyokiennych. Pałac wieńczył bardzo wydatny gzymś profilowany.

Jeśli jednak elewację frontową cechowała klasyczna prostota z pełnym zachowaniem symetrii, to w elewacji ogrodowej, na skutek spadku terenu znacznie wyższej, reguła ta dotyczyła wyłącznie jedenastoosiowego odcinka

513.
Soły.
Portyk
pałacu,
ok. 1965 r.



środkowego. Wydzielona z niego pięcioosiowa część piętrowa w kondygnacji dolnej ozdobiona została lekkimi, przyściennymi, międzyo-
kiennymi kolumnkami ze stylizowanymi głowicami, wspierającymi pilastry rozmieszczone

w kondygnacji górnej. Część piętrową wieńczyło pięć poziomo ułożonych płycin, a zamykał trójkątny, podobny do frontowego szczyt otoczony profilowanym gzymsiem. Jedenastoosiowy odcinek środkowy wyodrębniony został ponadto z całości elewacji ogrodowej przez zwieńczenie okien parteru za pomocą naczółków wspartych na konsolkach. Do piętrowego pseudoryzalitu przylegał taras z pięknym widokiem na leżące poniżej jezioro. Każdy z odcinków bocznych elewacji ogrodowej ukształtowany został inaczej. Symetrię naruszał najbardziej ryzalit występujący na trzech osiach skrajnych prawej strony, jak też trzy znacznie większe od pozostałych okna o zamknięciu półkolistym, umieszczone między ryzalitem a częścią środkową, ujęte dodatkowo w ramy półkolumnienek.

Strona zewnętrzna pałacu w Sołach nie dorównywała wprawdzie lepszym proporcjom pałacu towiańskiego, za to wnętrze jego prezentowało się o wiele bardziej okazale. Niestety, znane jest tylko fragmentarycznie. Po wyjściu z rąk Morykonich i wywiezieniu czy rozprzedaży wszystkich ruchomości, pałac służył wyłącznie jako mieszkanie dzierżawców lub administratorów. W końcu przejęty został przez państwo litewskie i przeznaczony na szkołę⁵.

Trakt frontowy i partie boczne pałacu miały charakter mieszkalny. Pośrodku strony frontowej mieścił się westybul z dębowymi schodami wiodącymi na piętro. Sale reprezentacyjne znajdowały się w jedenastoosiowej części środkowej traktu ogrodowego. Wszystkie miały posadzki parkietowe w desień, ściany obite niegdyś wzorzystym materiałem lub tapetami, sufity dekorowane sztukateriami oraz ustawione w specjalnych wnękach, bardzo ponoć piękne kominki

514.
Soły.
Środkowa
część
elewacji
ogrodowej
pałacu,
1965 r.



i piec kaflowe w różnych kolorach, zwieńczone wazonami lub rzeźbami figuralnymi. Niektóre piec nawiązywały kształtem do klasycznych, żłobkowanych kolumn greckich. Istniały one jeszcze w okresie międzywojennym. Do tego czasu zachowały się też niektóre drzwi sal paradnych, dekorowane olejnymi malowidłami, oraz podobne supraporty. Jeden z salonów miał ścianę zamkniętą półkoliście, inny zaś sufit wsparty na kolumnach.

Siedziba Morykonich założona została na wyspie o powierzchni kilkudziesięciu ha. Od strony Poniemuńka wjeżdżało się na nią przez drewniany most, a ze strony przeciwnej przez groblę. Otaczający pałac park, o założeniu częściowo regularnym, miał powierzchnię stosunkowo niewielką, nie przekraczającą kilku ha. Przed frontem domu rozciągał się kolisty trawnik, na którym rosło m.in. kilka klonów. Zacieśniały one boki pałacu i sprawiały, że nie robił on wrażenia tak monumentalnego, jak towiański. Podobnie wyglądała sprawa od strony tylnej, gdzie drzewa przesłaniały obie części parterowe, pozostawiając prześwit jedynie dla części piętrowej z pokojami paradnymi. Tę otwartą część ogrodu przecinał w połowie długości prostokątny trawnik obsadzony krzewami ligustru. Zgrupowane po bokach paradnego dziedzińca i tylnego gazonu drzewa, wśród których




oprócz klonów spotykało się lipy, kasztany, jesiony i kilka innych gatunków, tworzyły gęste szpalery.

515.
Soły.
Prawe
skrzydło
pałacu
od strony
ogrodu,
1965 r.

¹ Herb własny Morykonich opisuje, jak też pierwszych członków rodziny, którzy osiedlili się w Wielkim Ks. Litewskim, wymienia K. Niesiecki, *op.cit.*, t. 6, Lipsk 1840, s. 479.

² Życiorys Ignacego oraz kilku innych Morykonich podaje *Polski słownik biograficzny*, t. 22, Wrocław 1977, s. 20–24.

³ S. Uruski, *op.cit.*, t. 11, Warszawa 1914, s. 280; jako



516.
Soły.
Portyk
pałacu,
ok. 1970 r.

rodziców Lucjana Morykoniego podaje mylnie Hieronima i Gertrudę z Sackenów.

⁴ J. Gieysztor, *op.cit.*, t. 2, Wilno 1913, s. 46.

⁵ Wszystkie informacje uzupełniające wzmianki dru-

kowane, szczególnie zaś dotyczące wnętrza palacu, zawdzięcza Władysławowi Bichniewiczowi z położonego niedaleko Sól Poniemuńka. Por. także: A. Urbański, *Pro memoria*, *op.cit.*, s. 135.

Stajki



Już w pierwszej połowie XVIII w., a zapewne i wcześniej, Stajki należały do rodziny Bohdanowiczów h. Bogorya. Adam Boniecki jako pierwszego znanego właściciela tych dóbr, który posiadał także wsie Maćkowce i Zaciemnie, wymienia Seweryna Bohdanowicza-Dworzeckiego¹. Prawdopodobnie wnukiem Seweryna był żyjący w drugiej połowie XVIII w. podkomorzy Tadeusz Bohdanowicz. Miał on syna Ignacego i wnuków Henryka, Ottona i Tadeusza, którzy w 1833 r. zapisani zostali do ksiąg szlachty wileńskiej². Na przełomie XIX i XX w. Stajki były własnością Jana Bohdanowicza (1870–1909), żonatego z Marią Cywińską. Ostatnim właścicielem, do września 1939 r., był jego syn, rotmistrz Michał Bohdanowicz (1902–1948), ożeniony z Wandą Łęską.


Według tradycji rodzinnej dwór w Stajkach, istniejący do 1939 r., wybudowany został przez podkomorzego Tadeusza Bohdanowicza w połowie XVIII w.³ Datę tę najprawdopodobniej przesunąć należy co najmniej na koniec tego stulecia. Dwór stał na dość wysokiej podmurówce o planie prostokąta i miał jedną tylko kondygnację. Zbudowany był z drewna, nakryty wysokim, gładkim dachem czterospadowym. Od strony podjazdu występował portyk o czterech tokańskich kolumnach, zwieńczony trójkątnym szczytem. W jego polu widniała nie-

wielka tarcza z herbem właścicieli. Pod portykiem znajdował się taras, na który wchodziło się po kilku stopniach. Drugi taras usytuowany został od strony tylnej, ogrodowej. Przy prawej krótszej elewacji budynku dobudowano w czasach późniejszych krótkie skrzydło. Jedynymi elementami dekoracyjnymi wszystkich elewacji były pilastry, umieszczone w narożnikach.

Wnętrze mieściło kilkanaście pokoi w układzie dwutraktowym, wyposażonych w posadzki parkietowe, drzwi jesionowe politurowane oraz piece z dużych, starych białych kafli. Gabinet miał też kominek z kafli w kolorze bordo. W salonie stały meble mahoniowe, a w gabinecie czeczotkowe w stylu empire, obok biedermeierowskich. Pokój stołowy miał urządzenie wykonane z dębu.

Do 1918 r. znajdowało się też we dworze trochę dzieł sztuki i pamiątek rodzinnych, w tym portret podkomorzego Tadeusza Bohdanowicza oraz dwa obrazy *Ofiara Izaaka* i *Św. Helena*⁴. Poza tym mieli Bohdanowiczowie m.in. pas słucki, trochę srebrnych lichtarzy z XVIII i XIX w., stare srebro stołowe z koszykami i cukiernicami, saską porcelanę na 24 nakrycia i zestaw podwieczorkowy Kuzniecowa. Wszystkie te przedmioty w 1918 r. wywiezione zostały do wileńskiego mieszkania właścicieli i w ten sposób ocalały w 1920 r. Ze względu na

517.
Stajki.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.





518.
Stajki.
Salonik,
przed 1939 r.

bliskość granicy, w okresie międzywojennym przechodzącej w odległości 2 km od dworu, już do Stajek nie powróciły.

Wracając z wyprawy moskiewskiej, na krótko zatrzymał się w Stajkach Napoleon. Na zachowanym do 1939 r. mahoniowym stoliku podpisać miał cesarz rozkaz datowany 2 grudnia 1812 r. o stosowaniu sądów polowych wobec grabieżców i maruderów. Później odpoczął na jesionowej kanapie, również do drugiej wojny światowej ocalałej⁵.

Dość duży park dworski z trzech stron otaczały aleje wysadzone starymi, z pewnością osiemnastowiecznymi lipami. W ogrodzie rosło

poza tym wiele klonów, jesionów, modrzewi i najrozmaitszych krzewów ozdobnych. Przed domem rozciągał się tradycyjny okrągły gazon, przy którym stała niegdyś oficyna, rozebrana w drugiej połowie XIX w.

¹ A. Boniecki, *op.cit.*, *Uzupełnienia i sprostowania do cz. I*, Warszawa 1901, s. 216.

² S. Uruski, *op.cit.*, t. 1, Warszawa 1904, s. 265.

³ Informacje siostry ostatniego właściciela, Heleny Bohdanowicz.

⁴ Pierwszy z nich sprzedany został w 1945 r. do Muzeum w Wilnie, drugi, już po wojnie, do zbiorów muzealnych w Warszawie.

⁵ F. Dangel, *Na krańcach świata*, „As” 1938, nr 28, s. 18.

Stracza



Przeszłość Straczy, między innymi dlatego, że często zmieniała właścicieli, należy do najmniej znanych. Położona nad rzeczką o identycznej nazwie w pobliżu miasteczka Świr, wraz z całym kompleksem dóbr majątność ta

była początkowo dziedzictwem ks. Świrskich. W 1616 r. ks. Andrzej Świrski sprzedał Stracę Jerzemu i Zofii ze Świrskich Żebrowskim. Po stu pięćdziesięciu latach władania Stracą przez Żebrowskich, w 1767 r. Andrzej Żebrow-

519.
Stracza.
Elewacja
ogrodowa
dworu,
ok. 1910 r.



ski sprzedał cały ów klucz Kazimierzowi i Franciszce z Hłasków Pakoszom h. Prawdzic¹. Rodzina ta nie zajmowała wprawdzie w Rzeczypospolitej zbyt wysokich godności, niemniej spowinowacą była z wieloma miejscowymi starymi rodami, jak Zawiszowie, Chaleccy, Sołłohubowie, Szczyttowie czy Despot-Zenowiczowie. Nie istnieje jednak poważniejsza genealogia tej rodziny, trudno się więc zorientować, czy Stracza stała się kiedykolwiek ich główną siedzibą, i jakie były jej dalsze koleje. Herbarze nazwy tej zupełnie nie wymieniają².

Po Kazimierzu Pakoszu (1733–1775), koniuszym połockim, przypuszczalnym dziedzicem Straczy mógł być jego syn Jan Cyryl (1763–1845), komisarz cywilno-wojskowy, prezes sądów powiatu lepelskiego etc., żonaty z Katarzyną Szyrmianką. Wiadomo o nim jeszcze tylko tyle, że w 1793 r. nabył dobra Kamień. Synem Jana Cyryla i chyba głównym spadkobiercą był Józef Gotard (1800–1859), chorąży lepelski, żonaty z Elżbietą Salomeą Rudominówną. Piastowane przez różnych członków rodu stanowiska na terenach województw witebskiego i połockiego sugerują, że nie mieszkali oni w Straczy, lecz w jakiejś innej majątności, położonej dalej na północnym wschodzie. Ostatnim męskim przedstawicielem rodu Pakoszków był syn Gotarda – Antoni Józef (1839–1860), który pozostawił tylko córki Helenę (zm. w 1869 r.) i Teresę, zamężną za Michałem Szyrmą.

W 1865 r. Stracza należeć miała przejśćowo do Paszkiewiczów³, dalsze jej losy do początków XX w. nie są jednak wiadome. N.

Rouba w swym *Przewodniku po Litwie*⁴ wyraża ubolewanie, że te tak piękne dobra, złożone z kilku folwarków, gorzelni, młynów i wspaniałego lasu, uległy od 1906 r. rozprzedaży, m.in. na skutek marnotrawstwa nie określonych przez niego nazwiskiem ówczesnych właścicieli, przy czym sam ośrodek z dworem oraz folwarkiem Bideryszki dostał się w polskie ręce. Nabywcą był Zygmunt Chomiński, który kupił 3000 ha, w tym wysokopiennie lasy i żyzne łąki. W ciągu kilku następnych lat Stracza pozostawała w ręku różnych dzierżawców, a w końcu została rozparcelowana⁵.

Jeszcze mniej niż na temat dziejów Straczy posiadamy informacji w odniesieniu do zachowanego tam prawdopodobnie do chwili ostatecznej likwidacji majątku modrzewiowego dworu. Znana jest niestety tylko jedna jego elewacja dłuższa, przypuszczalnie tylna. Na jej podstawie można stwierdzić, iż budynek ów miał zwartą harmonijną bryłę o siedmiu osiach i dwie podstawowe kondygnacje, założone na rzucie prostokąta. Kondygnacja dolna, właściwie wysokie sutereny, zaopatrzone w duże prostokątne okna, była murowana. Nad nią wznosiła się część drewniana, na trzech osiach środkowych podwyższona o jeszcze jedno piętro. Przy elewacji frontowej istniał najprawdopodobniej kolumnowy portyk z wysoko podniesionym podjazdem. W elewacji ogrodowej, przy części środkowej, występował rozczłonkowany półkolumnami ryzalit z trzema ogromnymi, półkoliście zamkniętymi porte-fenêtrami. Na osi ryzalitu mieściły się schody jedno lub dwuramiennie prowadzące do ogrodu. Na występie ryzalitu

opierał się balkon⁶. Partie boczne dworu, nie tynkowane, dekorowały żłobkowane pilastry. Dwór nakrywał wysoki, gładki dach czterospadowy, w dolnej połaci lekko wygięty, pobity gontami. Z dachu wyrastały trzy symetrycznie rozmieszczone, otynkowane na biało kominy. O wnętrzach nic nie wiadomo.

Drugą ciekawą budowlą zespołu dworskiego w Straczy był świron. Posiadał on również dwie kondygnacje na rzucie kwadratu, dolną wysoką, zbudowaną z grubego muru i nieco niższą górną, drewnianą. Górną ze wszystkich stron otaczała lekka galeryjka arkadowa o nieco zaokrąglonych łukach. Dźwigały one dach podobny jak na domu mieszkalnym. Dwór i świron stały wśród starego parku, sięgającego zapewne czasów budowy dworu.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 11, Warszawa 1890, s. 382 i t. 15, Warszawa 1902, s. 624.

² T. Żychliński, *op.cit.*, t. 4, Poznań 1882, s. 215 i n.; S. Uruski, *op.cit.*, t. 13, Warszawa 1916, s. 175 i n.

³ *Słownik geograficzny*, *ibidem*.

⁴ N. Rouba, *op.cit.*, wyd. 3, Wilno [b.r.], s. 181.

⁵ Informacje syna Zygmunta Chomińskiego, Zygmunta Chomińskiego jun.

⁶ Nie można wykluczyć, iż jedyna znana fotografia elewacji dłuższej dworu przedstawia nie stronę ogrodową, lecz frontową i że półkolumny były w rzeczywistości kolumnami pełnymi, połączonymi ze sobą późniejszymi ściankami z porte-fenêtrami.



520.
Stracza.
Świron,
ok. 1914 r.

Szajkuny




Skąpe informacje dotyczące dziejów miejscowości Szajkuny pochodzą dopiero z pierwszej połowy XIX w. Z przekazów rodzinnych właścicieli tamtejszych dóbr wiadomo, iż w 1840 r. należały one do Ignacego Swolkienia, którego przodkowie przywędrować mieli do Polski ze Szwecji¹. Szajkuny otrzymał on w posagu po swej żonie z domu Kuczewskiej. Na podstawie testamentu z 1879 r. majątek ten odziedziczył syn Ignacego, Edward Swolkień. Powierzchnia dóbr szajkuńskich wynosiła wówczas ok. 6000 dziesięcin, głównie sosnowych lasów, pięknych łąk oraz kilku folwarków z młynem. W 1905 r. w dziale rodzinnym, ośrodek składający się już tylko z 2000 dziesięcin otrzymał syn Edwarda, Konstanty Swolkień, który był ostatnim właścicielem tej majątności.

Do okresu międzywojennego zachował się

w Szajkunach ciekawy dwór modrzewiowy pochodzący z końca XVII w. Był on nie posiadającą podmurowania dziewięcioosiową budowlą parterową, z trójosiową częścią środkową piętrową. Do części tej przylegał murowany ganek o trzech szerokich arkadach, wspierający umieszczony w górnej kondygnacji kryty drewniany balkon. Jego wnętrze ocieniały drewniane okiennice, przypominające kształtem kotary. Od tyłu, na tej samej szerokości znajdował się na dole taras, a nad nim wąski, drewniany balkon. Dom miał nisko osadzone, ale stosunkowo duże okna, w części środkowej zamknięte półkoliście, w partiach bocznych prostokątne, zaopatrzone w naczółki kształtu także półkolistego. Wszystkie okna miały zewnętrzne okiennice. Elewacje szalowane były pionowo deskami i wąskimi listwami. Budynek nakrywał bardzo

521.
Szajkuny.
Dwór
od frontu,
ok. 1900 r.



wysoki, czterospadowy dach gontowy, nad częścią piętrową dwuspadowy. Dolne połacie części parterowych przebite były niewielkimi półokrągłymi lukarnami. Pod koniec XIX w. do zabytkowej bryły dobudowana została przy prawej szczytowej ścianie duża i wysoka oszklona oranżeria, służąca także jako ogród zimowy,

zaś przy lewej — kuchnia i kredens. Przybudówki te w dużym stopniu zepsuły harmonię całości.

Wewnątrz, według pierwotnego, dwutraktowego podziału, całą szerokość wejściowego ganku arkadowego zajmowała sieni. Takiej samej wielkości salka usytuowana od strony ogro-

522.
Szajkuny.
Dwór
od strony
podjazdu,
ok. 1900 r.



du, z trzema w całości oszklonymi drzwiami wychodzącymi na taras, używana była jako jadalna. Do sieni i sali jadalnej przylegały z prawej strony dwa dwuokienne salony. Dwa pokoje narożne służyły jako gościnne. Identyczny rozkład miała lewa strona domu, przeznaczona w całości na cele mieszkalne. W czasie rozbudowy dworu, jeśli nie wcześniej, zmianom uległy także jego wnętrza, a zwłaszcza środek i lewa strona. Trójosiowa sień podzielona wówczas została na dwa pomieszczenia. Większe z nich, obejmujące środek sieni i jego lewą stronę, przeznaczono na gabinet, mniejsze, po stronie prawej, na przedpokój. Salę jadalną zmniejszono korytarzem, którym przedzielono także trakty całej lewej strony.

W latach dwudziestych XX w. pokoje dworu posiadały ściany przeważnie tapetowane, duże płaskie piece z białych kafli, gładkie sufity i podłogi z miękkiego drewna. Tylko w jadalni posadzka ułożona była z dębowej klepki, zaś w obu salonach — w deseni z wkładkami z czarnego dębu. Urządzenie ruchome składało się przeważnie z mebli zabytkowych, przy czym najcenniejsze stały w salonach: we frontowym mahoniowe w stylu Ludwika Filipa, kryte ciemnobordowym aksamitem, w ogrodowym czeczotkowe obite gobelinem. W salonie frontowym znajdowały się ponadto dwa rozkładane stoliki do kart, a w rogu długi stół intarsjowany z kłapami, na którym wykładano najświeższe numery prenumerowanych przez Swolkieniów czasopism, w tym „Bluszcz”, „Biesiada Litera-

cka”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Przyjaciel Dzieci”, „Kraj”, kalendarze, jak też nadchodzące stale z Paryża żurnale mód. W salonie ogrodowym, z podłogą zasłaną dywanem perskim, stał ponadto fortepian firmy Mühlbach. Oba salony dekorowały olejne portrety rodzinne, a wśród nich kobiety, wyszyty przez którąś z prababek z małych paciorków, oraz cztery sztychy angielskie prawie metrowej długości przedstawiające wojny perskie. W rogach, na specjalnych postumentach marmurowych stały kandelabry z brązu.

Urządzenie pokoju jadalnego stanowiły meble jesionowe nowsze. Cechy zabytkowe wykazywał tu jedynie duży owalny stół rozsuwany na wielu cienkich nóżkach. Na ścianach widniały litografie z „Albumu de Wilna”, wyobrażające sceny z *Pamiętników* Paska. W salce jadalnej przechowywano też stare kute srebra, kryształy i porcelanę. Pokoje gościnne urządzone były głównie starymi meblami mahoniowymi, zaś dziecinne — czeczotkowymi. Wśród sprzętów ciekawszych wyróżniały się: komoda-toaleta z lustrem, stojąca na wygiętych nóżkach, z dużymi półokrągłymi szufladami i wielką ilością małych, jak też skrytek; dalej kanapa w kształcie litery S, stół inkrustowany i kilka innych mebli, głównie z początków XIX w. Z dzieł sztuki zdobiących pokoje mieszkalne, na większą uwagę zasługiwały ryciny sporządzone z malowanych przez Smuglewicza oryginałów, przedstawiające sceny biblijne, i w końcu sporych rozmiarów obraz olejny, wyobraża-



523.
Szajkuny.
Dwór
od strony
ogrodu,
ok. 1914 r.



524.
Szajkuny.
Kaplica
dworska,
przed 1939 r.

525.
Szajkuny.
Wędzarnia,
przed 1939 r.

jący rozpędzoną czwórkę koni zaprzęgniętą do sani, jakiegoś rosyjskiego artysty. Do oświetlenia wieczornego służyły kandelabry srebrne.

Na piętrze dworu mieściły się trzy pokoje: jeden duży od frontu z wyjściem na balkon i dwa mniejsze od tyłu. Pośrodku znajdowała się klatka schodowa i szeroki korytarz, w którym stały oszklone szafy, jesionowa i kilka mahoniowych, mieszczące księgozbiór zawierający około 3000 tomów. Miały tam być zarówno rękopisy na pergaminie, jak też edycje drukowane z końca XVI i z XVII w. oraz książki nowsze, do współczesnych włącznie. Biblioteka splądrowana została w 1920 r., ocalałe zaś resztki przekazał właściciel do zbiorów publicznych w Wilnie. W czasie pierwszej wojny światowej rozgrabiony został także cały dwór. W ciągu pierwszych lat międzywojennych urządzony na nowo uratowanymi resztkami, spłonął całkowicie w 1929 r.

Naprzeciw dworu, od strony podjazdu, ciągnął się duży trawnik z klombami dywanowymi i zegarem słonecznym pośrodku. Z prawej strony dziedzińca, niezbyt blisko domu stała także drewniana, choć późniejsza, siedmioosiowa oficyna na podmurowaniu, kryta dwuspadowym dachem gontowym. Zdobiły ją dwa symetrycznie rozmieszczone ganki z trójkątnymi szczytami, wspartymi każdy na dwóch kolumnach. Naprzeciw oficyny, po przeciwległej stronie gazonu wznosił się spichlerz, rówieśnik domu i o tych samych cechach konstrukcyjnych. Od obu tych budynków, wychodziły dwie aleje wysadzone sędziwymi lipami. Lewa prowadziła przez park w pole i do parafii, prawa natomiast do kaplicy dworskiej, mieszczą-

cej groby rodzinne, zbudowanej z wielkich oszlifowanych głazów polnych, i do dziedzińca gospodarczego. Zwracał tam uwagę niewielki budynek stawiany w zrąb, z mocno wystającym czterospadowym daszkiem gontowym, a na piętrze, na miejscu ścian, zaopatrzony w gęste kraty i otoczony niegdyś dokoła galeryjką. Była to wędzarnia. Drugi, znacznie większy, również dwukondygnacyjny z wąskimi balkonami od przodu i z tyłu, w części górnej służył jako mieszkanie dla rządcy i kucharza, w dolnej natomiast jako stajnia koni wyjazdowych i powozownia.

Początkowo stosunkowo niewielki, staroświecki ogród z drzewami przeważnie liściastymi, został około 1900 r. znacznie rozszerzony i urządzony jako park angielski. Ciągnął się on



głównie od tyłu domu i po jego prawej stronie. Jeszcze jedna długa i szeroka aleja sędziwych lip wiodła tamtędy ku schodom do stawu i dróży poprowadzonej jego brzegiem. Jako elementy dekoracyjne ogrodu występowały altany i mostki. Wał i rosnące na nim strzyżone jodły tworzyły ścianę odgradzającą park od pól. Z drugiej strony ogród zamknięty był rowem i wałem ciętego krategusu.

¹ Ponieważ w odniesieniu do Szajkun istnieją tylko krótkie drukowane wzmianki, podstawą niniejszego szkicu są informacje i odręczne planiki, dostarczone przez siostrę ostatniego właściciela, Marię ze Swolkieniów Obertyńską.

Szczuczyn





W początkach XV w. Szczuczyn należał do Piotra Lelusza, wojewody trockiego. Około 1500 r. włości te stały się dziedzictwem Radziwiłłów, a po nich Dowojnów i Limontów. W ciągu XVIII w. od Józefowiczów-Hlebickich Szczuczyn przeszedł do del Campo Scipionów, którzy przy założonym w 1436 r. kościele parafialnym ufundowali w 1726 r. kolegium pijarskie. Fundacją Teresy z Józefowiczów-Hlebickich Scipionowej, wdowy po Janie (zm. w 1738 r.), kasztelanie smoleńskim, jej syna Józefa i synowej, był jedyny wówczas na całą okolicę szpital oddany pod opiekę ss. Miłosierdzia¹. Przez małżeństwo ministra skarbu Królestwa Polskiego ks. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego (1778–1846) z Marią Scipio del Campo, córką Józefa, starosty lidzkiego, w pierwszej połowie XIX w. Szczuczyn

dostał się rodzinie Druckich-Lubeckich. Ostatnią właścicielką tych dóbr była prawnuczka ministra, Maria z Zamoyskich ks. Drucka-Lubecka (1868–1939), wdowa po ks. Władysławie (1864–1913).

Scipionowie del Campo rezydowali w Szczuczynie w nieznanym z żadnych przekazów klasycystycznym dworze czy pałacu. Po zespole architektonicznym z nim związanym do 1939 r. pozostały tylko niektóre budynki gospodarcze. Ponieważ Drucy-Lubeccy skupili w swym ręku szereg wielkich majątków, nasunęła się konieczność wybudowania nowego, znacznie większego, centralnie położonego pałacu. Plan ów pod koniec XIX w. zrealizowany został właśnie w Szczuczynie. Projektu nowej rezydencji dostarczył jakiś architekt wileński². Ten okazały, dwukondygnacyjny z wysokimi suterenami bu-

526.
*Szczuczyn.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.*





527.
Szczuczyn.
Elewacja
frontowa
i boczna
pałacu,
przed 1939 r.

dynek wzniesiony został na rzucie szerokiego prostokąta. Składał się z trzech wyraźnie od strony podjazdu zaznaczonych członów. Cofnięty do tyłu człon środkowy, o trzech szeroko rozstawionych osiach, był znacznie niższy od dwóch bocznych, czteroosiowych. Tworzył on w fasadzie wgłębny portyk z dwiema kanelowanymi kolumnami jońskimi, flankującymi oś główną pałacu. Odcinek elewacji zamkniętej ramami portyku przebitą został w kondygnacji dolnej szerokimi drzwiami wejściowymi, a po bokach jeszcze szerszymi, niemal kwadratowymi oknami. Kondygnacja górna wnęki portykowej otrzymała okna tej samej szerokości, ale znacznie niższe, dzielone na dwa kwadraty. Wnękę rozczłonkowano pionowo czterema pilastrami. Otwory drzwiowe i okienne ujęto w bogate obramienia. Kolumny dźwigały belkowanie pokryte gzymsem kostkowym, zwieńczone po bokach attyką tralkową, na osi zaś lekko zaokrągloną ścianką, przeznaczoną na tarczę herbową. Elementy dekoracyjne, podobne jak we wnęce portykowej, złożone z kanelowanych pilastrów jońskich i obramień okiennych, występowały także zarówno w odcinkach bocznych elewacji frontowej, jak też w elewacjach krótszych i ogrodowej, gdzie na trzech osiach środkowych mieścił się wielki półkolisty taras kamienny z balustradą tralkową. Oba człony wyższe pałacu otrzymały ponadto, zarówno w czteroosiowych odcinkach elewacji frontowej, jak ogrodowej i sześćoosiowej bocznej, wsparte na konsolach balkony. Z powodu wybuchu wojny

z 1914 r. nie zdążono zaopatrzyć ich w planowane kute balustrady, po wojnie zaś skasowano je. Człony wyższe pałacu zwieńczone zostały gzymsem złożonym z mocno występujących z lica elewacji kroksztynów. Spłaszczony dach schowano za attyką balustradową.

Wnętrze pałacu miało układ nieregularny. Pokoje mieszkalne zgrupowane zostały głównie wzdłuż elewacji frontowej i przy obu bocznych, reprezentacyjne zaś przy ogrodowej. W lewej części pałacu trakty oddzielał od siebie korytarz. Środek budynku zajmował obszerny hall czy living-room ze ścianami pokrytymi dębową boazerią. Pomieszczenie to ogrzewały dwa wielkie piece i ogromny kominek. Urządzenie ruchome miało charakter całkowicie nowoczesny. Składały się na nie głównie fotele klubowe obite skórą. Po lewej stronie hallu mieściły się jednobiegowe, mało wyeksponowane schody dębowe prowadzące na piętro, a pod nimi łazienka. W pobliżu schodów było wejście do jednego z czterech pokoi uszeregowanych wzdłuż lewej elewacji bocznej, służącego jako salonik.

Z hallu na wprost wchodziło się do salonu „wielkiego” z trzema porte-fenêtrami, dwoma wielkimi piecami kaflowymi i kominkiem. Podobnie jak we wszystkich innych pokojach, ściany jego malowane były olejno w kolorze jasnym. Z pokrytego sztukateriami sufitu zwisał ogromny żyrandol wenecki. W salonie tym, służącym głównie do muzykowania, stały dwa fortepiany Bechsteina i pianola. Na dalsze urządzenie składały się stół i szafki Boulle, jak

też kanapa i fotele kryte jasnym materiałem. Posadzkę parkietową ułożoną w desenie pokrywał dywan wschodni. Salon „wielki” dekorowało kilka obrazów, w tym portret ministra Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, pędzla nieokreślonego, oraz jego synowej, Marii z Szemiothów Druckiej-Lubeckiej (1833–1897), żony Aleksandra, malowany przez Franza Xaverego Winterhaltera. Artystyczne wyposażenie salonu uzupełniała rzeźba marmurowa *Leda*, nieznanego dłuta. Do salonu „wielkiego” z lewej strony przylegał salonik mniejszy z wystrojem podobnym. Za nim w amfiladzie mieścił się jeszcze gabinet i narożny pokój mieszkalny. Cały prawy odcinek traktu ogrodowego zajmowała prostokątna, rozciągnięta wzdłuż elewacji sala jadalna. I ona także zaopatrzona została w dwa wielkie piece i kominek. Ściany zawieszono tu były portretami królów i królowych Polski, prawdopodobnie kopiami z niewiadomych oryginałów. W oszklonych serwantkach przechowywano w jadalni szkło herbowe i porcelanę francuską, do której dodano później śmielowską. Pokoje mieszkalne zarówno na parterze, jak na piętrze podobnie jak hall miały urządzenie nowsze, z pojedynczymi tylko przedmiotami starszymi. Przed 1914 r. pałac dopiero urządzano.

Bogata biblioteka, zupełnie jednak nie zbędna, głównie po Scypionach, jak też archiwum rodzinne Druckich-Lubeckich, przewiezione z ich siedzib rodowych w Pińszczyźnie, mieściły się w oddzielnym, stojącym wśród parku murowanym budynku, należącym do poprzedniego zespołu rezydencjonalnego. Najcenniejszą część archiwum szczuczyńskiego, zawierającą akta poczynawszy od 1537 do 1846 r. o chara-

akterze ekonomiczno-gospodarczym, dalej papiery polityczne i akta natury prywatnej, dotyczące szczególnie działalności ministra Lubckiego, już przed 1914 r. oddano do Muzeum Czarotoryskich w Krakowie i w ten sposób nie uległa ona zagładzie³. Część pozostała na miejscu wraz z księgozbiorem została w czasie pierwszej wojny światowej splądrowana i w znacznym stopniu zniszczona. W okresie międzywojennym zbiorów tych nie zdołano już uporządkować całkowicie.

Zapewne kilkudziesięciohektarowy park otaczający pałac charakteryzowały rozległe polany i rosnące na nich kępy starych drzew różnych odmian, podszyte krzewami dekoracyjnymi. Najstarsza jego część, z dwiema sędziwymi i bardzo długimi alejami lipowymi, znajdowała się w pobliżu pałacu. Rosły tam również i cięte szpalery. Dalej ogród przechodził w park dziki, z bażantarnią i zwierzyńcem dla danieli. Tuż za parkiem wznosił się okazały kościół murowany pod wezwaniem św. Teresy z Avila, fundacji ministra z lat 1826–1829. Na dość od pałacu oddalonym folwarku zachowały się po zespole dworskim Scypionów jeszcze bardzo wydłużone budynki gospodarcze, ozdobione przy ścianach szczytowych kolumnowymi portykami. W tym samym stylu utrzymany był spichlerz, zaś domki administracyjne wyglądem swym przypominały charakterystyczne dworki klasycystyczne.

¹ N. Rouba, *op.cit.*, wyd. 3, Wilno [b.r.], s. 187; W. Abramowicz, *Strony nowogródzkie*, Lida 1938, s. 95 i n.

² Bardzo niekompletne wiadomości dotyczące pałacu i jego otoczenia zawdzięczam synowi ostatnich właścicieli, Janowi Druckiemu-Lubeckiemu i jego siostrze Janinie Skórzewskiej-Ogińskiej z Nowego Jorku.

³ Por.: „Archeion” 1930 [Warszawa], t. 7–8, s. 67.

Szemetowszczyzna



„Wśród borów rozszerzających się od jeziora Świrskiego leży Szemetowszczyzna, majątność od starożytnego litewskiego rodu Szemiothów przed wieki założona i nazwana, a z kolei lat do różnych znakomitych imion tutejszych przechodząca”. W ten poetycki sposób zaczyna swe opowiadanie o Szemetowszczyźnie Ignacy Chodźko¹. Od rodziny Szemiothów h. Łabędź, piszącej się początkowo Szemet vel Szemetowicz, a później Szemioth czy Szemiott, dostały

się te znaczne dobra Adamowi Boskiemu h. Jasieńczyk, podkomorzemu oszmiańskiemu, po jego zaś bezpotomnej śmierci przeszły na siostrę Katarzynę, zamężną za Kacprem Szwykowskim². Z kolei po niej odziedziczyła Szemetowszczyznę córka Zofia, żona Jana Stabrowskiego. W 1638 r., wraz z synem Kaspem, sprzedała ona tę majątność Piotrowi Pawłowi i Annie z Kiewliczów Przezdzieckim h. Roch III, po których dziedziczył ich syn Mikołaj

528.
Szemetowszczyzna.
Dwór
od frontu,
ok. 1914 r.




Władysław (zm. w 1683 r.), kasztelan nowogródzki. Jego spadkobierczynią była córka Zuzanna, zamężna za Krzysztofem Despot-Zenowiczem (zm. w 1717 r.), wojewodą mińskim. Z kolei jako posag Teresy Zenowiczówny przeszła Szemetowszczyzna w posiadanie rodziny jej męża, Karola Sulistrowskiego h. Lubicz (zm. w 1749 r.). Po Karolu dawne dziedzictwo Szemetów objął jego syn Alojzy (zm. w 1796 r.), pisarz Wielkiego Ks. Litewskiego, członek Rady Najwyższej Narodowej wileńskiej i warszawskiej z 1794 r., żonaty z Antoniną z Oskierków. Ostatnim z rodziny dziedzicem Szemetowszczyzny był syn Alojzego, Kazimierz Sulistrowski (zm. w 1818 r.), w latach 1809 i 1811 marszałek guberni wileńskiej, a w 1816 i 1818 r. gubernator cywilny miński, żonaty z Karoliną Abramowiczówną, córką Joachima, podstarościego dubowskiego. Ich córka Konstancja (1806–1845), poślubiwszy Aleksandra Skirmuntta (1798–1870), znanego ówczesnego działacza na polu gospodarczym, marszałka szlachty, wniosła mu Szemetowszczyznę w posagu. Następnym właścicielem był jeden z sześciu synów Aleksandra – Konstanty Skirmuntt (zm. w 1880 r.), żonaty z Gabriellą Umiastowską, a ostatnim, do okresu międzywojennego, jego syn Bolesław, ożeniony z Gabriellą Chłapowską.

Alojzy Sulistrowski, zapewne w latach 1770–1780, wybudował w Szemetowszczyźnie dwór modrzewiowy, z pewnymi zmianami zachowany do drugiej wojny światowej, z powodu swej wspaniałości zwany powszechnie pałacem. Do końca nie zmieniona pozostała z pewnością

sama bryła domu o rzucie szerokiego prostokąta, wzniesiona na wysokiej, zaopatrzonej w okna podmurówce, nakryta także wysokim, łamanym barokowym dachem gontowym. Nie wiadomo, jak wyglądała początkowo część środkowa obu elewacji dłuższych domu. Najprawdopodobniej zostały one w początkach XIX w. zmienione przez dobudowanie portyków, których dwory tego typu na ogół nie posiadały³. Część ta, podwyższona o niskie piętro, została w całości otynkowana i zamknięta ramami dwóch wydatnych, również w tynku wyrobionych pilastrów. Portyk frontowy otrzymał cztery masywne, murowane kolumny wielkiego porządku, wsparte na równie masywnych, kwadratowych bazach. Kolumny tak daleko odsunięto od elewacji, że pod portyk z łatwością wjeżdżać mogły powozy zaprzężone czwórką koni „w poręcz”. Dźwigały one szeroki, nieco spłaszczony szczyt, otoczony gzymsem kostkowym i przebitym niewielkim oszklonym okulesem. Nad głównymi drzwiami wejściowymi zawieszono długi, drewniany balkon, otoczony koronkową balustradą. Pod portyk wiódł wysoko podniesiony, łukiem wygięty podjazd, od strony zewnętrznej umocniony ścianką.

Na skutek spadku terenu, pałac od strony parku był znacznie wyższy. Jego część środkowa, podkreślona również ramami pilastrów, miała na parterze cztery porte-fenêtry wychodzące na murowany taras, wsparty na półkolistych arkadach, czterech od czoła i dwóch po bokach. Na piętrze oś główną akcentowało wielkie okno termalne. Również i z tej strony występował portyk złożony z dwóch par kolumn,



529.
Szemotowszczyzna.
Podjazd
i elewacja
boczna
dworu,
ok. 1914 r.



530.
Szemotowszczyzna.
Frontowy
portyk
dworu,
przed 1939 r.

smuklejszych jednak od frontowych, z bardzo szerokim interkolumnium. Część górna portyku ogrodowego prezentowała się identycznie jak od frontu. Niewielki taras z jednobiegowymi schodami mieścił się także przy prawej, pię-

cioosiowej elewacji bocznej. W wysokiej ścianie, na której się opierał, znajdowała się wnęka, a w niej prostokątna płyta z płaskorzeźbą, wyobrażającą najprawdopodobniej popiersie fundatora pałacu na owalnym medalionie osadzo-

531.
Szeme-
towszczyzna.
Dwór
od strony
parku,
ok. 1914 r.



nym nad girlandowym wieńcem. W dolnej części płyty widniały skrzyżowane szable, górę zaś wieńczył wazon.

Wnętrze dworu, z wysokimi pokojami i tradycyjnym układem dwutraktowym, w ciągu XIX w. uległo dość znacznej przebudowie. Dotknęła ona głównie wielkiej sieni wejściowej, prawej strony domu, gdzie trakty oddzielono od siebie korytarzem, oraz kilku innych pokoi⁴. Według stanu z 1939 r. sień, zakreślona niegdyś ramami pilastrów i portyku, podzielona później na trzy mniejsze pomieszczenia, zajmowała tylko jedną trzecią dawnej powierzchni, ściśle na osi domu. Wykrojony z sieni niewielki jednookienny pokój z prawej strony mieścił kancelarię, lewy natomiast służył jako mały salonik. Do kancelarii przylegał duży kwadratowy pokój o dwóch oknach, a za nim w amfiladzie mieściły się jeszcze dwa mniejsze pokoje mieszkalne, każdy z jednym oknem. Podobny układ istniał także po lewej stronie sieni, gdzie do saloniku małego przylegał salon duży. Ostatnie w tym ciągu pokoje, w tym narożny buduar, zostały jednak skrócone na rzecz pokoiku wciśniętego pomiędzy trakty, z oknem pośrodku elewacji bocznej. Bez zmian pozostał lewy odcinek traktu ogrodowego z trzema pokojami, prawy natomiast uległ także przebudowie. Swoją dawny wygląd zachowała wielka sala jadalna, usytuowana wzdłuż portyku ogrodowego. Oba trakty do końca zachowały jednak układ drzwi amfiladowy.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach sporządzone były z dębowych klepek we wzorze, bogatsze w pokojach reprezentacyjnych.

Wysokie, sięgające sufitów piece pokrywały duże stare kafle, najprawdopodobniej miejscowego wyrobu. Salony i sala jadalna miały ponadto okazałe murowane kominki, z kutymi ręcznie żelaznymi kratami do zamykania. Przed 1914 r. wiele pokoi zachowało dawne obicie ze stylowych materiałów. Do 1939 r. przetrwały one jedynie w salonach, w pierwszym z tkaniny zielonej, w drugim z czerwonej. Buduarek miał obicie w kolorze żółto-złotym.

Z pierwotnego urządzenia ruchomego pałacu do okresu międzywojennego zachowało się niewiele. Wśród ocalałych resztek znalazły się m.in. pojedyncze sztuki mebli w stylu Ludwika XV, Ludwika XVI i empire, a dalej żyrandole i kandelabry brązowe, zegar kominkowy przedstawiający cztery pory roku i rzeźba włoska z białego marmuru *Człowiek z cierniem*. Uratowano też kilka obrazów, w tym duże płótno Józefa Chełmońskiego *Kuropatwy* i wiele innych malowanych olejem przez Szymona Skirmuntta, z postaciami wielkości naturalnej, a więc *Agar na puszczy*, *Książ Michał Gliniński w więzieniu*, *Słupy Milton z córką* i *Uczta*. Nie było już wszakże dwóch dzieł Matejki *Grzymisław* i *Henryk Pobożny wyjeżdżający na wyprawę legnicką*, o których wspomina Żychliński⁵. Przechowywano jednak w Szemotowszczyźnie nadal komplet słynnych szachów rzeźbionych przez Helenę Skirmunttową, cyzelowanych w brązie lub posrebrzanych, przy czym wszystkie figurki nawiązywały strojem do czasów wiktoria wiedeńskiej, jako królowie zaś występowała Jan III i Kara Mustafa. Były w końcu resztki porcelany koreckiej, sewrskiej i włoskiej, srebra

i kryształ, a z innych zabytkowych przedmiotów — zdobyty pod Wiedniem ozdobny rząd turecki na konia, przekazany na szczęście przed 1939 r. do muzeum w Krakowie. Z pożogi pierwszej wojny światowej ocalało też archiwum rodzinne Sulistrowskich i Skirmunttów, zniszczone całkowicie w czasie drugiej wojny. W powozowni zachowała się do 1939 r. niezwyklej rozmiarów karetka na wielkich jesionowych kołach, pochodząca z jednej ze starych fabryk holenderskich. W czasie podróży do Warszawy czy Petersburga ciągnęło ją osiem koni.

Przed domem rozciągał się duży okrągły gazon, wzdłuż podjazdu obsadzony strzyżonymi na kształt kulisty drzewami dekoracyjnymi. Po przeciwległej stronie frontowego portyku stała murowana brama wjazdowa z zawieszonymi na słupach kratami, zaś po bokach bramy i domu — dwie identycznie wyglądające, także modrzewiowe oficyny. Obie posiadały również podmurówkę, rzut prostokąta i wejściowe ganeczki.

Stary park typu zarówno tradycyjnego staropolskiego, jak późniejszego krajobrazowego, zajmował obszar około 20 ha. Ponieważ otaczała go rzeczka, był wilgotny. W celu podsuszenia poprzecinano go kanałami z przerzuconymi przez nie mostkami, które wraz ze ścieżkami tworzyły „labirynt”. Ta niższa, dalej od domu leżąca część romantyczna ogrodu była niegdyś zwierzyńcem. Górna, tworząca pagórek, na którego szczycie stał dwór z oficynami, składała się z dwóch tarasów. Na wyższym, od tyłu domu znajdował się wirydarz otoczony lipami. W ramy alej lipowych i leszczynowych ujęty był też niżej położony wielki sad owocowy. Jeszcze jeden akcent ogrodu tworzyły lipy zasadzone w krąg jako altana. Lipy rosły poza tym pojedynczo lub grupowo na przestrzeni całego parku. Obok nich występowały jeszcze w ogrodzie świerki, modrzewie, klony, kasztany i to pole tak stare i rozrośnięte, że trzej dorośli mężczyźni z trudnością obejmowali ich pnie ramionami. Park kończył się przy cienistym, malowniczym jarze.

Od miasteczka Szemetowszczyzna do dworu wiodła dwukilometrowa aleja wjazdowa, biegnąca groblą między stawami, istniejącymi tam już w XVIII w., zajmującymi powierzchnię ok. 100 ha. Aleją tą jechał kiedyś w odwiedziny do fundatora dworu Alojzego Sulistrowskiego — ks. Karol Radziwiłł „Panie Kochanku”. Magnat przyjęty został przez dziedzica Szemetowszczyzny z niesłychaną pompą, godną królewicza. Według relacji Chodźki⁶, Sulistrowski zebrał ze wszystkich niemal wileńskich kościołów świeczniki i umieścił je na płytkach ustawionych na wodzie i przymocowanych do dna, wzdłuż całej grobli. Na końcu tak wspaniale iluminowanej drogi jarzył się światłami dwór, na którego szczycie płonęła cyfra książęca. Przy wjeździe w obręb dworski zagrzmięły salwy z kilkunastu moździerzy. Po kolacji odsłonięto celowo przymknięte dotąd okiennice, a wówczas ukazał się ogród w całej krasie, bajecznie także oświetlony. Tysiące rakiet wzbilo się pod niebiosa i spadło brylantowym deszczem na ziemię. Zabawy i festyny z okazji wizyty książęcej trwały kilka dni, wypito kilkanaście beczek miodu.

Dwór w Szemetowszczyźnie, zdewastowany w czasie pierwszej wojny światowej, w okresie międzywojennym został wprawdzie starannie odnowiony, do dawnej świetności już jednak nie powrócił. W czasie drugiej wojny spłonął całkowicie. Spłonęła też żywcem ostatnia właścicielka, gdy z córką Lidią Daszkiewiczową schroniła się przed komunistycznymi partyzantami do jednej z oficyn⁷.

¹ I. Chodźko, *Pisma*, t. 2, Wilno 1880, s. 274 i n.

² *Słownik geograficzny*, t. 11, Warszawa 1890, s. 893.

³ M. Morelowski, *op.cit.*, s. 317.

⁴ Informacje dotyczące wnętrza dworu pochodzą od jednej z córek ostatniej właścicielki Szemetowszczyzny — J. Kulikowskiej.

⁵ T. Żychliński, *op.cit.*, t. 4, Poznań 1882, s. 440.

⁶ I. Chodźko, *ibidem*.

⁷ T. G. Jackowski, *W walce o polskość*, Kraków 1972, s. 146 — 147.

Szumsk



Pierwotnie miejscowość Szumsk nazywała się Słobódka. Tamtejsze dobra wchodziły

w skład większego klucza Polany i były wówczas dziedzictwem rodziny Sakowiczów h. Korwin¹.

532.
Szumsk.
Dwór
od frontu,
przed 1914 r.



533.
Szumsk.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

Następnie majątność ta należała do Wnuczka, prawdopodobnie h. Jastrzębiec, o nieznanym imieniu, podsędka wileńskiego. Sprzedał on Słobódkę spowinowaconemu blisko ze swą rodziną Kazimierzowi Szumskiemu, pieczętują-

cemu się także herbem Jastrzębiec, podstolemu wileńskiemu, którego Niesiecki nazywa „mężem rycerskim”². Michał Rafał Szumski, podwojewodzi wileński, ufundował tam poprzednio kościół dla oo. dominikanów, zmienił dawną nazwę wsi na Szumsk. Po Szumskich dobra te na krótki czas miały przejść do Laskowiczów, którym je prawdopodobnie skonfiskowano. W drugiej połowie XIX w. jako właściciel Szumska występuje generał rosyjski Łabuńcew, którego córka Elżbieta poślubiła Polaka, Antoniego Komara z Kowieńszczyzny. Już będąc wdową, po ogłoszeniu tolerancji religijnej, przeszła ona na katolicyzm i spowodowała zwrot zabranego na cerkiew kościoła dominikanów katolikom. Córka Komarów, Katarzyna (ur. w 1875 r.), zamężna za Sewerynem Drohojowskim, byłaby ostatnią właścicielką Szumska oraz wielu innych posiadłości, gdyby nie zmarła ona i jej mąż wcześniej, niż mająca na tych dobrach dożywocie matka jej, Elżbieta Komarowa.

Nie wiadomo kto i kiedy wybudował w Szumsku stojący na panującym nad miasteczkiem wzgórku niewielki klasycystyczny pałacyk, utrzymany w dobrych proporcjach architektonicznych. Morelowski³ datuje go na drugą połowę XVIII w., jakkolwiek nie jest rzeczą wykluczoną, że budynek ten powstał dopiero w początkach XIX w. Trudno też ustalić, w jaki sposób, drogą kupna czy małżeństwa, od Szumskich dobra te przeszły do stosunkowo niedawno, gdyż zaledwie w 1768 r. nobilitowanej rodziny Laskowiczów h. Korab. Najprawdopodobniej fundatorem pałacu był L. Szumski, którego empirowy nagrobek z 1825 r. wykuty w marmurze, znajdował się w miejscowym kościele.

Pałacyk szumski był budowlą murowaną, parterową, jedenastoosiową, założoną na planie prostokąta i dość wysokich fundamentach, kry-



tą gładkim dachem czterospadowym, wspartym na wydatnym profilowanym gzymsie i kroksztynach. W trójosiowej części środkowej elewacji frontowej budynek ten zdobił podwyższony o niskie piętro pseudoryzalit, z płytkim portykiem o czterech kolumnach tokańskich ustawionych w jednakowej od siebie odległości i czterech odpowiadających im mocno zarysowanych pilastrach. Portyk wieńczył gładki trójkątny fronton, otoczony kroksztynami. Na usytuowany pod kolumnadą taras wiodło sześć kamiennych stopni. Podwyższony podjazd ujmował od strony zewnętrznej murek z kamiennymi kulami. Środek pałacyku od strony ogrodu zaakcentował jego twórca półkolistym ryzalitem, przy którym w płaszczyznach międzyokiennych ustawił także kolumny, nieco smuklejsze od portykowych. Umieszczone na osi elewacji ogrodowej oszklone drzwi wiodły na opasujący ryzalit dość wąski taras, otoczony lekką kutą balustradą, a ustawione po bokach schody – wprost do parku. Pałacyk miał elewacje tynkowane na kolor biały. Drzwi oraz duże prostokątne okna, ujęte w ramy płycinowe, wieńczyły poziome naczółki. Parapety wszystkich otworów okiennych spinał ze sobą profilowany gzyms.

Na temat wnętrza wiadomo tylko tyle, że oprócz obszernego hallu dom miał piękną, okrągłą, wysuniętą ogrodowym ryzalitem salę balową i drugą prostokątną z oknami na przestrzał, dwoma od zajazdu i dwoma od tyłu, służącą jako jadalna. W sali tej znajdował się kominek z okapem.

Pałacyk stał wśród malowniczego, kilkuhektarowego parku, pełnego nawet blisko domu



w zwartej masie rosnących starych drzew liściastych oraz szpilkowych. Tylko przed podjazdem pozostawiono wolną przestrzeń, utrzymaną jako trawiasty gazon z klombami kwiatowymi. Do dworu wiodła szeroka, wysadzana drzewami aleja.

535.
Szumsk.
Ryzalit
ogrodowy
dworu,
przed 1939 r.

¹ K. Niesiecki, *op.cit.*, t. 8, Lipsk 1841, s. 634.

² *Słownik geograficzny*, t. 12, Warszawa 1893, s. 76 i t. 15, Warszawa 1902, s. 647.

³ M. Morelowski, *op.cit.*, s. 306.

Taboryszki




Dzieje położonych nad rzeczką Mereczanką Taboryszek znane są od XVI w. Według Jan-kowskiego¹, miejscowe dobra powstały w 1584 r. na skutek połączenia w jedną całość kilku mniejszych posiadłości, będących dotąd we władaniu licznie w okolicy osiadłych Tatarów. Scalenia tego dokonać miał Jan Hamszej. Następnie Taboryszki na krótki czas dostały się Walentemu Kownackiemu, od którego w 1598 r. nabył je Krzysztof Dorohostajski. Jako wiano córki Władysława Dorohostajskiego – Zofii,

majątek przeszedł z kolei do jej męża, Tomasza Sapiehy. Od Kazimierza Władysława Sapiehy nabył Taboryszki w 1678 r. Hieronim Skarbek-Ważyński, starosta tyrkślański. W ręku rodziny Ważyńskich pozostawały te dobra aż do wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 roku.

Początkowo Taboryszki wchodziły w skład większej całości i były bez siedziby dziedziców, która znajdowała się w Murowanej Oszmianie. Po dokonanych między dwoma braćmi podzia-

536.
Taboryszki.
Dwór.
od strony
podjazdu,
przed 1914 r.



537.
Taboryszki.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



le, pierwszy osiadł w Taboryszkach Michał Ważyński, faworyt króla Augusta III, piastujący m.in. w 1746 r. urząd pisarza Wielkiego Ks. Litewskiego oraz starosty krośnieńskiego i kiernowskiego. Dochody ze starostw, a zapewne także i dobra administracja odziedziczonych dóbr sprawiły, że był on w możności dokupić od Gabrialowiczów dobra Merecz-Ościkowszczyznę i w ten sposób stał się panem okazałej już fortuny. W Taboryszkach wybudował pierwszy dwór, dość zresztą prymitywny, a około 1770 r. ufundował także drewniany klasztor dla oo. karmelitów trzewickowych. Michał Ważyński zmarł bezżenny w 1773 r., zapisawszy Taboryszki swemu synowcowi Antoniemu (ur. w 1741 r.), dziedzicowi po ojcu Murowanej


Oszmiany. Prócz Taboryszek, Antoni Ważyński otrzymał jeszcze po stryju „niezliczoną ilość” żupanów, pasów, kontuszów, kierei, tabakierok, karabel, janczarek, relikwiarzy, lasek, czapek, futer, cynowych i miedzianych naczyń, a co bardziej charakterystyczne, także bibliotekę złożoną z dzieł polskich, łacińskich i francuskich. Fakt ten dowodzi, że Michał Ważyński należał do ludzi nie tylko zamożnych, ale także do światlejszych obywateli swego pokolenia i środowiska.

Antoni Ważyński, sędzia grodzki, a następnie podkomorzy oszmiański, zszedł z tego świata również jako nieżonaty. Majątek jego odziedziczył więc brat Ignacy, szambelan króla Stanisława Augusta, deputat na Trybunał Główny

Litewski i sędzia ziemski, ożeniony z Barbarą Łopacińską. Spośród członków swej rodziny był on chyba najbogatszy, gdyż obok Murowanej Oszmiany, gdzie znajdował się „na dwa piętra murowany pałac” i Taboryszek z folwarkami dokupionymi przez Antoniego, także Ignacy Ważyński drogą kupna znacznie rozszerzył granice włości swych przodków. Po Ignacym Ważyńskim cała fortuna dostała się jego jednemu synowi Marcinowi (1796–1873), który w 1815 r. poślubił Teklę Umiastowską. Był on jednak ostatnim z rodu wielkim panem, gdyż w wyniku lekkomyślnego trybu życia małżonki i zaciągniętych przez nią długów, zmuszony został dużą część majątku oddać wierzycielom. Już więc w latach 1829–1831 odpadła od dominium Murowana Oszmiana, później zaś Wiałbutów, Giedejki i kilka innych folwarków. Ponieważ jedyny syn Marcina – Edward



538.
Taboryszki.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



539.
Taboryszki.
Zabudowania
gospodarcze,
przed 1939 r.

540.
Taboryszki.
Portyki
zabudowań
gospo-
darczych,
przed 1939 r.

Ważyński (1816–1867), żonaty z Hrebnicką, zmarł jeszcze za życia ojca, spadkobiercą mocno już okrojonej fortuny stał się jego wnuk Karol (zm. w 1887 r.), żonaty z Marią Rastoy. Ostatnim właścicielem już tylko ośrodka Taboryszek był syn Karola – Józef Skarbek-Ważyński (ur. w 1879 r.).

Nie ma na to wprowadzić żadnych dowodów, ale najprawdopodobniej Ignacy Ważyński lub może jego syn tuż przed swym ślubem, a więc w 1815 r., wybudował w Taboryszkach dość rozległy dwór parterowy na rzucie podkowy otwartej w stronę ogrodu. W jedenastoosiowej elewacji frontowej miał on trójosiową część środkową ujętą w ramy pilastrów, podwyższoną o niskie piętro. Do części tej przylegał płytki portyk klasycystyczny o czterech w jednakowej



odległości usytuowanych kolumnach toskańskich, dźwigających gładkie belkowanie i również gładki, trójkątny, ogzysmowany szczyt. Podobny portyk występował także od strony dziedzińczyka ogrodowego, zamkniętego z dwóch stron ramionami dość długich skrzydeł. Zarówno elewacja frontowa, jak boczne i tylna nie wykazywały żadnych dekoracji. Wieńczył je tylko profilowany gzyms. Budynek nakrywał dach gładki gontowy, nad częścią środkową dwu, nad partiami bocznymi czterospadowy. Niestety, nie istnieją żadne przekazy dotyczące wnętrza dworu ani jego zbiorów. Zostały one prawdopodobnie rozgrabione w czasie pierwszej wojny światowej.

W pobliżu głównego domu mieszkalnego, po prawej stronie frontowego dziedzińca stała z pewnością osiemnastowieczna oficyna z ganeczkiem o dwóch parach filigranowych kolumnienek, zakończonym również niewielkim trój-

kątnym przyczółkiem. Budynek ten, który służył zapewne jako pierwotna siedziba właścicieli, nakrywał także dach gontowy, z umieszczonymi w nim oknami pokoi mansardowych, niewątpliwie późniejszych. Najciekawszą wszakże i najbardziej oryginalną budowlą Taboryszek był ogromny spichrz, założony na planie bardzo długiego prostokąta. Od tej podstawowej bryły wychodziły cztery prostopadłe do niego ustawione skrzydła, każdy z czterokolumnowym portykiem i trójkątnym szczytem, zaopatrzonym w wielkie półokrągłe okno. Zarówno korpus główny spichrza, jak wszystkie jego skrzydła nakrywał dach gładki, dwuspadowy, pobity gontami.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 1, *op.cit.*, s. 338 i n. Oprócz dziejów Taboryszek autor podaje też obszerną genealogię rodziny Skarbek-Ważynskich. Por. także: *Słownik geograficzny*, t. 12, Warszawa 1893, s. 138 oraz t. 15, Warszawa 1902, s. 649.

Tatary



541.
Tatary.
Pałac
od frontu,
przed 1939 r.

Przeszłość wsi Tatary, położonej między Rakowem a Mołodecznem, prawie zupełnie nie jest znana. W XIX w. była ona dziedzictwem rodziny Łęskich h. Ostoja¹. Zapewne w drugiej



połowie XIX w. Łęscy wybudowali w Tatarach pałacyk, który według wszelkiego prawdopodobieństwa wzorowany był na utrzymanym w stylu Ludwika XV pałacyku wzniesionym pod koniec XVIII w. przez Teresę z Poniatowskich Tyszkiewiczową na jednym z folwarków dóbr świsłockich, nazwanym Synfany. W każdym razie obie te budowle posiadały niemal identyczną bryłę, różniąc się jedynie w szczegółach.

Siedmioosiowy pałacyk w Tatarach miał plan prostokąta i był w zasadzie parterowy. Tylko część środkowa, wysunięta rozczłonkowanym pilastrami ryzalitem, była piętrowa. Na parterze ryzalit mieścił na osi drzwi wejściowe, a po bokach dwa duże, lekko zaokrąglone u góry okna, ujęte w kamienne obramienia. Podobne trzy okna znajdowały się też w górnej kondygnacji ryzalitu. Nieco mniejsze otwory obu części parterowych miały kształt prostokątny. W nawiązaniu do wieku XVIII wszystkie okna podzielone były gęsto szczeblinami na małe kwadraty. Wszystkie elewacje oraz zaokrąglone naroża domu pokrywały pionowe pasy boni. Ryzalit kryty był dachem niskim, w zasadzie dwuspadowym, zaś partie boczne dachem wy-

sokim łamanym typu mansardowego, w połaciach dolnych przebitym otworami okiennymi ujętymi w wytworne rokokowe obramienia. Szczególnie piękną oprawę miały okna bocznych połaci dachu, umieszczone w półkoliście zamkniętych ściankach ze spływami po obu stronach. Szczegóły architektury wnętrza pałacyku i jego rozplanowanie nie są znane.

W okresie międzywojennym Tatary były własnością jednego z synów Aleksandra Łęskiego (ur. w 1836 r.) i jego żony Sabiny z Korcozowiczów, Konstantego Łęskiego oraz jego rodzeństwa.

¹ Nieliczne wiadomości dotyczące Tatar pochodzą od krewnej ostatnich właścicieli — Marii Łęskiej.

Towiany



Według historycznych przekazów, leżące nad rzeką Muszą, przy dawnym trakcie łączącym Wilno z Rygą, Towiany były początkowo dziedzictwem Nonhardtów h. własnego, od których drogą sukcesji dostały się w posiadanie ks. Massalskich¹. Jako wiano Halszki Massalskiej, córki Stanisława, podkomorzego grodzieńskiego i Izabelli Naruszewiczówny, która w 1669 r. poślubiła Bonifacego Teofila Paca (zm. w 1678 r.), ciwuna trockiego etc., majątność ta przeszła w posiadanie rodziny jej mę-

ża². Prawdopodobnie znów w posagu córki Bonifacego Teofila Paca z jego pierwszego małżeństwa z Katarzyną Frąckiewicz-Radziwiłłką, Anny Klary, zamężnej 1° voto za Wojciechem Ważyńskim, 2° voto za Florianem Adamem Epereyszym, wojskim żmudzkiem, Towiany dostały się w dom Epereyszych. W nieznanym okolicznościach, w drugiej połowie XVIII w. znalazły się w ręku Przybory o imieniu również niewiadomym, od którego 10 maja 1790 r., za posag swej żony Marii Wiktorii Ra-

542.
Towiany.
Ogólny widok
palacu.
Rys. N. Orda,
ok. 1875 r.





543.
Towiany.
Główna brama
wjazdowa,
przed 1914 r.

dziwiłówny, córki ks. Michała „Rybeńko”, przyrodniej siostry ks. Karola „Panie Kochanku”, kupił Towiany Benedykt Morykoni, pisarz w. litewski. Był on synem Marcjana, starosty grodowego wilkomierskiego i pisarza skarbowego Wielkiego Ks. Litewskiego i Aleksandry z Tyzenhauzów. Nie mając własnego potomstwa, Morykoniowie zapisali te dobra krewnej

swej, Marii z Grabowskich h. Topór (zm. w 1826 r.), zamężnej za ks. Konstantym Radziwiłłem (1793–1869) z linii połoneckiej. W rodzinie potomków ks. Konstantego Radziwiłła przetrwały Towiany do 1940 r. Ostatnim właścicielem był ks. Konstanty Radziwiłł jun. (ur. w 1873 r. – zm. na zesłaniu w 1940 r.), żonaty z Jadwigą Hołyńską h. Klamry (1888–1925).

Najtrwalej w dziejach Towian zapisał się Benedykt Morykoni, który wznosił tam wspólnie klasycystyczny pałac, oraz ks. Konstanty Radziwiłł sen. i jego żona Maria z Grabowskich, którzy ufundowali kościół. Zgodnie z tradycją rodzinną ostatnich właścicieli, pałac towiański zaprojektowany został przez jakiegoś architekta włoskiego. Zaczęto go budować w latach 1795–1797, ukończono zaś w 1802 r. Najpierw wzniesiony został korpus główny, później dwa pawilony, a na koniec wszystkie człony otwartymi galeriami połączono w jedną całość. W ten sposób rezydencja Benedykta Morykoniego, podobnie jak pałac w Snowiu, otrzymała kształt rozciągnięty w linii prostej, podczas gdy niemal wszystkie inne podobne jej budowle stawiano w podkowę. To ściśle regularne założenie zatarte zostało nieco na przełomie XIX i XX w., gdy celem uzyskania więk-

544.
Towiany.
Portyk
pałacu,
ok. 1914 r.





545.
Towiany.
Pałac
od frontu,
przed 1939 r.




546.
Towiany.
Pałac
od frontu,
przed 1939 r.

szej liczby pomieszczeń galerie częściowo zabudowano. W całości i w pierwotnej postaci pałac widoczny jest jeszcze na rysunku Napoleona Ordy z ok. 1875 r., niezupełnie jednak wiernym w szczegółach.

Dwudziestojednoosiowy, wysoko podpiwniczony główny korpus pałacu był w pięcioosiowej części środkowej piętrowy, po bokach natomiast parterowy. W elewacji frontowej, zwró-

conej na południe, przy ujętym w ramy pilast-rów pseudoryzalicie, miał niezbyt głęboki, ale monumentalny portyk, złożony z sześciu w jednakowej od siebie odległości ustawionych kolumn tokańskich, wspartych na kwadratowych bazach. Dźwigały one belkowanie dekorowane fryzem. Metopy fryzu wypełniały płaskorzeźby o tematyce częściowo heraldycznej, częściowo w postaci kolistych wieńców. Całą środkową

547.
Towiany.
Portyk
główny
pałacu
oraz
fragment
galerii,
przed 1939 r.



część budynku wieńczył gzyms z bardzo mocno występującymi kroksztynami. Portyk zamykał otoczony także gzymsem kroksztynowym fronton, przebitý okulusem z wykonanymi w sztukaterii otaczającymi go skrzyżowanymi liśćmi palmy. Część portykowa fasady otrzymała bogaty wystrój w postaci zwieńczeń prostokąt-

nych okien i głównych drzwi wejściowych. Pola pod poziomymi naczółkami okiennymi wypełnione zostały podwieszonymi białymi festonami roślinnymi na ciemnym tle. Wszystkie okna górnej kondygnacji połączono ze sobą biegnącym pod parapetem gzymsem, złożonym z drobnych konsolek. Elewacje części parterowych

548.
Towiany.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.





549.
Towiany.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.



550.
Towiany.
Fragment
prawego
skrzydła
i pawilonu
pałacowego,
przed 1939 r.

nie różniły się wyglądem od części portykowej. Podobnie prezentowały się części parterowe elewacji północnej, ogrodowej. Tylko środkowy pozorny ryzalit, pozbawiony portyku, a nawet tarasu, rozczłonkowany tu był pilastrami. Dwa tarasy występowały natomiast po obu stronach pseudoryzalitu. Jego zwieńczenie tworzyła dzielona pionowo na trzy gładkie pola prostokątna ścianka attykowa, z okulusem identycznym jak we frontonie portyku. Parterowe części głównego korpusu pałacu nakrywał niezbyt wysoki, gładki gontowy dach czterospadowy,

zaś część piętrową dach trójspadowy, z załamaniem od strony attyki ogrodowej.


Wnętrze pałacu miało układ dwutraktowy, początkowo ściśle regularny i symetryczny, ale mało praktyczny. Z czasem dokonano więc pewnych zmian, mających na celu uzyskanie większej funkcjonalności. Żadnych zmian nie przeprowadzono jednak w części piętrowej i wschodniej. Ostatnio pałac z pawilonami i galeriami zawierał 48 pomieszczeń różnego kształtu i wielkości, w tym szereg salonów. Według stanu z 1939 r., środek traktu frontowego zajmo-

551.
Towiany.
Fragment
salonu
kolumnowego,
ok. 1920 r.



wał hall, sięgający osi wzdłużnej budynku, z jednobiegowymi schodami prowadzącymi na piętro, usytuowanymi w części tylnej. Na lewo od hallu mieścił się jeden z salonów, na prawo, jeszcze w ramach pseudoryzalitu pokój białodowy, skąd było wejście do drugiego salonu o trzech oknach, od koloru obicia ścian zwanego „zielonym”. Ostatnią w prawym odcinku tra-

552.
Towiany.
Fragment
salonu,
przed 1939 r.



553.
Towiany.
Mała sala
jadalna,
przed 1939 r.

ktu frontowego była wielka sala balowa z pięćmioma oknami od frontu i jednym w elewacji bocznej, podobnie jak pozostałe pokoje nie wykraczająca poza linię osi wzdłużnej. Wszystkie te pomieszczenia tworzyły paradny ciąg amfiladowy. W 1890 r. strona wschodnia pałacu spłonęła. Na skutek zalania wodą, którą pożar gaszono, sala balowa straciła wówczas swoje malowidła ściennie, a sufit bogate sztukaterie. Po pożarze odnowiono całkowicie tylko salony. Salę balową, zrekonstruowaną tylko w stanie surowym, z powodu wybuchu pierwszej wojny światowej i późniejszego braku odpowiednich środków finansowych, pozostawiono nie wykończoną do 1939 r.

Pokój usytuowany pośrodku traktu ogrodowego głównego korpusu służył jako buduar, a przylegający do niego z lewej strony jako sypialny. Do najciekawszych pod względem architektonicznym należał salon sąsiadujący z buduarem z prawej strony. Jego czwarta część tylna oddzielona była od pozostałej dwiema stiukowymi kolumnami jońskimi, wspierającymi belkę stropową pokrytą wykonanym w sztukaterii splotem roślinnym. Pokój kolejny, już w części parterowej, z drzwiami wiodącymi na taras, nosił miano salonu „żółtego”, następny, obity niegdyś w całości czerwonym aksamitem,



służył jako domowa kaplica, a ostatni jako kredens. Zachodnia, parterowa część głównego korpusu pałacu przedzielona była przez środek korytarzem. W trakcie frontowym przy salonie mieściła się sala jadalna, a za nią w amfiladzie jeszcze dwa pokoje sypialne. Podobny układ istniał też od strony ogrodu. Pokój przylegający do części ryzalitowej posiadał wejście na drugi taras. Na piętrze było siedem pokoi sypialnych i gościnnych, różnej wielkości, przedzielonych korytarzem i klatką schodową.

Wszystkie pokoje reprezentacyjne i niektóre mieszkalne pałacu wyposażone były w posadzki układane w desenie z kilku gatunków i kolorów drewna. Sufity, z których zwisały żyrandole brązowe lub kryształowe, pokrywały kompozycje stiukowe. Ściany w szeregu pokoi obite były adamaszkiem ujętym w wąskie złożone listwy lub w szersze mahoniowe ramy. Dołem biegły przeważnie na biały kolor lakierowane lamperie. W tonacji białej utrzymane też były rzeźbione drzwi i kaflowe piece. W pałacu znajdowało się jedenaście kominków, przeważnie marmurowych. Do pierwszej wojny światowej niemal wszystkie pokoje miały urządzenie zabytkowe. Przeważały meble w stylu Ludwika XV i Ludwika XVI, kryte srebrnym adamaszkiem. Ale były też i wcześniejsze, „gotyckie”,



554.
Towiany.
Fragment
małej sali
jadalnej,
przed 1939 r.




555.
Towiany.
Ks. Taida
Radzi-
wiłłówna
w salonie,
przed 1939 r.

556.
Towiany.
Ks. Taida
Radzi-
wiłłówna
w salonie
w przebraniu
męskim,
przed 1939 r.

557.
Towiany.
„Św. Marek”
Guercina



558.
Towiany.
„Byk”,
rzeźba
Canovy
ze zbiorów
S. Małachowskiego



559.
Towiany.
Popiersie
marszałka
Stanisława
Małachowskiego


obite lamą purpurową ze złotem i późniejsze, w stylu empire. Wśród ciekawostek znajdowały się dwa chińskie parawany rzeźbione misternie w czarnym drewnie i stolik pokryty intarsją mozaikową, wyobrażającą pałac, park, fontanny i powozy, jakoby skopiowane z posiadłości Morykonich we Włoszech.

W towiańskiej galerii obrazów w grupie polskiej wyróżniały się płótna Marcellego Bacciarelego i Jana Chrzyciela Lampiego, a z nowszych Teodora Axentowicza. Wśród portretów rodzinnych i historycznych na szczególną uwagę

zasługiwał wizerunek hetmana w. koronnego Jana Klemensa Branickiego h. Gryf, nieznane-go pędzla, namalowanego w białej delii z buławą w ręku, na tle widocznej w oddali husarii. Z malarstwa obcego ceniono najwyżej dzieło Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) *Św. Marek*. Do innych cenniejszych dzieł sztuki zaliczano rzeźbę przedstawiającą *Byka* Antoniego Canovy oraz popiersie marmurowe marszałka Sejmu Czteroletniego Stanisława Małachowskiego, dłuta Johna Deare, po pierwszej wojnie światowej ofiarowane Sejmowi Polski Odrodzonej. W kolekcji starej porcelany, kryształów i szkła było wiele egzemplarzy z monogramami i herbami dziedziców Towian i rodzin z nimi spowinowaconych, część szkła wykonano w hucie nalibockiej. Przechowywano w końcu w zbiorach pałacowych część namiotu wezyra tureckiego spod Wiednia. Archiwum zawierało przede wszystkim dokumenty rodzinne sięgające XVI w., z wielką ilością pisanych cyrylicą, jak np. intromisja do Towian Jarosława Rafałowskiego z 1592 r. Dokumenty te miały także kopie w języku polskim. Istniała w pałacu również biblioteka, ale na jej temat nie ma bliższych informacji.



Część prawej galerii pałacu podzielona została w ten sposób, że połowę ciągnącą się poza kolumnadą frontową na całej jej długości oszklono i urządzono tam ogród zimowy, połączony drzwiami z salą balową, zaś drugą połowę, od strony ogrodu, pozostawiono jako otwarte przejście z głównego korpusu pałacu do pawilonu wschodniego. Oszklona została także przednia część galerii lewej od strony podjaz-




560.
Towiany.
Fragment
pałacu
od strony
parku,
przed 1939 r.

561.
Towiany.
Widok
na gazon
frontowy
spod kolumn
portyku,
przed 1939 r.

562.
Towiany.
Fragment
tarasu
pod
portykiem
pałacu,
przed 1939 r.

563.
Towiany.
Widok
spod portyku
pałacowego
na park,
przed 1939 r.

du, od strony tylnej zaś urządzono dwa pokoje służbowe z przejściem pomiędzy nimi, przez które dostać się można było z dziedzińca frontowego do ogrodowego. Pawilony miały kształt identyczny. Były parterowe, na rzucie prostokąta, od frontu i od tyłu siedmioosiowe, po bokach trójosiowe, kryte gładkim dachem czte-



564.
Towiany.
Fragment
parku
w zimie,
przed 1939 r.

565.
Towiany.
Kościół
dworski,
przed 1939 r.

566.
Towiany.
Park,
przed 1939 r.

rospadowym. Każdy zdobił na osi portyk złożony z czterech przysięcnych kolumn, zwieńczony trójkątnym szczytem. Oficyna wschodnia mieściła jadalnię i pokoje służby, dalej kuchnię oraz spiżarnię, zachodnia natomiast sypialny, gabinet i salonik pana domu, jak też pokoje gościnne i urządzenia sanitarne.

W czasie pierwszej wojny światowej przez Towiany przewaliły się różne armie. Niemcy postawili w salonach konie. Urządzenie ruchome pałacu i dzieła sztuki zostały w tym czasie rozkradzione.


Okolo pięćdziesięciohektarowy park, chyba znacznie starszy od pałacu utrzymany w epoce jego budowy w stylu angielskim i tak wówczas piękny, że pisano o nim poematy³, w drugiej połowie XIX w. przekomponowany został częściowo na regularny. Jego najstarsza część zasadzona była na gruzach dawnego zamczyska z podziemnymi lochami i przejściami. Olbrzymie, sędziwe drzewa, rozrastające się stale, obejmowały korzeniami sklepienia i roz-

sadzały je stopniowo. Do rzadkich gatunków drzew ogrodu należał klon słodki, kwitnący czerwono już w marcu, srebrne topole, których pnie z trudnością obejmowało ponoć siedem osób, topole balsamiczne piramidalne, niebotyczne wiąz i jesiony, stare lipy, sosny amerykańskie, tuje, modrzewie i inne. Rozległy gazon frontowy otaczało 58 zasadzonych w 1882 r. lip strzyżonych kuliście. Starsze, regularne aleje lipowe w kształcie naturalnym, dalej aleje strzyżonych kasztanów, jak też strzyżone altany rosły za pałacem. Malowniczość tej partii ogrodu podkreślały cztery sadzawki prostokątne lub z brzegami nieregularnymi przypominające jeziora naturalne. Do końca pływały po nich



łabędzie. Zarówno na gazonie od strony podjazdu, jak na leżących po tylnej stronie pałacu i po bokach, rozrzucone były dywanowe klomby kwiatowe i dekoracyjne krzewy. Na końcu ogrodu znajdowała się bażantarnia, otoczona od strony pół półkuliście poprowadzoną aleją lipową. Do dworu wiodła szeroka aleja topolowa, kończąca się przy usytuowanej na osi pałacu bramie wjazdowej z dwoma wysokimi, ośmiobocznymi murowanymi z cegły filarami, zwieńczonymi gzymsami i nakrytymi daszkami. Nieco niższe słupy z wprawionymi w nie przesłami parkanu tworzyły ogrodzenie paradynej części ogrodu.

Prócz pałacu znajdował się jeszcze w Towianach również klasycystyczny kościół, ufundowany przez ks. Konstantego Radziwiłła i jego żonę Marię z Grabowskich ok. 1820 r. Był on do pewnego stopnia pomniejszoną kopią katedry wileńskiej, lecz bez bocznych kaplic. W latach 1893–1898 świątynia ta odnowiona została przez córkę fundatorów ks. Celinę Ra-



567.
Towiany.
Park,
przed 1939 r.

568.
Towiany.
Park,
przed 1939 r.

569.
Towiany.
Park,
przed 1939 r.

dziwiłównę. Wtedy to sprowadzeni z Warszawy artyści, w ciągu dwóch lat wyrzeźbili z ogromnych bloków marmurowych figury św. Stanisława Biskupa i św. Kazimierza Królewicza do ołtarza głównego.

¹ Słownik geograficzny, t. 12, Warszawa 1893, s. 439.

² J. Wolff, *Pacowie*, *op.cit.*, s. 121. Mimo że w ciągu XIX i w początkach XX w. Towiany były jedną z najpiękniejszych rezydencji na Litwie, nie doczekały się poważniejszego opublikowanego opisu. Niemal wszystkie dane do powyższego opisu pochodzą więc od siostry ostatniego właściciela, ks. Taidy Radziwiłłówny. Według jej informacji, opartej na dokumentach archiwum rodzinnego, Towiany w 1671 r. zostały Teofilowi Pacowi po prostu sprzedane za kwotę 120 000 zł.

³ Por.: C. Leonowicz, *Towiany — ogród litewski*, Warszawa 1836. Autor tego dość grafomańskiego dziełka na str. 43 pisze, iż w 1822 r. park towiański był już u schyłku swej świetności. Aby dać próbkę tego poematu, warto przytoczyć następujące strofy:

„Równiny, gdzie ogród ten wyrasta wspaniale,
Toczą jedne po drugich złote zboża fale,
Tak, że on się wydaje na tym fal przestworze,
jako zaklęta wyspa rzucona na morze.
To nie pałac Artemidy, to Cerery państwo,
Śmieją się łąki, pola, wesołe poddaństwo”.


Turły



Według tradycji rodzinnej¹, Turły były w drugiej połowie XVIII w. dziedzictwem Michała Brzostowskiego h. Strzemię (1722–1786), podskarbiego litewskiego, znanego stronnika

Rosji, twórcy wielkiej fortuny, którą następnie całkowicie roztrwonil. Jego widać niezbyt szczęśliwym doradcą prawnym był Ksawery Kotwicz h. własnego, pochodzący ze sta-

570
Turły.
Elewacja
frontowa
dworu,
przed 1939 r.



rej śląskiej rodziny, od XV w. osiadłej w Wielkopolsce². Później jedna gałąź Kotwiczów przeniosła się do Wielkiego Ks. Litewskiego. Ojciec Ksawerego – Mateusz, początkowo właściciel małego folwarku w rejonie jezior Narocz i Miadzioł, doszedł do godności szambelana królewskiego. Sam Ksawery dorobił się natomiast już znacznie większego majątku. Głównym jego nabytkiem były właśnie Turły, przyznane mu jako rekompensata za ułokowane u Brzostowskiego i stracone przy jego krachu finansowym kapitały.

Położone wzdłuż tzw. Traktu Batorego Turły tworzyły wówczas klucz składający się z folwarków: Palestyna, Czechy, Łabudzie, Michaliszki i Jazów oraz z łąk nad Wilią i lasów o łącznej powierzchni ponad 5000 ha. W 1939 r. w rękę Kotwiczów pozostało już tylko 300 ha. Po Ksawerym Kotwiczu Turły wraz ze wszystkimi folwarkami odziedziczył jego syn Jan, żonaty najpierw z Wiktorią Benisławską, a po rozwodzie z nią z Mazarakówną, następnie zaś wnuk, także imieniem Ksawery. Kolejnym dziedzicem był syn Ksawerego jun. oraz Izabeli z Wołków – Jan Kotwicz (zm. w 1937 r.), żonaty z Marią z Mazarakich (zm. w 1960 r. w Anglii), a ostatnim ich syn Józef Kotwicz (zginął w 1944 r. w powstaniu warszawskim) oraz córka Maria Alexandrowiczowa.

W początkach XIX w. Jan Kotwicz, objawszy w posiadanie po ojcu Turły, wybudował tam murowany klasycystyczny dwór, istniejący do drugiej wojny światowej³. Był on budowlą

jedenastoosiową, założoną na rzucie regularnego prostokąta, w trójosiowej części środkowej piętrową, w partiach bocznych parterową. Pod całym domem ciągnęły się widne sutereny, mieszczące szereg izb w układzie dwutraktowym, przedzielonych biegnącym środkiem korytarzem. Znajdowały się tam m.in. pokoje mieszkalne służby, kuchnia, spiżarnia i urządzenia kanalizacyjne. Do rozczłonkowanej piętrowej części domu przylegał od frontu stosunkowo płytki, wielkiego porządku portyk o czterech w jednakowej od siebie odległości rozmieszczonych kolumnach toskańskich. Wspierały one gładkie belkowanie oraz ogzymosowany trójkątny szczyt z oknem półokrągłym. Nad głównymi drzwiami wejściowymi umieszczony był niewielki balkon, otoczony kutą żelazną balustradą. Pod portykiem ciągnął się taras, na który wiodły szerokie kamienne stopnie. W elewacji ogrodowej zamiast portyku występował półkolista, murowany z cegły taras, z bocznymi schodami wiodącymi do ogrodu. Dwa mniejsze tarasy prostokątne usytuowane zostały przy każdym z krótszych boków domu. Wszystkie elewacje dworu pozbawione były dekoracji. Wieńczył je tylko wydatny, profilowany gzyms. Środkową część domu nakrywał gładki dach dwuspadowy, pobity blachą malowaną na czerwony kolor. Części parterowe miały dach podobny, ale nieco niższy, przerebiony może w czasie ostatniej restauracji dworu. Harmonię architektury domu psuły umieszczone w więźbie dachowej okna, pochodzące



571.
Turły.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.

już z lat 1904–1905. Oprócz dachu, w tym samym okresie zmieniono też w pewnym stopniu układ wnętrza. Wiązało się to głównie z ich modernizacją. Bez zmian pozostał tylko parter części dwukondygnacyjnej.

W okresie międzywojennym przy portyku, na całej jego szerokości, mieścił się prostokątny hall, nie sięgający jednak osi wzdłużnej budynku. Miał on podłogę z desek miękkich, lakierowanych, ściany oklejone tapetami i zawieszone sztychami angielskimi o tematyce końskiej. W dwóch rogach hallu obok okien mieściły się szafy ściennie dochodzące aż pod sufit, z drzwiami pokrytymi całkowicie lustrami, a w jednym z rogów przeciwległych biały kaflowy piec.

Dwuokienny pokój, przylegający do hallu z prawej strony, ze schodami w rogu prowadzącymi na piętro, służył jako biblioteka. Księgozbiór przechowywano w oszklonych szafach z jasnego dębu, ustawionych wokół ścian. Liczył on znacznie ponad tysiąc tomów wydawnictw w językach: łacińskim, polskim, francuskim i niemieckim, w tym stare druki. Najwięcej było książek polskich, gdyż Kotwiczowie gromadzili wszystkie publikacje w tym języku, jakie można było nabyć na terenie zaboru rosyjskiego. Pod koniec pierwszej wojny światowej właściciele ofiarowali całą bibliotekę Wileńskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk, które jednak nie zdążyło przewieźć jej w bezpieczne miejsce. Wszystkie książki zostały więc na miejscu zniszczone. Pokój narożny prawy traktu frontowego, także z dwoma oknami i małym

kominkiem z ciemnoczerwonych kafli, służył jako gabinet. Przed pierwszą wojną światową jego urządzenie składało się z kanapy, dwóch foteli oraz krzeseł, krytych brązową skórą, jak też z biurka wykonanego z jasnego dębu.

Z przedpokoju na lewo wchodziło się do dużej prostokątnej sali jadalnej, oświetlonej także dwoma oknami, sięgającej znacznie poza oś wzdłużną. Miała ona ściany wybite tapetami tłoczonymi w kolorze żółto-brązowym, sufit gładki i posadzkę ułożoną w desień meandrowy z klepek w tonacji jasnego i ciemnego brązu. Pomieszczenie to ogrzewano mało widocznymi piecami kaflowymi, których paleniska znajdowały się w hallu i w kredensie. Pośrodku ściany krótszej, naprzeciw okien, znajdowała się wnęka, cała wyłożona boazerią jesionową. Stała tam konsola z lustrem, wykonana również z jesionu. Pozostałe ściany zwieszane były rycinami wyobrażającymi sceny z historii Polski według Smuglewicza. Stół, krzesła, dwa bufety, dwa stoliki, szafy na srebro i porcelanę wykonane były z ciemnego dębu. Pokój narożny lewy traktu frontowego służył jako kredens. Wszystkie te pomieszczenia miały amfiladowy układ drzwi.

Najbardziej reprezentacyjną komnatą dworu był usytuowany pośrodku traktu ogrodowego ogromny kwadratowy salon, przylegający ściśle do hallu. Do 1914 r. ściany jego oklejone były tapetami białymi z wytłoczonymi na nich złotymi liśćmi. Sufit pokrywały sztukaterie w postaci rozety, z której zwisał kryształowy żyrandol, oraz szerokiego pasa biegnącego dookoła.

Posadzka ułożona była w deseni geometryczny z kilku odcieni jasnego drewna, inkrustowanego hebanem. W jednym z rogów przeciwnych oknom stał gładki piec kaflowy sięgający niemal sufitu oraz kominek, także z białych kafli, ale bogato dekorowany. Na dekorację owe składały się: fryz o motywach roślinnych na kominku, dalej dwie rozety, a w górze wazon i spływające z niego girlandy. Palenisko zamykało się za pomocą kutej także w jakieś motywy roślinno-kwiatowe płyty metalowej. Na gzymsie kominka stała oprawiona w ciemne ramy płaskorzeźba, wykonana prawdopodobnie w brązie, przedstawiająca pomnik Jana III w warszawskich Łazienkach. Do salonu z lewej strony przylegał niewielki pokój z jednym oknem, służący jako buduar, z posadzką w misterny wzór przypominający kryształ. Tworzyło go szare tło, na którym występowały dwa odcienie brązu. Salon i buduar miały urządzenie ruchome łączne, często zmieniane. Składały się na nie dwa komplety mebli jesionowych (stół, cztery krzesła, dwa fotele i kanapa), jeden komplet intarsjowany jaśniejszym drewnem, kom-

plet mahoniowy z podobnym składem jak jesionowy, dwie komódki francuskie z czarnego drewna inkrustowanego brązem, dwie oszklone serwantki i dwie z inkrustacją czarną, przeznaczone na cenniejszą porcelanę, głównie saską i francuską. Urządzenie uzupełniały dwa lustra w złożonych ramach i fortepian Bechsteina. Meble jesionowe i mahoniowe reprezentowały style empire i Ludwika Filipa z charakterystycznymi cechami wileńskimi. W salonie zgromadzili też Kotwiczowie najwięcej obrazów z dużej kolekcji, jaką posiadali w Turlach. Były wśród nich dzieła pierwszorzędnej wartości, jak np. *Wesele Piotra Breughla*, *Scena flamandzka* nieokreślonego artysty, dwa płótna wyobrażające bitwy morskie, w tym sceny spod Trafalgaru, *Widok Wenecji* i in. Autorów polskich reprezentowali Jan Rustem, Franciszek Smuglewicz i zapewne inni⁴. Salon zdobiły wreszcie cztery stare sztychy francuskie, zatytułowane *Świt*, *Dzień*, *Wieczór* i *Noc*, oraz dalsze z wyobrażeniem scen z historii biblijnej i starożytnej.

Wielki pokój narożny lewej strony traktu ogrodowego, z posadzką ułożoną znów we wzór meandrowy podobnie jak w sali jadalnej, służył jako mieszkalny. Dwuokienny pokój przylegający do salonu z prawej strony, ze ścianami obitymi szarym materiałem, był sypialnią państwa domu. Urządzenie jego stanowiły meble wykonane z drzewa sykomorowego. Wisiał tu też obraz Matki Boskiej włoskiego pędzla. Dwa pokoje jednookienne, w tym jeden narożny prawej strony traktu ogrodowego, służyły jako ubieralnia i łazienka. Powstały one z przedzielienia na dwie części pokoju większego. Na piętrze w części środkowej mieściły się początkowo dwa duże pokoje, jeden od frontu, drugi od ogrodu, przedzielone korytarzem. W czasach przebudowy przedzielono je ściankami i otrzymano cztery mniejsze. Zachowano jednak dwa stare okrągłe piece ceglane. Jeszcze dwa inne małe pokoiki znajdowały się przy ścianach szczytowych. Resztę przestrzeni górnej kondygnacji domu zajmowały schody, strychy i urządzenia sanitarne.

W czasie pierwszej wojny światowej dwór w Turlach kilkakrotnie ulegał dewastacji. Uratowało się tylko trochę obdartych z obić mebli, kilka obrazów i szczątki porcelany.

Na skraju ogrodu, w dość dużej odległości od domu, dokładnie naprzeciw jego tylnego tarasu, stał drugi ciekawy budynek dworu w Turlach, jakim był dawny łam u s. Ostatnio służył on jako mieszkanie ogrodnika. Był piętrowy, murowany, częściowo z cegły, częściowo z kamienia, zbudowany na planie kwadratu, nakrywał go zaś charakterystyczny dla tego rodzaju

572.
Turla.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



budowli namiotowy dach gontowy z szerokim okapem, lekko wygięty, przypominający chińskie pagody. Na parterze mieścił on trzy izby, na górze zaś jedną wielką salę, otoczoną na zewnątrz ze wszystkich stron galerijką.

Park krajobrazowy, założony również przez Jana Kotwicza, wraz z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi zajmował powierzchnię około 20 ha. Składał się on z dwóch części: mniejszej, ograniczonej właściwie tylko do dużego kolistego trawnika przed portykiem oraz większej, ciągnącej się od tyłu domu. Od strony zewnętrznej cały gazon frontowy obsadzony był kulisto strzyżonymi lipami. Środek zajmował klomb kwiatowy. Po prawej i lewej stronie gazonu wznosiły się zabudowania gospodarcze, ukryte za drzewami. Do dworu wjeżdżało się bądź z prawej strony, gdzie droga prostopadle wiodła do portyku, bądź też ukośnie z lewej strony, aleją obsadzoną klonami, zwaną od folwarku „palestyńską”. Obok portyku stały latem wazony z agawami. W pobliżu obu bocznych ścian domu na trawnikach grupami i samotnie rosły stare kasztany oraz krzewy ozdobne. Wokół kasztanów przy podjeździe, jak też przy półokrągłym tarasie ogrodowym, ułożone były zabytkowe, bogate rzeźby kamienne, pochodzące z zamku królewskiego w Wilnie, ocalone od zagłady przez Honestich, a następnie przywiezione do dworu w Turlach przez Jana Kotwicza. Tuż za dworem leżały dwa stawy o nieregularnych brzegach, z dwiema wysepkami, a nieco dalej, na lewo, trzeci. Dwa pierwsze dzieliła od siebie droga idąca od tarasu domu do lamusa. Nad stawami rosło trochę płaczących wierzb i rząd kasztanów. Za stawami ciągnął się z lewej strony ogród warzywny, z prawej zaś sad owocowy. Aleja modrzewiowa i druga, obsadzona częściowo krategusami, a częściowo drzewiastymi jałowcami, chroniła tę część ogrodu od zasp śniegowych. Utrzymana ona była również jako park, gdyż i tam rosły samotne i sadzone w krąg lipy tworzące zaciszne altany, a dalej różne gatunki so-



sen i świerków, ogromne białe topole i wiele innych gatunków drzew.

¹ Dane dotyczące dworu w Turlach pochodzą od córki Jana i Marii z Mazarakich Kotwiczów — Marii Alexandrowiczowej.

² S. Uruski, *op.cit.*, t. 7, Warszawa 1910, s. 341.

³ Por.: M. Morelowski, *op.cit.*, s. 316.

⁴ Kolekcja obrazów artystów polskich i obcych w Turlach liczyła przynajmniej kilkanaście sztuk. Wszystkie miały być sygnowane.

573.
Turla.
Fragment
salonu,
przed 1939 r.

Uciana



Nazwę swą miasteczko i dobra Uciana zawdzięczają Utenesowi, księciu Litwy Zawilejs-

kiej, który w początkach XII w. zbudować miał tu zamek dla obrony przed wrogami¹. Póź-

574.
Uciana.
Anna z hr.
Platerów
Stanisławowa
Piłsudska



575.
Uciana.
Stanisław
Piłsudski,
marszałek
szlachty
pow. telszew-
skiego



niej Uciana stała się starostwem niegrodowym. Przestało ono istnieć w drugiej połowie XVII w., a należące do niego majątki ziemskie podzielono między kilkunastu różnych właścicieli. Z czasem większość folwarków zjednoczyli w swym ręku Strutyńscy h. Sas, którzy założyli w Ucianie jedną ze swych rezydencji.

Dwie córki Ildefonsa Strutyńskiego, generała-majora wojsk koronnych i Katarzyny z Żabów, poślubiły kolejno Jana Chryzostoma Piłsudskiego (1770 – 1837), syna Franciszka i drugiej jego żony Marcjancelli z Komorowskich. W 1788 r. uczyniła to Helena, a po jej śmierci, w 1793 r. Bogumiła (1772 – 1832). Dobra pozostałe po Janie Chryzostomie Piłsudskim winien był dziedziczyć jego jedyny syn urodzony z małżeństwa drugiego – Stanisław (1795 – 1862), żonaty, a następnie rozwiedziony z Anną hr. Broel-Plater. Z powodu jego rozrzutnego trybu życia – ojciec nie oddał mu bezpośrednio żadnego majątku. W 1853 r. po swym wuju Hieronimie Strutyńskim odziedziczył on natomiast klucz uciański, obejmujący wówczas obszar 7000 hektarów². Fakt ten nie uratował jednak Stanisława Piłsudskiego od ruiny i już w 1858 r. klucz ten sprzedano z publicznej licytacji. Pod koniec XIX w. Uciana należała do rodziny Bolcewiczów h. własnego, osiadłej głównie w pow. wilkomierskim i kowieńskim³.

Po Strutyńskich pozostał w Ucianie okazały pałac, z czasem niekorzystnie przebudowany⁴.

Był on budowlą w całości dwukondygnacyjną, na rzucie szerokiego prostokąta, w elewacjach dłuższych trzynastoosiową, w bocznych prawdopodobnie sześćoosiową, nakrytą gładkim dachem czterospadowym. Tynki w kondygnacji dolnej miał boniowane, z prostokątnymi płycinami, ułożonymi horyzontalnie pod ćwierćkolistym łukiem zamkniętymi otworami okiennymi, ujętymi w obramienia z kluczami. Inne obramienia, gładkie, ale także z kluczami, dano prostokątnym, dzielonym na osiem kwater oknom kondygnacji górnej, z elewacjami także gładkimi. Ożywiały je również płyciny, choć nie pod oknami, lecz między nimi. Dokoła obiegał budynek gzyms międzykondygnacyjny, wieńczyła zaś opaska i gzyms profilowany. Na trzech osiach środkowych pałac akcentował może dawniej portyk kolumnowy, zastąpiony ostatnio przez całkowicie bezstylową przybudówkę, mieszczącą zewnętrzny przedsionek. Na temat wnętrza brak jakichkolwiek przekazów.

¹ Słownik geograficzny, t. 12, Warszawa 1892, s. 740.

² R. Piłsudski, *Kronika rodu Piłsudskich*, Londyn 1988, s. 20, 22.

³ A. Boniecki, *Herbarz polski*, t. 1, Warszawa 1899, s. 373, *Słownik geograficzny*, j.w.

⁴ Fotografie pałacu zamieścił R. Piłsudski, *op. cit.*


Waka



Nazwa miejscowości Waka, położonej 12 km na zachód od Wilna, przy dawnym trakcie wiodącym przez góry Ponarskie do Trok, jest pochodzenia tatarskiego¹. Według sprawozdania, złożonego sułtanowi w 1558 r. przez jednego z Tatarów litewskich, Waka była własnością Attikieza Biezigimowicza, który miał tam „dworzec swój po żenie [...] z gruntami, łąkami, lasami”. Po bezpotomnej śmierci Biezigimowicza, dobra, z których dotąd „Tatarowie [...] ku posłudze Rzeczypospolitej stawiali koń jeden”, dostały się powinowatemu Biezigimowicza, Abrahamowi Zawackiemu, który sprzedał je następnie Pawłowi Stefanowi Sapieże, koniuszemu Wielkiego Ks. Litewskiego. Dal- szym znanym dziedzicem Waki oraz sąsiedniego Pietuchowa, późniejszego Landwarowa, był Tomasz Sapieha (1598–1646), wojewoda nowogródzki². Późniejsze losy tej miejscowości aż do końca XVIII w. nie są znane. Zapewne dopiero na przełomie XVIII i XIX w. dostała się ona w posiadanie Dąbrowskich h. Junosza. Pierwszym właścicielem z tej rodziny był praw-

dopodobnie Józef Dąbrowski, chorążyc wilkomierski, żonaty z Heleną z Puzynów, a następnym, już niewątpliwym, jego syn Ludwik, marszałek szlachty pow. trockiego w 1830 r., ożeniony z Krystyną Niedźwiedzką³. Od niego lub od jego syna Włodzisława Ksawerego Dąbrowskiego (ur. w 1830 r.), kupił Wakę po 1850 r. Jan hr. Tyszkiewicz (1831–1892), dziedzic Wołożyna i wielu innych majątności, położonych zarówno w ziemi wileńskiej, jak i w Polsce środkowej. Ówczesna Waka obejmowała 4735 dziesięcin powierzchni dworskiej z jednym folwarkiem i należącymi do dóbr 9 wsiami oraz zaściankami⁴.

Jan hr. Tyszkiewicz, jako piastujący w 1863 r. wysoki urząd marszałka szlachty pow. wileńskiego, po upadku powstania zmuszony został do wyprzedania wszystkich swych majątków. Fikcyjnie kupił wówczas Wakę Niemiec Müller, lekarz zamieszkały w Rydze, gdzie Tyszkiewiczowi pozwolono siedzieć się wraz z rodziną. Mając do niego całkowite zaufanie, Jan Tyszkiewicz nie zażądał od rzekomego na-



576.
Waka.
Pałac
od strony
podjazdu.
Rys. J. Myszkowski,
z 2. poł. XIX w.



577.
Wąka.
Elewacja
środkowego
korpusu
pałacu,
przed 1939 r.

bywcy dokumentu, stwierdzającego fikcyjność transakcji. Gdy więc Müller poważnie zachorował, powstała obawa, iż właściciele rzeczywiście mogą wszystko stracić na rzecz spadkobierców doktora. W ostatniej chwili dokument taki został jednak sporządzony. Po zelżeniu kursu antypolskiego posłużył on do odzyskania Wąki i pozostałych majątków.


Po śmierci Jana Tyszkiewicza sen. Wąka przeszła na jego młodszego syna, także Jana (1867–1903 w Davos), od 1894 r. żonatego z Elżbietą Krasieńską (1871–1906), wnuczką Zygmunta. Ponieważ obydwójce oni zmarli w młodym wieku, wszystkie majątki odziedziczyły ich małoletnie dzieci, wychowywane w różnych dzielnicach Polski przez babkę Różę z Potockich 1° voto Władysławową Krasieńską, 2° voto Edwardową Raczyńską. Przed 1914 r. Wąka bywała więc zamieszkała jedynie w okresie letnim. Po dojściu do pełnoletności odziedziczył Wąkę Jan Michał Tyszkiewicz (ur. 1896 w Wące – zm. 31.5.1939 r. w katastrofie lotniczej w Międzyrzeczu Podlaskim), żonaty z Anną Marią Radziwiłłówną. Jego sukcesorami było znów troje nieletnich dzieci, co wobec wybuchu wojny nie miało już praktycznego znaczenia.

Jan Tyszkiewicz sen. żonaty był z Izabellą

Tyszkiewiczówną z linii łohojskiej, lubiącej bardzo życie towarzyskie. Aby być bliżej takiego ośrodka, jakim było wówczas Wilno, porzucił więc znacznie bardziej oddalony od miasta rodowy Wołożyn i wybudował nowy wspaniały pałac w Wące. Zastąpił on istniejący tam dotąd stary, drewniany dwór Dąbrowskich z pięknym, łamanym dachem gontowym, po którym zachowała się tylko jedna, zaledwie trójosiowa oficyna. Miała ona plan zbliżony do kwadratu, wysoką podmurówkę i podobnie jak dom mieszkalny łamany dach, z różnym nachyleniem połaci, zwieńczony jednym zbiorczym kominiem.

Nowy pałac wzniesiony został w 1880 r. według projektu Leandro Marconiego, który też sam kierować miał pracami budowlanymi i sztukatorskimi⁵. Po siedzibie Umiastowskich w Żemłosławiu, najbliższej pierwowzorowi, pałac w Wące był w pewnych fragmentach również kopią pałacu łazienkowskiego, który dla obu tych rezydencji stał się natchnieniem⁶. W przypadku pałacu w Wące, Łazienki najbardziej przypominała jego dwukondygnacyjna, siedmioosiowa środkowa część elewacji frontowej. Została ona zaakcentowana na osi podobnym wgłębnym portykiem, jakkolwiek z dwiema tylko kolumnami korynckimi ustawionymi

na wysokich cokołach i dwoma opilastrowanymi narożnikami. Główne drzwi wejściowe otrzymały zamknięcie w postaci ćwierćkoliste-go naczółka. Podobnie zwieńczone zostały także oba okna po bokach. W przeciwieństwie do pałacu Łazienkowskiego, wnęka portykowa w Wace nie miała okien w kondygnacji górnej. Płaszczyznę tę niemal w całości wypełniały sztukaterie. Kompozycja najbogatsza, wyobrażająca herb Leliwa, ze złotym półksiężycem, hełmem w koronie i strusimi piórami na tle płaszcza oraz dwoma amorkami po bokach, pokryła pole nad drzwiami. Nad oknami natomiast, podobnie jak w Łazienkach, umieszczono popiersia w ramach wieńców girlandowych. Inaczej niż w pałacu Na Wyspie, dużo skromniej ukształtowane też zostały dzielone pilastrami dwie osie flankujące portyk. W obu kondygnacjach otrzymały one okna prostokątne, Łazienki przypominały jedynie balkoniki pierwszego piętra, z podobnie wygiętą kutą żelazną balustradą. Osie skrajne dwukondygnacyjnej części pałacu, także z balkonikami, cofnięte w stosunku do pozostałych w środkowej bryle, nie miały już analogii do pałacu królewskiego. W załamaniach ich mieściły się niewielkie tarasy z balustradą tralkową i stopniami wiodącymi na zewnątrz. Z dwukondygnacyjną częścią pałacu w Wace łączyły się bezpośrednio dwa boczne czteroosiowe skrzydła, rozczłonkowane



pojedynczymi pilastrami. Monotonie zbyt dużych płaszczyzn nadokiennych rozładowano przez przebicie ich okulusami.

Prawie niczym nie przypominała Łazienek elewacja ogrodowa pałacu w Wace. Jej część piętrowa wysunięta została na trzech osiach środkowych trójściennym ryzalitem, poprzedzonym jednokondygnacyjnym portykiem na planie półkola, złożonym z czterech czworograniastych filarów dekorowanych od strony zewnętrznej półkolumnami i dwóch półkolumn przyściennych. Portyk ów, przeznaczony od ra-

578.
Wawa.
Brama
wjazdowa

579.
Wawa.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



zu na ogród zimowy i dlatego oszklony, dźwigający gładkie belkowanie, nakryty został dachem płaskim. Kolumnadę opasano także półkolistym tarasem z siedmioma kamiennymi stopniami. Obie skrajne osie w elewacji ogrodowej piętrowej części pałacu nie były cofnięte. Skrzydła boczne zostały natomiast wysunięte i zrównane ze środkową ścianą ryzalitu. Zaakcentowano je również portykami z czterema wolno stojącymi kolumnami. Pomiedzy tarasem środkowym a skrzydłami dodano jeszcze dalsze tarasy, ujęte w ramę balustrady tralkowej. Podobna balustrada zakryła także spłaszczony dach piętrowego członu pałacu, attykowe ścianki zaś dach obu skrzydeł. Ostatnim akcentem, nadającym pałacowi w Wace wiele podobieństwa do Łazienkowskiego, był belweder umieszczony pośrodku głównego korpusu, ze ścianami przebitymi od frontu i od parku wielkimi półkolistymi oknami i z dachem schowanym poza attyką balustradową. Na kwadratowych cokółach narożników belwederu oraz środkowej części pałacu umieszczono osiem rzeźb figuralnych naturalnej wielkości, wykonanych przez Ludwika Kucharzewskiego. Różnica między całością pałacu Na Wyspie i pałacu w Wace polegała m. in. na tym, że ten ostatni usytuowany został na wysokich, zaopatrzonych w okna suterrenach, podczas gdy posadzki pałacu Łazienkowskiego znajdują się na poziomie niewiele wyższym od otaczającego terenu.

Wnęka portykowa wyposażona została w posadzkę ułożoną w mozaikę z kafelków biało-niebieskich. Według stanu z 1914 r. znajdowały się tam meble ogrodowe w postaci fotelików, krzeseł i stolików, wykonanych z trzciny i pomalowanych na kolory żółty i granatowy. Wysokie, masywne dwuskrzydłowe drzwi sporządzone z dębu wiodły stąd do hallu. Latem bywały one stale otwarte, gdyż istniały jeszcze drzwi wewnętrzne, górą oszklone. Kwadratowy hall, z czterema ustawionymi pośrodku kolumnami dźwigającymi biegnącą górą galeryjkę, zwiedzający Wakę w 1887 r. Edward Chłopicki określił jako „uderzający pięknoscia”. Odnosiło się to zwłaszcza do mozaikowej posadzki hallu i górnej galerii⁷. Pośrodku posadzki widniał duży napis SALVE. W trzech rogach hallu mieściły się szafy ścienne. W rogu czwartym, po lewej stronie wewnętrznej było wejście do korytarza, a obok przez arkadę do klatki schodowej. Nie tylko, że nie została ona wyeksponowana, jak to bywa we wszystkich niemal pałacach, ale wręcz ukryta przez architekta. W ścianę przeciwległą drzwiom wejściowym, na osi głównej budynku, wmurowany był komin z czerwonego marmuru z ogromną lust-

rzaną szybą powyżej. Widziało się przez nią przylegającą do hallu, usytuowaną pośrodku traktu ogrodowego salę balową, a za nią ogród zimowy. Urządzenie ruchome dolnej części hallu prezentowało się stosunkowo skromnie, inne jednak pokoje, już w kilka lat po ukończeniu pałacu, zapelnione zostały stylowymi meblami, makatami, dywanami oraz dziełami sztuki w postaci obrazów, przeważnie dziewiętnastowiecznych (pochodzących głównie ze zbiorów starszego brata właściciela Waki, Michała Tyszkiewicza w Paryżu), dalej brązów, sreber i niezliczonej ilości porcelany – naczyń i figurek. W następnych latach, do końca życia fundatora pałacu, kolekcje te stale wzbogacano.

Do hallu z prawej strony przylegała prostokątna, wydłużona zgodnie z kierunkiem osi sala biblioteczna, nieco mroczna, gdyż zaopatrzona w jedno tylko okno. Jej sufit wspierał się na dwóch kolumnach, umieszczonych jednak nie pośrodku, lecz w pobliżu ściany graniczącej z traktem ogrodowym. Dokoła stały tu szafy na książki, środek natomiast zajmował stół bilaradowy. Księgozbiór, głównie w języku polskim i francuskim, w 1914 r. liczył przypuszczalnie kilka tysięcy tomów. Główną ozdobę sali bibliotecznej stanowiły dwa, jak je określa Chłopicki, „konterfakta wyborne”, naturalnej wielkości, pędzla F. K. Winterhaltera, przedstawiające hr. Izę Tyszkiewiczową i jej męża Jana. Przy opisie tego pokoju Chłopicki wymienia jeszcze pokrywający w całości jedną ze ścian pejzaż Müllera *Tańce hiszpańskie*⁸. Obok normalnych mebli użytkowych w pokoju tym stało także kilka zbroi.

Sąsiedni, niewielki jednookienny pokój prawej strony traktu frontowego, posiadający wyjście na boczny taras, służył jako dziecinny; następny, z dwoma oknami, jako garderoba, narożny zaś jako sypialny państwa domu. Miał on sufit pokryty stiukami, a ściany i meble obite zielonym adamaszkiem. We wnęce stało podwójne łóżko francuskie. Kręcone schodki, ukryte za drzwiami, prowadziły stąd na półpiętro, do pokoiów pana domu, oświetlonych małymi okrągłymi oknami. Do sypialni przylegały ponadto umywalnia i łazienka. Po lewej stronie hallu oprócz klatki schodowej mieścił się niewielki kwadratowy pokój, nie wiadomo dlaczego nazwany „pod krzyżem”, a za nim jednookienny salonik niegdyś Izabelli Tyszkiewiczowej, także z wyjściem na boczny taras, podobnie jak jego odpowiednik po stronie prawej. Salonik ów łączył się z pokojem sypialnym pani Tyszkiewiczowej. Dalej, po tej samej stronie, znajdowały się jeszcze pomieszczenia służące jako ubieralnia, w rogu pokój jadalny dla



służby, zaś przy elewacji bocznej mała sionka oraz kredens.

Trakt ogrodowy, w przeciwieństwie do frontowego, posiadał układ regularny, symetryczny, z amfiladowym rozmieszczeniem drzwi. Środek jego zajmowała widzialna przez szybę z hallu wielka sala balowa, wysunięta trójsięciennym ryzalitem. Miała ona niemal wszystkie ściany pokryte lustrami, ujętymi w duże prostokątne ramy wykonane w sztukaterii. Można by ją więc określić jako „zwierciadlaną”. Sztukaterie pokrywały również supraporty, fasetę i brzegi sufitu. Środek jego wypełniało wielkie malowidło, wyobrażające lazuruwe niebo z obłokami. Kolor niebieski posiadały też płaszczyzny ścienne nie zajęte przez lustra.

Z sufitu zwisał olbrzymi żyrandol kryształowy. Podobnie wykonane kinkiety umieszczone były pomiędzy lustrami. Posadzkę tworzył desień złożony z kilku odcieni jasnego parkietu. Do wysokości około 1 m całą salę obiegała boazeria lakierowana na kolor biały, podobnie jak wysokie płycinowe drzwi. Dokoła ścian stały foteliki i bankietki w stylu Ludwika XVI, obite jasnobłękitnym aksamitem w desień. Z tego samego materiału sporządzone były zasłony do okien oraz portiery. W jednym z rogów sali stał duży biały fortepian Erarda. Na kominku z białego marmuru, umieszczonym w tym samym miejscu pod szklaną szybą jak w hallu, stało popiersie Izy Tyszkiewiczowej, wykute również w białym marmurze. Przez szybę doskonale widocz-

580.
Wąka.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.


581.
Wąka.
Elewacja
frontowa
pałacu,
1959 r.





582.
Waka.
Widok
na pałac
od strony
parku,
przed 1939 r.

583.
Waka.
Pałac
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.





ny był hall, a latem, poprzez otwarte drzwi wejściowe, także gazon i aleja wjazdowa z bramą. Połączony z salą balową ogród zimowy miał posadzkę kafelkową w mozaikę, podobnie jak w hallu, oraz meble trzcinowe, lakierowane na kolor zielono-czerwone. Całą przestrzeń wypełniały rośliny egzotyczne i cieplarniane.

Z sali balowej wchodziło się do niemal kwadratowego buduaru, z dwoma oknami i ścianami ujętymi dołem w boazerię malowaną na kolor popielaty, górą zaś obitymi niebieskim jedwabiem. Popielaty kolor otrzymał także sufit dekorowany stiukami. Ujęte w prostokątne ramy supraporty wypełniały sceny z zabaw nagich puttów. Z mebli stały w buduarze m. in. bogato zdobione brązami biurko i podobne komódki, nakryte płytkami z żółtego marmuru, dalej lektyka złożona z malowidłami po bokach, kanapki i fotele oraz sekretarzyk w stylu Ludwika XV malowany żółto ze złoceniami. W jednym z rogów leżał dywan francuski. Z dzieł sztuki znajdowało się w buduarze popiersie marmurowe Władysława Krasieńskiego i trochę obrazów, w tym *Dziewice w kąpeli* Riedla „o niezrównanym kolorystyce”, jak malowidło to określił Chłopicki, *Port morski* Teodora Guidina, *Grupa grajków włoskich nad brzegiem morza* Maesa [?], *Młoda dziewczyna* Müllera, *Krajob-*

raz z jeleniami E. J. Verboeckhovena i *Żydzi* pędzla nieokreślonego.

Buduar łączył się bezpośrednio z podłużną salą narożną z dwoma oknami i oszklonymi drzwiami wiodącymi na boczny ganek, służącą jako gabinet pana domu. Ściany jej miały kolor ciemnoczerwony. Sala dekorowana była belkowanym sufitem i wykonanymi w sztukaterii supraportami. Marmurowy kominek mieścił się na wprost drzwi wiodących na taras pod portykiem. Miękkie meble obite były sukrem w barwie ścian. Stały tu dwa biurka, mniejsze cylindryczne, zamykane i drugie olbrzymie, pokryte płaskorzeźbami, z nogami w postaci kul. Na dalsze urządzenie składały się szafy, szafki i komody różnej wielkości oraz autentyczna szafa gdańska. W gabinecie przechowywano też oryginalny parawan, w którego ramy pod szkłem wprawione były sztychy z podobiznami królów oraz sławnych mężów polskich z ich autografami. Z obrazów w pokoju tym wisiały: *Narodzenie Chrystusa* [François?] Bouchera o wymiarach ok. 100 × 150 cm, *Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus* Baltazara Peruzziego, *Dwie damy w starożytnej komnacie* van Hovego, *Krajobraz sielski* Achenbacha i *Pies ciągnący wózek* Stevensa. Gabinet zdobiło też kilka nowszych portretów rodzinnych, w tym Iza-

584.
Waka.
Elewacja
ogrodowa
palacu,
przed 1939 r.

585.
Waka.
Fragment
sufitu
w hallu



belli Tyszkiewiczowej, namalowanej w białej atłasowej sukni wieczorowej, w pozie siedzącej (pędzla Carolusa Durana), jej męża Jana, do kolan, Leopolda Horowitza oraz ich syna Jana w wieku chłopięcym i córki Joanny, późniejszej Edwardowej Platerowej.


Wielkością i kształtem całkowicie odpowiadał buduarowi usytuowany po lewej stronie sali balowej salon „czerwony”, obity takiego właśnie koloru adamaszkiem. Do wysokości jednego metra salę tę obiegała dokoła boazeria koloru czarnego. Z czarnego marmuru wykonany był też kominek rogowy, z zawieszonym nad nim lustrem, oprawionym w złocene ramy. Róg przeciwny zajmowała serwantka z porcelanowymi figurkami. Identyczne obicie jak ściany posiadały też zgromadzone w salonie „czerwonym” meble. Ich części drewniane lakierowane były na czarno lub złocene. Pośrodku tego pokoju stał stół okrągły nakryty lity makatą, dokoła foteliki, a między oknami i drzwiami na balkon — wielka kanapa. Nad nią wisiało drugie lustro. Na wyposażenie artystyczne, poza porcelaną, składały się obrazy: *Pejzaż pasterski* E. J. Verboeckhovena, *Pejzaż przedstawiający las i jezioro* [Eugena?] Hildebrandta, *Dama z pieskiem* [Francisco] Diaza, *Scena rodzinna*

[Hendrika?] Dillensa, *Włoszka z dziećmi* Ma-dou [?], a w końcu obraz włoski, uchodzący za oryginał Agnolo Bronzino, wyobrażający portret damy w całej postaci, stojącej, z pieskiem. Ostatnia w amfiladzie sala narożna, odpowiadająca gabinetowi, połączona z salonem „czerwonym” rozsuwanymi drzwiami, służyła jako jadalna. Miała ona sufit ciemny, belkowany, ściany wyłożone boazerią, posadzkę z wielkich, dębowych tafl i z ciemnego dębu wykonane drzwi oraz ramy okienne. Dębowe, w stylu „gotyckim”, były także: wielki stół rozsuwany, krzesła i bufety. Na kominku stały brązowe żydowskie kandelabry. Ozdobą sali było osiem wiszących tam gobelinów z XVIII w., zwanych „verdure”. Przedstawiały one głównie zwierzęta i rośliny na tle górskich widoków. Miały szerokie obramowanie, a u góry przypuszczalnie herb Pociejów. Niegdyś były własnością Chodkiewiczów. Pokażne rozmiary gobelinów pozwalały snuć przypuszczenie, że dostosowane były do nich ściany sali jadalnej.

Na piętrze jedynym pomieszczeniem zasługującym na większą uwagę była galeria nad hallem. Chłopicki opisuje ją jako urządzoną pięknymi meblami i zawieszoną pięcioma wielkimi płótnami, w tym czterema Januarego Su-

chodolskiego, zatytułowanymi: *Pożar Moskwy*, *Bitwa pod Grunwaldem*, *Bitwa pod Benderami* i *Spotkanie Jana III z cesarzem Leopoldem*. Jako „arcydzieło” największe, określił Chłopicki trzeci w zbiorach pałacowych obraz pędzla Verboeckhvena *Koń w stajni z dwoma psami*. Zdaje się, że wszystkie te malowidła zawieszono zostały później gdzie indziej, gdyż przy opisie galerii z 1914 r. nie ma o nich mowy⁹. W tym czasie stały tam jedynie szafy z pozostałą częścią księgozbioru, ściany zaś dekorowane były trzema gobelinami. Dwa z nich wisiały w górnej części klatki schodowej, trzeci natomiast, największy, długości 10–12 m, na ścianie wewnętrznej portykowej. Jako temat gobeliny owe miały sceny figuralne, prawdopodobnie z historii rzymskiej.

Oba trakty górnej kondygnacji piętrowej części pałacu oddzielał korytarz. W trakcie frontowym, oprócz galerii i klatki schodowej, mieściły się pokoje kształtu zróżnicowanego. Trakt ogrodowy, podobnie jak na parterze, miał plan regularny, symetryczny. Posiadał na osi przedpokój z wejściem z galerii, pokoje mieszkalne, gościnne i łazienkę. W wiązaniu dachowym wysokiego parteru znajdowało się jeszcze kilka innych pokoi, niskich, w tym garderoba pana domu i jego pokój mieszkalny, pomieszczenia służbowe, bielizniarka, dwie boczne klatki schodowe i strychy. Pokoje na piętrze nie posiadały ani cenniejszego urządzenia, ani wy-



bitniejszych dzieł sztuki. Natomiast w pokojach na parterze, prócz wymienionych, miały być jeszcze między innymi dzieła malarskie [Hendrika] Leysa, [Alexandre, Pierre?] Cabanela, Oresta Cortazzo i z pewnością wiele innych¹⁰.

Pod całym domem ciągnęły się wysokie, suche i dobrze oświetlone sutereny z mieszkaniami służbowymi, różnymi składami i paleniskami centralnego ogrzewania. Cały bowiem parter pałacu, a szczególnie salony, ogrzewane były za pomocą staroświeckiego systemu grzejników na gorące powietrze. Jedynie pokoje mieszkalne wyposażone były w piec. Kuchnia, piekarnia, spiżarnia, jak też część pokoi służbowych znajdowały się w osobnym budynku, stojącym w odległości około 50 m od pałacu, w pobliżu sali jadalnej i kredensu. Budynek ten łączył się z pałacem podziemnym przejściem, które z czasem zamurowano.


Wiele uroku miał rozległy stary park, sięgający początkami XVIII w., urządzony na nowo pod koniec XIX w. przez nadwornego ogrodnika rodziny Tyszkiewiczów, Edwarda André. Pełen zachwyty opis tego ogrodu pozostawił także Chłopicki. Píše on iż „park, przecięty parowem i z jednego boku oparty o krawędzie dużego stawu, oprócz najwspanialszych kwiatowych skwerów i ostawionego podzwrotnikowymi krzewami tarasu, zaleca się rzadką pięknnością grup drzewnych, trawników, dróg najstaranniej utrzymanych i wijących się wężem wśród gór strumieni. W różnych jego dzielni-

586.
Waka.
Sala balowa,
ok. 1914.

587.
Waka.
Kominiek
z popiersiem
Izy Tyszkiewiczowej
w sali
balowej,
przed 1914 r.




588.
Waka.
Sala jadalna,
ok. 1914 r.



cach spostrzega się to cieplarnię, ostawioną krzewami, to posąg kamienny Matki Boskiej z napisem: Magnificat anima mea [...] Gdy się

wejdzie nieco w głąb parku, poczynającego się klombami najcudniejszych zagranicznych kwiatów i rzuci okiem na pałac, z tą jego masą

589.
Waka.
Sala jadalna,
przed 1939 r.



kolumn, oszkleń, ganków, balustrad i okien – wierzyć się nie chce, iż w głębi naszych puszczy litewskich, nieopodal od głuszy mereczyńskiego traktu, wznosi się taka wspaniała istotnie europejskiego zakroju budowla [...]”. Niezbyt podobiała się jednak Chłopickiemu przednia strona założenia ogrodowo-parkowego. Píše więc, że „gdyby dziedziniec, który oddziela bramę od pałacu, a mieści w sobie szpaler z małych drzew i kolisty gazon, nie był tak nadmiernie długi i szeroki, to piękny gmach ten wydałby się jeszcze okazalszy”.

Specjalnie urozmaicona była cała prawa strona parku, gdzie oprócz partii kwiatowych znajdowały się dwie aleje strzyżonych drzew liściastych oraz „gotycka” brama purpurowego koloru z białą ornamentacją, posiadająca zresztą znaczenie jedynie dekoracyjne. W stronie tej stała także neogotycka kaplica, ufundowana, podobnie jak pałac, przez Jana hr. Tyszkiewicza. Jej frontowy szczyt zdobiły cztery kamienne posagi. Różnokolorowe witraże przedstawiały sceny z Pisma św. Ołtarz był dębowy, rzeźbiony. Posadzkę pokrywały „pyszne” dywany. W podziemiach mieściły się groby rodzinne. Aż do wybuchu pierwszej wojny światowej stale przebywał na miejscu kapłan, który pełnił równocześnie obowiązki duszpasterskie dla okolicznej ludności.

W czasie pierwszej wojny światowej, przed przyjściem na Wileńszczyznę Niemców, w jesieni 1915 r. część urządzenia pałacu oraz jego zbiorów ewakuowana została furami do leżącego bardziej na wschodzie Wołożyna, część zaś do Wilna i umieszczona tam w pałacu Tyszkiewiczów przy ul. Nadbrzeżnej, późniejszej Zygmuntowskiej nr 6. Większość rzeczy i zbiorów artystycznych pozostać jednak musiała na miejscu. Po zajęciu pałacu przez wojska niemieckie została ona wraz z domem zniszczona. Doszczętnemu rozgromieniu uległy także przedmioty wywiezione do Wołożyna, gdyż miejscowość ta przez dłuższy czas leżała na linii frontu. W rezultacie uratowały się jedynie zbiory zdeponowane w Wilnie, które w 1917 r. Michał Tyszkiewicz w dwóch wagonach przesłał do Warszawy. Były to rzeczy najcenniejsze, gdyż mniej wartościowe pozostały w Wilnie. Zbiory przewiezione do Warszawy umieszczono w pałacu Raczyńskich przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie szczęśliwie przetrwały one koniec wojny. Ocalały także meble i obrazy oraz inne dzieła sztuki pozostawione w Wilnie.

Po 1920 r. właściciel Waki Michał Tyszkiewicz mieszkał tam na razie po kawalersku, nie robiąc żadnych wkładów mających na celu odnowienie pałacu. W pierwszym rządzie zajął się



bowiem dźwignięciem z powojennej ruiny gospodarstwa. Dopiero z okazji swego ślubu z Anną Radziwiłłówną w latach 1931–1932 odrestaurował lewą część pałacu, zarówno parter jak też piętro, aż po salę balową. Na ten cel sprzedane zostały wszakże trzy wielkie gobeliny, wiszące niegdyś w galerii i obraz Bouchera *Narodzenie Chrystusa*. Całkowicie dawny wygląd odzyskała wówczas sala jadalna i salon „czerny”.

Odnowione pokoje urządzono głównie sprzętami, które uratowały się w Wilnie i stamtąd powróciły na swe dawne miejsca, oraz niedobitkami miejscowymi, które stary stolarz wacki Naruszewicz w ciągu lat doprowadził do stanu używalności. W latach 1937–1938 sprowadzano do Waki zbiory przechowywane dotąd w Warszawie. Stały one jednak nie rozpakowane w buduarze aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Jesienią 1939 r. zbiory zostały rozgrabione. Sprowadzone z Warszawy skrzynie zabrały władze. Istniały spisy tych przedmiotów, lecz w nagłej zawierusze zaginęły. Gobeliny z sali jadalnej zdążył ukryć wierny służący Franciszek Czajkowski, przechował je i za rządów litewskich zwrócił pełnomocnikowi Tyszkiewiczów. Zostały one zamurowane w pałacu przy ul. Zygmuntowskiej, lecz następnie stamtąd wykradzione.

Okupujący Wileńszczyznę w latach 1941–1944 Niemcy mocno zniszczony pałac w Wace odnowili i przebudowali wewnętrznie, zakładając w nim szkołę rolniczą dla Holendrów, którzy prowadzili tam tzw. „wzorcowe gospodarstwo”.

¹ A. Muchliński, *Zdanie sprawy o Tatarach litewskich*. „Teki Wileńskie” 1858 [Wilno], nr 4.

590.
Waka.
Oficina
dworska,
przed 1939 r.

² K. Ożarowski, B. Gorczak, *op.cit.*, t. 2, Petersburg 1894, s. 143.

³ A. Boniecki, *Herbarz...*, t. 4, Warszawa 1902, s. 133.

⁴ *Słownik geograficzny*, t. 12, Warszawa 1893, s. 899; „Kurier Literacko-Naukowy” [dodatek do I. K. C.] 1933 [Kraków], nr 46.

⁵ S. Łoza, *op.cit.*, s. 191.

⁶ Por.: T. S. Jaroszewski, *O naśladownictwach pałacu Na Wyspie w Łazienkach*, W: *Muzeum i twórca*, Warszawa 1969, s. 311–325.

⁷ Opis wnętrza pałacu opiera się częściowo na relacjach Edwarda Chłopickiego, *Opowiadania z wędrówki po kraju*, „Kłosy” 1887, nr 1134, s. 80, głównie jednak na

informacjach siostry ostatniego właściciela Waki, Zofii z Tyszkiewiczów Czartoryskiej.

⁸ Niestety, zarówno Chłopicki, jak Zofia Czartoryska tylko w kilku przypadkach podają imiona autorów malowideł. Ich bezbłędne rozszyfrowanie jest rzeczą o tyle trudną, że podobnie brzmiących nazwisk było kilkanaście lub więcej. Wielu z tych artystów zajmowało się też podobną tematyką. Imiona niepewne podano więc w nawiasie.

⁹ Według relacji Zofii Czartoryskiej.

¹⁰ Przy krótkiej, niestety, wzmiance dotyczącej Waki, wspomina o nich Józef Tyszkiewicz [*Tyszkiewicziana*, t. 1, *op.cit.*, s. 83], również bez podania imion artystów i tematów ich prac.

Werki



Przeszłość podwileńskich Werek, z rezydencją usytuowaną na szczycie wyniosłego wzgórza oblanego wodami Wilii i jej bezimiennego dopływu, otoczonego kiedyś niebotycznymi lasami, sięga czasów pogańskich¹. Okoliczne ziemie, dawne dziedzictwo książąt litewskich, nadał król Władysław Jagiełło w 1387 r. biskupom wileńskim. Przepiękne położenie naturalne, a równocześnie bliskość miasta spowodowały, że wkrótce biskupi wzniesli w Werkach drewniany, ale jak się wydaje, dość okazały dwór, który przez czas dłuższy służyć miał jako ich letnia siedziba. Budynek ów stanął na samym cyplu wydłużonej w kierunku północ-południe góry, skąd widok był szczególnie malowniczy. Do dworu tego jakieś płaskorzeźby wykonać miał Piotr Dankars-de-Ry (zm. w 1661 r.)². Biskup Abraham Wojna (zm. w 1649 r.) dwukrotnie podejmował w Werkach króla Władysława IV. Po raz pierwszy około 1633 r., a po raz drugi w 1639 r. Około 1700 r. ówczesny biskup wileński, Konstanty Kazimierz Brzostowski (1644–1722), rozebrawszy chylący się już ku ruinie stary dwór swych poprzedników, wznosił nowy, murowany pałac barokowy i otoczył go ogrodem w stylu epoki. W posiadaniu biskupów wileńskich pozostawały Werki do drugiej połowy XVIII w.

W 1779 r. ks. biskup Ignacy Massalski (1726–1794), za zgodą sejmu i nuncjusza apostolskiego, choć nie bez dużego oporu kapituły, przejął Werki na swą własność dziedziczną, oddając w zamian rodzinne dobra Czerwony Dwór pod Niemenczynem. Nie mając jako duchowny własnego potomstwa, zapisał on te dobra córce swego brata, Józefa Adriana, pod-

skarbiego nadwornego litewskiego i Anny Radziwiłłówny — Helenie Apolonii (1763–1815), zamężnej 1° voto za ks. Karolem Józefem Emanuelem de Ligne, a wkrótce po jego śmierci, od 1792 r., za Wincentym Potockim h. Pilawa (zm. w 1825 r.), podkomorzym koronnym, generałem lejtnantem wojsk koronnych, dziedzicem Niemirowa na Podolu³. Oprócz Werek otrzymał on w posagu żony także inne rozległe dobra, w tym Połagę. Z powodu zbyt dużej odległości dzielących Werki od Niemirowa i wynikających stąd trudności administracyjnych, Potocki sprzedał wkrótce Werki Stanisławowi Piotrowi Jasieńskiemu (Jasińskiemu) h. Jastrzębiec (zm. w Wilnie ok. 1850 r.), marszałkowi szlachty pow. wileńskiego, od 1806 r. członkowi zakonu maltańskiego⁴. Prawdopodobnie za pieniądze posagowe swej pierwszej żony Stefanii Radziwiłłówny (1809–1832), po której wziął ogromny majątek, około 1830 r. kupił Werki ks. Ludwik Sayn-Wittgenstein-Berleburg (zm. w 1866 r.), syn ks. Piotra, feldmarszałka wojsk rosyjskich i Polki z domu Snarskiej, po raz drugi, od 1834 r., żonaty ze znaną z dobroczynności i szlachetności ks. Leonildą Bariatyńską (1816–1918)⁵. Ponieważ syn jego, Piotr, umarł w młodym wieku, całą fortunę odziedziczyła jedyna, urodzona z Radziwiłłówny córka Maria (ur. w 1829 r.), zamężna za ks. Chłodwigiem Hohenlohe-Schillingsfürst. Pod koniec XIX w. ich syn Maurycy wyprzedał wszystkie swe położone w granicach imperium rosyjskiego dobra. Werki nabyli wówczas Czepielewscy, a od nich Spinkowie. Do 1939 r. resztki tych dóbr jeszcze kilkakrotnie zmieniały przynależność właścicieli.



Barokowy pałac biskupa Brzostowskiego musiał być całkowicie wykonany w 1705 r., skoro gospodarz mógł w nim wtedy podejmować cara Piotra Wielkiego⁶. W 1773 r. znajdował się już jednak w stanie dość opłakanym. Ks. Stanisław Sierstrzeńcewicz pisał bowiem do biskupa Massalskiego dnia 2 września: „Przez dach Pałacu Werkowskiego niezmiernie przecieka; trzeba albo gontami go pokryć, albo starać się kupić dachówki innej, którąby JP Knackfus osądził za dobrą a tę zedrzyć”⁷. Z treści listu wynika więc, że pałac barokowy miał być nadal, przynajmniej jeszcze przez czas jakiś, zachowany, choć trwały już prace przy realizacji nowego, klasycystycznego zespołu. Do budowy nowej rezydencji usiłował Massalski najpierw zaangażować Jakuba Fontanę, ale starania te

nie odniosły pozytywnego skutku. Nie wiadomo pod którym kierunkiem prowadzone były wstępne roboty, które trwały już co najmniej od 1769 r. Dowodzi tego list M. Herbaczewskiego, pisany z Werek do biskupa Massalskiego dnia 4 czerwca tego roku. Pisał on w nim: „Fabrykę tuteyszą, jak można, pospieszamy”⁸. Najprawdopodobniej prace te od początku nadzorował Marcin Knackfus (1740–1803), profesor architektury Akademii Wileńskiej, architekt JKMci, który w owym czasie prowadził wszystkie budowy na terenie diecezji. Z końcem maja 1781 r. do budowy pałacu werkowskiego zaangażowany został wszakże Wawrzyniec Gucewicz. W ciągu swej zaledwie około półtora roku trwającej tam działalności Knackfus zdążył prawdopodobnie położyć jedynie

591.
Werki.
Brama
wjazdowa
na dzied-
ziniec.
Lit. J. K.
Wilczyńskiego

592.
Werki.
Oficyna
pałacowa
lewa.
Lit. J. K.
Wilczyńskiego




podwaliny. Gucewicz niemal całkowicie zmienił bowiem projekt głównego korpusu według swego własnego pomysłu⁹. Brak odpowiednich materiałów nie pozwala aktualnie na bezbłędne rozgraniczenie prac wykonanych przez Knackfusa od będących dziełem jego następcy. Budowa całego zespołu pałacowego trwała do 1792 r., ale nigdy nie została doprowadzona do końca. Spowodowały to zarówno wypadki polityczne i rychła śmierć biskupa, jak też wcześniejsze powikłania w jego najbliższej rodzinie. Zakładając w Werkach wspinał się wielkopańska rezydencję, nosił się Massalski z myślą utworzenia tam dziedzicznej ordynacji dla książąt de Ligne, których przedstawiciela chętnie byłby widział także na tronie polskim. Śmierć ks. Karola de Ligne na polu bitwy i burzliwe życie jego żony — plany księdza biskupa obróciły jednak w niwecz.

Zrealizowana rezydencja Ignacego Massal-

skiego składała się z trzech korpusów mieszkalnych: środkowego reprezentacyjnego oraz dwóch usytuowanych po bokach oficyn o identycznym wyglądzie. Dzięki zachowanym rycinom z ok. 1830 r., w tym litografii wykonanej według rysunku Józefa Oziębłowskiego¹⁰, jak też dwom akwarelom Marcelego Januszewicza¹¹, oprócz tego zaś wynikiem badań przeprowadzonych na miejscu przez Edwarda Budreikę¹², wiemy, jak zespół pałacowy wyglądał od strony zewnętrznej. Jego dwukondygnacyjny korpus główny założony był na rzucie mocno rozciągniętego prostokąta, długości prawie 85, a szerokości podstawowej około 10 m. W elewacji frontowej, według Oziębłowskiego 23-osiowej, a według może bardziej wiarygodnego Januszewicza 25-osiowej, występowały trzy mocno zarysowane ryzality: środkowy dziewięćosiowy i dwa boczne — trójosiowe. Ryzalit środkowy akcentował dodatkowo sześć-

593.
Werki.
Zbrojownia.
Lit. J. K.
Wilczyńskiego





ciokolumnowy portyk joński w wielkim porządku, zamknięty trójkątnym frontonem. Pole frontonu wypełniał relief przedstawiający Cyn-cynata orzącego wołami pole. Plaskorzeźby ze scenami prac rolnych zdobiły także duże prostokątne pola wieńczące boczne ryzality, zamknięte również trójkątnymi szczytami. Reliefy były dziełem znanego rzeźbiarza Tommaso Righi (1727 – 1802), także twórcy rzeźb w katedrze wileńskiej. W elewacji ogrodowej część środkową budowli wzbogacono dodatkowo ryzalitem półkolistym. Podobny półkolisty kształt miała początkowo także prawa elewacja boczna, później przebudowana na prostą. Wszystkie elewacje rozczłonkowane były pilastrami jońskimi. Górą cały pałac obiegał fryz. Część głównego korpusu, zamkniętą ramami ryzalitu środkowego, nakrywał dach czterospa-dowy z kopułą krytą miedzianą blachą. Partie boczne oraz ograniczone ryzalitami skrajnymi miały dach dwuspadowy, gładki, niezbyt wyso-ki. O tym, że główny korpus pałacu nie został przez Massalskiego ukończony, mówi wyraźnie Konstanty Tyszkiewicz¹³. Opierając się z pew-nością na miejscowych przekazach pisze on, że zdążono nakryć tylko lewe skrzydło oraz część środkową z miedzianą kopułą. Prawa nie

miało ani dachu, ani sufitów, ani okien. Zewne-trzne prace wykończeniowe wykonał dopiero Jasiński. Dla nie posiadającego na ten cel od-powiednich środków, fakt ten stał się powodem ruiny majątkowej i spowodował konieczność sprzedania posiadłości.

W płytkie portyki o czterech kolumnach z pięknie modelowanymi głowicami jońskimi wyposażone zostały również obie dziewięcio-osiowe, dwukondygnacyjne, ale z mezzaninem oficyny, ze wszystkimi elewacjami boniowanymi, dzielonymi ponadto wertykalnie pilastrami jońskimi. Belkowanie każdego z portyków po-krywał fryz ornamentalny, przerywany rozeta-mi, zamknięty szerokim profilowanym gzym-sem. Otwory okienne ujmowały obramienia, bardziej ozdobne w kondygnacji dolnej, zam-knięte trójkątnymi naczółkami oraz girlandami. Oficyny przykryte były dachami czterospa-dowymi.

Według Tyszkiewicza, w lewym skrzydle głównego korpusu pałacu wykończona została, choć prawdopodobnie nie ostatecznie, jedynie kaplica. Nie miała ona żadnych ozdób. Ołtarz prezentował się skromnie. Podłoga ułożona by-ła z dużych kwadratów dębowych. Zamiast ła-wek czy klęczników stały dokoła krzesła.

594.
Werki.
Ogród
zimowy.
Lit. J. K.
Wilczyńskiego

Główną salą reprezentacyjną pałacu miała być mieszcząca się pod kopułą sala balowa. Pod nią, na parterze, mieściła się sala druga. W górnej księżna de Ligne projektowała nawet w czasie jednego ze swych pobytów w Werkach odegranie, może przy współudziale Bogusławskiego, *Wesela Figara*. W liście swym, pisanym z Nieświeża dnia 3 lipca 1787 r., zaznacza jednak biskup, że gdyby plan ten, najprawdopodobniej z powodu niewykończenia sali, okazał się niemożliwym do zrealizowania, należałoby poszukać pokoju mniejszego w nowym lub starym pałacu¹⁴. Nie wykończony główny korpus rezydencji ucierpiał jeszcze dodatkowo od żołnierzy francuskich, którzy kwaterując w Werkach w 1812 r. — gdy zabrakło im innego opalu — wycinali belki konstrukcyjne i nimi paliłi¹⁵.


W czasach Massalskiego wykończone zostały natomiast obie oficyny. Przebywając w Werkach mieszkał biskup tymczasowo w oficynie lewej, którą urządził zbytkownie. Są ślady, że meble do niej sprowadził z Paryża od znanego w tym czasie fabrykanta Adriana Delorme-Faizelota¹⁶. W tejże oficynie zgromadził kolekcję

dzieł sztuki, głównie obrazów mistrzów dawnych. Przywoził je ze swych licznych podróży zagranicznych, nie szczędząc na ten cel kosztów. Był też Massalski pierwszym w kraju, który zbiory swe udostępnił szerszej publiczności. Prowadząc w Werkach, jak pisze Tyszkiewicz „wspaniałe i wystawne życie”, kazał sporządzić długie, czterokonne powozy, które jeździły do Wilna i z powrotem, zwożąc stamtąd i odwożąc licznych gości.

Marszałek Jasiński kupił Werki wraz z wewnętrznym wyposażeniem lewej oficyny, a nawet z wieloma dziełami sztuki, porozrzucanymi w nieładzie po różnych kątach. Część obrazów mógł jednak zabrać do Niemirowa Wincenty Potocki i wcielić je do swych własnych bogatych zbiorów. Jasiński mieszkał także w oficynie lewej, prawą natomiast wynajął w 1821 r. na pensję żeńską pani Kozłowskiej. Latem mieszkali tam również profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego wraz z rodzinami. Około 1826 r. w sali pod kopułą głównego korpusu urządzono teatrzyk amatorski, w którym grywały pensjonarki¹⁷. Naśladując zwyczaje biskupa Massalskiego, również i Jasiński zapraszał do Werek

595.
Werki.
Pawilon.
Lit. J. K.
Wilczyńskiego






596.
Werki.
Zespół
pałacowy.
Wg akw. M.
Januszevicza

597.
Werki.
Elewacja
frontowa
oficyny
lewej,
przed 1939 r.



598.
Werki.
Oficina lewa
od frontu,
przed 1939 r.



towarzystwo wileńskie zarówno dla podziwiania pięknej okolicy, jak i zbiorów dzieł sztuki. Wspomina o tym Gabriela Puzynina zaznaczając, że marszałek posiadał u siebie malowideł „dużo, znakomitych nawet”¹⁸. Wszystkie one sprzedane zostały z licytacji wraz z pałacem i dobrami. Dwa wielkie obrazy treści religijnej, a mianowicie zdobiący przedtem kaplicę *Św. Franciszek i Chrystus przed Pilatem*, kupił do swojego wileńskiego mieszkania brat marszałka. Płótna te Adam Kirkor, który zwiedzał Werki w latach pięćdziesiątych, określił jako „mistrzowskiego pędzla”¹⁹. Najwięcej dzieł sztuki z kolekcji Jasieńskiego, a przedtem Massalskiego, nabył prawdopodobnie ks. Wittgenstein.

Objąwszy w posiadanie Werki już zapewne w latach trzydziestych XIX w., ks. Ludwik Wittgenstein polecił rozebrać nie dokończony i chylący się ku ruinie główny korpus pałacu, zaś lewą oficynę rozbudował dla swych własnych celów mieszkalnych. Do jej boku lewego dobudował nowe, trójosiowe, wysunięte zarówno do przodu, jak do tyłu skrzydło z salą balową na pierwszym piętrze, zwieńczone kwadratową wieżyczką. Mieściła ona zbiornik wody do fontanny. Przy bocznej elewacji prawej wznosił dwukondygnacyjny, obszerny ogród zimowy. W tym też czasie portyk przecięty został w połowie wysokości daszkiem osłaniającym pod-

jazd, a trójkątny szczyt wypełniony sztukaterią z herbem i koroną książęcą Wittgensteinów. Prace budowlane trwały do 1845 r. Miał nimi początkowo kierować znany architekt Karol Fryderyk Schinkel, który nawet z sytuacją zapoznał się na miejscu, oceniając wysoko kunszt Gucewicza. Nowy właściciel Werek zdecydował się jednak ostatecznie na skromnego majstra niemieckiego nazwiskiem Sawade²⁰. Konstrukcję żeliwną ogrodu zimowego, według projektu przysłanego z Paryża, wykonał inż. Jan Jaszczold²¹. Rozbudowana oficyna, która przybrała charakter willi włoskiej, podobnie jak cała na nowo przekomponowany kompleks, wzbudzała podziw wszystkich odwiedzających wittgensteinowskie Werki.

Również i Wittgensteinowie posiadali w Werkach poważny zbiór dzieł sztuki. Oprócz kolekcji po Massalskim i Jasieńskim, do których należały także meble, włączyli do niego wiele przedmiotów, łącznie ze zbrojownią, pochodzących z zamku nieświeskiego. Zbrojownia umieszczona została w największej sali służącej jako jadalna, nazywanej także „rycerską”. Zdobiło ją m. in. szesnastce przysściennych, smukłych kolumniek korynckich oraz szeroki fryz biegnący powyżej. Sztukaterie dekorowały także sufit wsparty na krokwistynach. Wisiały tu dwa wielkie obrazy, z których jeden, pędzla



599.
Werki.
Elewacja
ogrodowa
oficyny lewej
przed 1939 r.



600.
Werki.
Fragment
elewacji
ogrodowej
oficyny lewej
przed 1939 r.

601.
Werki.
Detale
wystroju
plastycznego
oficyny lewej

602.
Werki.
Oficyna
prawa
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.


603.
Werki.
Pawilon
zw. „Pałacem
małym”,
ok. 1980 r.

Horacego Verneta, przedstawiał *Kasztelanę ze średnich wieków, jadącą na łowy, z sokolem w ręku, z mężem i dziećmi*²². Był to portret zbiorowy pani domu i jej rodziny. Obraz tej samej wielkości, malowany przez Kriegera, zawieszony na stronie przeciwległej, wyobrażał ojca właściciela Werek, feldmarszałka Piotra Wittgensteina w obozie podczas kampanii tureckiej. W dwóch mahoniowych szafach mieściło się lane i cyzelowane, wykonane w Anglii srebro stołowe na 40 osób. Dokoła sali stało kilkanaście manekinów okrytych bogatymi zbrojami, przeniesionymi z Nieświeża, ofiarowanymi niegdyś różnym Radziwiłłom przez monarchów europejskich. Były wśród nich misternie nabijane złotem, wykonane przeważnie w Mediolanie. Szczególne zainteresowanie wzbudzała ogromna zbroja otyłego ks. Karola „Panie Kochanku”. Część ścian zajęta była pod kolek-



cję łuków, strzał, dziurtyków, toporów, halabard, sajdaków, hełmów, buław etc., także ze zbiorów nieświeskich.

Rozmieszczona w pozostałych salach i pokojach galeria obrazów liczyła około 200 płócien. Z malarzy najmocniej reprezentowany był Horacy Vernet. Poza już wymienionym płótnem były tam jeszcze trzy inne: *Przegląd wojska przez Napoleona*, *Polowanie w Algierze na dziką* oraz portret ks. Bariatyńskiego, brata ks. Wittgenstein, siedzącego pod drzewem. Poza nimi Teodor Tripplin²³ wymienia jeszcze Leopolda Roberta: *Rozbójnik na pustyni*, Guidina: *Zatoka neapolitańska* (przy obrazie tym Tripplin zaznaczył „wielkiej ceny”), Greniera: *Staruszek pod drzewem*, Granda: *Wnętrze kościoła i Kolumnada bazyliki Św. Piotra w Rzymie*, na którym fontanny zdawały się „szeleścić kroplami spadającymi”, Rouqueplana: „Familia królewska pod gołym niebem w ranku mglistym jedząca śniadanie, której artysta na klaryncie przygrywa, przesłuchanie zrobiona”, „Paniienka odbierająca list od kochanka, gdzie radość i czucie na twarzy malują się, doskonałość w każdym punkcie”, szkoły rzymskiej, *Staruszek* szkoły flamandzkiej, przypisywany Rembrandtowi, *Pan Jezus między faryzeuszami*, wykładający miłość bliźniego, celujący „pięknością układu”, przypisywany Leonardowi da Vinci oraz *Pejzaż starożytny*, pędzla nieokreślonego. Poza tym były w kolekcji Wittgensteinów dzieła różnych innych szkół europejskich, w tym Graneta, Bellangé'a, Descamps, Verboeckhovena, Wappers, Maesa, Isabeya, a z polskich *Czerkies* pędzla Brodowskiego. Niektóre obrazy Tripplin określił wyraźnie jako pochodzące z Nieświeża. Była wśród nich pełna galeria portretów radziwiłłowskich, sięgająca od XV w. aż po drugą połowę XVIII w., a z płócien innych dwa obrazy odnowione świeżo przez Marcina Januszewicza i wywiezione do Petersburga: *Polowanie na dziki Snydersa*




i *Rozkosz Bachusa* Rubensa, a poza tym *Głowa staruszki* szkoły holenderskiej, płótno, które odznaczać się miało „we wszystkim prawdą i uczonością kolorytu”. Z Nieświeża pochodziły też z pewnością dwie płaskorzeźby wykonane z kości słoniowej. Jedna z nich przedstawiała *Zdjęcie Chrystusa z Krzyża*, a druga *Ofiarowanie Go w kościele*. Tripplin przypisał je szkole niemieckiej XVI w. Prócz powyższych malowideł oraz cennych sprzętów po biskupie, było też jeszcze w Werkach wiele posągów i popiersi z marmuru kararyjskiego oraz gipsów Dantana, pochodzących najprawdopodobniej także ze zbiorów Massalskiego lub Radziwiłłów. Był album reprodukcji arcydzieł, który Tyszkiewicz określił jako złożony „z samych akwareli roboty najpierwszych rysowników w Europie”, zaś Michał Baliński przypisał go Piotrowi Michałowskiemu. Schody do pałacu zdobiła wielka ilość figurynek Pinellego oraz rzeźby greckie i rzymskie. Ogród zimowy na parterze łączył się z apartamentami mieszkalnymi księżstwa. Na piętrze, przy ścianie murowanej, ciągnęła się galeria, na którą można było wyjść z pokoi górnych. Wnętrze, pełne drzew i roślin egzotycznych odświeżały stale dwa wodotryski.

Wittgensteinowie, spokrewnieni ze Snarskimi i Radziwiłłami, nawiązali również bardzo żywy kontakt z wyższymi sferami społeczności wileńskiej i okolicznymi dworami, dając, zwłaszcza zimą „fety, na które całe miasto jechało w mroźny poranek szlichtadą”. Jak mawiano bowiem, w Werkach „na co spojrzeć – piękne, na czym usiąść – miękkie, co skosztować – smaczne, co powąchać – pachnie”²⁴. Bujne życie kwitło w Werkach jednak tylko do śmierci ks. Ludwika Wittgensteina. W czasach ks. Hohenlohe już tam Polacy nie bywali. Ponieważ pałac sprzedany został Czepielewskim przynajmniej z częścią dawnych zbiorów, w jakiejś postaci istniały one aż do pierwszej wojny światowej. Po drugiej wojnie usunięto z lewej oficyny niektóre późniejsze naleciałości, jak dach nad podjazdem, i urządzono w niej tzw. „Dom uczonych” oraz muzeum. Z dawnych zbiorów biskupa Massalskiego znalazł się tam tylko jego portret i mały obraz olejny szkoły włoskiej.

Na dziedziniec przedpałacowy wiodła od strony Wilna bita droga, także dzieło Jana Jaszczołda, wijąca się wśród parku założonego na zboczach góry. Obok bramy wjazdowej stał do-



604.
Werki.
Wnętrze
muzealne,
ok. 1980 r.



605.
Werki.
Fragment
wnętrza
muzealnego,
ok. 1980 r.



606a.
Werki.
Jeden
z salonów.
Mal.
Haase,
ok. 1840 r.

mek odźwiernego. Środek dziedzińca zajmowała w czasach Wittgensteinów fontanna, ocembrowana ciosowym kamieniem. W planie miał ją także biskup Massalski. Przygotował nawet sprowadzone z zagranicy cynowe rury, którymi woda miała być sprowadzona z dość odległego jeziora. Koszt tej inwestycji okazał się jednak zbyt duży, więc projektów owych zaniechano. Pozostały tylko zarysy wykopanej już sadzawki. W miejscu, gdzie stał dawny pałac drewniany, urządzono altanę w postaci widokowego bastionu, zaś miejsce po rozebraniu pod koniec XVIII w. pałacu barokowym zajęły trawniki i klomby.

Dziełem Gucewicza był jeszcze usytuowany w pobliżu bramy dwukondygnacyjny, ze sklepieniami krzyżowo-piwnicami pawilon, założony na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu, nakryty kopułą z latarnią. Nazywano go czasem „pałacem małym”. Wejście do niego poprzedzał wgłębny portyk złożony z dwóch doryckich kolumn. Elewacje pawilonu wieńczył szeroki gzyms wsparty na kroksztynach. Prostokątne okna dekorowały horyzontalnie ułożone naczółki. Wnętrze mieściło pośrodku duży, kwadratowy pokój bez okien, z czterema półkolistymi niszami w narożach, przeznaczonymi zapewne na posągi. Po lewej stronie głębokiej wnęki portykowej znajdowała się klatka schodowa, dokoła zaś pokoje mieszkalne. Na piętrze komnata środkowa miała kształt kołysty, a sufit nakryty kopułą. Światło dzienne dostawało się poprzez oszkloną latarnię.


Inny dwukondygnacyjny, wzniesiony na wysokim zaopatrzone w okna cokole pawilon, także najprawdopodobniej dzieło Gucewicza, miał plan kwadratu idealnego. Część cokołową jego trójosiowych elewacji pokrywała rastyka, natomiast parter i pierwsze piętro — pilastry doryckie. Budynek ów nakrywał dach dwuspadowy, wsparty również na kroksztynach. Niewątpliwym dziełem Gucewicza, był także budynek stajni, usytuowany po przeciwległej stronie drogi wjazdowej, naprzeciw pawilonu z kopułą. Tworzył go obszerny, jak i wszystkie pozostałe budowle zespołu pałacowego, dwukondygnacyjny pawilon mieszkalny, na całej długości poprzedzony sześciokolumnowym portykiem doryckim w wielkim porządku. Do tyłu wychodziły od niego dwa boczne, jednokondygnacyjne skrzydła właściwych stajni, spiętych murem z przebitą bramą. Część mieszkalną nakrywał gładki dach czterospadowy, zwieńczony belwederem z wieżyczką i balkonem oraz iglicą, skrzydła stajenne natomiast — dach dwuspadowy.

Istniał też w Werkach jeszcze jeden pawi-

lon dwukondygnacyjny, założony na rzucie prostokąta, z pięcioosiowymi elewacjami głównymi i trójosiowymi bocznymi oraz wysokim, czterospadowym dachem łamanym. Jak tego dowodzi litografia Wilczyńskiego, miał w nieco wyższej kondygnacji dolnej okna prostokątne, w kondygnacji górnej, niższej, okna owalne. W czasach późniejszych budynek ten, służący niegdyś jako szkoła dla dzieci wiejskich prowadzona pod patronatem ks. Leonildy Wittgenstein, został niekorzystnie przebudowany. Okna owalne zmieniono na kwadratowe, zaś dach na wprawdzie także czterospadowy, ale gładki. Nie wiadomo kiedy ani przez kogo budynek ten został postawiony.

Do niewątpliwych dzieł Gucewicza należy natomiast zaliczyć wzniesiony u stóp góry pałacowej nad rzeką dawny młyn, w postaci otoczonej dokoła kolumnadą doryckiej świątyni greckiej. Budowla ta nie zachowała się. Znana jest tylko z akwareli F. Smuglewicza²⁵. Z epoki klasycyzmu pochodziły w końcu niektóre zabudowania gospodarcze.

606b.
Werki.
Fragment
jednego
z salonów,
ok. 1980 r.



Głównym urokiem parku naturalnego było jego położenie na wierzchołku cypla, na którym wznosiły się budowle pałacowe, i na jego stokach. Z różnych stron roztaczał się stąd przepiękny, tak ogólnie podziwiany widok na wijącą się dołem Wilię, malowniczą leśną okolicę i rysujące się w dali wieże kościołów w Kalwarii i Trynopolu. Porośnięte wiekowymi drzewami zbocza cypla opleciono krzyżującymi się ze sobą ścieżkami i alejkami, obramionymi krzewami ozdobnymi. Przy urządzeniu parku w Werkach stosowano mało sztuki pozostawiając miejsce naturze, która wyposażała je szczególnie hojnie²⁶. W latach osiemdziesiątych XIX w. parkiem opiekował się ogrodnik Belg Kamil Jammé²⁷.

¹ W ciągu XIX w. pojawiło się kilka opisów Werek. Do najstarszych należą: M. Baliński, T. Lipiński, *op.cit.*, t. 3, Warszawa 1846, s. 200; M. Baliński, *Werki, niegdysiejsze mieszkanie biskupów wileńskich...*, „Gazeta Warszawska” 1856, nr 114 z 2.5., s. 4–5, nr 119 z 8.5., s. 5–6; T. Tripplin, *Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi, odbyty w 1856 roku*, t. 1, Wilno 1858, s. 173 i n.; K. Tyszkiewicz, *Wilnia...*, *op.cit.*, s. 175 i n.; E. Chłopicki, *Panorama okolic Wilna*, „Tygodnik Ilustrowany” 1872, t. 9, Seria 2, nr 215; *Słownik geograficzny*, t. 13, Warszawa 1894, s. 232. W okresie międzywojennym obszernie pałac werkowski omówili m. in. J. Kłós, *Wilno, Przewodnik krajoznawczy*, Wilno 1937, s. 278–279 oraz M. Morelowski, *op.cit.*, s. 185. Po drugiej wojnie światowej materiały archiwalne opublikował S. Lorentz, *Na marginesie monografii: E. Budreika, architekturo kandydatas, Architektas Laurynas Stucka Gucevicus*, Vilnius 1954, „Biuletyn Historii Sztuki” R.XX: 1958, nr 3/4, s. 367 i n. oraz E. Budreika, *Verkų rumai*, Vilnius 1982.

² S. Łoza, *op.cit.*, Warszawa 1954, s. 58.

³ Ks. Apolonia de Ligne-Potocka jest bohaterką zbeletryzowanego szkicu napisanego przez Aleksandra Kraushara. Por.: „Tygodnik Ilustrowany” 1887, t. 9, Seria 4, nr 258, s. 258, 270, 290 i 308 oraz *Polski słownik biograficzny*, t. 17, Warszawa 1972, s. 322.

⁴ P. Czerwiński, *Zakon maltański i jego stosunki z Polską*, Londyn [b.r.w.], s. 165.

⁵ Niemal wszyscy historycy Werek utrzymują, że ks.

Ludwik Wittgenstein kupił Werki już w czasach swego drugiego małżeństwa i że podarował je następnie drugiej żonie, która po owdowieniu, przyjąwszy katolicyzm, osiadła na stałe w Szwajcarii i tam w wieku 102 lat umarła. Ponieważ bogactwo Wittgensteinów opierało się głównie na otrzymanych w posagu ks. Stefani Radziwiłłówny, nie należących do ordynacji dobrach allodialnych Radziwiłłów oraz okazałych sumach, wiele wskazuje na to, że Werki kupione zostały jeszcze za jej życia.

⁶ Por.: *Polski słownik biograficzny*, t. 3, Kraków 1937, s. 51.

⁷ S. Lorentz, *Na marginesie...*, *op.cit.*, s. 375.

⁸ *Ibidem*, s. 372.

⁹ E. Budreika, *Wierkijskij dworec*, Vilnius 1985, s. 18.

¹⁰ W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

¹¹ W zbiorach muzealnych pałacu w Werkach.

¹² E. Budreika, *Wierkijskij...*, s. 17–18.

¹³ K. Tyszkiewicz, *op.cit.*, s. 175 i n.

¹⁴ S. Lorentz, *op.cit.*, s. 375.

¹⁵ K. Tyszkiewicz, *op.cit.*, s. 177; E. Budreika, opierając się na zarysie fundamentów oraz na jednym z zachowanych projektów Gucewicza, przedstawiającym przekrój poprzeczny nieokreślonego pałacu wiejskiego, mogącego być jednak jednym z wariantów projektu pałacu w Werkach, wykonał projekt rekonstrukcji wnętrza głównego korpusu werkowskiego; E. Budreika, *Wierkijskij...*, s. 11–13.

¹⁶ S. Lorentz, *op.cit.*, s. 370.

¹⁷ K. Tyszkiewicz, *op.cit.*, s. 178.

¹⁸ G. Puzynina, *W Wilnie i dworach litewskich*, Wilno 1928, s. 289.

¹⁹ Jan ze Śliwina [Adam Kirkor], *Przechadzki po Wilnie i jego okolicach*, Wilno 1856, s. 160.

²⁰ M. Morelowski, *op.cit.*, s. 185.

²¹ „Gazeta Warszawska” 1856, nr 114.

²² *Ibidem*.

²³ T. Tripplin, *op.cit.*, s. 178.

²⁴ G. Puzynina, *op.cit.*, s. 288–289.

²⁵ Reprodukowanej przez E. Budreikę, *Wierkijskij...*, s. 42–43.

²⁶ J. Kłós, *op.cit.*, s. 278–279.

²⁷ Dowiadujemy się tego z pamiętników Janiny z Ostrorogów-Sadowskich Umiaśłowskiej. Przekraczając pisownię nazwiska, pisze ona wprawdzie tylko, że w Żemłosławiu prace prowadzone były „pod kierunkiem ogrodnika francuskiego p. Jamais z Werek”, miała jednak na myśli niewątpliwie Kamila Jammé. Por.: Nałęcz [Janina Umiaśłowska], *op.cit.*, s. 49.

Widze Łowczyńskie



Rozległe obszary położone między rzeką Dżisną a Drukszą, przy trakcie wiodącym z Wilna do Dźwińska, nadane zostały przez Wielkiego ks. Zygmunta Kiejstutowicza trzem

braciom: Dowgirdowi, Daukszowi i Naruszo-
wi¹. W 1524 r. sprzedano je wiekuiście Olb-
rachcowskiemu Gasztołdowi i jego małżonce, a później
podzielono. Jedna część dostała się wtedy Pa-

com, inna, to jest Widze Łowczyńskie, pozostała w ręku potomków Narusza, czyli rodziny Naruszczyńców h. Wadwisz. Córka łowczego litewskiego Jana Naruszczyńca — Helena Aleksandra — wniosła Widze w połowie XVII w. w dom swego męża Augustyna Wawrzeckiego h. Rola. Augustyn Wawrzecki założył w Widzach główną linię swej rodziny, zwaną odąd widzko-łowczyńską². W 1715 r. synowie Augustyna podzielili się majątkiem w ten sposób, że Jarosz Aleksander wziął Meikszy, zakładając linię młodszą, zaś Władysław, żonaty z Marianną Kostrowicką, pozostał przy Widzach. W posiadaniu Wawrzeckich przetrwały następnie Widze aż do połowy XIX w., kiedy to córka Michała Wawrzeckiego, marszałka brasławskiego (zm. w 1844 r.) i Konstancji z Łopacińskich, Emilia, poślubiwszy Tomasza Mineykę h. Gozdawa, marszałka szlachty guberni wileńskiej, otrzymała Widze Łowczyńskie jako posąg. Wnukiem Tomasza i Emilii był ostatni właściciel Widz — Władysław Mineyko. Ogólna powierzchnia majątku wraz z trzema folwarkami wynosiła w 1939 r. ok. 3000 ha.

Siedzibą ostatnich pokoleń rodziny Wawrzeckich, a następnie Mineyków w Widzach był dwór klasycystyczny, wybudowany na przełomie XVIII i XIX w. przez ówczesnego właściciela, Stanisława Wawrzeckiego³. Był on od strony podjazdu budynkiem jedenastoosiowym, drewnianym i otynkowanym. Wznosił się na kamiennej podmurówce o planie prostokąta. Choć w zasadzie parterowy, na skutek pochyłości terenu, na którym został usytuowany, od tyłu miał dwie kondygnacje. W elewacji frontowej na trzech osiach środkowych występowało też niezbyt wysokie piętro. Ta część dworu poprzedzona została portykiem o czterech smukłych drewnianych kolumnach, dźwigających niewielki trójkątny spłaszczony szczyt. Na tej samej szerokości przy elewacji ogrodowej istniała niegdyś drewniana weranda, zastąpiona w 1900 r. przez nową, dwukondygnacyjną, pseudorenesansową, wykonaną według projektu Tadeusza Rostworowskiego. Na trzech gładkich, półkoliście zamkniętych arkadach kondygnacji dolnej wspierały się takiego samego kształtu, ale wyższe, arkady kondygnacji górnej. Jej płaszczyzny międzyarkadowe wypełnione zostały pojedynczymi lub zdwojonymi pilastrami. Część ta otrzymała zwieńczenie w postaci ścianki attykowej. W obu ścianach bocznych werandy umieszczono drzwi i dość strome schody wiodące do parku. Wszystkie elewacje dworu były gładkie. Tylko duże prostokątne okna posiadały obramienia. Budynek nakrywał gładki, czterospadowy dach gontowy.



Wnętrze miało układ dwutraktowy, z korytarzami dzielącymi trakty po obu stronach części środkowej. Z przedpokoju na prawo wchodziło się do wielkiego pokoju stołowego z trzema oknami, a stąd do narożnego kredensu, na lewo zaś do pokoju sypialnego, za którym znajdowała się garderoba. Środkową część traktu ogrodowego zajmował duży salon. Po prawej stronie salonu mieścił się mały salonik, a w rogu gabinet, po lewej natomiast sypialnia i w drugim rogu izba typu gospodarczego. Ściany w pokojach były początkowo malowane, od połowy XIX w. tapetowane, a ostatnio tynkowane. Większość z nich miała posadzki parkietowe. W saloniku był też kominek z białych kafli. Stały tam meble w stylu Ludwika XV, obite jedwabiem białym w kwiatki. Pozostałe pokoje miały urządzenie mieszane, częściowo nawet

607.
Widze
Łowczyńskie.
Dwór
od strony
podjazdu,
przed 1939 r.

608.
Widze
Łowczyńskie.
Dwór
od strony
ogrodu



nowoczesne. Salon wielki urządzony był garniturem mahoniowym w stylu późnego empire, krytym czerwono-złotym materiałem i drugim Ludwika Filipa z obiciem ciemnozielonym.

W Widzach było też sporo cennych dzieł sztuki. Wśród obrazów na pierwsze miejsce wybijały się: *Św. Józef* pędzla S. Czechowicza, bizantyńska Matka Boska w srebrnej szacie, fundacji Felicji Wawrzeckiej do kościoła w Felicjampolu, portrecik Michała Morykoniego wykonany przez Jana Rustema oraz Felicji z Morykonich Platerowej i Kanutego Rusieckiego autorów nieokreślonych. W grupie portretów nowszych wyróżniały się wizerunki: Marii Mineykowej, o wymiarach półtora na dwa metry, Matyldy Oskierczanki i Jadwigi Horwattowej, wszystkie trzy olejne pędzla Ludomira Janowskiego, podobnie jak trzy inne jeszcze jego portreciki pastelowe, ogromny portret gen. Ignacego Ledóchowskiego, także o wymiarach półtora na dwa metry, szkoły monachijskiej i wreszcie pięć portrecików akwarelowych pędzla Tadeusza Rostworowskiego. Oprócz portretów było jeszcze kilka starych obrazów malarstwa rodzajowego, w tym *Chłopiec z psami* szkoły holenderskiej, *Kury i Owce* szkoły francuskiej oraz płótno zatytułowane „*Byk-Zeus prowadzony przez cztery amorki*” szkoły niewiadomej. Z zabytków innego rodzaju znajdowały się do pierwszej wojny światowej stare srebra po Wawrzeckich. Nie było natomiast poważniejszego zbioru książek ani żadnego archiwum, gdyż wszystkie dokumenty przechowywano w Dubnikach, gdzie mieszkali dziadowie i rodzice ostatniego właściciela Widz.

Oprócz domu mieszkalnego istniała jeszcze we dworze pochodząca z tej samej epoki staj-

nia klasycystyczna, spichrz drewniany z kolumnkami i tzw. „piekarnia”, czyli wielki budynek gospodarczy o dwóch kondygnacjach, także ozdobiony dwoma kolumnowymi gankami, od frontu i od tyłu.

Wybitnie krajobrazowy park o powierzchni ponad 5 ha malowniczość swą zawdzięczał głównie bliskości dużego jeziora, w którego stronę zwrócona była tylna elewacja stojącego na lekkim wzniesieniu dworu. Ogród otaczał dom ze wszystkich stron. Mniejsza jego część leżała po stronie wschodniej, dalej bowiem w tym kierunku ciągnęły się zabudowania gospodarcze. Z okien frontowych dworu otwierał się widok na rozległy gazon i zamykającą go wielkim prostokątem aleję lipową. Z okien tylnych, również poprzez opadający łagodnie strzyżony gazon, widać było niczym nie przesłonięte jezioro. Tylko po bokach tylnego gazonu rósł zwartą masą starodrzew. Największa część parku znajdowała się po prawej, zachodniej stronie domu, nad brzegiem jeziora. Od strony południowej, a częściowo także wschodniej i zachodniej, również i ta część ograniczona była starymi szpalerami lipowymi. Pomiedzy jeziorem i alejami lipowymi występowały grupy różnych gatunków drzew, w tym sporo iglastych, jak np. świerki pospolite i błękitne obok sporej ilości sosen „wejmutek”. Poza tym w całym parku spotykało się lipy, kasztany, topole białe, jesiony, orzechy i inne, a jako podszycie – leszczyny. Po gazonach i polanach rozrzucone były liczne i w wielu gatunkach krzewy ozdobne oraz klomby kwiatowe.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 13, Warszawa 1894, s. 294.

² T. Żychliński, *op.cit.*, t. 4, Poznań 1882, s. 410.

³ Szczegóły dotyczące dworu zawdzięczałam Bronisławowi Mineyce.


Wielki Barów



Niezbyt zapewne rozległe dobra Wielki Barów, ostatnio własność rodziny Sielanków h. Syrokomla, znajdowały się koło Łogumowicz, w dawnym powiecie oszmiańskim. Do 1939 r. istniał tam dwór modrzewiowy, wybudowany zapewne w początkach XIX w.

Ten dziewięcioosiowy budynek miał plan prostokąta. Wznosił się na dość wysokiej otynkowanej podmurówce. Zarówno od strony

podjazdu, jak od ogrodu posiadał głęboki portyk o czterech kolumnach, zwieńczony wydatnym trójkątnym naczółkiem. W obu naczółkach portyków mieściło się okno z promieniście rozchodzącymi się szczelinami. Ściany zewnętrzne dworu, dekorowane jedynie narożnymi pseudopilastrami, utrzymane były w naturalnym kolorze drewna. Prostokątne okna o ośmiu kwaterach, lakierowane na kolor biały, miały



609.
Wielki
Barów.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.

skromne obramienia oraz okiennice. Budynek nakrywał dwuspadowy gładki dach gontowy, ścięty na obu krańcach.

Na temat wnętrza dworu brak jakichkolwiek danych.

Wieprze



Położone nad rzeką Świętą dobra Wieprze były najpierw dziedzictwem możnego rodu Kieżgajłów, a następnie Ogińskich, od których drogą wiana przeszły do Szemiothów, a w końcu, w ten sam sposób, do Tyzenhauzów. W 1808 r. Antoni Tyzenhauz sprzedał je Józefowi hr. Kossakowskiemu z Wojtkuszek, łowczemu Wielkiego Ks. Litewskiego, żonatemu z Ludwiką Potocką. Po śmierci łowczego Wieprze dostały się jego córce Pelagii (ur. w 1798 r.), zamężnej za obywatelem angielskim Aleksandrem Bover de Saint-Clair¹. W 1855 r. sprzedali oni odziedziczony majątek Ksaweremu i Annie z Roemerów Podbereskim, którzy z kolei odsprzedali Wieprze z miasteczkiem i folwarkami Kowalaki i Bataniszki o ogólnej powierzchni 2473 dziesięcin marszałkowi szlachty Adamowi Alfredowi hr. Broel-Platerowi, synowi Stefana i Aliny z Żabów-Marcinkiewiczów, dziedzicowi Szweksznii. Był on żonaty z Genowefą Pusłowską, właścicielką majątku Piaseczna pod Pińskiem. Po Stefanie Platerze, archeologu i numizmatyku, młodszy syn Jerzy Florian otrzymał Szweksznie z rezydencją, zaś Wieprze i Piasecznę starszy syn Marian Stefan Wanda-

lin (1873–1951), żonaty z Ludwiką Marią Hołyńską, zamilowany heraldyk i bibliofil. Był on ostatnim właścicielem tych dóbr do 1939 r.²

W XIX w. istniał w Wieprzach niski parterowy dwór, bez żadnego stylu, nie wiadomo kiedy i przez kogo wybudowany. Również nie wiadomo, kiedy do jego prawej bocznej ściany dobudowany został piętrowy pięcioosiowy budynek, założony na planie wąskiego prostokąta, kryty gładkim dwuspadowym dachem. Dzięki czterokolumnowemu portykowi budynek ów sprawiał wrażenie pałacyku, wzbogaconego pilastrami umieszczonymi na osiach kolumn oraz sztukateriami o motywach roślinnych pokrywającymi trójkątny fronton portyku. Pałacyk miał ściany w dolnej kondygnacji boniowane, w górnej gładkie. Otwory niewielkich prostokątnych okien ujęte były w skromne obramienia. Architektura wnętrza tego obiektu nie jest znana.

Trochę szczegółów, bardzo zresztą ogólnikowych, posiadamy natomiast w odniesieniu do zbiorów, które znajdowały się we dworze w Wieprzach do czasów pierwszej wojny światowej. Kolekcję tę, zapoczątkowaną w Szwek-



610.
Wieprze.
Palacyk,
stan
współczesny

611.
Wieprze.
Fragment
portyku

szeniach przez poprzednich dziedziców, powiększył znacznie Adam Plater, dodając do odziedziczonych po przodkach — swoje własne, głównie numizmatyczne i archeologiczne. Część kolekcji archeologicznej w liczbie 450 okazów wzbogaciła z czasem zbiory Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, natomiast

bibliotekę, archiwum oraz galerię obrazów rozdzielił Adam Plater między synów. Marian Plater, który po wybuchu pierwszej wojny światowej rezydował stale w Wieprzach, otrzymał więc prócz starych mebli także spory księgozbiór, archiwum majątkowe po Szemiothach i Tyzenhauzach, obrazy starszej szkoły oraz porcelanę polską i obcą. W czasie wojny 1914–1918 biblioteka uległa pięciokrotnemu rabunkowi i niszczeniu³. Najcenniejszą jej część, zwłaszcza z zakresu heraldyki, jak też trochę dzieł sztuki i innych pamiątek udało się jednak właścicielowi wywieźć do Wilna, a po wojnie — także do Piaseczny, gdzie wszystko to przepadło w czasie drugiej wojny. W okresie międzywojennym heraldyczny zbiór Mariana Platera, stale kompletowany, należał do najcenniejszych na terenie Wilna. Ponoć spłonął podczas drugiej wojny.

Okalający dwór park typu angielskiego ujęty był z dwóch stron ramionami wijącej się malowniczymi zakolami rzeczki Świętej i jej rozlewiskami. Wielki okrągły gazon rozciągał się przed gankiem starej parterowej części dworu. Po obu stronach gazonu wznosiły się oficyny. Ogród porastały grupy zwartego zadrzewienia, m. in. w postaci połączonych wierzb, jak też bliżej domu rosnących samotnie lub niewielkimi grupami starych lip, jodeł, tuj, orzechów i dębów. Niewielką przestrzeń za starym domem, ujętą w nisko strzyżony żywopłot, zajmował ogród kwiatowy⁴. Dwór i park w Wieprzach przetrwały obie wojny światowe i zachowały się w dobrym stanie do czasów dzisiejszych.

¹ Słownik geograficzny, t. 13, Warszawa 1894, s. 378.

² S. Konarski, *op.cit.*, s. 169.

³ E. Chwalewik, *op.cit.*, t. 2, Warszawa 1927, s. 457.

⁴ A. Tauras, *op.cit.*, s. 43.

Wiszniew



Przepięknie, nad wielkim malowniczym jeziorem o tej samej nazwie położone dobra Wiszniew pod koniec XVI w. były własnością Jarosza Biegańskiego, który w 1591 r. sprzedał je Walentemu Dybowskiemu¹. Jego syn Cherubin Dybowski podarował Wiszniew w 1596 r. Rafałowi Sulistrowskiemu h. Lubicz. W posiadaniu

niem jego potomków w męskiej linii pozostawał ów majątek w ciągu wielu pokoleń aż do drugiej połowy XIX w. Ponieważ ostatni po mieczu z gałęzi wiszniewskiej, Edmund Sulistrowski (1814–1871), właściciel także Komajów, Karolinowa i Liskowa, żonaty z Antoniną Karnicką, miał tylko cztery córki, linia ta na nim

wygasła. Wraz z ręką jednej z córek Edmunda, Ireny Sulistrowskiej (ur. w 1847 r.), która w 1865 r. poślubiła Jana Karłowicza (1836–1903), znanego etnografa, językoznawcę i muzyka, Wiszniew przeszedł do Karłowiczów, którzy zamieszkali tam w 1873 r.² Początkowo Jan Karłowicz żywo zajmował się gospodarką i nawet wspólnie z Konstantym Skirmunttem założył bank włościański w Szemetowszczyźnie, później jednak, w związku ze swymi zainteresowaniami naukowymi wymagającymi pobytu w dużych miastach, sprzedał najpierw Podzittwę, którą miał po dziadku, i Bratomierz, a w końcu także i Wiszniew, jakoby w ręce rosyjskie (hr. Butenjewowi-Chreptowiczowi). Fakt ten miał w owym czasie wywołać wrzenie w opinii publicznej³.


W czasie pierwszej wojny światowej dwór wiszniewski został zniszczony. Znany jest więc tylko z rysunku Alfreda Romera z drugiej połowy XIX w. Przypuszczalnie nie istnieją też żadne przekazy dotyczące daty jego powstania. Bryła tego budynku wskazywałaby na wiek osiemnasty, a nawet siedemnasty. Pewne akcenty neogotyckie datują go natomiast na czas późniejszy. Najprawdopodobniej na podstawie wcześniej stosowanych założeń architektonicznych, dwór wiszniewski wzniesiony został ok. 1780 r. przez szambelana Tadeusza Sulistrowskiego (zm. w 1791 r.), elementy neogotyckie zaś zawdzięczał przeróbkom dokonany przez Edmunda Sulistrowskiego około połowy XIX w. Wymieniona rycina dowodzi, iż dwór w Wiszniewie był w zasadzie parterowy, z trójosiowym dwukondygnacyjnym ryzalitem pośrodku i dwoma bocznymi parterowymi alkierzami ujętymi w ramy pilastrów, występującymi od strony podjazdu. Przy ryzalicie tylnym znajdował się taras widokowy. Wszystkie otwory okienne domu miały kształt prostokątny. Tylko okna

i drzwi ryzalitu otrzymały zamknięcie ostrołukowe. Zewnętrzne ściany dworu miały być nie tynkowane, z surowej cegły, co przemawiałoby za późnym powstaniem budynku⁴. Dwór nakrywał wysoki, stromy dach dwuspadowy. Przy jego prawej szczytowej ścianie stała niewielka dobudówka.

O wnętrzach nie ma właściwie żadnych wiadomości. Bliska krewna właścicieli Wiszniewa, Helena z Romerów Ochenkowska, ze swych młodych lat wspomina tylko, iż „sprzęty, meble, obrazy, lampy, talerze... sięgały tak dla [niej] czasów odległych, że to równało się z dziedziną bajek”. Według tego samego źródła w salonie wisiały dwa portrety Lampiego, z których jeden przedstawiał Józefa Sulistrowskiego, a drugi jego żonę Karolinę, pradiadków autorki wspomnień⁵. Przez jakiś czas na piętrze domu mieściła się przewieziona z Podzittwy biblioteka Jana Karłowicza, licząca początkowo 2186 tomów. Jej zasoby, połączone z księgozbiorem Edmunda Sulistrowskiego, wzrosły z czasem do ok. 4000 tomów. Opuszczając Wiszniew na stałe zabrali stamtąd Karłowiczowie zapewne nie tylko bibliotekę, ale i wszystkie inne wartościowe przedmioty.

Piękny m. in. z racji swego naturalnego położenia park wiszniewski od tyłu domu schodził aż do samego malowniczego jeziora z ledwie dostrzegalnym przeciwległym brzegiem na horyzoncie. Ogród przecinały stare aleje lipowe. Tuż przy tarasie rosła altana lipowa oraz sędziwe kasztany.

W drugim i trzecim dziesięcioleciu XIX w. Wiszniew słynął jako dom otwarty Karoliny z Przeuskich Sulistrowskiej, wdowy po Józefie (zm. w 1815 r.), która przyjmowała u siebie latem na wsi całe ówczesne wileńskie towarzysstwo⁶. Największy jednak rozkwit tego dworu przypadł na czasy jej syna Edmunda Sulistrow-



612.
Wiszniew.
Dwór
od frontu.
Rys.
A. Romer

skiego, jednego z najbogatszych ziemian Wi-
leńszczyzny, spowinowaconego z Radziwiłłami,
Druckimi-Lubeckimi i innymi wielkimi roda-
mi. Jego dobra zajmowały powierzchnię wielu
tysięcy dziesięcin z licznymi wsiami i dwoma
miasteczkami, Wiszniewem oraz Komajami.
We wspomnieniach miejscowych włościan pa-
mięć o nim przetrwała jako o najlepszym dla
swych poddanych panu. Edmund Sulistrowski,
podobnie jak matka, prowadził również dom na
wielką skalę, w stylu patriarchalnym. W spec-
jalnych cieplarniach wiszniewskiego ogrodu
hodował pomarańcze, figi, winogrona, brzosk-
winie i wiele gatunków kwiatów egzotycznych,
w których szczególnie był rozmiłowany. Po
jego śmierci i rozdziale fortuny na cztery czę-
ści – Wiszniew stracił swe dawne znaczenie.

Oprócz dworu znajdowała się jeszcze w Wi-
szniewie inna zabytkowa budowla, to jest ko-
ściół klasycystyczny fundacji Sulistrowskich
z lat 1811–1820. Jego podziemia przeznaczono
na groby rodzinne fundatorów, które dotąd
mieściły się w kościele w Komajach. Kościół
ten był budowlą jednonawową, z czterokolum-
nowym portykiem i niewielką kwadratową wie-
żą nad prezbiterium. W intencjach dziedziców
Wiszniewa miał przypominać katedrę wileńską.

Wnętrze świątyni zdobiły dwa obrazy pędzla
Damela. Po 1863 r. kościół zamieniony został
na cerkiew, a do dawnej funkcji powrócił do-
piero w okresie dwudziestolecia niepodległości
Polski.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 13, Warszawa 1894, s. 623.

² *Polski słownik biograficzny*, t. 12, Wrocław 1966,
s. 53–54.

³ Nie wiadomo, kiedy właściwie Wiszniew został
sprzedany. *Polski słownik biograficzny*, *ibidem*, podaje, że
już w 1894 r., natomiast A. Chybiński w swej monografii:
Mieczysław Karłowicz, Kraków 1949, s. 233–234, pisze, iż
Mieczysław Karłowicz lato 1903 r. spędził właśnie w Wisz-
niewie, skąd napisał do szwagra, iż tam „wszystko jak daw-
niej, tylko pogoda nie dopisuje”.

⁴ O gotyckich oknach i elewacjach z surowej cegły
pisze Helena Romer-Ochenkowska (Mieczysław Kar-
łowicz, *Kraj lat dziecińczych*, „Pion” 1934 [Warszawa], nr 7.).
Nie wiadomo jednak, czy nie zawiodła jej pamięć. Może
tylko środkowy ryzalit przerobiony w stylu neogotyckim
miał swe ściany z nietynkowanej cegły? Może po odbiciu
tynku i przerobieniu okien w stylu modnego wówczas neo-
gotyku?

⁵ H. Romer-Ochenkowska, *ibidem*.

⁶ O Sulistrowskich w swych pamiętnikach wspomina
Gabriela Puzynina, *op.cit.* Nie opisuje ona jednak Wisz-
niewa, choć było to bliskie sąsiedztwo jej domu rodzin-
nego. Por. także: T. Żychliński, *op.cit.*, t. 5, Poznań 1883,
s. 321 oraz C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, *op.cit.*,
s. 106–107.


Wiżuny



613.
Wiżuny.
Fragment
pokoju
biblio-
tecznego,
ok. 1910 r.


Miasteczko i dobra Wiżuny należały długi
czas do Radziwiłłów z linii birżańskiej¹. Od
tzw. Komisji Radziwiłłowskiej nabyte zostały
przez Wojciecha Pusłowskiego (1762–1833),
którego syn Ksawery sprzedał je w 1856 r. Ed-
wardowi hr. Czapskiemu (1819–1888) i jego

żonie Antoninie z Różyckich h. Poraj za kwotę
300 000 rubli srebrem. Oprócz Wiżun do kom-
pleksu dóbr wchodziły jeszcze wówczas Wi-
żunki, 9 folwarków, 26 zaścianków i dwa mły-
ny. Część folwarków nowonabywca rozprzedał
wkrótce, aby spłacić zaciągnięte na kupno dłu-
gi. W 1865 r., po zesłaniu Edwarda Czapskiego
na Sybir, Wiżuny zostały mu skonfiskowane.
W trzy lata później połowę dóbr wraz z mias-
teczkiem rząd zwrócił jednak współwłaściciel-
ce, Antoninie Czapskiej. Wiżunki podarowane
zostały natomiast generałowi Włodzimierzowi
Worowkinowi, który przezwiał je Błagodać.
W 1872 r., drogą wiana córki Edwarda, Wero-
niki Czapskiej (1854–1920), która poślubiła
Jana Kazimierza Plater-Zyberka (1850–1922)
z Liksny, Wiżuny przeszły z kolei w posiadanie
jego rodziny². Mając wspaniałą rezydencję
w Swojatyczach, Weronika Plater-Zyberkowa
sprzedała ten posagowy majątek w 1908 r. Ed-



wardowi Meysztowiczowi (zm. w 1914 r.), żonatemu z Teresą Czacką z Porycka. Teresa Meysztowiczowa (zmarła po drugiej wojnie światowej w Australii) i jej córka Anna (zamordowana przez Niemców u Horodyskich w Zbyniowie) oraz Maria (ur. w 1911 r.), zamężna za Józafatem Plater-Zyberkiem, były ostatnimi właścicielkami Wiżun.

W czasach gdy Wiżuny należały do jedynej córki ks. Bogusława Radziwiłła (1620–1669), Ludwika Karoliny, zamężnej 1° voto za Ludwikiem margrabią brandenburskim, 2° voto za Karolem Filipem ks. Neuburskim, istniał w Wiżunach jakiś zamieszkały nawet przez księżną pałac. Później jednak administratorowie dóbr przerobili ów budynek na oborę. Stan ten trwał do połowy XIX w., gdy Edward Czapski zamienił oborę znów na dom rezydencjonalny. Zdaje się, że z pierwotnego pałacu radziwiłłowskiego zachowało się do tego czasu niewiele, gdyż dwór Czapskiego, według jego własnych słów, od strony zewnętrznej nie był piękny, choć wygodny. Dawna baszta, późniejsza wędzarnia, okazała się bowiem za szeroka, oranżeria za wąska, dom za niski³. Po zesłaniu Edwarda Czapskiego na Sybir i skonfiskowaniu majątku dwór zresztą opustoszał. Na nowo urządzony został dopiero staraniem Teresy Meysztowiczowej, która pokoje niskiego rozłożystego dworu zappełniła stylowymi meblami, sztychami i obrazami⁴. Wśród mebli wyróżniały się szczególnie empierowe, dekorowane brązami.



Większego parku dwór w Wiżunach nie posiadał. Wielkim urokiem tej siedziby było jednak jej położenie nad rzeką Wiżunką, wśród bardzo malowniczej okolicy.

614.
Wiżuny.
Fragment
wnętrz,
ok. 1910 r.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 13, Warszawa 1894, s. 688; t. 15, Warszawa 1902, s. 593; N. Rouba, *op.cit.*, wyd. 3, Wilno [b.r.], s. 204.

² S. Konarski, *op.cit.*, s. 181, 186.

³ E. Czapski, *Pamiętniki sybiraka*, Londyn 1964, s. 186.

⁴ W. Meysztowicz, *op.cit.*, s. 154.

Wojtkuszki



Nieco mityczne dzieje Wojtkuszek sięgają aż do czasów Świdrygiełły, który jakoby posiadał tam jeden ze swych zamków. Według danych już sprawdzalnych historycznie, w latach ok. 1550 do 1760 Wojtkuszki były dziedzictwem rodziny Skorulskich h. Kościesza odm.¹ W pierwszej połowie XVI w. dobra te nie stanowiły jednak całości, lecz podzielone były między wielu drobnych właścicieli. Całymi Wojtkuszkami Skorulscy zawładnęli w końcu przez małżeństwa i kupno. Początkowo największą część skupił w swym ręku Michał Skorulski. Miał on syna Bartłomieja, żonatego z Dorotą Jożkówną. Melchior Skorulski (zm. w 1639 r.),

posiadał do 30 części na Antokolu, Dziewałtowie i Wojtkuszkach, Antoni zaś w 1720 r. miał już w swym posiadaniu prawie całe Wojtkuszki z przyległościami. W 1730 r. nabył jeszcze jeziora Ilgis i Punta. Wydaje się, że w ciągu XVII w. Skorulscy doszli nie tylko do dość dużego majątku, ale także i do znaczenia w życiu publicznym. Jędrzej Skorulski, późniejszy marszałek kowieński (zm. w 1637 r.), pielgrzymował z Mikołajem Radziwiłłem „Sierotką” do Jerozolimy. Później ufundował w Nieświeżu konwikt dla ubogich studentów przy kolegium jezuickim, a w Kownie klasztor dla ss. benedyktynek, który hojnie uposażył. Także jego poto-

mkowie odgrywali w życiu publicznym dość znaczną rolę². W czasach późniejszych Skorulscy albo wymarli, albo też zubożeli i przestali się liczyć.


Michał Skorulski, syn Antoniego, oboźny wileński, nabywszy jeszcze schedy braci i siostry, dnia 24 marca 1764 r. sprzedał całość Wojtkuszek za kwotę 160 000 złp. swemu krewnemu Michałowi Korwin-Kossakowskiemu h. Ślepowron (1733–1798), wówczas jeszcze podstolemu kowieńskiemu, późniejszemu wojewodzie witebskiemu, żonatemu z Barbarą z Zyberków (zm. w 1811 r.). Do Wojtkuszek należały wtedy wsie Wojtkuny, Skominy, Mielance, Niegucie ze wspomnianymi wyżej jeziorami Ilgis i Punta, a także Antokol z wsiami Moszny, Popraniszki i Grawżecie. W 1781 r., od Ignacego Antonowicza Skorulskiego, chorążego kowieńskiego, za 80 000 złp. kupił jeszcze Michał Kossakowski jego części na Dziewałtowie.

Po Michale klucz wojtkuski odziedziczył jego syn Józef Dominik Kossakowski (1771–1840), łowczy litewski i pułkownik wojsk Wielkiego Ks. Litewskiego, ożeniony z Ludwiką z Potockich h. Piława (1779–1850), córką Szczęsnego i Amelii Józefy Mniszchówny, po którym dobra te objął jego z kolei syn Stanisław Szczęsny (1795–1872), dyplomata w służbie rosyjskiej, literat, kolekcjoner i amator egipto-

log, żonaty z Aleksandrą hr. Laval (1811–1886). Przedostatnim właścicielem Wojtkuszek był syn Stanisława Szczęsnego – Stanisław Kazimierz hr. Kossakowski (1837–1905), heraldyk, ordynat na Lachowiczach. Należała do niego także Brzostowica Wielka i otrzymane po matce rozległe dobra w guberniach penzeńskiej i sybirskiej. Stanisław Kazimierz Kossakowski żonaty był trzykrotnie: z Aleksandrą Chodkiewiczówną, Michaliną Zaleską h. Lubicz i Zofią Bover Saint Clair h. własnego (zm. w 1911 r.). Po Stanisławie Kazimierzu Wojtkuszki przypadły jego małoletniemu synowi z trzeciego małżeństwa, Janowi Eustachemu (1900–1979) żonatemu później ze Stanisławą Rynkowską. Jan Eustachy hr. Kossakowski, lekarz i znany profesor medycyny, był ostatnim już tylko formalnym właścicielem do 1940 r. okrojonych do małego ośrodka i zdewastowanych Wojtkuszek. W okresie międzywojennym w pałacu wojtkuskim rezydowała jego ciotka Morawska.

Zapewne już wkrótce po nabyciu Wojtkuszek, czyli w latach sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych XVIII w., Michał Kossakowski założył tam wielkopańską rezydencję. O tym, jak ona wyglądała, możemy mieć pewne pojęcie dzięki zapisom jego wnuka Stanisława Szczęsnego z początków XIX w. i prawnuka Stanisława Kazimierza z 1847 r.³ Notatki te, nieco się wzajemnie uzupełniające, mówią, że

615.
Wojtkuszki.
Widok
ogólny
pałacu.
Lit. wg. rys.
N. Ordy






przed wjazdem na teren dworu na „lysej” górze stał „młyn wietrzny” w postaci wiatraka, a naprzeciw niego austeria. Ulica zabudowana po bokach dziesięcioma murowanymi domkami, zapewne oficjalistów, prowadziła na dziedziniec pierwszy, gospodarczy. Po prawej jego stronie stała murowana stajnia na sześćdziesiąt koni oraz browar, po lewej skarbiec i spichrz. Stąd przez aleję świerkową wjeżdżało się na dziedziniec przedpałacowy. Po lewej stronie paradnego dziedzińca wznosił się pałac mieszkalny, a naprzeciw niego identycznie wyglądająca oficyna. Obie te murowane z cegły i kryte dachówką budowle, pochodzące najprawdopodobniej z czasów Skorulskich, miały rzut wydłużonego prostokąta z pięciosiowymi częściami środkowymi piętrowymi i zapewne również pięciosiowymi, znacznie węższymi skrzydłami parterowymi⁴. Zarówno pałac, jak przeznaczona na pokoje gościnne i mieszkania służby oficyna miały po trzy ganki wejściowe. Dziełem Michała Kossakowskiego był trzeci

człon zespołu rezydencjonalnego, to jest usytuowany między pałacem a oficyną pawilon drewniany, złożony z wielkiej rotundy i dwóch przylegających do niej przestronnych, kwadratowych sal. Sala rotundowa przeznaczona była na przyjęcia i bale, zaś w obu salach kwadratowych w czasie dużych zjazdów kładziono gości pokotem. Pawilon stał się koniecznością, jeśli wziąć pod uwagę działalność publiczną wojewody i związane z nią częste i tłumne zjazdy szlachty. Wzniesiono go jednak w sposób nietrwały, skoro w połowie XIX w. już nie istniał. Zespół ten otaczał ogród, w którym rosły topole włoskie i nadwiślańskie, kasztany i lipy.

Ogólny pogląd na temat wnętrza pałacu sprzed jego przebudowy mieć można na podstawie wspomnień cytowanego już Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego z okresu jego dzieciństwa, a więc z początków XIX w. Pisze on, iż „wchodząc do domu mieszkalnego przez ganek [...] był mały przedpokój, napełniony jak w garnku służbą dworską”. Na prawo od

616.
Wojtkuski.
Widok ogólny
pałacu
od strony
parku,
„Kłosy”
1869 r.



617.
Wojtkuszeki.
Pałac
od strony
parku,
ok. 1914 r.

przedpokoju mieściła się sala jadalna, „ozdobiona portretami wszystkich królów polskich, pomiędzy którymi trzech po kolana malowane, naprzeciw drzwi, przedstawiały Sobieskiego i dwóch Sasów, reszta zaś były tylko po piersi, pędzla Bacciarellego”. Obok sali jadalnej, już w części parterowej, mieścił się „pokój paniński”, a właściwie garderoba Ludwiki Kossakowskiej, obwieszona licznymi portretami rodzinnymi, w tym: Dominika Kossakowskiego i jego żony Marianny z Zabiellów „w robro-
nach” oraz ich czterech synów: nabywcy Wojtkuszek wojewody Michała w ubiorze francuskim, kasztelana inflanckiego, protoplastę linii na Żejmach i Marciniszkach, Antoniego – w ubiorze polskim, hetmana wielkiego litewskiego, Szymona, i biskupa inflanckiego Józefa Kazimierza. Obok wizerunku wojewody Michała widniał portret jego żony Barbary z Zyberków oraz dalszych członków rodziny, a więc: łowczego wielkiego litewskiego Józefa, w kontuszu, czytającego jako poseł na Sejmie i Ludwiki z Potockich bawiącej się koszykiem pełnym świeżych róż. Pod portretami Antoniego i jego żony Eleonory ze Straszewiczów wisiały podobizny ich dzieci i żon: posła na Sejm Czteroletni Michała i jego żony Aleksandry ze Straszewiczów, generała Józefa, podkomorzego kowieńskiego Szymona oraz trzech córek Anto-

niego: Anny Siesickiej, Eufrozyny Brunnowej i Marianny Giełgudowej. Inną ścianę dekorowały wizerunki wojewody inflanckiego Józefa Zyberka, ojca Michałowej Kossakowskiej, podkanclerzyny Borchowej (siostry Barbary Kossakowskiej) – z pieskiem oraz kanclerzyny Platerowej, jej córki i męża w pąsowym mundurze. Nad drzwiami umieszczony był jeszcze portret Ignacego Tyzenhauza, brata przyrodniego Dominika Kossakowskiego.

Mały korytarzyk, z wejściem z jednego z ganków bocznych, oddzielał garderobę Ludwiki Kossakowskiej od niewielkiej kancelarii Józefa Kossakowskiego, za którą w rogu mieścił się jeszcze jej gabinet, „wybity jedwabną materią w kwiaty”. Zgromadzono w nim „różne cacka”, główną zaś ozdobą był obraz autorstwa Grefisa, przedstawiający *Krajobraz ze żniwiarzami*. Po prawej stronie traktu ogrodowego pierwszy pokój przylegający do sali bawialnej służył jako bilardowy, następny zaś, w skrzydle parterowym, jako sypialny Ludwiki Kossakowskiej. Według słów syna, był on „bardzo gustownie umeblowany”. Nad kominkiem i między oknami wisiały tam trzy lustra weneckie, w także lustrzanych szlifowanych ramach. W pokoju owym, podobnie jak w gabinecie, znajdowało się mnóstwo drobnych figur porcelanowych i „kosztownych cacek, między który-

mi była też kapusta ze srebra, misternej roboty". Pokój, przylegający do sali balowej ze strony lewej, był dawną sypialnią Barbary Kossakowskiej. W alkowie oddzielonej od reszty pomieszczenia dwiema kolumnami stało jej łóżko, a w części przedniej „szafa bardzo pięknej roboty z lustrami i kantorkiem” oraz dalsze „piękne a bogate meble”.

Z trzech pokoi, zajmujących lewy odcinek skrzydła parterowego traktu ogrodowego, pierwszy był garderobą Barbary Kossakowskiej, a następny w amfiladzie jej gabinetem. Miał on ściany obite „bogată jedwabną materią” i wypełniony był „szafeczkami wiszącymi i stojącymi, pokrytymi figurkami z porcelany i bursztynu”. Pokój ostatni, narożny, służył jako apteczka. W lewym odcinku traktu frontowego największy pokój mieszczący się jeszcze w części piętrowej, przy sieni i sali bawialnej, jak też sąsiedni w skrzydle parterowym użytkowane były jako mieszkalne, zaś narożny, oddzielony od nich korytarzykiem z drugim wejściem bocznym, jako archiwum. Piętro zajmowały głównie pokoje gościnne. Przeznaczenie poszczególnych pokoi zmieniało się oczywiście wraz

z upływem czasu. Dowodzą tego m.in. relacje Stanisława Kazimierza Kossakowskiego dotyczące 1847 r. Przedpokój malowany był wówczas „w cegielki”, wzdłuż ścian sali bilardowej stały kanapy, na których sypiała służba, zaś dawna sypialnia wojewodziny Barbary Kossakowskiej zamieniona została na domową kaplicę.

W dziejach Wojtkuszek najtrwalej zapisał się Stanisław Szczęsny Kossakowski. Jeszcze za życia ojca zmniejszył on w swych dobrach pańszczyznę poddanych do 104 dni w roku, znosząc równocześnie wszelkie inne powinności wobec dworu. We wsiach swoich założył liczne szkoły, schroniska dla starców, szpitale dla chorych i kalek oraz kasy komunalne, które udzielały chłopom pożyczek. Pracował stale nad ulepszeniem techniki rolnej, konstruował maszynę do szybkiej produkcji cegieł, założył jedyną w okolicy cukrownię. Reprezentował więc typ przedsiębiorczego, światłego, dbałego o byt swoich poddanych ziemianina⁵. Posiadał poza tym liczne uzdolnienia artystyczne. Próbował swoich sił w zakresie literatury, rzeźbił i malował. W epoce mody na neogotyck Stanisław Szczęsny Kossakowski zdecydował się przebu-

618.
*Wojtkuszki.
Elewacja
frontowa
palacu
po II wojnie
światowej*






619.
Wojtkuski.
Salon,
ok. 1914 r.

dować w tym duchu także i pałac wojtkuski. Zamiar ten poprzedzony został licznymi studiami i szkicami, rozpoczętymi jeszcze w 1839 r. Ostatecznie zdecydował się na projekt, który obok neogotyku zawierać miał także pewne elementy neoromańskie. Styl taki w owej epoce dyktował zamek Miramare pod Triestem⁶. Wykonanie swego projektu powierzył Kossakowski ziemianinowi z powiatu wilkomierskiego, architektowi amatorowi, Bonifacemu Pawłowskiemu⁷.

Rozpoczęte w 1857 r. prace przy całkowitej przebudowie i poszerzeniu pałacu trwały do 1862 r. Najpóźniej dodana została weranda od strony parku, zaprojektowana przez drugą żonę fundatora, Michalinę z Zaleskich Kossakowską. Wkrótce po ukończeniu rozbudowy pałacu, jego elewację frontową opublikował jako litografię Napoleon Orda. Widok elewacji ogrodowej zamieściło natomiast w 1869 r. czasopismo „Kłosy”. Obie ryciny i późniejsze fotografie dowodzą, że budynek ten w stanie niewiele zmienionym przetrwał do I wojny światowej.

Zarówno na wspomnianych rycinach, jak na fotografiach wyraźnie rysuje się środkowa

część dawnego pałacu Skorulskich, piętrowa pośrodku, parterowa po bokach, choć nadano jej inny wygląd zewnętrzny. Nowymi elementami były niewątpliwie wydatne pilastry, jakimi rozczłonkowano zarówno część środkową elewacji frontowej, jak też części boczne. Pilastry te zostały przedłużone w górę wieżyczkami, nakrytymi dwuspadowym daszkiem, oś główna zaś zamknięta trójkątnym szczytem, przebitym okulesem. Nad drzwiami wejściowymi zawieszono balkon otoczony lekką, kutą w żelazie balustradą. Wszystkie okna i główne drzwi wejściowe piętrowej części pałacu od strony podjazdu pozostawiono w dawnym kształcie prostokątnym. Oстрыm łukiem zamknięto jedynie drzwi wiodące z wnętrza na balkon. Nad nimi umieszczono tarczę herbową ze Ślepowronem. Narożniki głównego członu ujęto w wieloboczne wieżyczki zamknięte sterczynami. Skrzydła parterowe, z osiami środkowymi zakreślonymi pilastrami, zamknięto także ostrym szczytem z okulesem i dwiema wieżyczkami po bokach. Po prawej stronie parterowego członu stała wysoka, ponad dwukondygnacyjna wieża z ostrołukowymi oknami na pierwszym i drugim



piętrze, zwieńczona szerokim gzymsem w ośli grzbiet i krenelażem oraz nadwieszonymi wieżyczkami.

Inny kształt otrzymała elewacja ogrodowa, w części środkowej rozczłonkowana kanelowanymi przyściennymi kolumnkami, zwieńczonymi sterczynami, dwiema środkowymi wyższymi i dwiema bocznymi niższymi, połączonymi krenelażem. Kolumnki środkowe na wysokości piętra spięte zostały dodatkowo balustradą balkonu. W poprzedzonej tarasem kondygnacji dolnej, pomiędzy kolumnkami, występowało troje półkoliście zamkniętych drzwi. Podobny kształt otrzymały też portefenêtry kondygnacji górnej. Prawie wszystkie inne okna pozostały prostokątne. Przy jednym ze skrzydeł parterowych, na jego osi skrajnej dodano ryzalit z szerokim oknem ostrołukowym, a nad drugim nadbudowano piętro. Ta część pałacu połączona została z wysuniętym, zupełnie nowym skrzydłem dwukondygnacyjnym o rzucie szerokiego prostokąta, z elewacją główną dzieloną pionowo pilastrami. Łączyła się ona bezpośrednio z oranżerią, przedstawioną dokładnie na jednym z nie publikowanych

w litografii rysunków Ordy⁸. Głównym elementem dekoracji zewnętrznej pałacu, poza pilastrami, wieżyczkami i kolumnkami, były naczółki nadokienne, załamane w dół pod kątem prostym. Pałac nakrywał dach zróżnicowanej wysokości i kształtu, schowany częściowo za krenelażem.

Wewnątrz przebudowie uległ przede wszystkim trakt frontowy piętrowego korpusu i skrzydła parterowe. Trójosiowa część środkowa pozostała bez zasadniczych zmian. Dotyczyło to głównie traktu ogrodowego. Według stanu z początków XX w., na osi głównej od strony podjazdu mieściła się duża kwadratowa sień zwana „szwajcarską”⁹. Miała ona podłogę ułożoną w szachownicę z białoczarnych tafli. Naprzeciw drzwi znajdował się tam olbrzymi kominek z kafli glazurowanych koloru ciemnobrunatnego. Po obu stronach kominka stały na postumentach pełne zbroje rycerzy z halabardami w rękę, a pośrodku stół z jasnego drewna otoczony szeregiem niskich wypłatanych foteli. Trochę rogów zwierzęcych i różnych części zbroi, w postaci hełmów, misiurek, puklerzy, tarcz i toporków, uzupełniało urządzenie.

620.
Wojtkuski.
Salon,
ok. 1914 r.



621.
Wojtkuszki.
Fragment
sali
jadalnej,
przed 1914 r.

Na tej samej szerokości mieściła się wielka sala jadalna, dawna bawialna, zajmująca dwie trzecie powierzchni zamkniętej pomiędzy ganekami frontowym i ogrodowym, z dwoma oknami i oszklonymi drzwiami wychodzącymi na taras ogrodowy. Właśnie jej kształt w czasie przebudowy niewiele został zmieniony. Sala miała posadzkę złożoną z dużych kwadratów ujętych w ciemne ramy, inkrustowane cienkimi pasmami drewna jaśniejszego, ściany zaś wyłożone dołem boazerią pełną, górą natomiast dzieloną ramami na duże płaszczyzny. W urządzeniu ruchomym sali przeważał styl „gdański”. Podobnie jak w dawnej, mieszczącej się w innym miejscu, tak i w tej ściany zawieszono były ciasno portretami królów polskich, przeważnie olejnymi na płótnie, oprawionymi w czarne, złożone ramki. Wszystkie one wraz z oprawą miały wymiary ok. 50 × 60 cm. Portrety nie były sygnowane, ale według tradycji

rodzinnej, o czym pisał już Stanisław Szczepny Kossakowski, przypisywano je bądź samemu Bacciarellemu, bądź też jego szkole, czy wreszcie uważano za kopie oryginałów, przeznaczonych dla Zamku Królewskiego w Warszawie. Niektóre obrazy, wykonane z mniejszą precyzją i talentem, malowane na miedzianej blasze, miały być dziełem Stanisława Szczepnego Kossakowskiego, głównego założyciela zbiorów. W galerii tych stosunkowo niewielkich obrazów wyróżniały się dwa ogromne portrety o wymiarach 2 × 2,5 m. Jeden z nich, wspomniany uprzednio, przedstawiał króla Augusta II Mocnego, a drugi Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autorzy ich również nie byli znani. Napis umieszczony na odwrocie mówił jedynie, że pochodzą „ze zbiorów wojtkuskich”. Środek sali jadalnej zajmował olbrzymi rozsuwany owalny stół z nieskończoną ilością nóg, przeznaczony w zasadzie na 24 osoby. Dokola i częściowo pod ścianami stały mahoniowe wypłatanne krzesła. We wnęce naprzeciw okna mieściła się olbrzymia rzeźbiona szafa gdańska z bielizną stołową i porcelaną użytkową, kieliszkami etc. Na szafie stały mosiężne indyjskie talerze ze zbiorów arcybiskupa Zaleskiego. Pod inną ścianą stał także gdańskiej roboty bufet, mieszczący wewnątrz srebro i dalszą porcelanę herbową. Na górnej półce zewnętrznej ustawione były patery na owoce, stare kufle i porcelana dekoracyjna. Obok bufetu stała jeszcze prasa do bielizny wykonana w tym samym stylu. Z sufitu zwisała wielka kuta żeliwna lampa naftowa. W razie przybycia gości, ustawiano na stole liczne kandelabry ze stearynowymi świecami.

Z prawej strony do sieni przylegał duży pokój zwany „kamerą”, przeznaczony na bibliotekę. Nie zbadany właściwie księgozbiór wojtkuski, założony także przez Stanisława Szczepnego Kossakowskiego, liczył ostatnio przeszło 12 000 tomów oprawnych przeważnie w półskórek. Ilość jednostek archiwalnych przekraczała 1000 fascykułów¹⁰. Dalsze pokoje prawego odcinka traktu frontowego, oddzielonego od ogrodowego korytarzem, pełniły znów funkcje mieszkalne. Wielki pokój kwadratowy w wieży służył jako sypialny państwa domu. Nie miał on jednak szczególnie cennych mebli. Wartość artystyczną, a może i zabytkową, posiadał tylko wiszący nad dębowymi łózkami obraz przedstawiający Chrystusa błogosławiącego krzyż.

Układ lewego odcinka traktu frontowego przedstawiał się w sposób bardziej skomplikowany. Dawny, duży prostokątny pokój podzielony został na dwie części w ten sposób, że w niewielkiej części przedniej z dwoma oknami

urządzono jadalnię dla służby, w pozbawionej zaś światła bezpośredniego części tylnej, przylegającej częściowo do sieni, a częściowo do sali jadalnej, umieszczono schody „paradne”, wiodące na pierwsze piętro. Były one malowane olejno na kolor brązowy i pokryte czerwonym chodnikiem. Na półpiętrze, na specjalnym postumencie stała pełna zbroja małego rycerzika ubranego w czerwone safianowe spodnie, z okrągłą tarczą i halabardą. Na ścianach, także na okrągłych tarczach umieszczone były herby różnych znanych rodzin, dalsze stare portrety i fragmenty zbroi w postaci buńczuków, siekier, halabard, tarcz etc.

W następnym pokoju lewej strony traktu frontowego mieściła się kaplica, z wejściem z korytarza dzielącego trakty. Została ona wyposażona w posadzkę z czarno-białych płyt marmurowych i wysokie okno „gotyckie” z witrażami różnokolorowymi. Nad niewielkim ołtarzem wisiały liczne obrazy olejne treści religijnej. Jeden z nich, malowany przez Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego, przedstawiał Chrystusa na krzyżu. Przechowywano tu również puszkę metalową w kształcie serca, zawierającą jakoby serce hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Oprócz obrazów na ścianach widniały dziesiątki zdjęć pośmiertnych członków rodziny właścicieli Wojtkuszek z różnych okresów, a także fotografie wieloletniego kamerdynera Adama Kościukiewicza, buchaltera, bibliotekarna oraz innych zasłużonych domowników.

Do sali jadalnej z prawej strony przylegał ogromny salon, powstały z dwóch połączonych ze sobą szeroką arkadą dawnej sali bilardowej i sypialni Ludwika Kossakowskiej. Salon miał ostatnio ściany koloru ciemnokarminowego. Wiedzieli je biały profilowany gzyms. Malowidło iluzjonistyczne na suficie imitowało sztukaterie. W rogach stały wysokie białe piece kachelowe. W obu częściach salonu z sufitu zwisały brązowe empirowe żyrandole. Posadzka, układana na przemian z jasnych i ciemnych klepek, tworzyła szachownicę. Urządzenie ruchome składało się z kilku garniturów mebli, między innymi dekorowanych brązami empirowych i Ludwika Filipa oraz wielu starszych pojedynczych przedmiotów. Najstarsze było zapewne biurko w stylu Ludwika XV, z szufladami, ozdobione także brązami. Większość mebli miała obicie z czerwonego wytłaczanego w deseniu pluszu. Z podobnego materiału wykonane też było nakrycie stołów oraz lambrekiny u okien. W części drugiej salonu, przy ścianie sąsiadującej z gabinetem, w rogu przy oknie stała mahoniowa oszklona serwantka, wypełniona porcelanowymi figurynkami, Chińczyka-

mi kiwającymi głowami, kulami szklanymi z zatopionymi w ich wnętrzach kolorowymi gwiazdkami oraz niezliczoną ilością puzderek i drobnych przedmiotów wyrzeźbionych w kości słoniowej. Pod inną ścianą na „brzuchatej” konsoli, jak też na innych stołach i stolikach, obok kryształów i wyrobów z porcelany stało mnóstwo brązowych złożonych kandelabrow, licharzy i lamp naftowych, a także najrozmaitszych dzwoneczków, popielniczek etc. Przed serwantką stał mahoniowy szeszlony, a przy ścianie, graniczącej z korytarzykiem ciężka mahoniowa kanapa ze złożonymi wprawdzie, ale wykonanymi z gipsu dekoracjami, które się stale kruszyły. Wśród mebli znajdowały się też dwie kanapki w kształcie litery „S” oraz długi czarny fortepian. Po dwóch stronach drugiej części salonu, na specjalnych postumentach umieszczone były dwie naturalnej wielkości figury murzyńskich chłopców.

Główną ozdobą salonu były wszakże obrazy najrozmaitszej treści i wartości, z przewagą portretów rodzinnych. Wśród nich miały się znajdować nie określone niestety bliżej oryginały J. Ch. Lampiego, Józefa Grassiego i Per Kraftha¹¹. Do najcenniejszych należały wizerunki Szczęsnego Potockiego i jego drugiej żony Józefy z Mniszchów pędzla Pompeo Battoniego, Ludwika Kossakowskiej (z różami) malowany przez J. Peszkę oraz artystów anonimowych: portrety Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego, przedstawionego w surducie, z gwiazdą orderową, wspartego na lasce oraz jego żony Aleksandry de Laval, a ze starszych — Szymona Kossakowskiego z linii marciniskiej, biskupa Józefa Kazimierza Kossakowskiego, Katarzyny z Potockich Kossakowskiej, słynnej kasztelanowej kamieńskiej i in.¹² Do grupy tej należał też mały portrecik dekabrysty ks. Sergiusza Trubeckiego, przedstawionego z brodą do pasa, wspartego na kiju. Obraz ten, namalowany po powrocie księcia do kraju z wieloletniego zesłania na Syberię, był częścią większego zbioru, wniesionego w dom Kossakowskich przez Aleksandrę de Laval spokrewnioną z Trubeckimi. Zupełnie nowej daty były portrety Stanisława Kazimierza Kossakowskiego siedzącego w fotelu z gazetą w ręku i jego żony Zofii z domu Bover Saint Clair w balowej sukni, oba pędzla Heleny Eydziatowiczowej. Nieco lepszy, choć robiony na podstawie fotografii wizerunek tegoż Stanisława Kazimierza Kossakowskiego był dziełem malarza wileńskiego Wacława Dawidowicza. W grupie obrazów batalistycznych wyróżniała się kompozycja Januarego Suchodolskiego, przedstawiająca Napoleona w Fontainebleau, oddającego swój mundur generało-

wi Kossakowskiemu oraz druga, pędzla Władysława Bakałowicza, z wyobrażeniem któregoś Kossakowskiego na tle sceny bitewnej. Poza tym wisiało w salonie kilka widoczków na blasze (szkoły holenderskiej), parę scen w karczmie i scen rodzajowych z czasów napoleońskich, a także sporo miniatur. Niektóre obrazy wyszły spod pędzla Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego, inne robione były przez Saint Clairów.

Z dalszej części salonu wchodziło się do ostatniego w prawej amfiladzie pokoju narożnego, wysuniętego ryzalitem, służącego jako gabinet pana domu. Pokój wyposażony był w kominek z glazurowanych kafli w kolorze brązowym. Na urządzenie składały się przede wszystkim ogromne biurko i bardzo wysokie oszklone szafy zawierające część pałacowego księgozbioru. Do umeblowania gabinetu należały też stół, kanapa i szereg miękkich foteli, krytych zielonkawym gobelinem w czarne pasy. Naprzeciw drzwi z salonu wisiało na ścianie wielkie drzewo genealogiczne rodziny Kossakowskich, obok zaś inne, m. in. spokrewnionych z nimi Zaleskich h. Lubicz. Pozostałe powierzchnie ścian pokrywały oprawione w ramy fotografie rodzinne, gości, fragmentów parku, lasu itp. Niewielki pokój sąsiedni z oknem w elewacji bocznej był buduarciem i zarazem gabinetem pani domu. Miał on ściany oklejone tapetami w kolorze różowym w kwiatki. Podobnym materiałem obite były też kanapa i niewielkie taborety. Poza tym stało tu biurko i dwie białe lakierowane szafy na suknie i inną odzież.

Pokój sąsiadujący z salą jadalną z lewej strony, dawny sypialny Barbary Kossakowskiej, który do końca nie zmienił swego pierwotnego kształtu, miał charakter mieszkalny, podobnie jak całe dobudowane skrzydło piętrowe, pokoje

na pierwszym piętrze starej części pałacu i w wieży. Wszystkie korytarze pałacu wojtkuskiego były do wysokości 1,5 m malowane olejną farbą na kolor brązowy, a powyżej bielone. Na białym tle wisiały w ogromnej liczbie naturalnych wymiarów profile osób, które w ciągu wieków odwiedzały gospodarzy. Wycinano je z papieru czarnego i naklejano na białą tekturę. Najstarszy nosił datę 1698, pochodził więc jeszcze z czasów przed nabyciem Wojtkuszek.

Prócz częściowo wspomnianych, były jeszcze w Wojtkuszkach inne obrazy malarzy polskich, francuskich i włoskich, dalej kolekcje brązów, srebra, kryształów i porcelany, a także zbiory archeologiczne i paleontologiczne z najbliższej okolicy. Wśród osobliwości przechowywano w pałacu mundur Napoleona. W czasie wielkich uroczystości i zjazdów rodzinnych jako sala jadalna i balowa służyła obszerna oranżeria. Zbiory wojtkuskie, w początkach pierwszej wojny światowej wywiezione częściowo w głąb Rosji, przepadły tam. Inne uległy rozproszeniu. Część pozostałej na miejscu biblioteki wcielili Litwini do księgozbiorów kowieńskich. Ocalała tylko ta część kolekcji, która znajdowała się w Warszawie. W czasie drugiej wojny światowej przepadły także i te pamiątki¹³.

Naprzeciw pałacu, w odległości ok. 100 m, wznosiła się stara oficyna, która mieściła m. in. olbrzymią, wysokości dwóch kondygnacji salę teatralną, dawno już zresztą przed 1914 r. na ten cel nie używaną. Do oficyny przeniesiono natomiast dużą część biblioteki, głównie z działu beletrystycznego w języku francuskim i trochę publikacji naukowych. Przechowywano tam również część rodzinnego archiwum, przede wszystkim oprawnych w większe całości starych listów. Poza tym w oficynie nadal znajdowały się pokoje oficjalistów i najróżnorodniejsze pomieszczenia gospodarcze.

Między frontem pałacu a oficyną rozpościęrał się wielki, wysypany żwirem dziedziniec z kolistym trawnikiem pośrodku. Trawnik otaczał dokoła wysoki żywopłot z bżów. Po prawej stronie gazonu znajdowało się wielkie boisko do uprawiania różnorodnych sportów, po lewej zaś dwa podłużne gazony otoczone niską balustradą, bogato porośnięte kasztanami. Ta część ogrodu z powodu ustawienia w niej figur Adama i Ewy zwana była potocznie „Rajem”. Bardzo rozległy i malowniczy park wojtkuski założony został na zboczach góry porośniętej gęsto starodrzewiem. Otaczał on ze wszystkich stron pałac i oficynę. Był równie stary czy nawet starszy niż pałac, został jednak gruntownie przekomponowany w ostatnich dziesiątkach lat XIX w. przez Stanisława Kazimierza Kossako-

622.
Wojtkuszki.
Fragment
parku
w pobliżu
pałacu,
przed 1917 r.





623.
Wojtkuski.
Kościół
dworski,
ok. 1914 r.

wskiego. Rozwiązanie układu parku polegało na fakcie, iż począwszy od miejsca, na którym stał dom mieszkalny, całe wyniosłe wzgórze było poprzecinane parowami i przełęczami, schodzącymi stopniowo aż do traktu „wileńskiego”, wiodącego w dół do Poszalina. Mimo nierówności terenu, utworzony został cały system stawów połączonych tamami, usytuowanych na różnych poziomach. Przez wszystkie przepływała zasilająca je w wodę niewielka rzeczka. Mimo tego przepływu, woda w sadzawkach miała charakter stojący. Okresami w stawach hodowano liny i karpie. Ponad sadzawkami i kanałami przerzucone były liczne mostki. W wielu miejscach, ciekawszych widokowo lub racjonalnych, rozmieszczone też były drewniane, sztalowe, różnego kształtu altanki z ławkami. W różnych kierunkach przecinały park specjalnie kręto i fantazyjnie poprowadzone ścieżki i alejki. W ten sposób ogród dawał możliwość komponowania niezliczonej ilości ciągle innych spacerów. Zamiłowania ogrodnicze Stanisława Kazimierza Kossakowskiego przeniosły się z czasem także na sąsiedni lasok Łaby, który również urządzony został w sposób podobny jak właściwy park.

Ograbiony ze wszystkiego i zdewastowany pałac wojtkuski, tylko w małej części zamieszkały, przetrwał do drugiej wojny, gdy umieszczono w nim internowanych żołnierzy polskich. W czasie okupacji niemieckiej budynek służył jako getto żydowskie. Po drugiej wojnie światowej pałac popadł w ruinę ostateczną. W końcu mury rozebrano. W latach osiemnastych obecnego stulecia istniała jeszcze tylko samotna wieża.

¹ Na temat Wojtkuszek istnieje sporo wzmianek publikowanych, o których niżej. Żadna z nich nie zawiera jednak danych dotyczących pałacu z okresu przed jego przebudową. Całość dziejów tej rezydencji opracował dopiero Józef Kossakowski (*Wojtkuski*, maszynopis pow., s. 1–23, Olsztyn 1984). Na tej głównie pracy oparta została pierwsza część niniejszego szkicu. Za udostępnienie materiałów składa autor Panu Józefowi Kossakowskiemu serdeczne podziękowanie.

² K. Niesiecki, *op.cit.*, t. 7, Lipsk 1841, s. 586–587.

³ J. Kossakowski, *op.cit.*, s. 4 i n.

⁴ Taki kształt dawnego pałacu jest właściwie pewny, gdyż jego szkielet pozostał prawie nie naruszony nawet po wchłonięciu go przez przebudowany i rozbudowany w drugiej połowie XIX w. pałac Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego.

⁵ *Polski słownik biograficzny*, t. 14, Wrocław 1968/69, s. 289.

⁶ W. Meysztowicz, *op.cit.*, s. 69.

⁷ Por.: „Kłosy” 1869, t. 9, nr 210, s. 19; *Słownik geograficzny*, t. 13, Warszawa 1894, s. 767; S. Łoza, *op.cit.*, s. 229; A. Urbański, *Podzwonne...*, s. 146.

⁸ Rysunek ten po raz pierwszy opublikowany został w pracy: Z. Kucielska, Z. Tobiaszowa, *Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie*, I. *Rysunki Napoleona Ordy*, Warszawa 1975, s. 161.

⁹ Opis pałacu przebudowanego i jego zbiorów oparty został przede wszystkim na pamiętnikach ostatniego właściciela Wojtkuszek, profesora Jana Kossakowskiego pt. *Notatki z lat dziecięcych*. Rkps w posiadaniu córki Zofii Kossakowskiej-Szanajca. Za udostępnienie ich czuje się autor wobec właścicielki zobowiązany. Niestety, pamiętnik ten jest fragmentaryczny, a w odniesieniu do zbiorów mało precyzyjny. Bardzo rzadko np. autor wspomnień łączy poszczególne obrazy z nazwiskami autorów. Jest to zjawisko wytłumaczalne, gdyż profesor Jan Kossakowski opuścił Wojtkuski jako kilkunastoletni chłopiec, zaś wspomnienia redagował wiele lat później, nie mając żadnego oparcia w inwentarzach. Jeżeli one nawet kiedyś istniały – przepadły w czasie wojny.

¹⁰ E. Chwalewik, *op.cit.*, t. 2, Warszawa 1927, s. 519.

¹¹ A. Urbański, *Podzwonne...*

¹² W grupie tych portretów mogły być oryginały Lampiego, Grassiego czy Per Kraffta.

¹³ Część portretów rodzinnych ocalała i znajduje się w posiadaniu potomków Michała Stanisława Kossakowskiego w Brwinowie. Szereg z nich reprodukowano jako ilustracje do pamiętników Stanisława Kazimierza Kossako-

wskiego: *Wspomnienia z przeszłości spisane dla dzieci i wnuków*, [w:] *Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej*, t. 6, Buenos Aires – Paryż 1974, s. 256 i n.

Wołożyn



Dobra wołożyńska, których ośrodek leżał nad dwiema rzekami, Wołożynką i Berezą, stanowiły w początkach XV w. własność na pół mitycznych książąt wołożyńskich, pochodzących jakoby z tego samego pnia co Holszańscy¹. W drugiej połowie tego wieku Wołożyn był już wszakże dziedzictwem rodziny Monwidów, pierwszych wojewodów wileńskich. Od nich przeszedł we władanie Gasztoldów. Stanisław Gasztold, wojewoda trocki i nowogródzki, żonaty z Barbarą Radziwiłłówną, umarł bezpotomnie w 1542 r. Jego wszystkie majątności z Wołożynem włącznie, stosownie do ówczesnych praw, przeszły na króla Zygmunta Starego, który w 1543 r. darował je synowi Zygmuntowi Augustowi.


Król Zygmunt August zrobił w 1567 r. zamianę z Mikołajem Radziwiłłem, kanclerzem litewskim, biorąc od niego dobra Indurę w Grodzieńskim, za „dwory Nasze Wołożyn i folwark Sakowski i dwór Lipiczno”... W 1614 r. Krzysztof Radziwiłł, kasztelan wileński i hetman wielki litewski, sprzedał Wołożyn dysydentowi Aleksandrowi Słuszcze. Córka Jerzego Bogusława Słuszki, podskarbiego nadwornego litewskiego, Konstancja, wniosła następnie dobra te mężowi Władysławowi Denhoffowi, wojewodzie pomorskiemu. Jego syn Stanisław Denhoff, hetman polny i wojewoda połocki, żonaty z kasztelanką krakowską Zofią Sieniawską, umarł w 1728 r. nie pozostawiając żadnego potomka. Bogatą wdowę zaślubił w 1731 r. August ks. Czartoryski, biorąc wraz z jej ręką także ogromne posiadłości ziemskie, a wśród nich Wołożyn. Syn ks. Augusta, ks. Adam Czartoryski sprzedał Wołożyn dnia 10 marca 1803 r. Józefowi Ignacemu Tyszkiewiczowi, staroście wielatycyckiemu za kwotę 100 000 zł czerwonych. W tym mniej więcej czasie dobra wołożyńskie składały się z miasteczka, 17 folwarków i 81 wsi, obejmujących przeszło 200 włók ziemi. Po uwłaszczeniu chłopów, którzy otrzymali 16 000 dziesięcin, w rękę Tyszkiewi-

czów pozostało jeszcze ok. 30 000 dziesięcin w sześciu kluczach.

Po śmierci Józefa Tyszkiewicza Wołożyn objął jego syn Michał (1761 – 1839), pułkownik wojsk polskich i uczestnik kampanii 1812 r., dziedzic także Dubinek, Milcza i nabytych od ks. Dominika Radziwiłła Birż, żonaty z Joanną z Karpiów, a następnie wnuk Jan (1801 – 1862), twórca ordynacji birżańskiej. Jako nieżonaty, zapisał on Wołożyn swemu bratankowi Janowi Witoldowi Tyszkiewiczowi (1837 – 1892), synowi Józefa i Anny Zabiellówny, dziedzicowi po ojcu podwileńskiej Waki, Ornian i innych kluczy, marszałkowi powiatu wileńskiego, ożenionemu z Izabellą Tyszkiewiczówną. Ostatnim właścicielem już tylko samego Wołożyna z należącymi do fundum folwarkami był jeden z jego synów, Michał Tyszkiewicz (ur. w 1860 r. – zm. w okresie międzywojennym?).

Wkrótce po nabyciu Wołożyna Józef Tyszkiewicz, twórca wielkiej fortuny swej rodziny, później jeszcze znacznie pomnożonej, a następnie wskutek działań rodzinnych rozdrobnionej, żonaty z Marią Galimską, założył w Wołożynie wielkopańską rezydencję, utrzymaną w całości w dość surowym stylu neoklasycyzyzm. Cały ów zespół składał się z kilku budowli, przede wszystkim jednak z pałacu i niemal identycznie zaprojektowanej oficyny, co w budownictwie siedzib ziemiańskich było właściwie zjawiskiem bardzo rzadkim.

Dziewiętnastoosiowy pałac o planie bardzo wydłużonego prostokąta miał mieszkalne sutereny, wysoki parter oraz piętro w trójosiowej części środkowej. Przy części tej w elewacji frontowej wznosił się głęboki, czterokolumnowy portyk tokański w wielkim porządku. Jego belkowanie pokrywał fryz z tryglifami. Trójkątny fronton portyku, otoczony kroksztykami, był gładki. Ponieważ kolumny ustawione zostały na wysokości kilku metrów ponad otaczającym pałac gruntem, teren ten podniesiono



624.
Wołożyn.
Elewacja
frontowa
pałacu,
1887 r.


sztucznie i utworzono wygodny podjazd do drzwi wejściowych. Od strony ogrodowej portyk zastąpiony został przez wysoki taras wsparty na trzech arkadach, z którego do parku schodziło się dwustronnymi schodami. Wszystkie elewacje pałacu z dużymi, prostokątnymi, gęsto rozmieszczonymi oknami rozczłonkowane były pilastrami. Słabo zarysowane obramienia wspierały się na konsolkach. Okna wieńczyły poziome gzymsy naczółkowe. Pod okapem cały pałac obiegał fryz tryglifowy, podobnie jak w portyku. Dość niski gładki dach, dwuspadowy nad częścią piętrową, trójspadowy nad częściami parterowymi, osadzony był na kroksztynach. Ponad dachy wyprowadzone były trzy symetrycznie rozmieszczone, podłużne, deko-

rowane ciemnymi płycinami i gzymsami kominy.

Wydaje się, że pałac wołożyński całkowicie wykończony został jedynie od strony zewnętrznej. Projekty wystroju wnętrza musiały być bogatsze niż ich wykonanie. Tylko kilka pokoi miało bowiem wygląd rzeczywiście pałacowy. Zauważył to m. in. Jankowski, pisząc: „Nigdzie sztukaterii, nigdzie budowlanego komfortu; staroświecki, duży dom szlachecki o pańskich rozmiarach”². Na stałe Wołożyn zamieszkał był zresztą tylko przez twórcę tej rezydencji, Józefa Tyszkiewicza. Z tego czasu pozostało też w nim sporo przedmiotów o artystycznej i zabytkowej wartości, w tym stylowe meble, lustra, brązy, dywany wschodnie i obrazy różnych szkół.



625.
Wołożyn.
Elewacja
frontowa
pałacu,
ok. 1914 r.



Przechowywano też w pałacu archiwum rodzinne linii wielatycznej Tyszkiewiczów. W drugiej połowie XIX w. właściciele mieszkali jednak bądź w Birżach, bądź w Wace, do Wołożyna zaglądając tylko na krótko, głównie przy okazji polowań³.

Przed 1914 r. z obszernej sieni na lewo wchodziło się więc do sali zwanej „myśliwską”, zawieszanej licznymi trofeami. Za nią ciągnął się rząd gabinetów, pokoi gościnnych, korytarzy, kredensów etc. Na prawo od sieni znajdowała się sala jadalna z obrazami kredkowej roboty węgierskiego malarza Mihály Zichego, przedstawiającymi: upolowanego lisa, rysia, wilka oraz dwie wiązki kuropatw i głuszców. Kompozycje te powstały w Wołożynie, gdy Zichy brał tam udział w polowaniu urządzonym przez Jana hr. Tyszkiewicza.

626.
Wołożyn.
Pałac
od strony
podjazdu,
ok. 1915 r.

627.
Wołożyn.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1914 r.

628.
Wołożyn.
Elewacja
boczna
i frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



Z sali jadalnej istniało przejście do apartamentów sypialnych i drugie do pokoju białego. Wisiały tam niegdyś dwa ogromne płótna, zajmujące niemal całą ścianę: Müllera *Tańce hiszpańskie* i Riedla *Dziewice w kąpeli*. Później oba te obrazy zabrano do Waki, a zamiast nich umieszczono w sali portrety rodzinne. Wyróżniały się wśród nich wizerunki okutych w zbroję rycerzy z XVI w., dalej portrety Jerzego Tyszkiewicza, biskupa żmudzkiego i wileńskiego, z datą u dołu 1641, słynnego

składy itp., otrzymał zupełnie inny układ wnętrz. Po prawej stronie pałacu, równoległe do niego, stał niewielki budynek, którego gładki dach czterospadowy wspierał się na czworograniastych opilastrowanych filarach, połączonych ze sobą arkadami⁴. Jego przeznaczenie nie jest znane. Najprawdopodobniej służył jako letnia altana, choć dziwić może jej umieszczenie nie wśród parku, lecz w najbliższym sąsiedztwie domu. Zapewne na przełomie XIX i XX w., lub nieco wcześniej, budynek ten został rozebrany.



629.
Wołożyn.
Elewacja
frontowa
oficyny,
ok. 1914 r.

630.
Wołożyn.
Oranżeria,
ok. 1914 r.

631.
Wołożyn.
Park,
ok. 1914 r.

zotyłości referendarza Wincentego Tyszkiewicza i jego żony Teresy z Poniatowskich oraz bardzo piękny archeolog Eustachego Tyszkiewicza, namalowany w Wilnie przez Aleksandra Straussa. Inną salę pałacu wołożyńskiego zdobiły dwa obrazy religijne szkoły włoskiej: Francesco Podestiego *Matka Boska* i Mariano [?] Rossiego *Św. Stanisław Kostka*. Jeden z salo-
nów pałacowych, podzielony na dwie części mozaikową kolumnadą, pokryty był niegdyś pięknymi freskami, które zniszczone zostały w 1863 r. podczas kwaterunku wojskowego i zastąpione później zwykłymi tapetami. Do sali kolumnowej przylegał pokój sypialny z purpurowym obiciem. Jedna z sal służyła jako kaplica domowa. Na piętrze mieścił się początkowo skarbiec, w którym przechowywano kufry ze srebrem i złotem.

Oficyna usytuowana została nie z boku pałacu, jak to najczęściej bywało, lecz ściśle naprzeciw niego, w odległości około 100 m. Była ona właściwie kopią głównego domu mieszkalnego. Nie miała tylko wzniesionego podjazdu, gdyż wchodziło się do niej pod arkadowym gankiem. Budynek ten, przeznaczony na biura administracji, mieszkania oficjalistów i służby,





632.
Wołóżyn.
Kościół,
przed 1939 r.

633.
Wołóżyn.
Dzwonnica
kościelna,
przed 1939 r.

Czwartym ważnym członem zespołu rezydencjonalnego była ogromna oranżeria, wybudowana po lewej stronie wielkiego cour d'honneur. W pięcioosiowej części środkowej o rzucie kwadratu, wzniesiona z muru, posiadała ona dwie wysokie kondygnacje. Jej elewacja od strony dziedzińca rozczłonkowana była sześcioma międzyokiennymi pilastrami. Część tę wieńczył fryz i gzyms kroksztynowy, na którym wspierał się kopulasty dach. Od środkowej części murowanej wychodziły dwa długie skrzydła drewniane, ze ścianą frontową zwróconą na południowy zachód, niegdyś całkowicie oszkloną. W czasach późniejszych szkło zastąpiono oszalowaniem z desek, w którym umieszczono tylko nieliczne okna. Do pierwszej wojny światowej przetrwały w oranżerii ogromne drzewa pomarańczowe, palmy i wiele innych roślin egzotycznych. Za oranżerią ciągnęły się ananasarnie i brzoskwiarnie. Całkowicie doj-

rzewujące tam owoce eksportowano, osiągając nawet wysoki dochód. Jeszcze dalej leżały kwaciarnie oraz inspekty, a za nimi ciągnęły się sady owocowe. W czasach Józefa Tyszkiewicza zakłady ogrodnicze prowadzili specjaliści z Warszawy.

Pomiędzy pałacem, oficyną i oranżerią rozciągał się wielki kwadratowy dziedziniec paradny, utrzymany jako gazon, otoczony dokoła szeroką kolistą alejką, przeciętą w połowie ścieżką wiodącą od portyku pałacu do portyku oficyny. Na dziedziniec prowadziły dwie drogi wjazdowe. Jedna biegła od — położonych za oficyną — kościoła i miasteczka, przed frontem oranżerii, skręcając następnie na lewo do podjazdu przedpałacowego, druga przez bramę ustawioną na wprost oranżerii. Obie bramy składały się z dwóch murowanych wysokich filarów. Zarówno od strony miasteczka, jak od południowego zachodu, zabudowania pałacowe otaczały sztachety wprawione w niskie murowane słupy. Od bramy przeciwległej oranżerii teren opadał stromo w dół. Cały dziedziniec, obsadzony tylko nielicznymi drzewami, był bardzo starannie utrzymywany. Krąg środkowy ujmowały ramy strzyżonych żywopłotów. Barwne plamy na gazonach tworzyły klomby kwiatowe i wysokopienne róże.

Kilkunastohektarowy park krajobrazowy rozciągał się poza pałacem. Najbliżej domu leżał znów wielki otwarty gazon z okrągłym klombem kwiatowym pośrodku, otoczonym wysypianą piaskiem ścieżką. Stąd w różnych kierunkach rozchodziły się trzy dalsze podobne ścieżki. Taka sama alejka, obsadzona różami, okrężała też cały gazon. Na osi pałacu, wśród skupisk przeważnie liściastych drzew pozostawiono szeroki prześwit. W ten sposób położony na wzgórzu dom widoczny był nawet ze skraju ogrodu, ze wzgórza przeciwległego pałacowemu. W leżącej o kilkanaście kilometrów od Wołożyna puszczy znajdował się zwierzyniec z żyjącymi tam swobodnie danielami i dworem myśliwskim.

Luźniej już z zespołem pałacowym związany, ale również przez Józefa Tyszkiewicza ufundowany, był stojący w rynku, nieopodal dworu, także klasycystyczny kościół oo. Bernardynów pod wezwaniem św. Józefa, dzieło — być może tego samego architekta, który był twórcą rezydencji⁵. Powstała w latach 1806–1815 świątynia miała rzut szerokiego prostokąta. Jej fasadę zdobiło sześć tokańskich kolumn ustawionych na wysokich bazach. Dźwigały one belkowanie z fryzem podobnym do fryzu dekorującego pałac. Portyk kościoła wieńczył trójkątny fronton z Okiem Opatrzności. Między kolu-

mnami, w półkoliście sklepionych, zwieńczonych trójkątnymi naczółkami niszach stały cztery rzeźby figuralne. Wewnątrz kościoła znajdował się m. in. nagrobek fundatora, przedstawionego w postaci leżącego rycerza w pełnym uzbrojeniu. Nagrobek ów, dzieło rzeźbiarza Pulmana, zniszczony został w 1864 r., zaś kościół w dwa lata później zabrano na cerkiew prawosławną. W podziemiach pozostały jednak groby kilku pokoleń rodziny właścicieli Wołożyna⁶.

Od jesieni 1915 r. przez miasteczko i dwór przechodziła linia frontu, pałac uległ więc wówczas poważnemu uszkodzeniu. Zbiory, zarówno miejscowe, jak ewakuowane z Waki, zostały zrabowane lub zniszczone. Po pierwszej wojnie światowej pałac i oficynę odbudowano. Oba gmachy przejął korpus Ochrony Pogranicza. W odbudowanej i odpowiednio przerobionej oranżerii umieściło swe biura miejscowe starostwo. W ten sposób przestała istnieć jedna z najpiękniejszych rezydencji tyszkiewiczowskich.

¹ Najbardziej szczegółowo dzieje Wołożyna przedstawił C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, *op.cit.*, s. 77 i n. Por. także: E. Chłopicki, *op.cit.*, „Kłosy” 1887, s. 370; A. Chomicz, *Wołożyn dawniej i dziś*, „Ziemia nasza” 1939 [Lida], nr 3, s. 96; M. Morelowski, *op.cit.*, s. 334; *Słownik geograficzny*, t. 13, Warszawa 1894, s. 910.

² C. Jankowski, *op.cit.*, s. 91.

³ Opis wnętrza podany także według Jankowskiego, uzupełniony został informacjami Zofii z Tyszkiewiczów Czarnyńskiej.

⁴ Znany z rysunku J. Myszkowskiego, „Kłosy” 1887.

⁵ Jako twórcę kościoła wołożynskiego wysunięto ostatnio Augustyna Kossakowskiego, zatrudnionego także



w tym samym czasie przez Marcjanę Abramowiczową w Wornianach. V. Drėma, *Architekto Augustino Kossakausko Kuryba*, „Lietuvos TSR Architektūros Klausimai” Nr 6, 1979, s. 66. Por. rec. A. J. Baranowski, BHS R. XLII: 1980, nr 2, s. 218–219.

⁶ Gdy Jan Tyszkiewicz, uczestnik powstania styczniowego, otrzymał zezwolenie na powrót do kraju i zwrócono mu skonfiskowany majątek, natychmiast wszczął starania o odzyskanie dla ludności katolickiej także i kościoła. Od czynników oficjalnych otrzymał wówczas zapewnienie zwrotu świątyni pod warunkiem, że własnym kosztem wybuduje cerkiew. Została ona istotnie wzniesiona, kościół odzyskali jednak katolicy dopiero w 1920 r.

634.
Wołożyn.
Kapliczka
przydrożna,
przed 1939 r.

Worniany



W dziejach Wielkiego Ks. Litewskiego Worniany, aż do połowy XVII w. noszące nazwę Kossakowszczyzny lub Sylwestrowszczyzny, występują począwszy od XV w. W 1462 r. Marianna Sagajłowa, dziedziczka miejscowych włości, ufundowała tam kościół i plebanie¹. Nie wiadomo jednak, jak długo jeszcze okoliczne ziemie pozostawały we władaniu Sagajłów. Następną wzmianka dotyczy bowiem dopiero 1581 r., gdy dobra te stały się dziedziczną własnością Jana Abramowicza h. Jastrzębiec (zm.

1602), wojewody smoleńskiego, żonatego z Dorotą Wołowiczówną. Będąc wyznania protestanckiego, zasłynął on jako człowiek światły i protektor zarówno znakomitego polemisty kalwińskiego Andrzeja Wolana, jak też prawosławia. W Wornianach ufundował zbór, szpital i szkołę, które przetrwały do połowy XVII w. Był autorem książki pt. *Zdanie Litwina o kupczy taniej zboża a drogiej sprzedaży* (1592). Własnym kosztem wydał też kilka książek innych autorów. Po Janie klucz worniański odziedziczył jego syn

Mikołaj Abramowicz (zm. w 1651 r.), generał artylerii litewskiej i wojewoda trocki, żonaty pierwotnie z Ewą z Kurcewiczów-Bułyhów, później z Elżbietą Hornostajówną, wdową po Andrzeju Drohojowskim: także gorący zwolennik kalwinizmu. Syn Mikołaja, Samuel (zm. w 1662 r.), żonaty z Szemiothówną, starosta starodubowski, wykształcony w uniwersytetach holenderskich, przeszedł na katolicyzm, w konsekwencji czego ufundowany w Wornianach przez dziada zbór kalwiński został zamknięty². Następnym dziedzicem Wornian był syn Samuela, również Samuel, cześnik wileński, ożeniony z Teresą Śliżniówną.

Najtrwalej w dziejach Wornian zapisała się Marcjanna z Doria-Dernałowiczów Abramowiczowa (zm. w 1805 r.), wdowa po Jerzym, staroście starodubowskim, jednym z czterech synów Samuela jun. Jeszcze za życia swego męża, poczynawszy od 1760 r., rozpoczęła ona prace związane z fundacją kościoła i dwóch budynków obok niego, z których jeden przeznaczony został na altarię, a drugi na plebanię. Ona też na miejscu jakiejś starszej, nieznaney nawet z opisów dawniejszej siedziby Abramowiczów zbudowała nowy wielki pałac rezydencjonalny. Jerzy i Marcjanna Abramowiczowie mieli dwóch synów: Andrzeja, rotmistrza kawalerii narodowej, żonatego z Barbarą Kociellówną, i Joachima, starostę hubeskiego i cytowańskiego, żonatego z Giedroyciówną, którzy w 1785 r. nabyli od

Sanguszków klucz dubrowlański³. Po śmierci Marcjanny Abramowiczowej podzielili się oni w 1811 r. majątkiem w ten sposób, że Andrzej wziął Dobrowlany, Joachim zaś — Worniany. Po Joachimie objął je starszy jego syn Mikołaj Abramowicz (1788—1835), sędzia graniczny i marszałek szlachty powiatu wileńskiego, pułkownik w czasie wojen napoleońskich i gorący zwolennik cesarza Francuzów, później jednak stronnik Aleksandra I, żonaty z Emilią z Bachmińskich, 1^o voto Cichocką. Zarówno w Wornianach, jak w swej rezydencji wileńskiej prowadził on wystawny i rozrzutny tryb życia. Po przedwczesnej śmierci Mikołaja Worniany dostały się jego młodszemu bratu Ignacemu (1793—1867), również uczestnikowi wojen napoleońskich, żonatemu z bar. Matyldą de Mayllan, 1^o voto Castellas (zm. w 1858 r.). Sprzedawszy w 1818 r. Dobrowlany i przeszedłszy na służbę rosyjską, zniechęcony przez rodaków, zmarł Ignacy Abramowicz bezpotomnie jako ostatni z rodu⁴.

Po Abramowiczach, przez matkę Antoninę z Sulistrowskich, odziedziczył Worniany Andrzej Śniadecki z Bołtupia, wnuk Jędrzeja, słynnego uczonego, żonaty z Marią z Wereszczyńskich h. Korczak. Po jego śmierci cała scheda podzielona została między jego dwie córki. Maria Antonina (1876—1945), która w 1898 r. poślubiła Kazimierza Roberta Osiecińskiego h. Lubicz (1867—1942), otrzymała

635.
Worniany.
Widok
ogólny.
Lit. z 1. pol.
XIX w.





Worniany, natomiast Zofia, zamężna za bratem Kazimierza, Stanisławem Osiecimskim, dostała Bołtup. Obaj bracia zresztą otrzymane w spadku majątki wkrótce sprzedali. Worniany na krótko dostały się Miłoszom, od których tuż przed 1914 r. nabył je Zygmunt Chomiński. W okresie międzywojennym majątek ten o początkowej powierzchni ok. 2000 ha został przez Chomińskiego rozparcelowany⁵.

W drugiej połowie XVIII i w pierwszej XIX w. Worniany słynęły jako jedna z najpiękniejszych siedzib ziemiańskich Wileńszczyzny. Składały się na nią nie tylko pałac i park, ale

także — tworzące wspólną ośiową kompozycję rezydencjonalno-miejską — dwuwieżowy kościół barokowy z otoczeniem i miasteczko. Nie istnieją prawdopodobnie żadne przekazy ikonograficzne dotyczące wybudowanego przez Marcjanę Abramowiczową pałacu. W cudem ocalałych szczątkach archiwum worniańskiego zachowały się natomiast materiały mówiące o niektórych twórcach ich wnętrz, m. in. o malarzach wykonujących freski w pokojach recepcyjnych, o urządzaniu parku etc.⁶

W ciągu XIX i na przełomie XX w. pałac ulegał zresztą różnym przeróbkom. Zachowały

636.
Worniany.
Pałac
od strony
parku.
Lit. z 1. pol.
XIX w.

637.
Worniany.
Widok
z pałacu
na bramę
wjazdową.
Lit. z 1. pol.
XIX w.



638.
Worniany.
Fragment
parku.
Lit. z 1. poł.
XIX w.

639.
Worniany.
Pałac
od strony
parku.
Rys. N. Orda

się wprowadzić cztery unikalne litografie pochodzące z lat dwudziestych XIX w. oraz rysunek Napoleona Ordy z lat siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych tegoż stulecia, wszystkie te ilustracje pokazują jednak fragmenty parku, pałac zaś jedynie od strony tylnej⁷. Wygląd pierwotnej fasady pałacu dotąd nie jest więc znany. Na podstawie materiału, jakim dysponuje-

my, można jedynie stwierdzić, że pałac worniański był od strony zewnętrznej budowlą bardzo surową, założoną na planie podstawowym prostokąta, dwukondygnacyjną, z krótkimi skrzydłami po bokach, nakrytą gładkim czterospadowym dachem gontowym. Od strony zewnętrznej nie było tynków. Skrzydła ujmowały narożnikowe pilastry, otwory zaś drzwiowe i okienne



640.
Worniany.
Pałac
od strony
podjazdu,
ok. 1900 r.

wprawione były w gładkie wgłębne ramy. Oba skrzydła akcentowały niewielkie ganki, wiodące do ogrodu.


Fundatorka, pozostawiając zewnętrzny wygląd swej siedziby w postaci niezwykle skromnej, skoncentrowała się głównie na wnętrzach, bogatych i stylowych, znanych zresztą także bardzo fragmentarycznie. Czesław Jankowski⁸ przytacza wyjątki z umowy zawartej w 1801 r. między dziedziczką Wornian a Konstantym Otosielskim „mistrzem profesji malarskiej”, który podjął się pracy odnowienia mocno już w tym czasie podniszczonych pokoiów. Fragmenty tej umowy rzucają także nieco światła na wewnętrzne wyposażenie domu i wymagania jego właścicielki. Na nowo odmalowane miały zostać pomieszczenia całego pałacu „z sieniami, pokojami, wszystkimi a w nich ze ścianami,

gabinetami, garderobami, boazeriami, sufitymi, oknami, do czego krzesła, kanapy, szufladki do pilowin i drzewek kominkowych należeć mają”. Do pracy tej użyte miały być najdelikatniejsze farby, pozlota i lakier, należące do „metra” Otosielskiego, prócz płótna pokrywającego ściany, które było własnością pani na Wornianach. Otosielski natomiast zobowiązał się jeszcze „w najwyższym guście, architekturze i najpiękniejszych kolorach, zgadzających się z naturalnymi i ze szlakami całymi modnymi, swoje dzieło dopełnić”. Chcąc uzyskać możliwie najlepsze efekty, pani Abramowiczowa nie omieszkła umieścić w umowie pod adresem „mistrza malarskiego” komplementów, wyrażających nadzieję, że w pracy swej dołoży on „usiłności, gustu i sztuki, jakiej wyciąga jego własny honor, charakter nieposzlakowany i powszech-



641.
Worniany.
Powóz
z zaprzęgiem
4-konnym
przed
pałacem,
ok. 1900 r.

642.
Worniany.
Fragment
sali
jadalnej,
ok. 1900 r.



643.
Worniany.
Wieża
parkowa,
ok. 1914 r.

ny szacunek”, tak by ona sama „najzupełniejszą miała satysfakcję i powszechność krytyki kłaść nie zdołała”. Koszt restauracji pałacu wyniósł 2000 złp. oraz utrzymanie dla wszystkich osób przy niej zajętych. Cytowane wyżej skąpe fragmenty dowodzą, iż pałac, zarówno przed jak i po odnowieniu, miał ściany wewnętrzne obite płótnem, a częściowo pokryte boazeriami, sufity ozdobione sztukateriami lub malowidłami, okna zaś i drzwi lakierowane zapewne na kolor biały i złocone. W tym samym duchu, zgodnie z epoką, w stylu Ludwika XVI utrzymane było urządzenie ruchome pałacu. Szczegóły jego nie są jednak znane.

W pobliżu pałacu, po obu stronach dziedzińca, usytuowane były skromne, parterowe, również drewniane oficyny. Naprzeciw, po przeciwległej stronie obszernego, zajętego przez trawniki z rosnącymi na nich drzewami i krzewami dziedzińca, wznosiła się wysoka, murywana brama wjazdowa dla zaprzęgów, z dwiema furtami po bokach. Wieńczyły ją wykute w kamieniu lub może z metalu wykonane wazy. Ozdobne ogrodzenie na podmurówce oddzielało dziedziniec przedpałacowy od rynku miasteczka, zbudowanego według planu jednolitego z rezydencją w latach 1760–1769 na gruntach dworskich i dlatego stanowiącego własność każdorazowego dziedzica Wornian. Miasteczko, złożone z dwóch szeregów identycznie wyglądających domków, ciągnęło się po obu stronach rynku. Przez jego środek od bramy dworu szeroka aleja wiodła do stojącego na

końcu miasteczka kościoła, wzniesionego na osi głównej rezydencji.

Po raz ostatni pałac worniański wyrestaurowany został w latach dziewięćdziesiątych XIX w., już z przeznaczeniem dla jednej z có-



rek Andrzeja Śniadeckiego. Na fotografiach z około 1900 r.⁹ widzimy dla odmiany wyłącznie jego elewację frontową. Wynika z niej, że cały budynek w czasach nowszych oszalowany był pionowo deskami. Nad pozbawioną okna, ale pokrytą ornamentacją dwuosiową częścią środkową nadbudowano wysoką facjatę, nakrytą wydzielonym dachem dwuspadowym. Istniejący, być może, przy tej części dawniej portyk kolumnowy zastąpiony został przez szeroką i bardzo głęboką werandę, z dachem wspartym na czterech kolumnach, tworzącą wygodny, kryty zajazd dla zaprzęgów konnych. Na cokółkach, będących przedłużeniem filarów i dwóch pilastrów, ustawiono wyrzeźbione w drewnie wazy z palmami czy też jakimiś innymi roślinami, a do dawnych wgłębnych ram okiennych dodano na parterze skrzydeł nowe wymodelowane obramienia, zwieńczone trójkątnymi naczółkami. Oba skrzydła boczne otrzymały daszki dwuspadowe.

Wnętrze pałacu za czasów Śniadeckich uzupełnione zostało nowymi meblami, dziełami sztuki i pamiątkami rodzinnymi. Na podstawie fotografii znana jest tylko sala jadalna ze ścianami ujętymi dołem boazerią z podziałem płycinowym, górą natomiast malowanymi na jasny jednolity kolor. Pokój ten miał meble dziewiętnastowieczne. Jego główną dekorację tworzyły portrety rodzinne oraz ustawiona na bufecie porcelana i srebro. Po sprzedaży Wornian przez Śniadeckich prawdopodobnie wszystkie ruchomości zostały z pałacu zabrane. Ogołoczone w ten sposób budynek, zdewastowany dodatkowo w czasie pierwszej wojny światowej, wkrótce po jej zakończeniu spłonął doszczętnie.

Bardzo malowniczy park romantyczny założony był od tyłu pałacu, wokół dużego stawu z zadrzewioną wyspą pośrodku. Lekkiej konstrukcji mostek łączył ją z lądem stałym. U skraju wyspy stała okrągła, murowana czterokondygnacyjna neogotycka wieża widokowa i dekoracyjna, zwieńczona krenelażem i nakryta stożkowym dachem. Na brzegu stawu wznosiły się również budynki browaru, młyna i tartaku, utrzymane w stylu klasycystycznym. Ogród odznaczał się wielką różnorodnością, przeważnie drzew liściastych rozrzuconych malowniczymi grupami oraz widokami na bliższą okolicę. Za ogrodem leżały bowiem piękne łąki, za nimi torfowiska, a jeszcze dalej ciągnęły się lasy.

Ukończony około 1769 r. kościół katolicki pod wezw. św. Jerzego, z dwiema wysmukłymi wieżami, charakteryzowały na zewnątrz cechy późnego baroku wileńskiego¹⁰. Wnętrze świątyni zdobiły bogate rokokowe ołtarze, ambona,



ławki i konfesjonały. W ołtarzu wielkim znajdowały się obrazy *Wniebowzięcie* i *Św. Jan Nepomucen*, oba pędzla któregoś z uczniów Czechowicza, przeniesione z kościoła Św. Kazimierza z Wilna. Z dwóch ustawionych po bokach świątyni podłużnych, piętrowych murowanych budynków, jeden do wybuchu drugiej wojny światowej służył jako plebania. Przed progiem kościoła, pod żelazną płytą, zgodnie z życzeniem fundatorki znajdował się jej grób.

¹ S. Lorentz, *Z materiałów do historii architektury na ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego. Worniany*, [w:] *Prace i materiały. Sprawozdania do historii sztuki TPN w Wilnie*, t. 3, Wilno 1938/39, s. 341.

² *Polski słownik biograficzny*, t. 1, Kraków 1935, s. 13–14.

³ A. Boniecki, *Herbarz...*, t. 1, Warszawa 1899, s. 19–20.

⁴ *Polski słownik biograficzny*, *op.cit.*, s. 12, 14.

⁵ Informacje syna ostatniego właściciela Wornian – Ludwika Chomińskiego.

⁶ Według informacji dra Andrzeja Ciechanowieckiego, materiały te w okresie międzywojennym przekazane zostały przez jego dziadka Kazimierza Roberta Osiecimskiego-Czapskiego do Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i tam dotychczas się znajdują.

⁷ Cztery litografie, pochodzące z zapisu Jakuba Potockiego, znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Według Stanisława Lorentza (*op.cit.*), przed 1939 r. było pięć litografii worniańskich. Piąta, przedstawiająca pałac od frontu, zaginęła. Rysunek Napoleona Ordy w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Oddział Czapskich.

⁸ C. Jankowski (*Powiat oszmiański*, t. 3, *op.cit.*, s. 153) pisze zresztą o pałacu jako już nie istniejącym w końcu XIX w. W rzeczywistości był on wówczas jedynie z powodu starości i braku konserwacji niezamieszany, właściciele zaś rezydowali w nowym pałacyku w Bołtupiu.

⁹ Udostępnione przez wnuka po kądzieli Kazimierza

644.
Worniany.
Kościół
parafialny,
przed 1939 r.

Zabłocie



Na przełomie XVII i XVIII w. Zabłocie należało do nieznannej bliżej rodziny Gierzdów czy Gierzodów¹. W 1743 r. od Mikołaja Gierzdy dobra te nabyte zostały przez rodzinę Dmochowskich h. Pobóg i bez przerwy pozostawały w posiadaniu jej męskiej linii do września 1939 r. Ostatnim właścicielem Zabłocia był Władysław Dmochowski².

Na rok przed sprzedażą Zabłocia Gierzdowie wybudowali tam dwór drewniany, który także bez większych zmian przetrwał do 1939 r. Rok jego wzniesienia 1742 wyryty został na płycie kamiennej, ustawionej przed progiem domu³. Dwór w Zabłociu, zwrócony frontem na tzw. godzinę jedenastą, wzniesiony został na wysokiej podmurówce z dużych głazów polnych. Mieściła ona wewnątrz bardzo obszerne, murowane i sklepione piwnice. Ściany zewnętrzne domu obite były pionową szalówką za pomocą gwoździ żelaznych, miejscowej kowalskiej roboty. Dom ten otrzymał dach gładki, czterospadowy, początkowo słomiany, w czasach nowszych zamieniony na gontowy. Pierwotny skromny wygląd dworu wzbogacony został w dwudziestych czy trzydziestych latach XIX w. przez wybudowanie przed głównym wejściem portyku o dwóch parach kolumn wysuniętych przed lico domu i dwóch cieńszych filarów przyściennych. Belkowanie portyku ozdobiono wydatnym gzymsem kostkowym,


trójkątny fronton zaś otrzymał półokrągłe okno z promieniście rozchodzącymi się szczeblinami. Do budowy schodów prowadzących pod portyk użyto głazów podobnych do tych, jakie znajdowały się w fundamentach. Dwór otrzymał tylko jeden centralnie umieszczony komin, do którego dym z poszczególnych pieców dostawał się przez specjalne przewody, położone na strychu.

Wnętrze miało układ dwutraktowy, amfiladowy. Pokoje charakteryzowały się jednak zróżnicowanym kształtem i powierzchnią. Cały środek domu zajmowała idąca na przestrzał wydłużona sień. Od strony podjazdu, po prawej stronie sieni usytuowana była największa komnata dwuokienna, sięgająca poza wzdłużną oś domu. W ciągu ostatnich dziesięcioleci pokój ten służył jako jadalny, zaś przylegający do niego jednookienny narożny – jako jeden z sypialnych. Kwadratowy, o dwóch oknach pokój położony po lewej stronie sieni był bawialnią, a narożny znów sypialnią. Od strony ogrodu z salą jadalną sąsiadował duży pokój kredensowy, a pozostałe pokoje traktu ogrodowego o rozkładzie podobnym do traktu frontowego służyły jako mieszkalne.

Wszystkie pomieszczenia miały sufity belkowane, ściany bielone, zaś podłogi z lakierowanych desek. Tylko sień wyposażona była w podłogę ułożoną z cegieł. Dom opalano za pomocą dużych pieców murowanych. W lewym narożnym pokoju od frontu znajdował się też obok pieca klasycystyczny kominek dekorowany czterema kolumnami, w połowie XIX w. już bez paleniska. Służył on wówczas jako ołtarz dla odprawiającego w rodzinnym domu mszę arcybiskupa metropolity mohylewskiego Kazimierza Dmochowskiego (1780 – 1851).

Przed 1908 r., kiedy to Zabłocie oddane zostało w dzierżawę, dwór posiadał zabytkowe urządzenie, nie sięgające jednak zapewne poza epokę empire w jego wileńskiej odmianie. Wyposażenie wcześniejsze zostało bowiem rozgrabione w czasie wojny 1812 r. Rejestr sporządzony w tym czasie wykazuje, iż dwór ten był

645.
Zabłocie.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



zasobny nie tylko w inwentarze, zapasy gospodarcze i wszelkiego rodzaju przedmioty codziennego użytku, jak salopy, szuby, czy wina francuskie i inne napoje, lecz także w meble, srebro stołowe, bibliotekę etc. Wszystko to padło łupem żołnierzy francuskich. Gdy więc podczas postoju Napoleona w niedalekim miasteczku Głębokie, generał francuski hr. Antoni Drouot zatrzymał się na kilka dni w Zabłociu, zastał dwór niemal całkowicie pusty. Czując się wobec nieobecnych właścicieli zawstydzony, na blacie ocalałego biurka napisał: „Z największym smutkiem znajduję to mieszkanie zniszczonym przez moich ziomków, niezmiernie żałuję, że osoby w nim mieszkające zmuszone były opuścić swe siedliska — 20 lipca 1812”⁴.

W ciągu następnych blisko stu lat pokoje dworu wypełniły się nowymi stylowymi meblami, portretami rodzinnymi i innymi pamiątkami. Wśród portretów znajdował się m. in. sztych przedstawiający metropolitę Dmochowskiego i podobizna Henryka Dmochowskiego, powstańca z 1831 i 1863 r., także w Zabłociu urodzonego. Między pamiątkami innego rodzaju przechowywano wycięty z biurka i odpowiednio zakonserwowany napis Drouota. Na odwrocie jego umieszczony był sztych przedstawiający generała. Wszystko to, wywiezione do wileńskiego mieszkania, spłonęło w 1944 r.

W tym samym 1742 r., co dom, wybudowany został też w Zabłociu spichlerz, który również przetrwał do 1939 r. Data jego powstania wyryta była na jednej z belek.

Ogród otaczający dom miał powierzchnię około 4 ha. Rosły w nim głównie stare dęby, lipy, klony i brzozy. Szczególną opieką otaczano dąb piramidalny, zasadzony przez arcybiskupa Dmochowskiego. Naprzeciw zabudowań dworskich, w odległości około 200 m, za niewielkim stawem ciągnął się bór, złożony z bardzo wysokich, sędziwych świerków. Każdego roku czaple zakładały tam około 80 gniazd. Bór ten wycięty został w czasie pierwszej wojny światowej.

¹ Zofia z Dmochowskich Januszkiewiczowa, od której pochodzą dane dotyczące przeszłości i wyglądu Zabłocia, nazwisko to pisze jak Gierzda. Natomiast A. Boniecki (*Herbarz...*, t. 6, Warszawa 1903, s. 47) przytacza jedynie nazwisko Gierzdowicz. Zapewne chodzi o tę samą rodzinę.

² Akt kupna Zabłocia przez Dmochowskich przetrwał wszelkie zawieruchy dziejowe i znajduje się w posiadaniu Zofii Januszkiewiczowej.

³ W okresie międzywojennym dwór w Zabłociu uznany został za zabytek, w którym nie wolno było przeprowadzać żadnych zmian.

⁴ Na temat dworu w Zabłociu sporo pisze O. Hedemann (*op.cit.*, s. 73, 154 i 219).

Zajnów



Według *Słownika geograficznego*¹. Zajnów, położony w gminie Ikażń, między Drują a Dynenburgiem, w drugiej połowie XIX w. znajdował się na terenie powiatu dziśnieńskiego. W okresie międzywojennym, będąc w granicach Polski, włączony został do powiatu brasławskiego².

W 1597 r. była to własność Bohusza Kopcia, w 1605 r. Andrzeja Wołłowicza h. Bogoria, a w 1608 r. — Piotra Wołłowicza. Od niego w 1646 r. przeszedł do Mikołaja Wołłowicza. W 1708 r. z attynencją Sporuny nie należał już bezpośrednio do rodziny Wołłowiczów, gdyż był w posiadaniu Daniela-Gotarda Broel Platerów, żonatego z Ludwiką Wołłowiczówną, córką Władysława, wojewody witebskiego, hetmana polnego litewskiego i Anny z Kozieł Poklewskich³. Po Michale-Gotardzie, pisarzu ziem-

skim inflanckim, Zajnów oraz dawniejsze majątności Platerów, a więc Uzułmuję, Owile i Szatejki ze Sporunami, odziedziczył jego syn Jan Wilhelm (1676—1757), żonaty najpierw z Heleną Ogińską, a po raz drugi z Joanną Podbereską. Z kolei po nim przejął Zajnów jego syn Wilhelm Jan (1715—1769), ożeniony z Petronelą Nagórką. Kolejną właścicielką była jego córka Rozalia (zm. w 1814 r.), zamężna za Józefem Broel Platerem (1746—1776)⁴. W roku 1788 lub 1789 sprzedała ona dobra te Tomaszowi Światopełk-Mirskiemu h. Białynia odm., synowi Cypriana, miecznika i surrogatora brasławskiego i Marii z Billewiczów, marszałkowi brasławskiemu Konfederacji Barskiej, dziedzicowi Zawierzy i Leonkowicz w pow. brasławskim⁵. Wkrótce jednak odsprzedał on ten nowo nabyty majątek swemu szwagrowi Tadeuszowi

646.
Zajnow.
Dwór
i oficyna
od strony
podjazdu,
po 1920 r.

647.
Zajnow.
Portyk
dworu,
po 1920 r.

648.
Zajnow.
Lewe
skrzydło
dworu,
ok. 1920 r.



Mirskiemu, piątemu z rzędu synowi Jana Stanisława, łowczego brasławskiego i Joanny Rymoszanki h. Gozdawa, podkanclerzemu brasławskiemu, właścicielowi Podziśnia, żonatemu z Anną Mirską. Tomasz Mirski pozostawił córkę Brygidę 1° voto Ignacową Wołoszowską h. Sas, 2° voto, żonę Klaudiusza Mirskiego z linii kamieniopolskiej, oraz synów Józefa, zmarłego bezżennie i Tomasza. Nie wiadomo dlaczego jako kolejny dziedzic Zajnowa nie figuruje któryś z braci, lecz Aleksander Paulin Mirski (ur. w 1745 r.), szambelan królewski, prezydent dziśnieński, żonaty z Cecylią Missunianką h. Kotwica, córką Ignacego, podczaszego orszańskiego i Anny Rypińskiej, a po nim jego syn Ignacy Fabian (1781 – 1853), sędzia graniczny dziśnieński, do którego należało także Polesie o łącznej powierzchni około 3000 dziesięcin, a poza tym Ukle nabyte od Rodziewiczza. Ignacy Fabian, ożeniony był z Franciszką Wizgirdówną h. Odrowąż, córką Andrzeja, marszałka dziśnieńskiego i Bogumiły Jeleńskiej. Miał trzy córki i pięciu synów. Zajnow z Polesiem i Uklammi otrzymał jeden z nich, mianowicie Kornel, który jednak wstąpił do zakonu, a przypadłą sobie schedę oddał bratu Piotrowi, dziedzicowi także Hołomyśla pod Piotrkowem, Polesia i Ukli, co razem dawało 6000 dziesięcin. Z małżeństwa z Wincentą Korsakówną pochodziły jego dwie córki, Franciszka i Maria, oraz synowie Kazimierz i Władysław. Byli oni prawdopodobnie ostatnimi właścicielami Zajnowa do pierwszej wojny światowej. Wydaje się, że w tym czasie majątek wyszedł z rąk Mirskich i został rozparcelowany⁶.

Do okresu międzywojennego przetrwał w Zajnowie bardzo pod względem architektonicznym ciekawy dwór drewniany, pochodzący prawdopodobnie z początków XIX w., jeśli nie z czasów wcześniejszych. Był on w całości parterowy, na niezbyt wysokiej podmurówce z kamienia, pokrytej tynkiem. Oryginalność owej budowli polegała m. in. na tym, że jej trakt frontowy był znacznie, bo o cztery osie krótszy od ogrodowego, z którym stanowił jednak organiczną całość. Na osi środkowej traktu frontowego wznosił się portyk, ostatnio o dwóch parach masywnych murowanych i otynkowanych kolumn toskańskich. Ich kwadratowe bazy wspierały się na drewnianym tarasie, dostępnym po sześciu stopniach. Kolumny dźwigały trójkątny, gładki szczyt. Nie jest rzeczą wykluczoną, że kolumn było początkowo sześć, lecz dwie skrajne zostały z jakiegoś powodu usunięte. Wyraźnie istniało dla nich miejsce pod szerokim szczytem portyku. Wszystkie elewacje dworu były szalowane horyzontalnie deskami, utrzymanymi w naturalnej barwie drewna. Szalunek taki przyczynił się do utrzymania wewnątrz domu ciepła. Wszystkie narożniki ożywiały płaskie bonie, wykonane również z desek. Trakt frontowy miał zapewne początkowo także po trzy okna z każdej strony portyku, ale jedno z nich po stronie prawej zlikwidowano, naruszając w ten sposób dawną symetrię. Okna były stosunkowo niewielkie, dwudzielne, każde złożone z sześciu kwater. Mieściły się one w ramach profilowanych, zamkniętych trójkątnymi, również profilowanymi naczółkami. Jedno znajdowało się także w obu elewacjach bocznych traktu frontowego, dwa zaś w elewacji frontowej traktu ogrodowego.

Aby uniknąć monotonii zbyt wydłużonej elewacji ogrodowej, znacznie dłuższej od frontowej, umieszczono tam pośrodku głęboki podcień, poprzedzony ośmioma przysadzistymi kolumnami z masywnymi bazami, wspartymi bezpośrednio na kamiennej podmurówce. Cztery kolumny flankujące drzwi prowadzące z zewnątrz domu stały parami, cztery pozostałe natomiast, w jednakowej od siebie odległości, pojedynczo. Galeria podcieniowa miała zupełnie nie spotykane sklepienie beczkowe dzielone pasami kasetonów z różycami na szereg krótkich odcinków, płaszczyzny zaś pozostałe rozczłonkowane siatką złożoną z małych kwadratów. Oszklone drzwi i okna wychodzące na galerię otrzymały oprawę podobną, jak okna frontowe i boczne. Elewacja wewnętrzna galerii miała dekorację neogotycką, wykonaną z wąskich listew, tworzących górą nakładające się na siebie ostre łuki. Obie części dworu nakrywał

wysoki, czterospadowy gładki dach gontowy, ożywiony z każdej strony dwiema niewielkimi półkolistymi lukarnami o łagodnych spływach. Ponad dach wyprowadzono cztery symetrycznie wzdłuż kalenicy rozmieszczone otynkowane kominy. Niestety, nie ma i pewnie nigdy już nie będzie żadnych przekazów na temat wnętrza, których rozkład i wystrój mógł być równie ciekawy i odbiegający znacznie od ogólnie stosowanych szablonów, jak strona zewnętrzna⁷.

Dom usytuowano na niewielkim wzgórzu, opadającym lekko zarówno od tyłu, jak po obu jego bokach. Tylko wielki dziedziniec od strony podjazdu z otwartym gazonem był płaski. Po jego prawej stronie stała oficyna, nakryta dachem znacznie wyższym, niż nad głównym domem mieszkalnym. Jej wygląd także nie jest znany. Fotografie wykonane po 1920 r. dowodzą, że dwór otaczał stary park krajobrazowy o niebotycznie wysokich drzewach liściastych i iglastych.

649.
Zajnow.
Dwór
od strony
ogrodu,
ok. 1920 r.

650.
Zajnow.
Loggia
ogrodowa
dworu,
po 1920 r.



¹ *Słownik geograficzny*, t. 14, Warszawa 1895, s. 294.

² W kilku lakonicznych zdaniach dzieje Zajnowa podaje także O. Hedemann, *Historia powiatu brasławskiego*, Wilno 1930, s. 416.

³ S. Konarski, *Platerowie*, Buenos Aires – Paryż 1967, s. 150.

⁴ *Słownik geograficzny*, j.w. wspomina, jakoby Józef Plater kupił Zajnow od Antoniego Platera, co wydaje się nieporozumieniem.

⁵ Szczegóły genealogiczne dotyczące rodziny Mirskich podaje za T. Żychlińskim, *Złota księga szlachty polskiej*, R. 4, Poznań 1881, s. 191 oraz za S. Uruskim, *Rodzina*, t. 9, Warszawa 1914, s. 124.

⁶ Poza pierwszym z linii zajnowskiej właścicielem tych dóbr, Tomaszem Mirskim, którego życiorys znajduje się w *Polskim słowniku biograficznym*, t. 21, Wrocław 1976, s. 353–4, na temat innych przedstawicieli tej linii, poza wywodami genealogicznymi Żychlińskiego, brak dokładniejszych danych. Dotyczy to zwłaszcza drugiej połowy XIX w. Najprawdopodobniej w życiu publicznym nie odgrywali oni w owym czasie wybitniejszej roli.

⁷ Moje wysiłki znalezienia w 1991 r. kogoś z rodziny dawnych właścicieli lub kogoś, kto znał Zajnow z autopsji, nie dały żadnych rezultatów.


Zalesie



Jeszcze w okresie międzywojennym pejzaż nadwilejski otaczający Zalesie poprzecinany był w różnych kierunkach biegnącymi drogami, obsadzonymi starymi brzoźami. Zapowiadały one nieomylnie pobliże wielkiej pańskiej rezydencji. Według Czesława Jankowskiego¹, miejscowość Zalesie nazywała się początkowo Derby. W pierwszej połowie XVIII w. tę obszerną majątność nabył Marcjusz Ogiński (1672–1750), kasztelan, a następnie wojewoda witebski, żonaty czterokrotnie: z Teresą Brzostowską, z Teresą Tyzenhauzówną, z Krystyną Abramowiczówną i z Teklą Anną Larską (von Lar), h. własnego (zm. ok. 1765 r.), której zapisał Zalesie testamentem. Prawdopodobnie był to zapis tylko dożywotni, skoro po jej śmierci Zalesie objął w posiadanie syn wojewody z pierwszego małżeństwa, Tadeusz Franciszek Ogiński (1712–1783), kasztelan, a później wojewoda trocki, ożeniony najpierw z Izabellą Radziwiłłówną, a po jej śmierci z Jadwigą Załuską, po której otrzymał wielki klucz retowski. Swą rezydencję miał on głównie w Mołodeczynie lub w Hanucie. Tadeusz Ogiński był poza tym dziedzicem Łuczaja, Tadulina, Izabelina, posiadłości nazwanej tak na cześć swej pierwszej żony, i Oborek. Wojewoda trocki wstawił się m. in. licznymi fundacjami. Po śmierci Tadeusza Ogińskiego fortuna jego podzielona została między dwóch synów. Zalesie otrzymał Franciszek Ksawery (1742–1814), ostatni kuchmistrz litewski, konfederat barski, rezydujący także najczęściej w Mołodeczynie. Jako bezżenny, pozostawił on Zalesie swemu bratankowi Michałowi Kleofasowi (1765–1833), synowi Andrzeja, słynnemu kompozytorowi, mecenasowi sztuk pięknych i pamiątnikarzowi².

Ks. Michał Kleofas Ogiński był żonaty dwukrotnie. Najpierw z Izabellą Lasocką, z którą się rozwiódł, a po raz drugi z Marią Neri (zm. w 1851 r.), śpiewaczką włoską, wdową po Kajetanie Nagórskim. Po śmierci męża mieszkała ona nadal w Zalesiu, zarządzając domami młodych księży, to jest Tadeusza i Franciszka Ksawerego, pochodzących z pierwszego małżeństwa ks. Michała Kleofasa, oraz Ireneusza Kleofasa, pochodzącego z jej własnego małżeństwa. Ks. Ireneusz (1808–1863), jeśli przebywał w kraju, mieszkał z matką w Zalesiu. Po jej śmierci przeniósł jednak swą rezydencję do Retowa. Był on żonaty także dwukrotnie: najpierw z Józefą Kalinowską, a po raz drugi z jej siostrą Olgą. Z drugiego małżeństwa miał synów: Bohdana Michała, ożenionego z Marią Potulicką, następnego dziedzica Retowa, oraz Michała Mikołaja (1848–1902), żonatego z Marią ze Skórzewskich, właściciela Pługian i Zalesia. Ponieważ obaj bracia zmarli bezpotomnie, ich majątności przeszły w posiadanie krewnych po kądzieli, głównie Załuskich i Skórzewskich. Zalesie zostało z czasem rozparcelowane. W 1927 r. resztówkę o powierzchni 100 ha kupili Żebrowscy, którzy byli jej właścicielami do 1939 r.


Na przełomie XVIII i XIX w. istniał w Zalesiu zaniedbany już pałac drewniany, otoczony francuskim, regularnie zaplanowanym parkiem, ze strzyżonymi drzewami, krzewami i alejami. W pałacu tym przemieszkiwał ks. Franciszek Ksawery Ogiński. Gdy jednak Zalesie oddał bratankowi, wrócił do Mołodeczna. Prawdopodobnie jeszcze czas jakiś także i ks. Michał Kleofas, gdy w 1802 r. zamieszkał w Zalesiu i rozpoczął tam budowę nowego pa-



651.
Zalesie.
Założenie
rezyden-
cjalne.
Rys.
L. Chodźko,
1. połowa
XIX w.


łacu, rezydował początkowo w starym dworze. Po licznych poprawkach przyjął w końcu do realizacji projekt profesora architektury Uniwersytetu Wileńskiego, Michała Szulca, wykonanie prac powierzając Józefowi Poussier. Dzięki rysunkowi blisko z domem Ogińskich

związanego Leonarda Chodźki z 1822 r., pokazującego rezydencję tę od strony oranżerii³, możemy stwierdzić, iż w różnym stopniu zachowania bez większych jednak zmian, przetrwała ona do okresu międzywojennego⁴. Dowodzi tego także rysunek Napoleona Ordy z ok.



652.
Zalesie.
Ogólny widok
pałacu.
Rys. wg
„Kłosów”,
1877 r.

653.
Zalesie.
Ogólny widok
palacu
od frontu,
ok. 1910 r.




1877 r., ukazujący pałac od strony paradnego dziedzińca, a w końcu fotografie sprzed 1914 i sprzed 1939 r.

Pałac Michała Kleofasa Ogińskiego otrzymał kształt właściwie dotąd w budownictwie rezydencjonalnym prawie nie stosowany. Składał się bowiem z dwóch mocno wydłużonych i zróżnicowanych pod względem wysokości i długości skrzydeł, ustawionych do siebie pod kątem prostym i tworzących w ten sposób węgielnicę. Skrzydło główne miało długość ok.

50 m, boczne zaś z oranżerią aż około 160 m⁵. Cała budowla wzniesiona została prawie bez podmurówki.

Korpus główny pałacu o rzucie dość wąskiego prostokąta składał się z trzech członów piętrowych i dwóch łączników parterowych. Człon środkowy, posiadający plan zbliżony do kwadratu, przypominał raczej świątynię niż fragment domu mieszkalnego. Na całej długości poprzedzał go czterokolumnowy portyk tokański z gładkim belkowaniem i również gładkim


654.
Zalesie.
Elewacja
frontowa
palacu,
przed 1939 r.



frontonem. Dach tej części pałacu miał kształt trzystopniowej piramidy zwieńczonej wieżyczką w postaci obelisku z zegarem, zakończonego kamiennym wazonem. Pod portyk wchodziło się wprost z poziomu ziemi. Do środkowego członu pałacu od strony parku przylegał niski taras. Każde z pięciostopniowych parterowych skrzydeł łącznikowych, krytych niskim gładkim dachem dwuspadowym, pośrodku elewacji frontowej miało oddzielne drzwi wejściowe z ćwierćkolistym daszkiem. Dwa ustawione w jednej linii z korpusem środkowym dwukondygnacyjne pawilony, kryte dachem namiotowym, otrzymały rzut regularnego kwadratu nieco większego niż człon środkowy. Prócz skromnych obramień okiennych i słabo profilowanego gzymsu wieńczącego, elewacje pałacu nie wykazywały żadnych innych elementów dekoracyjnych. Wszystkie niezbyt wielkie, prostokątne, ośmiokwaterowe, nisko umieszczone okna zaopatrzone były w zewnętrzne okiennice.

Pawilon drugi, lewy, z pawilonem trzecim spinał w jedną całość następny, nieco dłuższy parterowy łącznik z drzwiami na jednej z osi skrajnych, ocienionymi również ćwierćkolistym daszkiem. W pierwszej połowie XIX w. tu właśnie znajdowało się główne wejście do pałacu, gdyż z tej strony szeroką aleją łatwiej było zajeżdżać powozem. Z pawilonem trzecim łączył się bezpośrednio długi budynek oranżerii z czternastoma ciasno ustawionymi, półkoliście zamkniętymi oknami i piętnastoma kolumnami przysięciennymi. Obie elewacje dłuższe oranżerii wieńczył szeroki fryz tryglifowy, nakrywał ją zaś niski, gładki dach dwuspadowy. Ozdobne sztachety wprawione w murowane słupy łączyły następnie oranżerię ze stojącym w tej samej linii prostej budynkiem młyna wodnego, przypominającym kształtem pawilony pałacowe, ale nieco większym. Miał on zarówno znaczenie praktyczne, jak dekoracyjne. Ten właśnie ciąg zabudowań pałacowych przedstawił na swej rycinie Leonard Chodźko. Na rycinie jego widać ponadto ustawioną równolegle do tylnej elewacji głównego korpusu, a prostopadłe do oranżerii — obszerną cieplarnię.

Ze skąpych przekazów dotyczących wnętrza, ograniczających się właściwie do jednego tylko źródła, czyli pamiętników Gabrieli Puzyniny⁶, można wnioskować, że charakteryzowała je podobna wielka prostota i skromność, jaka cechowała stronę zewnętrzną pałacu. Jedynie urządzenie ruchome mogło bardziej odpowiadać pozycji społecznej oraz intelektualnej mieszkańców domu. Zresztą szczegóły podane przez pamiętnikarkę dotyczą nie czasów ks. Michała Kleofasa, lecz roku 1838, gdy w Zale-



siu królowała wdowa po nim, Maria z domu Neri. Puzynina pisze więc, iż Zalesie miało „cienisty park z danielkami, śliczne kwiaty i dom wiejski, ale murowany”. Wewnątrz było „dużo salonów, obrazy dobrego pędzla, choć po większej części tylko portrety rodzinne i oranżeria, służąca latem za salę jadalną”. Przyjmując gości, pani domu siadała zwykle pod swym portretem z lat młodości, aby podkreślić niejako, że upływający czas urodzie jej nie przyniósł żadnego uszczerbku. Jako mieszkalne służyły pawilony, w sposób romantyczny nazwane wieżami oraz imionami dzieci. Jedną więc nosiła miano „La tour d'Amélie” (Zaluskiej), drugą „La tour d'Irène”. Księżna także zajmowała jeden z pawilonów, którego „ściany wewnętrzne były mozaiką portretów generałów, książąt i hrabiów obcego nazwiska i nie krewnych”. Znana ze swego bardzo swobodnego życia wdowa po Michale Kleofasie Ogińs-

655.
Zalesie.
Fragment
zespółu
rezyden-
cjalnego,
ok. 1926 r.

656.
Zalesie.
Fragment
zespółu
rezyden-
cjalnego



657.
Zalesie.
Kaplica
dworska,
ok. 1914 r.

658.
Zalesie.
Kaplica
dworska,
przed 1939 r.

659.
Zalesie.
Klasy-
cystyczny
pawilon
w parku,
ok. 1926 r.

kim nie robiła żadnych tajemnic z tego, jakiego rodzaju przyjaźnie łączyły ją z tą plejadą panów.

Jeszcze jedna notatka z nie opublikowanej części pamiętników Puzyniny dotyczy roku 1846 r. W tym czasie, choć żyła jeszcze senatorka, Zalesie stało pustką. Salony były jednak odświeżone, a w jednym z nich na poczesnym miejscu wisiał portret „en pied” drugiej żony ks. Ireneusza Ogińskiego, Olgi z Kalinowskich. Na wizerunku owym stała ona wyniosła, „patrzając przed siebie dużymi niebieskimi oczami, w białej atlasowej sukni, przy koszu kwiatów”. W tym czasie „salony wypełniały meble Gamsa wygodne, jasno obite, żardinierki, latarnie chińskie”⁷. Z całkowitej w drugiej połowie XIX w. opustoszałego Zalesia brak relacji. Najprawdopodobniej znaczna część urządzenia zabrana została do nowych siedzib właścicieli. Wiadomo tylko jeszcze, że ks. Michał Kleofas

Ogiński zgromadził w swym wiejskim pałacu sporą bibliotekę, głównie w języku francuskim, która w 1920 r. wcielona została do Centralnej Biblioteki Państwowej w Kownie⁸.

Rysunek Napoleona Ordy wykazuje, iż w latach siedemdziesiątych XIX w. przed portykiem pałacu rozciągał się wielki trawnik, obsadzony kępami krzewów dekoracyjnych. Po lewej stronie tego obszernego dziedzińca stała siedmioosiowa, parterowa oficyna, wzniesiona na wysokiej podmurówce, kryta gładkim dachem czterospadowym. Wejście do niej poprzedzał ganeczek z dwustronnymi schodami i daszkiem identycznym jak daszki parterowych skrzydeł pałacu. W tej samej linii co oficyna, przy szerokiej biegnącej od tyłu alei, bliżej domu stała ośmioboczna kaplica, z dachem również ośmiopłaciowym, zwieńczonym wieżyczką i krzyżem. Kapliczka ta została później znacznie poszerzona.

Park zajmował powierzchnię około 20 ha⁹. Miał on do końca dwa wyraźne oblicza. Strona lewa, starsza, miała kształt ujętego w ramy alei regularnego prostokąta, z mniejszymi prostokątami i kwadratami wewnątrz. Przecinały je niegdyś ścieżki poprowadzone promieniście lub we wzór geometryczny. W tylnej części owego wielkiego prostokąta stał nieduży parterowy budynek z gankiem na osi, nakryty wysokim, gładkim dachem czterospadowym. Jego usytuowanie wskazywało na to, iż mógł on być pierwotnym domem mieszkalnym. Domniemaniu takiemu przeczą wszakże jego stosunkowo skromne rozmiary.

Oddzielona od lewej szeroką aleją, prawa strona parku o założeniu nieregularnym i charakterze wybitnie romantycznym pochodziła już z czasów Michała Kleofasa Ogińskiego. Pałac jego stał pomiędzy obydwiema częściami,



przy szerokiej, dzielącej je alei. Przez ogród przepływały meandrami dwie rzeczki — Bobrynka i Rudzicza, które w tylnej części parku francuskiego zasilają swymi wodami malownicze jezioro z wyspą zwaną „łabędzią”. Przez rzeczki przerzucone były mostki, a do dalszych zakątków angielskiej części parku wiodły kręte aleje i ścieżki. Na szerokich polanach powstały niewielkie sztuczne, ukwiecone kopczyki i kołbierce różnobarwnych kwiatów. Jeden z kopczyków nazwany został imieniem Emma, które nosiła jedna z córek dziedziców Zalesia. Upiększono nawet łąki otaczające ogród.

Do oranżerii i specjalnie urządzonego ogrodu botanicznego, za pośrednictwem znanych wówczas hodowców roślin, Józefa Strumilly i ks. Stanisława Jundzilla, sprowadzono do Zalesia najrzadsze rośliny południowe, a z ogrodów chreptowiczowskich w Szczorsach drzewa owocowe. W cieplarniach hodowano m. in. drzewa morelowe i figowe. Niewątpliwie za wzorem Puław i Arkadii w różnych zakątkach parku krajobrazowego pobudowano kioski, pawilony i „świątynie antyczne”. Był też wśród nich pawilon chiński, o którym z lekkim przekąsem napisał debiutujący wówczas osiemnastoletni Aleksander Chodźko w swym poemacie Zalesie:

„Wszystko tu po kitajsku, nic naszego nie ma,
Tylko wierzch kończy Ogińskich emblema”¹⁰.

Altana chińska do okresu międzywojennego nie przetrwała, zachowała się natomiast jedna ze świątyń greckich z czterokolumnowym portykiem i trójkątnym frontonem, jak też druga podobna budowla, założona na planie koła i nakryta daszkiem stożkowym. Przetrwał też wielki głaz, na którym Michał Kleofas Ogiński, jako wielki zwolennik Naczelnika, umieścić kazał napis: „Pamięci Tadeusza Kościuszki”. Na innym głazie upamiętnił nazwisko swego nauczyciela Jana Rolay.

Wspomniane już drogi prowadzące przez terytorium dóbr polecił książę kompozytor obsadzić głównie brzoza. Obok stacji pocztowej wybudował zajazd dla podróżnych. W jego pobliżu, u wejścia do sosnowego lasu, poprzecinanego promieniście siedmioma czy ośmioma alejami schodzącymi się na wielkiej polanie, wznosił okrągłą murowaną świątynię, która wyglądem swym przypominać miała rzymski panteon. Z przyczyn od siebie niezależnych zdążył jednak budowlę tę doprowadzić tylko pod dach. W takim stanie, nie wykończona przetrwała ona lat kilkadziesiąt, po czym stopniowo zaczęła zamieniać się w ruinę.

Ponieważ późniejsi właściciele całkowicie Zalesie opuścili, majątek ziemski zaś oddany



został w dzierżawę, niszczały stopniowo także pałac i park. Jankowski, który zwiedzał te strony w latach dziewięćdziesiątych XIX w. pisze, że siedziba ta była wówczas już tylko „cieniem wielkiego imienia”. Park zarósł dziko. Jedynie tu i ówdzie jakieś szczątki parkanu czy odłam muru dawały pojęcie o dawnej świetności. W długiej sali jadalnej mieszczącej się przy oranżerii, w której dawano kiedyś obiady, gdy zebrało się większe towarzystwo, zachowały się na suficie tylko nikielne ślady dawnych malowideł, które ją zdobiły.

Wielkie zasługi przy ratowaniu pałacu i parku położyła ostatnia właścicielka Zalesia, Maria Żebrowska. Odnowiła ona główny korpus domu, zabezpieczając przed dalszą ruiną także

660.
Zalesie.
Aleja
w parku,
ok. 1926 r.

661.
Zalesie.
Staw
w parku,
ok. 1926 r.

i drugi. Zmieniony został wówczas nieco wygląd części portykowej, gdyż dawny dach zastąpiono przez nowy, gładki, dwuspadowy. W miarę możliwości uporządkowano park. Na pełną restaurację tej rozległej rezydencji nie wystarczały, rzecz jasna, środki płynące ze stuhektarowego, zniszczonego przez pierwszą wojnę światową gospodarstwa. W pałacu urządzono zostało letnisko. Jeden pokój ze szczątkami cudem ocalałych starych mebli nazwano na cześć twórcy Zalesia „kompozytorskim”.

¹ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, s. 144.

² Blisko spowinowacony z rodziną Ogińskich Alfred Wysocki twierdzi, że ks. Michał Kleofas Ogiński kupił Zalesie od Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana wielkiego litewskiego (1728–1800) za kwotę 12 250 rubli, co niewątpliwie uznać należy za nieporozumienie. (Por.: A. Wy-

ssocki, *Rezydencja ks. Michała Ogińskiego*, „Kurier Literacko-Naukowy” [dodatek do IKC] 1933 [Kraków], nr 42).

³ Zamieszczony w wyd.: *La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque*, t. 1, Paris 1836–1837, s. 472.

⁴ Nie jest ściśle twierdzenie M. Morełowskiego (*op.cit.*, s. 309), że do okresu dwudziestolecia niepodległości zachowała się tylko oficyna. Tę bałamutną opinię powtórzył on za Jankowskim.

⁵ *La Pologne historique, op.cit.*, s. 475.

⁶ G. Puzynina, *op.cit.*, s. 264–265.

⁷ C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 2, s. 61. Heinrich Gams – wzięty fabrykant mebli w Petersburgu w I. ćwierci XIX w., głównie empirycznych z dekoracją brązami.

⁸ *Polski słownik biograficzny*, t. 23, Wrocław 1978, s. 634.

⁹ Plan parku opublikował A. N. Kułagin, *Architektura dworcowsadiebnych ansamblów Białorusi*. Minsk 1981, s. 113.

¹⁰ Wiersz A. Chodźki wraz z tłumaczeniem na język francuski zamieszczony został w *La Pologne historique*, s. 475.

Zawierz




Wspominając w swych pamiętnikach Zawierz, Gabriela Puzynina napisała, iż miejscowość ta leży w „malowniczej okolicy, wśród niebieskich jezior”¹. Z jezior tych, położone najbliżej dworu nazywało się Wiara. Początkowo dobra Zawierz wchodziły w skład włości drujskiej. W 1521 r. zostały z niej wydzielone i nadane rodzinie Stetkiewiczów h. Kościesza. Bohdan Stetkiewicz, marszałek nadworny litewski, od majątności tej nazywany był nawet Zawierski². W ponad sto lat później, w 1637 r.,

Krzysztof Stetkiewicz sprzedał Zawierz z Obabiem Sebastianowi Światopełk-Mirskiemu h. Białynia, sędziemu ziemskiemu brasławskiemu, pochodzącemu z wielkiej rodziny litewsko-ruskiej. Niektórzy jej przedstawiciele używali tytułu książęcego. Odtąd miejscowość ta staje się jednym z gniazd Mirskich, będąc w ich nieprzerwanym władaniu ponad dwa stulecia³. Kilku Mirskich z Zawierza piastowało też wysokie urzędy. Jeden z pięciu synów Cypriana, surrogatora ziemskiego brasławskiego i Marii Bil-

662.
Zawierz.
Dwór
od strony
podjazdu,
po 1918 r.





663.
Zawierz.
Dwór
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.

lewiczówny — Tomasz Mirski (ur. w 1738 r.), konfederat barski, był generałem wojsk litewskich i marszałkiem brasławskim; jego młodszy brat Bogusław (zm. po 1800 r.) podkomorzym brasławskim i posłem na sejm 1776 r., a najmłodszy Stanisław (1756 — 1815) pisarzem wielkim litewskim, posłem na sejmy i członkiem Rady Najwyższej Litewskiej.

Po Stanisławie Wojciechu, żonatym ze Stanisławą Kaszczycówną, objął Zawierz jego jedyny syn Adam Napoleon (1804 — 1861), ożeniony z Ludwiką Godlewską. Ponieważ nie pozostawił on żadnego potomka, majątek przeszedł na jego siostrzeńców, Adama i Gabriela Chrapowickich, Mikołaja i Stanisława Wolskich oraz na dzieci zmarłej poprzednio siostrzenicy Marii Łopacińskiej — Stanisława Łopacińskiego i Zofii z Łopacińskich Rzewuskiej. Adam Chrapowicki, spłaciwszy pozostałych sukcesorów, objął w końcu całą sukcesję. Po 1863 r., na skutek zaistniałej groźby konfiskaty majątku, Chrapowicki sprzedał te dobra Adamowi Michałowi Platerowi, który w 1880 r. odsprzedał je baronowi Roenne. W tym czasie powierzchnia Zawierza z folwarkami wynosiła 7046 dziesięcin. Wkrótce od barona Roenne, drogą licytacji, za 64 000 rub. nabył dobra zawierskie baron Teodor Hahn (1821 — 1896), po którym majątek ten odziedziczył jego syn Edmund (1859 — 1921). Ostatnim właścicielem, do września 1939 r., był syn Edmunda — Joachim baron Hahn (1891 — 1982)⁴.

Do drugiej wojny światowej przetrwał w Zawierzu ciekawy pałac, którego jedna elewacja utrzymana była w stylu klasycystycz-

nym, a druga w neogotyckim. Zbudowany on też został oryginalnym, nie spotykanym systemem. Na płytkim fundamencie ustawione były ściany z ociosanych belek, wysokości trzech i pół metra, od strony zewnętrznej i wewnętrznej obite za pomocą ręcznie kutych gwoździ ceglami grubości 3 cm, formatu 30 × 30 cm. Ponieważ cegły te pokryto tynkiem, dom okazał się bardzo ciepły i nie miał w ogóle pieców, tylko różnego kształtu kominki. Można by więc sądzić, że pałac zawierski budował jakiś architekt włoski. Data powstania tej budowli nie jest znana. Stanisław Lorentz, który, jak się wydaje, znał Zawierz jedynie powierzchownie, wyraził zdanie, iż pochodziła ona z trzeciego dziesiątka lat XIX w.⁵ Według przekonania ostatniego właściciela majątku, budynek w swej podstawowej bryle powstał w drugiej połowie XVIII w., a w pierwszej ćwierci XIX w. został tylko rozszerzony. Istniały też późniejsze przeróbki⁶.

Pałac stał na splantowanym wzgórzu o kształcie prostokąta, wysokości 9 m. W ciągu stu ostatnich lat, do 1939 r., jako elewacja frontowa służyła strona zachodnia, neogotycka. Wszystko wskazuje na to, iż pierwotny front znajdował się od strony wschodniej. Siedziba Mirskich składała się z trzech członów: głównego korpusu reprezentacyjno-mieszkalnego i dwóch skrzydeł bocznych. Korpus główny, w całości parterowy, długi ok. 40 m a szeroki ok. 15 m, od strony podjazdu miał elewację zupełnie gładką, przebitą dużymi prostokątnymi oknami o ośmiu kwaterach. Nakrywał go dach gładki, czterospadowy, pobity gontami.




664.
Zawierz.
Lewa
elewacja
boczna
dworu,
przed 1939 r.

Stojące po bokach czteroosiowe skrzydła jedynie na osiach skrajnych łączyły się organicznie z korpusem głównym. W przedniej części posiadały one dwie kondygnacje, oddzielone od siebie wydatnym gzymsem, w tylnej natomiast tylko jedną. Powodował ten stan dach gładki, jednospadowy⁷. Oba skrzydła miały skromne dekoracje w postaci naczółków okiennych. Elewacja wschodnia w pierwotnej fazie nie posiadała przypuszczalnie żadnego portyku. Tego, iż do czasu przebudowy neogotyckiej właśnie ona służyła jako frontowa, dowodzi choćby fakt odsunięcia z tej strony krawędzi skarpy o kilkanaście metrów. Do 1939 r. zachowały się też ślady łagodnego podjazdu do głównych drzwi wejściowych, prowadzącego od strony południowej i północnej.

665.
Zawierz.
Sien,
przed 1939 r.

Najprawdopodobniej jeszcze przed 1815 r. w centrum elewacji wschodniej wybudowano wielką owalną salę balową, długości 15 m, po-



przedzoną czterokolumnowym portykiem, zwieńczonym gładkim trójkątnym przyczółkiem⁸. Portyk tworzył jedną linię z wysuniętymi skrzydłami. Sala balowa w połowie ryzalitem występowała na zewnątrz, w połowie mieściła się wewnątrz pałacu. W części ryzalitowej były cztery duże otwory okienne, zamknięte lekkim łukiem oraz oszklone drzwi. Dekorował je fryz z tryglifami oraz umieszczony poniżej gzyms kostkowy. Lekko zwężające się ku górze kolumny portyku ustawione wprawdzie zostały na skromnych bazach, pozbawione były jednak kapiteli.

W postaci, w jakiej zachowała się do 1939 r., elewacja zachodnia pałacu ukształtowana została około 1840 r., to jest za czasów Adama Napoleona Mirskiego. Na trzech osiach środkowych dodano wówczas neogotycki portyk arkadowy, który odtąd stanowił główne wejście do domu. Drzwi wejściowe pozostawiono wprawdzie w dawnym kształcie, dwa sąsiadujące z nim otwory okienne powiększono jednak ostrymi łukami. Wszystkie okna tej elewacji otrzymały też nową stolarkę, również z akcentami neogotyckimi. Jedynymi elementami dekoracyjnymi elewacji zachodniej były skromne naczółki okienne, identyczne jak na skrzydłach pałacu od strony wschodniej. Nad środkową arkadą portyku umieszczone były połączone herby Mirskich i Godlewskich, wykonane z czarnego dębu na tarczy o wymiarach 60 × 70 cm. Te same herby dekorowały również brązową kołatkę przymocowaną do drzwi. Wynikiem datującej się sprzed 1914 r. przebudowy strychów, mającej na celu uzyskanie dalszych pokoi mieszkalnych, były umieszczone w dachu, po obu stronach zachodniego portyku ciężkie, oszalowane deskami nadbudówki okienne. Zepsuły one bardzo całą elewację.

Ponieważ dość stroma skarpa opadała z tej strony w odległości zaledwie ok. 2 m od pałacu, arkady portyku ustawione zostały na jej krawędzi. Pod portyk w górę wchodziło się po piętnastu drewnianych stopniach. Podjazd z półokrągłym wybrzuszeniem, umocowanym podmurowaniem z kamieni granitowych, wysokości 6 m, urządzony został dopiero u podnóża skarpy. Trudność, jaką miał do pokonania każdy wchodzący do pałacu, potwierdza najlepiej tezę, iż elewacja zachodnia była początkowo tylną. Zamiast portyku miała zapewne dawniej taras widokowy. Dwa inne zaciszne tarasy mieściły się przy południowej i północnej elewacji, w załomie korpusu głównego i obu skrzydeł.


Zmiana frontu pałacu spowodowana być może została tym, iż po wybudowaniu owalnej sali balowej wchodziło się do niej bezpośrednio

z dworu. Brak przedsionka pociągał za sobą wiele niedogodności. Na taki przedsięwzięcie czy raczej obszerną sienią przeznaczono więc centralnie położony pokój dawnego traktu ogrodowego szerokości ośmiu metrów. Miał on pierwotnie wystrój klasycystyczny. W czasie przebudowy w duchu neogotyckim usunięto część ściany przeciwległej oknom, a w uzyskanej w ten sposób pustej przestrzeni ustawiono smukłą kręconą kolumnkę, wyrzeźbioną w ciemnym dębie. Znacznie cieńsze kolumnki, wykonane jednak w ten sam sposób, ustawiono po obu stronach drzwi wiodących z jednej strony do sali jadalnej, a z drugiej do salonu. Wreszcie górną część ścian powstałej w ten sposób sieni pokryto dekoracją w postaci ostрых łuków, także z ciemnego dębu.

Ustawione na osi ciemno politurowane drzwi wiodły z sieni do owalnej sali balowej, dekorowanej umieszczonymi na suficie sztukateriami, a na ścianach malowidłem en grisaille z wyobrażeniem kolumn, gzymsów etc., co ją znacznie poszerzało optycznie. Ponieważ malowidła te okazały się nietrwałe, pokryto je w końcu białą olejną farbą. Nie wiadomo, jaką salą balową miała pierwotnie posadzkę. Ostatnio była tam podłoga ze zwykłych lakierowanych desek. Poza sienią, w trakcie zachodnim pałacu mieściły się jeszcze tylko cztery wielkie sale. Z nich dwie o jednakowej powierzchni, długości 8 m a szerokości 4 m, służące jako salony, usytuowane były na lewo od sieni. Miały one bardzo piękne posadzki o skomplikowanym deseni z dębu jasnego, ciemnego i klonu. W początkach XIX w. ułożył je pradziad stolarza nazwiskiem Bury, który przed 1939 r. posiadał w Zawierzu stałe zajęcie. W obu salkach znajdowały się kominki. Jeden z nich, wykonany z marmuru białego i zielonego, przywieziony według tradycji z Włoch, podobnie jak neogotycki portyk dekorowały herby Mirskich i Godlewskich.

Na lewo od sieni położona była sala jadalna długości 10 m, z dwoma klasycystycznymi kominkami, sięgającymi od ziemi po sufit. Pokój narożny długości 6 i szerokości ok. 5 m służył jako gabinet. Wszystkie pokoje traktu zachodniego, wyposażone w drzwi białe lakierowane ze złożonymi rozetami, tworzyły jeden ciąg amfiladowy. Trakt wschodni, oddzielony od zachodniego dwoma wychodzącymi z sieni korytarzami, przedstawiał się w sposób bardziej skomplikowany, gdyż nie przetrwał w dawnej postaci. Pokoje tego traktu służyły jako mieszkalne, etc. Skrzydła mieściły głównie pokoje gościnne.

W 1939 r. nie było w Zawierzu żadnych



pamiętek ruchomych ani po Mirskich, ani po późniejszych polskich właścicielach. Baron Hahn posiadał natomiast trochę własnych portretów rodzinnych, zbiór miedziorytów i litografii, sporo porcelany miśnieńskiej, m. in. w postaci figurek, oraz niedobitki stylowych mebli. Inne zbiory przepadły jeszcze w czasie pierwszej wojny, kiedy pałac został obrabowany i zdemolowany. Powyrywano wówczas nawet niektóre ramy okienne i drzwi. Spłonęła też południowa oficyna, której później już nie odbudowano. W czasie drugiej wojny światowej czy może już po wojnie pałac przestał istnieć.

Zabudowania dworskie wraz z parkiem tak zostały wkomponowane w niezwykle malownic-

666.
Zawierz.
Fragment
parku
z widokiem
na dwór,
przed 1939 r.

667.
Zawierz.
Fragment
parku
z widokiem
na dwór,
przed 1939 r.



668.
Zawierz.
Budynek
gospodarczy,
przed 1939 r.

czy krajobraz, że omijały je wszelkie wiatry. Zaporę tworzyły rosnące na okolicznych wzgórzach stare gaje. Główny wjazd do parku znajdował się ostatnio od strony zachodniej, czyli od elewacji neogotyckiej. Prowadząca w kierunku osi pałacu aleja wysadzana była wspaniałymi lombardzkimi topolami piramidalnymi. Po obu stronach alei leżały stawy. Na jednym z nich z prawej strony była mała wysepka, na której na specjalnym postumencie umieszczono dużą statuetkę anioła, przywiezioną jakoby z Włoch. Odpowiednia tabliczka informowała, iż pomnik ten poświęcono pamięci Ludwika z Godlewskich Mirskiej. Statua sporządzona została jednak z jakiegoś nieodpornego na wielkie mrozy metalu, pękła więc któreś zimy i nie udało się jej już scalić. Aleja topolowa kończyła się przy rozległym owalnym trawniku, założonym poniżej zachodniej skarpy pałacowej. Środek tego gazonu utrzymano w postaci gładkiego trawnika, na jego obrzeżach rosły natomiast wspaniałe stare drzewa. Bliżej pałacu, w odległości ok. 50 m, po obu stronach gazonu stały parterowe oficyny. W lewej, glinobitnej mieściła się kuchnia oraz mieszkanie służby, prawą zajmował ogrodnik wraz ze swymi pomocnikami. Na nasypie, w pobliżu południowego i północnego tarasu rosły piękne okazy starych klonów.

Poniżej skarpy wschodniej, zapewne na miejscu dawnego gazonu, rósł ostatnio sad owocowy. Po jego dłuższych stronach ciągnęły się szpalery lipowe, zasadzone prostopadłe do skrzydeł pałacu. Poniżej północnego szpaleru znajdował się las sosnowy, a za nim stary spichlerz. Na wschód od sadu leżała część zabudowań gospodarczych, jeszcze jeden staw, a za nim inny gaj. Właściwy park o powierzchni około 5 ha usytuowany był od strony południo-

wej. Poniżej skarpy pałacowej znajdował się tam również gazon, w dolnej części otoczony murem około 3 m wysokości. Wzdłuż muru ciągnęły się szpalery różnych drzew. Niżej leżał czwarty staw. Wszystkie sadzawki parkowe zasilały dwa czyste strumienie, które przepływały przez obszar dworu. Jeszcze jedna terasa, podtrzymywana murkiem, urządzona została od strony południowo-wschodniej. W parku rosło wiele gatunków drzew i krzewów ozdobnych, miejscowych i sprowadzonych z innych regionów Polski, a także egzotycznych. Przeważały lipy, brzozy, klony, modrzewie, dęby, wiąz. Wiek kilku dębów określano na 300–500 lat, zaś drzewa o nazwie „*Juniperus Communis*”, wysokości ponad 5 m, na 300–400 lat. W bardzo obszernej oranżerii hodowano kilka gatunków winogron oraz figi i kaktusy.

W stronie południowo-zachodniej parku, w niezbyt dużej odległości od pałacu, stała ośmioboczna kaplica, ufundowana w 1806 r. przez Stanisława Mirskiego, utrzymana wewnątrz jeszcze w stylu barokowym. Wzniesiona została z dużych kamieni granitowych, spojenych zaprawą wymieszaną z kamieniami mniejszymi. Kaplica miała wysokość dwóch kondygnacji, a nakrycie w kształcie kopuły. W podziemiach mieściły się groby rodzinne ostatnich pokoleń Mirskich. Nieco wcześniej Stanisław Mirski ufundował podobny w kształcie kościół parafialny w niedalekiej Słobódce. Cały dwór z parkiem, zabudowaniami folwarcznymi, ogrodami owocowymi i warzywnymi, zajmował obszar 22 ha.

¹ G. Puzynina, *op.cit.*, s. 41.

² K. Niesiecki, *bp.cit.*, t. 8, Lipsk 1841, s. 518.

³ *Słownik geograficzny*, t. 14, Warszawa 1897, s. 494; O. Hedemann, *op.cit.*, s. 417.

⁴ Hahnowie byli narodowości niemieckiej i mimo bliskiego współżycia w ciągu trzech pokoleń z okolicznym polskim ziemiaństwem – nie ulegli polonizacji. Wszyscy trzej kolejni właściciele Zawierza uważani byli za ludzi niezwykle porządnymi i cieszyli się ogólnym szacunkiem. Z końcem sierpnia 1939 r. Joachim baron Hahn przez Łotwę wyjechał za granicę i osiadł na stałe w Kanadzie. Stamtąd dawał moralne i materialne dowody pamięci o swych dawnych sąsiadach.

⁵ S. Lorentz, *Wycieczki po województwie...*, s. 66.

⁶ Szczegółowy opis pałacu i parku wraz z planikami otrzymałem od ostatniego właściciela Zawierza, barona Joachima Hahna, który przytoczył też wszystko, co wiedział z miejscowych podań i tradycji.

⁷ Na terenie dawnego Wielkiego Ks. Litewskiego w budownictwie drewnianym znajdujemy kilka przykładów podobnego ukształtowania skrzydeł dworu, krytych dachem jednospadowym. Najbardziej klasyczny jest pochodzący z 1769 r. dwór w Dudzicach, własności Prozorów w Mińszczyźnie. W tym przypadku oba skrzydła, luźniej związane z korpusem głównym, zostały też inaczej ustawione, mianowicie ścianami frontowymi naprzeciw siebie.

⁸ G. Puzynina, *op.cit.*, s. 41, pisze o dworze w Zawierzu pod datą 1822 r. jako o wielkim ośrodku ówczesnego życia towarzyskiego Wileńszczyzny. Według jej słów „Grano [tam] komedie, tańczono przez całe święta, a gości zjeżdżało się tak dużo, że dla braku miejsca, gdy przepe-

łniony był pałac i oficyny, młodzież lokująca się w domkach ogrodniczych, gdy te zebrania przypadały latem, zawieszala zwierciadła na drzewach, tworząc gabinety gotowalniane w gęstwinie gałęzi”. Można więc przypuszczać, iż w tym czasie pałac miał już owalną salę balową.

Zemłosław



Zemłosław leży nad malowniczą rzeczką Gawią, na południe od Oszmiany. Dobra tamtejsze wchodziły przed wiekami w skład większej całości, złożonej z kilku folwarków i noszącej wspólną nazwę Kondraciszki¹. W XVI w. należały one do Jana Zenowicza. Od jego synów Jana i Jerzego oraz córki Doroty, zamężnej za Wojciechem Szorcem h. Mora, kupił tę posiadłość w 1587 r. za tysiąc kop groszy Stefan Lwowicz Roski, marszałek hospodarski, podkomorzy oszmiański. Następnie były Kondraciszki własnością Stachowskich, a po nich Szwykowskich. W 1649 r. wdowa po Janie Szwykowskim, podkomorzym witebskim, Anna z Koziellów i syn jej Dawid sprzedali Kondraciszki wraz z przyległościami Mikołajowi Grudziowi, cześnikowi oszmiańskiemu, oraz żonie jego Konstancji z Podbereskich. Jedyną ich córką Krystyna Konstancja, zakonnica benedyktynka, sprzedała z kolei Kondraciszki w 1684 r. Jerzemu Wawrzyńcowi Żemle h. Topór, piszącemu się „z Tenczyna”, posiadającemu w najbliższym sąsiedztwie kilka drobnych folwarków. W ten sposób Jerzy Wawrzyniec Żemla stał się właścicielem całego wielkiego obszaru ziemi, noszącego później nazwę Zemłosław. Zachowując również i nazwę Kondraciszki, pisał się on dziedzicem Kondraciszek i Zemłosławia.


Syn Jerzego Wawrzyńca – Marcján Żemla, podkomorzy oszmiański, umierając bezpotomnie usiłował odsunąć od spadku dwie swoje przyrodnie siostry (córkę ojca z drugiego małżeństwa) – Annę, która umarła jako panna, oraz Angelę, zamężną za Piotrem Pacem, hrabią na Różance. Wynikł z tego długotrwały proces, który wygrała ostatecznie córka Piotra i Angeli Paców, Ludwika, żona Jana Niemirowicz Szczytta, kasztelana smoleńskiego². W 1745 r. Szczyttowie wykupili Zemłosław spod wieloletniej zastawy Franciszka Andruszkiewicza, skarbnika oszmiańskiego i jego żony Cecylii z Morykonich. Syn Jana i Ludwiki

z Paców – Józef Szczytt, marszałek powiatu mozyrskiego, sprzedał Zemłosław w 1806 r. Antoniemu Kieniewiczowi, sędziemu ziemskiemu mozyrskiemu, ten jednak w kilka miesięcy później, w 1807 r., odsprzedał świeżo nabyte majątki Jakubowi Umiastowskiemu h. Roch III (1764–1809), marszałkowi szlachty pow. oszmiańskiego. Był on pierwszym z rodziny, który dzięki własnej zapobiegliwości doszedł do wielkiej fortuny i wysokiej godności obywatelskiej.

Nabywszy Zemłosław Jakub Umiastowski przesiedlił się tam z kupionej w 1786 r. od Wincentego Grabskiego Klewicy, gdzie dotąd mieszkał. Zarówno on sam, jak i jego potomkowie, doskonalili gospodarze, w dalszym ciągu majątności swe powiększali, dokupując coraz to nowe folwarki. Były one systematycznie uprzedmawiane, zaś ich kultura osiągnęła bardzo wysoki poziom. Niezależnie od spraw majątkowych zapisali się w końcu Umiastowscy w dziejach Oszmiańszczyzny dodatnio przez liczne fundacje społeczne. Po Jakubie klucz zemłosławski objął jego syn Ludwik, zmarły bezpotomnie w 1828 r., który dobra te zapisał bratu

669.
Zemłosław.
Pałac
od strony
podjazdu.
Drzeworyt
z 2. połowy
XIX w.





670.
Żemłosław.
Pałac
i oficyna.
Rys. N. Orda,
ok. 1875 r.

Kazimierzowi (1804–1863), piastującemu podobnie jak ojciec godność marszałka szlachty pow. oszmiańskiego, żonatemu z Józefą Dunin-Rajecką (1814–1877). W następnej kolejności dziedziczył je syn Kazimierza, Władysław Umiastowski (1833–1905), od 1882 r. żonaty z Janiną Zofią Ostroróg-Sadowską h. Na-

łęcz (zm. w 1941 r.), która była ostatnią właścicielką Żemłosławia³.

Za czasów Szczyttów i jakiś czas później, dziedzice Żemłosławia rezydowali w dużym, drewnianym pałacu z drewna brusowego, malowanym na biało, krytym gontowym, łamanym, czerwonym dachem. Węły tego domu

671.
Żemłosław.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.



futrowane były tarcicami w kolorze szarym. Ramy okienne miały natomiast barwę żółtą. Pałac ów miał cztery ganki, przed nimi stały latarnie. Wewnątrz, w najbardziej reprezentacyjnym pokoju bawialnym ściany były powleczone białym holenderskim płótnem, piec „fizyczny” z kafelków seledynowych, sosnowe parkiety oraz sufit z tarcic, obciągnięty płótnem malowanym na biało. W sali tej znajdowała się w początkach XIX w. statua cesarza Aleksandra I. W ogrodzie, naprzeciw drzwi prowadzących z salonu, stała drewniana kaplica⁴.


Objąwszy w posiadanie Żemłosław, przystąpił Jakub Umiastowski do jego upiększenia. Jako siedzibę pozostawił wprawdzie stary pałac po poprzednich właścicielach, modernizować zaczął jednak zabudowania gospodarcze. Głównym jego dziełem był murowany dwukondygnacyjny spichlerz, ozdobiony od frontu podcieniem o ośmiu półkoliście zamkniętych arkadach, dekorowany ponadto pilastrami i profilowanym gzymsem wieńczącym. Dolna jego część zbudowana została z bardzo grubego muru i zaopatrzona w żelazne mocne drzwi. Słu-

żyć bowiem miała jako skarbiec do przechowywania dokumentów, zabezpieczonych w ten sposób przed pożarami. Bezpieczeństwa takiego nie zapewniał ani drewniany pałac, ani podobne mu oficyny. Kazimierz Umiastowski, kontynuując zaczęte przez ojca prace, upiększył Żemłosław jeszcze bardziej. Wprawdzie i on także nadal mieszkał w starym poszczyttowskim pałacu, rozebrał jednak drewniane oficyny i na ich miejscu wznosił budowle nowe, tym razem z muru. Wybudował poza tym piętrową lodownię i oranżerię. Nowe oficyny były tak wielkie i solidne, że każda z nich służyć mogła jako wygodny dom mieszkalny. Szczególnie okazała prezentowała się dwukondygnacyjna oficyna usytuowana po lewej stronie pałacu z czterokolumnowym portykiem tokańskim w wielkim porządku, zamkniętym trójkątnym frontonem. Mieściły się tam biura administracji oraz pokoje gościnne. Równocześnie powstały ogromne stajnie, wozownie i maneż.

Rządy nad Żemłosławiem po śmierci marszałka Kazimierza Umiastowskiego objęła wdowa po nim, Józefa z Dunin-Rajeckich. Ona




672.
Żemłosław.
Środkowy
korpus
elewacji
frontowej
pałacu,
przed 1939 r.



673.
Żemłosław. Fragment portyku frontowego, przed 1939 r.

674.
*Żemłosław.
Widok na park spod portyku frontowego, przed 1939 r.*



to w latach sześćdziesiątych zburzyła do fundamentów stary pałac i na tym samym miejscu wybudowała nowy, najtrafniej z całej grupy podobnych mu naśladujący Łazienki królewskie w Warszawie. Dotyczyło to zarówno fasady, jak i elewacji ogrodowej. Naturalnie, że istniały także między obydwoma budowlami różnice, dotyczące głównie szczegółów dekoracyjnych i rozplanowania wnętrza, nie mówiąc już o ich artystycznym wyposażeniu. W elewacji frontowej najbardziej zauważalną różnicą było portykowanie portyków. W Żemłosławiu portyk zagęszczony został niekorzystnie przez dodanie jeszcze dwóch dalszych kolumn o przekroju kwadratu, stojących na bazach niskich. Skromniej opracowany został poza tym w Żemłosławiu fronton portyku ogrodowego, w którym zamiast Łazienkowskiej płaskorzeźby umieszczono tylko okno termalne. Niestety, nie jest znane nazwisko architekta, który opracował projekt pałacu żemłosławskiego, a nawet rozplanowanie i szczegółowy wystrój jego wnętrza.

Istniejące informacje mówią o tym, iż marszałkowa Józefa Umiastowska trzymała rocznie płatnych stolarzy, którzy wykonywali meble ściśle na podstawie jej własnych projektów. Podobno dwóch rzemieślników w ciągu kilku lat pracowało nad jednym ze stołów orzechowych, inkrustowanym mozaiką. Miał on poza tym brzegi i nogi bogato rzeźbione, a na wiązaniu stał duży orzeł z rozpostartymi skrzydłami.

W parku nad rzeczką Gawią, tuż obok pałacu, postawiła marszałkowa drewnianą altanę, służącą później do odprawiania w niej nabożeństw. Pozostała bowiem po Szczyttach drewniana kapliczka zawałiła się w końcu ze starości, nowej zaś rząd rosyjski wybudować nie pozwolił. Zasadziła też w ogrodzie przy drodze wiele młodych drzew.

Ostatecznie do rozkwitu, zarówno pod względem gospodarczym jak też kulturalnym, doprowadził Żemłosław Władysław Umiastowski. Wnet po jego ślubie pałac został gruntownie odnowiony. Zmieniono wówczas drzwi i okna, rozkład niektórych pokoi, położono nowe parkiety, ustawiono marmurowe kominki sprowadzone z Paryża. Ściany wyłożono boazeriami⁵. Ponieważ pałac nie we wszystkich szczegółach został przez fundatorkę wykończony, syn jej planował, by na słupach dzielących attykę balustradową (w przeciwieństwie do łazienkowskich), dotąd pustych, w razie przyścia na świat syna dla uczczenia tego faktu ustawić posągi bohaterów mitologicznych lub rycerzy, w przypadku zaś urodzenia się córki — wazonny. Ponieważ małżeństwo pozostało bezdzietne, projektu zaniechano.



Równocześnie z nowym urządzeniem pałacu, pod kierunkiem francuskiego ogrodnika nazwiskiem Jammé sprowadzonego z Werek, uporządkowany i znacznie rozszerzony został

także park. Zmieniono wówczas plan podjazdu, przeprowadzając drogę z ogrodu wprost pod pałac. Przed samym domem okrążała ona kolisty gazon, pełen róż. Droga ta została wów-

675.
Żemłosław.
Pałac
od strony
ogrodu,
przed 1939 r.



676.
Żemłosław.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.



677.
Żemłosław. Fragment elewacji ogrodowej pałacu z portykiem, przed 1939 r.


678.
Żemłosław. Fragment portyku ogrodowego pałacu, przed 1939 r.


679.
Żemłosław. Oficyna od strony podjazdu, przed 1939 r.

680.
Żemłosław. Oranżeria, przed 1939 r.



czas obsadzona młodymi lipami, między którymi umieszczono pędy wina, żywymi festonami łączące ze sobą konary drzew. Na wprost alei wjazdowej, na wysokim postumencie stanął posąg Matki Boskiej. Nad rozszerzeniem parku i nadaniem mu większej malowniczości pracowało w miesiącach wiosennych i letnich w ciągu kilku lat po 40 robotników dziennie. Dla piękniejszego wzrostu drzew i krzewów ozdobnych kopali oni ogromne doły i nawozili je następnie





gliną oraz najlepszą ziemią. Równocześnie za-
drzewiano także i dalsze partie ogrodu, przecię-
tego niezwykle malowniczą, licznymi zakrętami
wijącą się rzeczką Gawią, tworzącą od strony
tylnej pałacu wielkie rozlewisko, i kilkoma
sztucznymi kanałami. Nie brakło też w parku
żywych akcentów w postaci białych łabędzi,
ciemnych i białych pawi oraz swobodnie hasa-
jących sarenek.

Każdego roku wyjeżdżali Umiastowscy za
granicę. Z wypraw takich, do Paryża czy Wied-
nia, przywozili do Żemłosławia stylowe meble,
obrazy, kandelabry, kryształy, majoliki, zegary,
gobeliny, marmury, różne ozdobne wyroby

681.
Żemłosław. Park, przed 1939 r.

682.
Żemłosław. Sadržawka w parku z widokiem na pałac, przed 1939 r.

683.
Żemłosław. Kapliczka w parku, przed 1939 r.

684.
Żemłosław. Figura Matki Boskiej w parku, przed 1939 r.

z kutego żelaza i wszelkiego rodzaju drobiazgi.
Prócz przedmiotów tych, gromadzonych lata-
mi, przechowywano też w Żemłosławiu cenne
zapewne archiwum rodzinne oraz bibliotekę,

zebraną głównie przez Alberta Umiastowskiego, młodo i bezpotomnie zmarłego w 1876 r. brata Władysława. Były to przeważnie wydawnictwa naukowe w językach polskim i łacińskim. Wszystkie książki miały oprawy z pergaminu lub skóry, wykonane w dużej części pod kierunkiem właściciela. Księgozbiór ten, umieszczony w ośmiu dębowych szafach w jednej z sal żemłosławskiego pałacu, uporządkowany i skatalogowany został przez prof. Bronisława Dembińskiego ze Lwowa. Dużą wartość miała też zapewne kolekcja sztychów i monet polskich⁶. Po bracie Albercie odziedziczył w końcu Władysław Umiastowski kilkanaście wartościowych obrazów szkoły francuskiej i holenderskiej, co wraz z zebranymi przez niego samego tworzyło już pokaźną galerię. Niestety, na temat zbiorów pałacu żemłosławskiego nie ma bardziej konkretnych wiadomości.

W czasie pierwszej wojny światowej (1914–1921) Niemcy, zajmując Żemłosław podczas nieobecności właścicielki, urządzili w pałacu „Erholungsheim” dla swych żołnierzy, wywiozłszy stamtąd wprzód wszystkie cenniejsze meble i przedmioty o wartości artystycznej, kolekcjonerskiej i zabytkowej. Po ich pobycie ocalała tylko część księgozbioru oraz nieco – mocno zresztą podniszczonych – mebli. W ciągu ostatnich lat wojny pałac uległ jeszcze dalszej dewastacji, dokonanej głównie przez okoliczną ludność. W pałacu i oficynie



wydarł zostały wówczas nawet ramy okienne z belgijskimi szybami, powyrywane klamki od drzwi i drzwiczki od pieców, jak też lustra umieszczone nad kominkami. Podarto na strzępy i spalono książki, z których skórzane oprawy zużyte zostały na cele praktyczne – owijające lub kamasze do butów. Zupelnej zagładzie uległo archiwum. Mimo że zrujnowane, ocalały jednak do okresu międzywojennego wszystkie budowle zespołu dworskiego i pałacowego, które wraz z parkiem zaczęto stopniowo doprowadzać do porządku. Jednak pałacowi nie przywrócono już jego dawnych wnętrz.

Straciwszy nadzieję na posiadanie potomstwa, ostatni właściciele Żemłosławia, Władysław i Janina Umiastowscy, od dawna nosili się z zamiarem przeznaczenia swej pozostającej w kraju fortuny na cele społeczne. Plany te zrealizowane zostały już tylko przez samą margabinę Umiastowską⁷, która zapisem z dnia 6 marca 1922 r. trzy majątki, to jest Żemłosław z rezydencją, Hutę i Zalesie o łącznej powierzchni 2200 ha, przekazała odrodzonemu Uniwersytetowi Wileńskiemu⁸. W latach następnych utworzyła ona jeszcze z dawnego kompleksu dóbr żemłosławskich trzy dalsze fundacje. Majątek Kazimierzowo otrzymała więc Centrala Opieki Rodzicielskiej nad młodzieżą szkolną, potrzebującą poratowania zdrowia i wypoczynku na wsi, Konwaliszki z ładnym dworem, parkiem i sadem owocowym zamienione zostały na osadę wypoczynkową artystów, uczonych i literatów, Klewica zaś miała stać się letniskiem dla niezamożnej młodzieży akademickiej. Wszystkie te fundacje przetrwały do wybuchu drugiej wojny światowej⁹.

¹ Najobszerniej dzieje Żemłosławia przedstawił C. Jankowski, *Powiat oszmiański*, t. 3, s. 160 i n. Por. także: T. S. Jaroszewski, *O naśladownictwach...*, s. 314–318.

² J. Wolff, *Pacowie*, s. 254.

³ Janina Umiastowska wydała swoje pamiętniki pod herbowym pseudonimem Nałęcz, *Szmat ziemi...* Jest tam

685.
Żemłosław.
Spichlerz,
przed 1939 r.

686.
Żemłosław.
Fragment
spichrza,
przed 1939 r.



sporo wzmianek na temat Żemłosławia i pałacu, choć brak informacji najważniejszych, to jest nazwiska autora projektu oraz nazwisk rzemieślników zajętych przy dekorowaniu wnętrza, jak też danych dotyczących dzieł sztuki.

⁴ C. Jankowski, *op.cit.*, s. 169.

⁵ Nałęcz, *op.cit.*, s. 93–94.

⁶ E. Chwalewik, *op.cit.*, t. 2, Warszawa 1927, s. 542.

⁷ Władysław Umiastowski otrzymał od papieża Leona XIII tytuł hrabiego, który wygasł wraz z jego śmiercią. Janina z Sadowskich Umiastowska (zm. w Rzymie w 1941 r.) dostała dla siebie tytuł margrabiny w 1921 r. od papieża Benedykta XV. Por.: S. Konarski, *Armorial de la noblesse polonaise titrée*, Paris 1958, s. 131.

⁸ Por.: C. Jankowski, *Fundacja żemłosławska w województwie wileńskim*, Wilno 1926.

⁹ Ustanawiając fundację na rzecz Uniwersytetu Stefana Batorego, Janina Umiastowska zastrzegła sobie dożywocie w korzystaniu z pałacu, oficyn i parku z pewnymi niewielkimi serwitutami natury materialnej. Uniwersytet, który najpierw wzbraniał się fundację przyjąć, w pierwszych latach jej istnienia prowadził nieudolną gospodarkę. (Por.: C. Jankowski, *Fundacja...*, s. 12 i n.). W latach późniejszych sprawy te zostały uregulowane. Fundatorka mieszkała częściowo w Żemłosławiu, częściowo za granicą. Umarła w czasie drugiej wojny światowej w Rzymie. Przed śmiercią, z posiadanych kapitałów utworzyła nową fundację stypendialną dla pracowników nauki. Nosi ona nazwę „Fundacja margrabiny Umiastowskiej”. Siedzibą jej jest Rzym. Corocznie korzysta z niej wielu naukowców mieszkających w kraju i na obczyźnie.

Żołudek



Najpierw królewszczyna, później dziedzictwo Sapiechów, w XVI w. Żołudek jako posag Hanny Sapieżanki, córki Iwana (zm. w 1580 r.), dostał się jej mężowi Mikołajowi Frąckiewiczowi-Radziwińskiemu h. Brodzic, podkomorzemu witebskiemu i stolnikowi lidzkiemu¹. Aleksandra, córka Dawida Frąckiewicza-Radziwińskiego, poślubiła Michała Tyzenhauza (zm. w 1726 r.), który od swego teścia za kwotę 5000 talarów odkupił połowę Żołudka. Transakcji tej nie chciała jednak wdowa po Dawidzie, na skutek czego wynikł trwający do 1740 r. proces, zakończony korzystnym dla Ty-

zenhauzów wyrokiem. Syn Michała, Benedykt, starosta szmeltyński, nabył jeszcze od Radziwińskich i Żabów pozostałe części klucza żołudzkiego, jednocząc znów w ten sposób całość w jednym ręku². Po Benedycku Tyzenhauzie, żonatym z Anną Biegańską, obok innych dóbr także i Żołudek odziedziczył syn Antoni (1733–1785), przyszły podskarbi nadworny litewski i znany działacz gospodarczy, który pochowany został w tamtejszym kościele. W 1835 r., jako wiano córki Rudolfa Tyzenhauza, pułkownika artylerii wojsk napoleońskich i Genowefy Pusłowskiej, Hermancji, która



687.
Żołudek.
Elewacja
ogrodowa
pałacu.
Proj.
W. Marconi,
1907 r.

poślubiła Seweryna hr. Uruskiego, na okres jednego pokolenia Żółudek dostał się Uruskim³. Ich córka Maria (1853–1931), zamężna za Włodzimierzem ks. Czetwertyńskim (1837–1918), wniosła klucz żółudzki w dom mężowski. Ostatnim jego właścicielem był syn ks. Włodzimierza – Ludwik ks. Czetwertyński (ur. w 1877 r. – zm. 3.5.1941 w Oświęcimiu), żonaty z Różą ks. Radziwiłłówną (1884–1949)⁴.

Aż do drugiej wojny światowej klucz żółdzki zajmował powierzchnię szesnastu i pół tysiąca ha pól, lasów i łąk, przez które przepływały aż cztery znaczniejsze rzeki: Niemen, Szczara, Lebioda i Żółudzanka. Lasy żółdzkie wyposażone były w przemysłową suszarnię nasion, szkółki najcenniejszych drzew, wielki tartak parowy, położony nad Niemnem i własny port rzeczny. Stojące na wysokim poziomie dobra miały też gorzelnię, elektrownię i szpital.

Wśród starego, ogromnego parku wznosiły się zabudowania dworskie, pochodzące z różnych epok. Najstarszym był dawny zameczek mieszkalny Tyzenhauzów. Posiadał on skromne cechy neogotyku, ale pochodzić mógł z epoki jeszcze wcześniejszej. Był budowlą parterową o planie wydłużonego prostokąta, nakrytą gładkim wysokim dachem dwuspadowym.

Przy prawej szczytowej ścianie zameczku stała górująca nad całym budynkiem okrągła wieża z krenelażem i stożkowatym dachem, zwieńczonym blaszaną chorągiewką z herbami i cyframi Tyzenhauzów. Wejście do zameczku ujęte było w ramy neogotyckiego portalu. Wnętrze oświetlały okna zamknięte ostrym łukiem⁵. Najprawdopodobniej z początków XIX w. pochodziły dwie stosunkowo niewielkie, klasycystyczne oficyny, zbudowane z kamienia polnego. Możliwe, że miały one być zaczątkiem przyszłej, większej, utrzymanej w tym samym stylu rezydencji, której plany nie zostały zrealizowane. Do początków XX w. zarówno Tyzenhauzowie, jak Uruscy i Czetwertyńscy mieszkali więc w zameczku.

W końcu zameczek okazał się jednak zbyt ciasny. Tuż przed pierwszą wojną światową Czetwertyńscy wzniesli w Żółudku nowy, tym razem okazały, przestronny pałac, utrzymany w stylu „francuskim” z elementami „saskiego rokoka”. Projektu dostarczył w 1907 r. Władysław Marconi⁶. Nowy pałac był budowlą trzynastoosiową, dwukondygnacyjną, z dłuższymi elewacjami niemal identycznymi. Występowały w nich trzy ryzality: środkowy, trójosiowy o zaokrąglonych narożach, znacznie w stosunku do bryły budynku podwyższony,

688.
Żółudek.
Elewacja
frontowa
pałacu,
przed 1939 r.






oraz dwa skrajne, jednoosiowe. Od strony podjazdu przy ryzalicie środkowym znajdował się portyk o dwóch parach kolumnienek, dźwigających otoczony balustradą balkon. Od ogrodu nie było portyku, a jego miejsce zajmował obszerny taras, łączący się z dwoma innymi, zamkniętymi ścianami ryzalitów. Pałac nakrywał łamany dach mansardowy, w dolnych połaciach przebito małymi okrągłymi lukarnami. Nad owalnymi oknami najwyższej kondygnacji

środkowych ryzalitów miały być umieszczone kamienne rzeźby z wyobrażeniem panoplii i herbów, które z powodu wybuchu wojny nie zostały wykonane. Dekoracje obu elewacji były stosunkowo skromne i ograniczały się do gładkich obramień okien, wieńców girlandowych w niektórych płaszczyznach międzyokiennych oraz rozczłonkowania ryzalitów za pomocą lizen i boniowania.


W czasie pierwszej wojny światowej pałac

689.
Żółdek.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.

690.
Żółdek.
Elewacja
ogrodowa
pałacu,
przed 1939 r.



691.
Żółudek.
Dawny
zameczek
Tyzenhauzów,
przed 1939 r.



w Żółudku był wielokrotnie płańdrowany przez różne armie, stracił więc wówczas prawie całe swe wewnętrzne urządzenie, kompletowane przez kilka pokoleń w poprzedniej siedzibie. Jakiś czas służył też władzom niemieckim jako szpital wojskowy. Zimą 1918 r. poważnie uszkodzone zostały przewody centralnego ogrzewania, umieszczone wewnątrz murów. Po 1920 r. wszelkie nakłady finansowe przeznaczone były w pierwszej kolejności na odbudowę gospodarstwa. Pałac, w którym zachowały się niektóre wzorzyste posadzki i stiuki, odnowiony został jedynie częściowo. Do wybuchu drugiej wojny stał jednak prawie niezamieszkały. W jego salonach urządzano jedynie większe przyjęcia oraz bale letnie dla młodzieży.

692.
Żółudek.
Ostatni dom
mieszkalny
właścicieli,
przed 1939 r.



Na swą międzywojenną rezydencję wybrali Czetwertyńscy jedną z piętrowych klasycystycznych oficyn. Była ona zaledwie trójosiowa na planie zbliżonym do kwadratu. Pośrodku miała szeroką i głęboką, idącą przez obie kondygnacje, półkoliście sklepioną niszę. Jej dolna część stanowiła otwarty na dziedziniec przedsionek, górna zaś, wsparta na dwóch kolumnach, tworzyła balkon. W oficynie zgromadzone resztki ocalałych mebli i nieliczne dzieła sztuki. Przechowywano tam również serwis porcelanowy, którego wszystkie sztuki dekorowane były Pogonią Czetwertyńskich i Trąbami Radziwiłłów. Ocalała też część złotego herbowego nakrycia stołowego. Wszystko to przepadło we wrześniu 1939 r.


Ogólny zachwyty wzbudzał w Żółudku park krajobrazowy o powierzchni kilkunastu ha, założony w drugiej połowie XVIII w. i następnie pieczołowicie utrzymany. Największą jego ozdobą były aleje lipowe. Na skutek specjalnego, sztucznego wygięcia gałęzi drzew, aleje te przypominały tunele, do których w skwarne dni nie przenikały promienie słoneczne. Lipy żółudzkie miały też nie spotykaną gdzie indziej wysokość i rozłożystość konarów. W głębi parku stała ławka wykuta w jednym granitowym głazie, z wyrytą na niej datą 1823⁷.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 14, Warszawa 1897, s. 827.

² S. Kościakowski, *Antoni Tyzenhauz*, t. 1, Londyn 1970, s. 44.

³ T. Żychliński, *op.cit.*, t. 4, Poznań 1882, s. 396.

⁴ We wrześniu 1939 r. ks. Ludwik z żoną zostali aresztowani i wywiezieni z Żółudka na 7 miesięcy. Na skutek interwencji króla włoskiego Wiktora Emanuela zostali zwo-



693.
Żółdek.
Kościół.
Rys. N. Orda

lnieni i przebywali odtąd u brata ks. Ludwika w Suchowoli. Następnie ks. Ludwik został ponownie przez Niemców aresztowany i umieszczony w Oświęcimiu, gdzie umarł.

⁵ Fotografia zameczku reprodukowana m.in. w czasopiśmie „As” 1936, nr 17, jako ilustracja do artykułu Feliksa Dągla: *Nadniemeńskie księstwo Czetwertyńskich*.

⁶ Projekty pałacu zachowały się w zbiorach Muzeum

Narodowego w Warszawie. Karol Laskowicz w pracy swej pt. *Iszczolna* (Zbiory Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu, Rkps) pisze, iż Marconi nadal jedynie projektowi ostateczną formę, wprowadzając szereg zmian do projektu pierwotnego, opracowanego przez Tadeusza Rostworowskiego.

⁷ W. Abramowicz, *op.cit.*, s. 100 i n.

Żyrmuny



Najdawniejsza wzmianka dotycząca Żyrmun pochodzi z pierwszej połowy XVI w. W 1542 r. bowiem dworzanie królewscy Andrzej i Jan Jakubowicze-Montowtowie mieli zatarę z Stanisławem Gasztołdem o dobra Świniec i Żyrmuny, które należały podówczas do ich stryja Jerzego, wojewody kijowskiego¹. Na podstawie ugody w 1546 r. z siostrą Maryną, żoną Andrzeja Łaszcza-Strzemieleckiego dopełniony został podział włości, na mocy którego Andrzej otrzymał Soleczniki i Żyrmuny w Wielkim Ks. Litewskim i Biskupicze na Wołyniu, zaś Jan szereg innych dóbr, w tym Młynów i Pekałów także na Wołyniu. Andrzej Montowt vel Montoł żonaty był z ks. Marią Holczańską, po owdowieniu zamężną za Michałem Kosińskim, kasztelanem łuckim, a po raz trzeci za księciem moskiewskim Andrzejem Kurbskim (ok. 1528 – 1583), któremu zapisała niemal wszystkie swe dobra, ale z którym w końcu się

rozwiódła². Jakie były losy Żyrmun w ciągu następnych kilkudziesięciu lat, nie wiadomo. Około 1600 r. przeszły one do Kieżgajłów-Zawiszów³. Barbara Kieżgajłówna-Zawiszanka (1690 – 1762), wychodząc za mąż za Mikołaja Faustyna Radziwiłła (1688 – 1746), wniosła klucz żyrmuński w dom mężowski.

Mikołaj Faustyn Radziwiłł, dziedzic także Zdzięcioła i Berdyczowa, zapoczątkował trwającą przez szereg pokoleń linię zwaną berdyczowsko-żyrmuńską. Po nim Berdyczów i Żyrmuny odziedziczył jego syn Stanisław (1722 – 1787), generał-porucznik wojsk litewskich, żonaty z Karoliną z Pocięjów, a następnie wnuk Mikołaj (1751 – 1811), szef regimentu gwardii konnej litewskiej, ożeniony z Franciszką hr. Buttler. Ostatnim z rodu Radziwiłłów właścicielem Żyrmun był syn Mikołaja sen., Mikołaj Radziwiłł jun. (1791 – 1853), żonaty z Wiktorią z Narbuttów (zm. w 1855 r.). Ich córka Maria



694.
Żyrmuny.
Brama
wjazdowa,
przed 1939 r.


(1830 – 1902) poślubiła w 1849 r. Michała Tyszkiewicza (1828 – 1897), II ordynata birżańskiego, wnosząc mu Żyrmuny w posagu. Sprawa ta nie jest wszakże całkiem jasna, gdyż berdyczowsko-żyrmuńska linia zakończyła się wielkimi skandalami. Pisze o nich w swych pamiętnikach Tadeusz Bobrowski⁴. W posiadaniu Tyszkiewiczów dobra nie pozostawały jednak długo. W początkach XX w. należały już bowiem do nieznanego bliżej Anny Szwanebach, a później do jej syna⁵. W 1923 r. nabył Żyrmuny Aleksander Meysztowicz, działacz społeczny i polityczny, minister sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, który w 1928 r. odsprzedał je Józefowi Druckie-

mu-Lubeckiemu⁶. Ostatnimi właścicielami tych mocno przez wojnę zrujnowanych dóbr mieli być Jelscy⁷.

W dziejach Żyrmun Radziwiłłowie upamiętnili się dwojako. Najpierw fundacją drewnianego kościoła, wybudowanego w 1788 r. według projektu ich nadwornego architekta Jana Podczaszyńskiego, ucznia Gucewicza⁸, a następnie założeniem rezydencji. Fundator świątyni, ks. Stanisław Radziwiłł zmarł w Żyrmunach na rok przed jej wykończeniem, ale został pochowany w jej podziemiach. Zapewne wcześniej od kościoła rozpoczął wznoszenie budowli pałacowych, czego również nie dokończył. Siedziba żyrmuńskiej linii Radziwiłłów składać się miała z pałacu, dwóch oficyn oraz bramy wjazdowej, powiązanych kompozycyjnie w jedną stylową całość. Realizację założenia rozpoczęto od oficyn i budynku bramnego, pałacu natomiast nie wybudowano nigdy. Nie jest też znane nazwisko autora projektu tej nie w pełni wykończonej i niezbyt obszernej rezydencji. Można jednak przyjąć, że był nim również Jan Podczaszyński.

Zachowane do 1939 r., choć mocno w czasie pierwszej wojny światowej nadniszczone oficyny, o wystroju zewnętrznym bardzo skromnym, miały pierwotnie wygląd identyczny. Ustawione nie naprzeciw, lecz obok siebie, po obu stronach bramy wjazdowej, zwrócone zostały frontem do miejsca, gdzie stanąć miał pałac. Obie wznosiły się na rzucie prostokąta, posiadały nieznaczną podmurówkę i dwie kondygnacje: znacznie niższą, rozczłonkowaną boniami dolną i wysoką, z gładkimi elewacjami górną. W siedmioosiowych elewacjach frontowych

695.
Żyrmuny.
Oficyny,
przed 1939 r.







obu budynków, za pomocą pilastrów wydzielona została trójosiowa część środkowa, tworząca pozorny ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem, przebitym ośmiobocznym okulem. W ramy pilastrów ujęte zostały także narożniki. Oficyna prawa pozbawiona była ostatnio szczytu, rozebranego może w wyniku

pożaru lub zarysowania się. Obie oficyny nakrywał wysoki, gładki dach czterospadowy, pobity gontami, z dwoma masywnymi otynkowanymi kominami, ustawionymi symetrycznie na krańcach kalenicy.

Wnętrze oficyny prawej nie miało żadnych zasługujących na uwagę elementów. W lewej natomiast zaskoczeniem był wystrój pokoi i sal górnej kondygnacji. Ponieważ wnętrza oficyny z reguły były skromne, w przypadku Żyrmun nasuwa się przypuszczenie, że sprzedawczy Zdzięcioł swemu zięciowi Stanisławowi Sołtanowi ks. Stanisław Radziwiłł do chwili wybu-

696.
Żyrmuny.
Zwieńczenie
otworu
okiennego,
przed 1939 r.

697.
Żyrmuny.
Fragment
dekoracji
wnętrz,
przed 1939 r.



698.
Żyrmuny.
Drzwi
w jednym
z pokoi,
przed 1939 r.

699.
Żyrmuny.
Supraporta
w jednym
z pokoi,
przed 1939 r.



700.
Żyrmuny.
Fotel
rokokowy,
pochodzący
z pawilonu
pałacowego,
przed 1939 r.


701.
Żyrmuny.
Rozeta
na suficie
jednego
z pokoi,
przed 1939 r.

dowania pałacu osiadł „tymczasowo” w tej właśnie, odpowiednio jednak dla niego przygotowanej oficynie. Śmierć nie pozwoliła mu wybudować pałacu, syn zaś i późniejsi właściciele, rezydując głównie w Berdyczowie, myśli tej także już nie podjęli.

Niestety, również i twórca sztukaterii, marmurowych kominków i stolarszczyzny lewej oficyny nie jest znany. Wiele wszakże wskazuje na to, że projekt dekoracji wnętrza zarówno oficyny, jak nie zrealizowanego pałacu opracował ten sam artysta, czy też zespół artystów, którzy dekorowali pałac w niezbyt od Żyrmun oddalonym Horodnie, wybudowanym w tym samym mniej więcej czasie. Oficyna żyrmuńska mogła być nawet wcześniejszą, gdyż jeśli pałac w Horodnie miał cechy wyłącznie klasycystyczne, to w Żyrmunach niektóre elementy dekoracyjne, jak np. wykroje dwuskrzydłowych drzwi oraz boazerii, lakierowanych na kolor kremowy ze złoceniami, nosiły jeszcze zdecydowane piętno rokoka⁹. Dekoracje lewej oficyny pokrywały nie tylko ściany, fasety i sufity, ale też głębokie wnęki okienne masywnych murów zewnętrznych budynku, pola nadokienne i supraporty. W bogate ramy ujęte były także duże zwierciadła umieszczone pomiędzy oknami. Płaszczyzny ścian nie zajęte przez sztukaterie pokrywały niegdyś wyborne jedwabne tkaniny. Pod gładką faseta jednego z pokoi biegł gzyms złożony z grubego splotu roślinnego i ornamentu meandrowego. W ramach prostokątnych supraport mieściły się poziomo ustawione medaliony z niebieskim tłem, na których w kolorze żółto-kremowym o charakterze kamei przedstawiono figuralne sceny alegoryczne. Podobne medaliony, także z motywami alegorycznymi, wieńczyły ramy zwierciadeł. Pola nadokienne wypełniały przeważnie sztukaterie w postaci girland roślinnych, kwiatowych i owocowych. Podobne girlandy pokrywały także niektóre fasety. Jeszcze innym powtarzającym się motywem były delikatne krajobrazy, zamknięte owalnymi, poziomo ułożonymi ramami. Środek sufitów zajmowały koliste rozety, skompono-

wane ze stylizowanych liści, otoczone gałązkami krzewów. Wyłożone marmurem kominki utrzymane były w surowym klasycyzmie.

Okazała brama wjazdowa, długości ok. 10 m i głębokości ok. 3 m, przeznaczona została na pomieszczenie raczej niewielkiej biblioteki lub może tylko archiwum. Po obu stronach jej wysokiego i szerokiego, półkoliście zamkniętego prześwitu występowały pary kolumn przysięciennych, dźwigających belkowanie oraz trój-



kątny fronton, otoczony gzymsem kroksztynowym. W części dolnej pomiędzy kolumnami występowały sklepienne nisze, przeznaczone na posagi. Wejście do wnętrza budynku bramnego mieściło się z boku, po prawej stronie. Od traktu publicznego do bramy wiodła aleja wysadzana drzewami liściastymi. Dość rozległy park krajobrazowy z drzewostanem mieszanym, zupełnie po pierwszej wojnie nie utrzymywany przez stale w ostatnim okresie zmieniających się właścicieli, zdziczał całkowicie i zatracił swój czytelny plan.

Jeszcze w początkach XX w. Żyrmuny obejmowały obszar blisko 20 000 dziesięcin, w tym 6615 ha roli¹⁰. W okresie międzywojennym powierzchnia dóbr znacznie się zmniejszyła.

¹ A. Boniecki, *Poczet rodów...*, s. 188; *Słownik geograficzny*, t. 14, Warszawa 1897, s. 895.

² *Polski słownik biograficzny*, t. 16, Wrocław 1971, s. 223.

³ N. Rouba, *op.cit.*, wyd. 3, Wilno [b.r.], s. 215.

⁴ T. Bobrowski, *Pamiętnik mojego życia*, t. 1, Warszawa 1979, s. 281.

⁵ N. Rouba, *op.cit.*

⁶ *Polski słownik biograficzny*, t. 20, Wrocław 1975, s. 486.

⁷ Informacja inżyniera Jerzego Jelskiego.

⁸ S. Łoza, *op.cit.*, s. 240.

⁹ Wszystkie szczegóły dotyczące wnętrza oficyny zawdzięczaam profesorowi Jerzemu Hoppenowi, który znalazł Żyrmuny z autopsji.

¹⁰ *Słownik geograficzny*, *op.cit.*

Uzupełnienia

do tomów 1–4



Dokszyce

woj. mińskie



O przeszłości istniejącego już w XV w., położonego tuż przy granicy woj. mińskiego z wileńskim miasteczka Dokszyce, prawie nic nie wiadomo¹. W pierwszej ćwierci XVII w. było ono własnością Stanisława Kiszki h. Dąbrowa (1584–1626), biskupa żmudzkiego, który dobra te wraz ze wsiami Domasze i Torguny oraz jeziorami Miadziel i Meżużoł zapisał kapitule swej prowincji z obowiązkiem utrzymywania przez nią szkółki. W 1608 r. ufundował też w Dokszycach kościół katolicki. Własnością kapituły posiadłość ta pozostawała prawdopodobnie do rozbiorów Polski. Później stała się zapewne własnością prywatną.

Niewątpliwie z epoki porozbiorowej pochodził istniejący w Dokszycach niewielki, drewniany, parterowy dwór empirowy, wzniesiony na podmurówce o planie prostokąta, nakryty gładkim dachem czterospadowym. Główne wejście do dworu poprzedzał portyk z dwiema parami smukłych kolumn, zamknięty półkolistym frontonem, posiadającym takiego samego kształtu otwór okienny. Narożniki domu ujmowały wydatne pilastry, zaś prostokątne okna — szerokie obramienia. Po prawej stronie obszernego dziedzińca wznosiły się zabudowania gospodarcze.

Dwór w Dokszycach znany jest tylko z jednego spośród wielu rysunków, wykonanych w 1812 r. przez Albrechta Adama (1786–1862). Towarzyszył on w wyprawie na Moskwę wicekrólowi Włoch ks. Eugeniuszowi de Beauharnais i był naocznym świadkiem wszystkich stoczonych przez oddziały armii napoleońskiej bitew. Oprócz scen batalistycznych malował olejem na papierze także biwaki w plenerze oraz dwory, w których zatrzymywał się cesarz Francuzów lub jego świta. W ten sposób uwiecznił również kilka, leżących na szlaku pochodu, polskich siedzib ziemiańskich. Pierwszą z nich były właśnie Dokszyce, gdzie kwatera główna mieściła się w dniach 18 i 19 lipca, w czasie pożaru miasteczka. Pożar ten posłużył malarzowi jako tło dla całej kompozycji².

¹ *Słownik geograficzny*, t. 2, Warszawa 1881, s. 93 i t. 15, Warszawa 1900, s. 423. Nie znajdujemy tam ani



702.
Dokszyce.
Widok
ogólny
dworu
w 1812 r.
Wg
Albrechta
Adama

jednej wzmianki dotyczącej właścicieli majątku po Kiszkach. Por. także: T. Wasilewski, S. Kiszka, *Polski słownik biograficzny*, t. 12, Wrocław 1966–1967, s. 517–518.

² W latach 1815–1826 Adam wykonał dla ks. E. Beauharnais rodzaj rysunkowego dziennika, dokumentującego pochód Napoleona na Moskwę. Album ten, zawierający 82 litografie, wydany został następnie drukiem po raz pierwszy z tekstem w językach francuskim i niemieckim jako: *Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusque'à Moscou fait en 1812, pris sur le terrain même et litographié par Albrecht Adam*. Verlag Hermann und

Barth, München 1827 (1828–1833). Istnieje też edycja późniejsza w języku niemieckim z 1892 r. Oryginalne rysunki Adama uległy z czasem podziałowi. Część z nich znalazła się w zbiorach Ermitażu w Petersburgu. W 1990 r. urządzono tamże wystawę złożoną z 83 prac artysty. Został też wydany katalog wystawy; G. W. Wilinbachow, R. G. Grigorjew, *Russkij al'bom Albrechta Adama. Katalog wystawki*, Leningrad 1990. Wszystkie ryciny zaopatrzone w krótkie informacje objaśniające. Korzystałem z egzemplarza katalogu użyczonego mi łaskawie przez dr. Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu.

Śmiłowicze

woj. mińskie

(uzup. do t. 1, s. 163)



Dzięki rysunkowi J. Peszki, który w Śmiłowiczach przebywał w 1810 r., możemy mieć ogólne wyobrażenie o tym, jak wyglądał tamtejszy pałac w postaci pierwotnej. Z tego jedyne go z owych czasów źródła ikonograficznego wynika, że rezydencja Aleksandra Moniuszki składała się z trzech korpusów: środkowego, dziewięcioosiowego, parterowego, w trójosio-

wej części środkowej, zaznaczonej pseudoryzalem, podwyższonego o niskie piętro oraz dwóch dwuosiowych, ustawionych do niego poprzecznie dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych, występujących z obu elewacji dłuższych jako wydatne ryzality. Zdaje się, że Peszka przedstawił elewację ogrodową pałacu niższą od frontowej, gdzie na skutek spadku

703.
Śmiłowicze.
Widok
ogólny
dworu.
Rys.
J. Peszka,
ok. 1810 r.



terenu, istnieć musiało jeszcze wydatne przyziemie. Człon główny pałacu nakrywał wysoki, gładki dach dwuspadowy, wyodrębniony nad zamkniętym trójkątnym frontonem pseudoryzalitem. Dachy dwuspadowe, ale znacznie niższe, miały też oba skrzydła boczne. Budowla ta wznosiła się wśród zabudowań administracyjno-gospodarczych, jeszcze nawet bez zarysu przyszłego parku. Otaczał ją blisko ustawiony płot ze sztachet.

Bryłą swą pałac Aleksandra Moniuszki żywo przypominał dość daleko od niego na zachód położoną rezydencję Rdułtowskich w Snowiu, ściślej mówiąc, jej korpus główny.

Oprócz różnych detali zewnętrznego wystroju plastycznego, nie uwzględnionych przez Peszkę w jego szkicu, pałacowi śmiłowickiemu brakowało tylko kolumnowego portyku, tak charakterystycznego dla rezydencji w Snowiu, powstałej w tym samym mniej więcej czasie. Może więc oba pałace zaprojektował nie znany, niestety, ten sam architekt, przy czym pałac śmiłowicki mógł być wcześniejszy, snowski zaś reprezentował koncepcję rozwiniętą o ów klasycystyczny akcent? Nie wiadomo, w jakim stopniu rysunek Peszki jest wierny, niemniej, bliskiego „pokrewieństwa” obu rezydencji wykluczyć nie można.

Boczeków

woj. połockie

(uzup. do t. 1, s. 214)



Bardzo interesująco przedstawia się widok rezydencji Ciechanowieckich wykonany przez Albrechta Adama w 1812 r.¹ Pałac przedstawił on wiernie. Obok, po jego lewej stronie stał

wówczas także jakiś inny, najprawdopodobniej drewniany budynek, z pewnością starszy, dwór pierwotny. Był on dziewięcioosiowy, parterowy, z dwoma symetrycznie rozmieszczono-



704.
Boczeków.
Pałac
i oficyna
w 1812 r.
Wg A. Adama

nymi otworami drzwiowymi i elewacjami rozczłonkowanymi pionowo pilastrami. Dom ten nakrywał łamany dach czterospadowy. Przed pałacem i owym budynkiem, służącym wtedy zapewne jako oficyna, rozciągał się olbrzymi, jeszcze należycie nie uporządkowany dziedziniec. Na drodze ciągnącej się równolegle do frontu pałacu, narysował Adam oddział kawalerii. Park rozciągający się za pałacem, a więc niewidoczny na rysunku, zamykało od strony dziedzińca ogrodzenie, złożone z przesł sztachet, wprawionych w murowane słupy. Widok

Boczejkowa wzbogacił artysta zaznaczając na horyzoncie sylwetkę kościoła, co było już jego fantazją. Towarzyszący również wice-królowi Eugeniuszowi de Beauharnais, Cezary Logier napisał później w swym dzienniku, że Boczejków był najpiękniejszą siedzibą, jaką widzieli Francuzi w 1812 r. na drodze swego pochodu w Polsce².

¹ G. W. Wilinbachow, R. G. Grigorjew, *op.cit.*, nr katal. 34.

² Cytuję za G. W. Wilinbachow, R. G. Grigorjew, j.w.

Kamień

woj. połockie



Dobra Kamień leżały w okolicy Lepła, przy trakcie wiodącym do Witebska¹. W XVII w. było to dziedzictwo rodziny ks. Sokolińskich-Druckich. Krzysztof Sokoliński-Drucki (zm. w 1639), kasztelan mścisławski i połocki, w 1621 r. ufundował w Kamieniu cerkiew unicką. Ks. Michał Sokoliński-Drucki sprzedał jednak tę majątność Wieliczkom. Z kolei od Aleksandra Ignacego Wieliczki, sędziego

grodzkiego starodubowskiego, w 1711 r., wraz z Urodą i innym jeszcze folwarkiem, kupił ją Józef Pakosz h. Prawdzic (zm. w 1747), stolnik i regimentarz połocki konfederacji dzikowskiej². W posiadaniu jego potomków pozostawała Kamionka nieprzerwanie w ciągu ponad półtora stulecia.

Józef Pakosz był synem Jana (zm. ok. 1722), sędziego ziemskiego połockiego i staro-

705.
Kamień.
Dwór
od strony
podjazdu
w 1812 r.
Wg A. Adama



sty koziański, dziedzica Hubina (ufundował on w nim klasztor dla oo. franciszkanów), a także Fatyna i Żar. Matką jego była Joanna z Przysieckich, podstolanka połocka. W wyniku zawartego w 1722 r. małżeństwa z Teresą Despot-Zenowiczówną (zm. w 1758), podchorążką połocką, miał trzech synów: Antoniego, Jana (ur. w 1738), posła na sejm i członka delegacji traktatowej, Kazimierza, oraz cztery córki. Kamionkę odziedziczył prawdopodobnie najmłodszy Kazimierz (ur. w 1733), koniuszki połocki, żonaty z Franciszką Hłasko, starością szmeltynską, a następnie jeden z jego trzech synów, Jan Cyryl Pakosz (1763–1845), komisarz cywilno-wojskowy, prezes sądów pow. lepelskiego, ożeniony z Konstancją Szyrmianką, córką Ignacego, sędziego brasławskiego³. Z małżeństwa tego pozostawił on liczne potomstwo, w tym syna Józefa (Jozafata)-Gotarda (1800–1859), chorążego lepelskiego, żonatego z Eleonorą Rudominą Dusiatką h.Trąby, córką Józefa, chorążego brasławskiego. Jego dziećmi były Helena (1824–1869), Ignacy Atanazy (1826–1833), Justyna (ur. w 1831), Władysław (1835–1837), Teresa (ur. w 1855), zamężna za Michałem Szyrmą oraz Antoni Józef (1839–1860), ostatni w linii męskiej przedstawiciel rodziny Pakoszków na Kamieniu. Po rodzeństwie swoim dziedziczyła najdłużej przy życiu pozostająca Teresa Szyrmina, która majątek ten sprzedała marszałkowi szlachty Zaleskiemu.

Co najmniej od początków XIX w. istniał w Kamieniu niewielki stosunkowo dwór, prawdopodobnie drewniany, wzniesiony na wysokiej podmurówce, w całości parterowy.

W dziewięcioosiowej elewacji frontowej akcentował go, prawdopodobnie później dodany, portyk o czterech – w jednakowej od siebie odległości, na wysokich kwadratowych bazach ustawionych – kolumnach tokańskich. Portyk nakrywał dach płaski, ukryty poza attyką balustradową. Dom ten miał plan prostokąta, prawdopodobnie z krótkimi skrzydłami od tyłu, na co wskazywała jego aż pięcioosiowa lewa elewacja boczna. Wszystkie ściany zewnętrzne dworu oszalowane były wertykalnie deskami i listwami. Budynek nakrywał dość wysoki, gładki dach czterospadowy, pobity gontami, z czterema wzdłuż kalenicy wyprowadzonymi kominami. Po prawej stronie obszernego dziedzińca stały, także wzniesione z drewna, zabudowania gospodarcze, z których jedno poprzedzał podcień.

Jak długo przetrwał uwieczniony na rysunku Albrechta Adama z 1812 r. dwór Pakoszków, nie wiadomo, gdyż na jego temat nie ma żadnych przekazów późniejszych⁴.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 3, Warszawa 1882, s. 725, t. 15, cz. 2, Warszawa 1902, s. 48.

² Wywód genealogiczny Pakoszków podają: T. Żychliński, *Złota księga szlachty polskiej*, t. 4, Poznań 1882, s. 215 oraz S. Uruski, *Rodzina*, t. 13, Warszawa 1916, s. 176–177. Życiorys Józefa Pakosza opracowała Z. Zielińska, *Polski słownik biograficzny*, t. 25, Wrocław 1980, s. 46.

³ T. Żychliński, *op.cit.*, a za nim S. Uruski, *op.cit.*, w jednym miejscu, zgodnie z prawdą piszą, że dziedzicem Kamienia był już Jan Pakosz, w innym wspominają wszakże, jakoby dobra te nabył dopiero w 1793 r. jego prawnuk – Jan Cyryl. Może w tym czasie dokupił on tylko jakąś część owych dóbr?

⁴ Por.: G. W. Wilinbachow, R. G. Grigorjew, *op.cit.*, nr. katal. 33.

Kamionka


koło Dżisny
woj. połockie



Według *Słownika geograficznego*¹ dobra Kamionka, znajdujące się „wprost miasta Dżisny, leżącego na lewym brzegu Dżwiny”, stanowiły dziedzictwo rodziny Sulistrowskich. Ostatnim właścicielem tego majątku był Leon Sulistrowski, syn Włodzimierza. Kształcił się on w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, a na-

stępnie na Uniwersytecie Kijowskim, który ukończył ze stopniem kandydata nauk przyrodniczych. W 1857 r. wyjechał za granicę, skąd jednak w 1863 r. powrócił do kraju. Za odmowę podpisania adresu hołdowniczego skazany został na wygnanie do Ufy. Na zesłaniu zmarł². W 1867 r. Kamionka została skonfis-

706.
Kamionka.
Dwór
od frontu,
ok. 1914 r.



kowana i przeszła w posiadanie Bergengrüna. W drugiej połowie XIX w. obszar tych dóbr obejmował powierzchnię 2 354 dziesięcin ziemi.

Do pierwszej wojny światowej istniał w Kamionce dwór, prawdopodobnie murowany, dziewięcioosiowy, w trójosiowej części środkowej podkreślonej pozornym ryzalitem dwukondygnacyjny, po bokach parterowy, wzniesiony zapewne w pierwszej połowie XIX w. przez Sulistrowskich. W drugiej połowie tegoż stulecia nad lewym jego skrzydłem nadbudowano piętro, które dla symetrii planowane było może także nad prawym, ale do realizacji tych zamierzeń nie doszło. Środkową, ryzalitowaną część dworu według stanu z ok. 1914 r. poprzedzał portyk złożony z dwóch par dość ciężkich, kanelowanych kolumn, wspartych na wysokich cokołach. Taras wejściowy,

a także podjazd otaczała balustrada tralkowa z wykutymi w kamieniu wazonami. Kolumny dźwigały taras górny. Elewację zwieńczonego trójkątnym szczytem pseudoryzalitu pokrywały dekoracje plastyczne w postaci obramień zamkniętych półkoliście drzwi i okien, gzymsów naczółkowych na konsolkach, lizen i pływcin, a przede wszystkim szerokiego fryzu arkadowego, co stwarzało pewne reminiscencje neogotyckie. Elewacje skrzydeł bocznych były gładkie, natomiast niewielkie prostokątne okna mieściły się w także mocno podkreślonych obramieniach. Wszystkie elewacje obiegał górą gzyms krokwistynowy. Elewacja ogrodowa ani wnętrza dworu nie są znane.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 3, Warszawa 1882, s. 780.

² J. Gieysztor, *Pamiętniki*, t. 1, Wilno 1913, s. 410.

Pyszno

woj. połockie

(uzup. do t. 1, s. 273)



Bardzo zagadkowo przedstawił dwór w Pysznie Albrecht Adam na swym rysunku z 20

lipca 1812 r.¹ Intryguje na nim przede wszystkim barokowa brama wjazdowa, złożona



707.
Pyszno.
Dwór
i brama
wjazdowa
w 1812 r.
Wg A. Adama

z dwóch pawilonów-kordegard na planie kwadratu, nakrytych łamanym dachem czterospadowym, przebitym dużymi półkolistymi oknami w połaciach dolnych. Pawilony te wiązała ze sobą brama, z wysokim, zamkniętym trójkątnym szczytem, prześwitem środkowym dla pojazdów i dwiema mniejszymi, bocznymi furtami dla pieszych. Musi pozostać bez odpowiedzi pytanie, czy brama ta była pozostałością po wcześniejszej rezydencji, która przed 1812 r. zniknęła z powierzchni ziemi, czy też przeciwnie, należała do nowozaprojektowanego zespołu rezydencjonalnego, nawiązującego stylem do epoki baroku, który jednak nie został zrealizowany.

Patrzac od strony dziedzińca, po lewej

stronie bramy stał ówczesny dom mieszkalny dziedziców. Był on budowlą wzniesioną najprawdopodobniej z drewna, parterową, siedmioosiową na planie prostokąta, z gankiem wejściowym osłoniętym jednospadowym daszkiem, wspartym na filigranowych kolumniach. Dwór nakrywał wysoki, gładki, czterospadowy dach gontowy z dwoma kominami. Na obszernym dziedzińcu narysował Adam oddział włoskiej gwardii królewskiej. Zarówno brama, jak i dwór, zniknęły z powierzchni ziemi po wybudowaniu w Pysznie nowego dworu murowanego.

¹ G. W. Wilinbachow, R. G. Grigorjew, *op.cit.*, nr. kat. 32.

Litwa

woj. nowogródzkie



Dobra Litwa, położone obok wsi o takiej samej nazwie w gminie Rubieżewicze, w 1939 r. obejmowały ok. 300 ha ziemi i tyleż lasu. Przed 1914 r. obszar ten był znacznie większy. Nie są

znane ani nazwiska poprzednich właścicieli, ani data przejścia Litwy do rodziny Radeckich-Mikuliczów h. Gozdawa odm. Stało się to prawdopodobnie dopiero w początkach XIX w.¹

708.
Litwa.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



709.
Litwa.
Dwór
od frontu,
przed 1939 r.



Nie są w pełni jasne także dzieje Mikuliczów, choć sięgają one XVI w. Według Uruskiego istniały ich dwie linie². Jedna używała przydomku Skumin i ta wygasła zdaje się pod koniec XVII w., druga — przydomku Radecki, który stopniowo stawał się pierwszym członem nazwiska³. Przetrwała ona do czasów współczesnych. Najwcześniejszym znanym majątkiem ziemskim Mikuliczów było Zamosze w pow. brasławskim, nadane im przez Zygmunta Starego w 1524 r. za jakieś inne dobra utracone przez nich w Smoleńszczyźnie. Ale już w połowie XVI w. sprzedali je Sapiehom⁴. Później nabywali i tracili inne mająt-

ści, zawsze jednak tylko we wschodnich województwach Rzeczypospolitej, m.in. na Wołyniu. Zajmowali tam też liczne urzędy⁵.

W połowie XIX w. właścicielem Litwy i Kozaczyzny położonej w Wileńszczyźnie był Stanisław Radecki-Mikulicz, żonaty z Marią Wańkowiczówną⁶. Miał on dwóch synów i dwie córki. Starszy syn Stanisław Onufry (zm. 11 V 1946) ożenił się z Janiną Szporn z Krakowa (zm. w Kazachstanie ok. 1950) i on odziedziczył po ojcu Litwę. Z czasem rozszedł się jednak z żoną i wyjechał za granicę. Po powrocie osiadł w Warszawie, objąwszy tam stanowisko dyrektora Zachęty. W czasie drugiej

wojny światowej ratował jej zbiory. Stanisław Onufry i Janina Radeccy-Mikuliczowie mieli dwóch synów i jedną córkę. Starszy syn, Stanisław, ożeniony z Terasą Brzostowską, osiadł w Wilnie. Litwa przypadła natomiast młodszemu, Janowi (ur. 21 X 1908 – zamordowany przez partyzantów sowieckich 17 czerwca 1944), żonatemu z Magdaleną Różyńską (ur. 6 IV 1914 w Dyneburgu). Był on jej ostatnim właścicielem. Jan i Maria Radeccy-Mikuliczowie mieli dwie córki: Krystynę (ur. 23 VII 1940 w Wilnie) oraz Dorotę (ur. 4 IX 1941 w Litwie). Młodszy syn Stanisława i Marii Wańkowiczówny, Marian, administrował dobrami Belmont. Ożenił się z Elżbietą Potocką z linii chrząstowskiej (1874–1960), wdową po Feliksie hr. Broel-Platerze (1849–1924), dożywcotniczką Belmontu. Jako oficer i więzień Starobielska, zginął on następnie w Katyniu bezpotomnie. Jego młodsza siostra Jadwiga (zm. po 1960), niezamężna, odziedziczyła po ojcu Kozaczyznę, którą zapisała jednak swemu bratankowi Stanisławowi, żonatemu z Teresą Brzostowską. W Kozaczyźnie znajdował się stary dwór drewniany, stojący wśród rozległego parku, częściowo w stylu „romantycznym” z altanami i posągami, częściowo – we francuskim. Druga córka Stanisława i Marii z Wańkowiczów, Anna Radecka-Mikulicz poślubiła N. Bielickiego, zaś córka Stanisława Onufrego, Anna – Stanisława Machnickiego. Obie one nie uczestniczyły w spadku. Aktualnie jedynym reprezentantem rodziny Radeckich-Mikuliczów z Litwy i Kozaczyzny jest syn Stanisława i Teresy z Brzostowskich – Jan (ur. w 1939).

Siedzibą kilku pokoleń Radeckich-Mikuliczów w Litwie był przestronny dwór drewniany na podmurówce z kamienia, w wyniku spadku terenu znacznie wyższej pod skrzydłem lewym. Narastał zresztą ów dwór stopniowo. Początkowo był niewielkim, skromnym domem mieszkalnym, usytuowanym jednak na potężnych, sklepionych z kamienia piwnicach, może pozostałych po jakiejś starszej budowli. W drugiej połowie XIX w. dom ten został znacznie poszerzony i przedłużony. Od strony ogrodu dodano bowiem dwa różnej wielkości skrzydła. W lewym z nich urządzono dwa pokoje gościnne, prawe posłużyło jako boczna sionka. Zapewne w tym samym czasie przy lewej bocznej elewacji stanęła jeszcze niewielka dobudówka w kształcie ryzalitu, a przy niej mała werandka. Powiększony w ten sposób budynek nabrał cech typowego klasycystycznego, w całości parterowego dworu szlacheckiego.

Od frontu akcentował go portyk o czterech w jednakowej odległości rozmieszczonych ko-

lumnach toskańskich, wspartych na niskim tarasie, dźwigających otoczony mocno zarysowanymi kroksztynami trójkątny szczyt. Kolumnom odpowiadały cztery pilastry, którymi rozczłonkowano środkową część elewacji. Szerokimi boniowanymi pilastrami wydzielono także jej osie skrajne. Narożniki od strony ogrodu ujęto w ramy boni, przy środkowej zaś części dworu, pomiędzy skrzydłami, umieszczono taras z półkolistymi schodami wiodącymi do ogrodu. Wszystkie zewnętrzne otynkowane elewacje bielono corocznie wapnem na jednolity kolor biały. Dwór nakrywał wysoki, gładki dach czterospadowy, pobity gontami, wsparty na kroksztynach, podobnych jak w przyczółku portyku.

Rozbudowa domu musiała odbić się także na układzie jego wnętrza. Tworzyły je dwa trakty, bez dzielących je korytarzy, ale z pomieszczeniami różnego kształtu i różnej wielkości. Podłogi w pokojach reprezentacyjnych wykonane były z dębowego parkietu, w dębinę bowiem Litwa obfitowała. Z tego samego drewna sporządzono także wszystkie dwuskrzydłowe drzwi oraz ich obramienia, politurowane na kolor ciemny. Ściany malowano gładko, choć istniały też wyjątki. Dom opalano za pomocą wysokich, płaskich pieców, wyłożonych białymi kafłami.

Według stanu z 1939 r., pośrodku traktu frontowego o amfiladowym rozstawieniu wszystkich otworów drzwiowych, mieściła się wydłużona zgodnie z kierunkiem osi poprzecznej, sięgająca znacznie poza oś wzdłużną, obszerna sieni nazywana przez domowników hallem. Jej białe ściany kontrastowały żywo z ciemną barwą drzwi i w tej samej tonacji utrzymanej podłogi. Naprzeciw drzwi wejściowych wisiał tu zestrzelony omyłkowo orzeł bielik z rozpostartymi skrzydłami. Umeblowanie sieni ograniczało się do wielkiego lustra w rzeźbionej ramie, półki i wieszaków.

Drzwi umieszczone po stronie lewej wiodły z sieni do dwuokiennej sieni jadalnego. Dołem obiegała go dokoła metrowej wysokości dębowa boazeria, górą ściany obite były jakimś materiałem w gęsty desen. Znajdował się tu jedyny w całym domu murowany i otynkowany kominek rogowy, z zewnętrzną wykładziną z dębu. Pośrodku pokoju stał dębowy, skąpo rzeźbiony stół i osiem krzeseł, przy ścianach zaś, obok kredensu, stały dwie oszklone serwanki z porcelaną miśnieńską w charakterystyczny „wzór cebulowy” (Zwiebelmuster) i srebrnem rodzinnym.

Duży, kwadratowy pokój narożny w tym samym lewym odcinku traktu frontowego,

o dwóch oknach od frontu i jednym w ścianie bocznej, służył jako salon. Jego ściany ponad lamperiami pokrywało obicie materiałowe w kolorze popielatym, wpadającym prawie w biel. Stał tu jeden z dwóch znajdujących się we dworze pieców okrągłych, na krótkich, wygiętych na zewnątrz nóżkach, wyłożony majolikowymi kafelkami holenderskimi w tonacji niebieskiej. Na każdym kafelku widoczna była inna scena figuralna o charakterze sielankowym. Piec ten nakrywała mocno spleśzczona kopułka, wsparta na słabo zarysowanym gzymśie. Posadzkę parkietową zaścielały dwa dywany perskie, na których stały dwa komplety mebli w stylu Ludwika XV, lakierowane na kolor biały; każdy z nich składał się z kanapy, dwóch krzeseł i stolika. Jeden komplet, obity adamaszkiem w odcieniu różowym, mieścił się pod obrazem olejnym (150 × 100 cm), zatytułowanym *Kapliczka przydrożna*, uważanym za dzieło Juliusza Kossaka. Komplet drugi, obity adamaszkiem w tonacji niebieskiej, stał obok pieca. W salonie znajdowało się też pianino.

Do salonu przylegał mniejszy od niego pokój narożny, ogrodowy, do którego później dobudowano skrzydło. Nosił on miano „japońskiego”. Nazwę taką usprawiedliwiały zgromadzone w nim meble, obrazy, lampiony, wachlarze i inne drobiazgi dekoracyjne, przywiezione kiedyś z kraju „kwitnącej wiśni” przez Stanisława Radeckiego-Mikulicza sen., zamilowanego podróżnika po świecie. Po każdym powrocie do domu wzbogacał on zbiory artystyczne dworu.

Z pokojem „japońskim” sąsiadował położony w tym samym trakcie ogrodowym gabinet pana domu, przylegający też równocześnie do sali jadalnej, a częściowo także do sieni, z którą łączył się bezpośrednio drzwiami. W pokoju tym całe ściany wyłożone były dębową boazerią. Może więc on pierwotnie służył jako stołowy? Stał tam w rogu drugi piec okrągły, pod względem kształtu identyczny jak w salonie, od którego dzieliła go tylko ściana, ale w tonacji brązowej. Gabinet zdobily głównie trofea myśliwskie i niewielkie obrazy, m.in. malowane przez Zofię Stryjeńską. Oprócz szaf bibliotecznych i raczej nowoczesnego wielkiego biurka, stał tu niewielki zabytkowy sekretarzyk z orzechowego drewna, o wielkiej ilości skrytek, dla nie wtajemniczonego prawie nie do odnalezienia. Księgozbiór składał się głównie z wydawnictw dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych. Istniało poza tym niewielkie archiwum rodzinne. Obok gabinetu, pośrodku traktu ogrodowego znajdował się pokój z wejściem z sieni i wyjściem na taras, zwany „zimowym”.

Służył on bowiem jako ogród zimowy.

Cała prawa strona dworu miała charakter mieszkalny. Jej wystrój i urządzenie ruchome prezentowały się ostatnio skromnie. Zgromadzone tam meble nie sięgały poza drugą połowę XIX w. Wyjątek stanowiły dwie szafy w stylu „gdańskim”, ale i te najprawdopodobniej nie były autentykami. Przeważająca część zabytkowego urządzenia, jak też zbiorów artystycznych dworu rozgrabiona bowiem została w czasie pierwszej wojny światowej. Po 1920 r. dom zapełniono tylko cudem ocalałymi i odnowionymi resztkami.

Dwór wznosił się wśród parku krajobrazowego o powierzchni ok. 7 ha, z obszernym, kolistym, otwartym gazonem, założonym przed frontem domu. Na wprost dworu, po przeciwległej stronie dziedzińca, stała ściśle z nim stylowo i kompozycyjnie powiązana, także parterowa, pięcioosiowa oficyna z portykiem o dwóch kolumnenkach. Mieściła ona obszerną sieni, sięgającą także poza oś wzdłużną, oraz pięć innych izb.

Obok oficyny przebiegała nowa droga wjazdowa, obsadzona cyprysami. Aleja dawna, od traktu łączącego miasteczka Rubieżewicz z Iwieńcem, wiodła na dziedziniec przez zabudowania gospodarcze, usytuowane po prawej jego stronie w dość dużej odległości. Folwark od dziedzińca oddzielała ściana wysadzana topolami, modrzewiami i niskimi krzewami. Wśród zabudowań gospodarczych wyróżniała się wozownia, ozdobiona przy boku krótszym, zwróconym w stronę głównego domu mieszkalnego, kolumnowym podcieniem.

Zasadniczą część parku, przez którą przepływała niewielka rzeczka, opadała od tyłu domu lekkimi tarasami w stronę malowniczej sadzawki kształtu nieregularnego, okolonej wieńcem starych drzew. Inna sadzawka, nieco mniejsza, o brzegach postrzępionych, leżała po lewej stronie paradnego dziedzińca, zaś po stronie prawej nowej alei wjazdowej założony był sad. Obok dwustuletnich dębów, w ogrodzie rosły jeszcze zwartymi grupami klony, modrzewie i sporo innych gatunków drzew, a z krzewów dzikie róże i bzy.

Zamordowany ostatni właściciel Litwy Jan Radecki-Mikulicz, zgodnie ze swą ostatnią wolą, pochowany został w obrębie parku swej ukochanej siedziby. Dwór, jak każdy stary dom owiany wieloma legendami, spalili czerwonoarmiejcy za drugim swoim nawrotem, ustawiając w sieni dla rozniecenia ognia wielki stos książek.

¹ Na temat przeszłości Litwy nie ma żadnych informacji opublikowanych w druku. Wszystkie dane dotyczące

tego dworu pochodzą od wdowy po ostatnim właścicielu majątku, Marii Magdaleny z Różyńskich Radeckiej-Mikuliczowej.

² S. Uruski, *Rodzina*, t. 11, Warszawa 1914, s. 58.

³ Radecki to właściwie drugi człon nazwiska Mikuliczów. Jedni z nich piszą się jednak jako Radeccy-Mikuliczowie, inni odwrotnie, jako Mikuliczowie-Radeccy. Poza tym „Mikulicz” traktowany bywa zarówno jako herb, jak też, jako przydomek. Istnieje w końcu zupełnie od Mikuliczów niezależne nazwisko Radeckich, pieczętujących się różnymi herbami.

⁴ *Sapiehowie*, t. 1, Petersburg 1890, s. 53, *passim*; O. Hedemann, *Historia powiatu brasławskiego*, Wilno 1930, s. 416.

⁵ Dane przytoczone przez Uruskiego, *op.cit.*, są tak niekompletne, że na ich podstawie nie można wyprowadzić nawet częściowego drzewa genealogicznego Mikuliczów. O linii na Litwie nie wspomina on zupełnie.

⁶ Ponieważ w każdym pokoleniu Radeckich-Mikuliczów jednemu z synów nadawano imię Stanisław, powstawały stąd często nieporozumienia.

Wieszwiany

Ks. Żmudzkie



Zajmujące pod koniec XIX w. powierzchnię 302 dziesięcin dobra Wieszwiany, położone nad rzeką Jadrą w pow. telszewskim, wchodziły niegdyś w skład królewskich dóbr stołowych¹. Później stały się one starostwem niegrodowym. Na przełomie XVII i XVIII w., jako dzierżawa znajdowały się w ręku Ferdynanda Ignacego Piłsudskiego (ok. 1670–1717), a następnie dożywotnio w posiadaniu jego syna Franciszka (1713–1791). Obaj oni używali tytułu starosty wieszwiańskiego. Fran-

ciszek Piłsudski ufundował też w Wieszwianach w 1758 r. drewniany kościół². Po rozbiorach starostwo stało się majątnością prywatną. Kto był jej pierwszym właścicielem, nie wiadomo. W połowie XIX w., obok wielu innych dóbr, należała ona do Antoniego Huka h. Radwan, syna Jana.

O przodkach Antoniego Huka także bardzo mało wiemy. Rodzinę Huków wspomina jedynie S. Uruski w bardzo zresztą fragmentarycznym ich rodowodzie, nie sięgającym poza wiek



710.
Wieszwiany.
Elewacja
frontowa
palacu,
przed 1914 r.

XIX³. Najwidoczniej w ciągu swych dziejów nie osiągnęli oni ani większego urzędu, ani majątku, skoro głucho o nich nawet w relacjach pamiętnikarskich. Według przekazów rodzinnych, Hukowie pisali się także jako Hukiewiczowie, występowali zaś nie tylko w Wielkim Ks. Litewskim, ale i w woj. ruskim i na Ukrainie, już jakoby w XVI w. Po Antonim Huku, żonatym z Marianną Witkowską h. Nowina, córką Arnolfa i Emilii z Houwałtów h. własnego, Wieszwiany odziedziczył jego syn Józef, ożeniony z Julią Dąbrowską h. Junosza (1876–1924). Synem Józefa był Tadeusz Huk (1908–1944), ostatni zapewne męski przedstawiciel linii wieszwiańskiej rodziny.

Do lat osiemdziesiątych XIX w. istniał w Wieszwianach dwór klasycystyczny, którego wygląd szczegółowy nie jest znany. Najprawdopodobniej był on budowlą parterową, z częścią środkową trójosiową podwyższoną o niskie pięterko, od strony podjazdu ozdobioną kolumnowym portykiem. Antoni Huk przedłużył może nieco jego bryłę, pięterko zaś nadbudował jeszcze nad całym domem. W ten sposób dwór przeistoczył się w okazały trzynastoosiowy pałac, w całości dwukondygnacyjny.

Zachował on jednak nadal swój plan prostokąta oraz frontowy portyk, złożony z czterech w jednakowej od siebie odległości usta-

wionych kolumn w wielkim porządku, ze stylizowanymi głowicami jońskimi. Kolumny stały na wyniesionym o kilka stopni kamiennym tarasie. Portyk zamykał trójkątny, otoczony kroksztynami fronton z wykonanymi w sztukaterii kartuszami herbowymi Radwan i Nowina. Z tarasu portykowego do wnętrza pałacu wiodły trzy wysokie, półkoliście zamknięte porty-fenêtry. Dominantę elewacji ogrodowej stanowił również czterokolumnowy portyk, ale tylko jednokondygnacyjny, dźwigający balkon. Wszystkie elewacje pałacu, nieomal w całości boniowane, wyposażono na parterze w duże, ujęte w szerokie ramy z naczółkami okna prostokątne, na piętrze zaś w okna znacznie niższe. Wszystkie elewacje obiegała horyzontalnie poprowadzona gładka opaska, umieszczona pod oknami kondygnacji górnej, wieńczył je zaś gzyms kroksztynowy. Pałac nakrywał wysoki, łamany na sposób polski dach czterospadowy, pobity gontami z symetrycznie ponad kalenicę wyprowadzonymi sześcioma otynkowanymi kominami. Przy prawej elewacji bocznej, nad dość stromym skłonem, wznosiła się powiązana z pałacem organicznie jednokondygnacyjna oranżeria, służąca także jako ogród zimowy.

Gruntownej przebudowie w latach osiemdziesiątych XIX w. uległy również wnętrza pałacu. Jako bel-étage służył parter, znacznie wyższy od piętra, o układzie dwutraktowym, amfiladowym. Przy frontowym portyku mieściła się obszerna sień z klatką schodową w jej prawym rogu wewnętrznym. Z sieni na prawo wchodziło się do przedpokoju, a stamtąd do narożnej wielkiej sali jadalnej. Podobny przedpokój znajdował się także po lewej stronie sieni, a za nim jako odpowiednik sali jadalnej pokój, mimo swej dużej powierzchni, zwany „salonikiem”. Do sieni od strony ogrodu przylegał usytuowany pośrodku traktu tylnego salon, zwany „reprezentacyjnym”. Po jego prawej stronie mieścił się salon „wielki”, w rogu zaś pokój biblioteczny. Całą lewą stronę traktu ogrodowego zajmowała ogromna sala balowa⁴.

Wszystkie pokoje „paradne” w czasie rozbudowy dworu otrzymały bogatą oprawę plastyczną. Ściany o podziale ramowym, dostosowanym do obicia tkaninami, obiegały dołem przeszło metrowej wysokości lamperie, otwory drzwiowe zaś ujmowały szerokie obramienia profilowane. Dwuskrzydłowe, na biały kolor lakierowane drzwi miały bogato dekorowane płyciny. Sufity pokrywały sztukaterie, głównie w postaci rozet, z których zwisały żyrandole, przeważnie kryształowe. Odpowiadały im ściennie kinkiety. Ściany sali balowej miały być rozczłonkowane pilastrami. Owalne piece stały

711.
Wieszwiiany.
Fragment
salonu,
przed 1914 r.





712.
Wieszawiany.
Fragment
pokoju
sypialnego,
przed 1914 r.

w odpowiednich do ich kształtów niszach. We wszystkich pokojach na parterze znajdowały się posadzki parkietowe, na piętrze z drewna miękkiego, lakierowane.

Po ukończeniu przebudowy domu, pokoje reprezentacyjne urządzono meblami stylowymi, głównie neobarokowymi i w stylu Ludwika XVI. Na ścianach zawieszono liczne obrazy, głównie jednak portrety rodzinne, wyobrażające różne pokolenia Huków, Dąbrowskich, Witkowskich i Houwałtów, także w postaci miniatur. Do wizerunków najstarszych należał portret Michała Dąbrowskiego, majora wojsk koronnych (1713), późniejszego poznańskiego komandora maltańskiego (?), namalowanego w stroju tegoż zakonu, oraz Heleny z Puzynów, żony Józefa Dąbrowskiego, podwojewodziego smoleńskiego (druga połowa XVIII w., kopia). Wśród nowszych wyróżniały się podobizny Antoniego Huka i jego żony, pędzla jakiegoś Rosjanina. Dokoła pokoju bibliotecznego stały oszklone szafy drewniane w kolorze ciemnego brązu, mieszczące nieznany niestety księgozbiór. W szafach tych przechowywano także archiwum rodzinne.

Park w Wieszawianach zajmował powierzchnię stosunkowo niewielką. Wraz z rozbudową domu zaczął go powiększać dopiero Antoni Huk. Ponieważ jego syn Józef w ciągu lat kilkunastu przed pierwszą wojną światową przebywał w Galicji, prace te przerwano. Ogród rozciągał się głównie poza domem, od frontu natomiast założony był owalny gazon z klombami kwiatowymi. Skupiska starych

drzew podchodziły w pobliże obu elewacji bocznych pałacu.

Już w 1914 r. dwór wieszawiański zdewastowany został przez wojska rosyjskie, następnie zaś w wyniku działań wojennych spalony i częściowo zburzony. Po 1920 r. już go nie odbudowano. Ze zbiorów prawie nic nie ocalało. W okresie międzywojennym ruiny rozebrano w końcu na cegłę.

¹ *Słownik geograficzny*, t. 13, Warszawa 1893, s. 426.

² R. Piłsudski, *Kronika rodu Piłsudskich*, Londyn 1988, s. 12, 17.

³ O Hukach pisze Uruski dwukrotnie. Najpierw pod hasłem zrusyfikowanym „Guk” mówi dosłownie: „Po Krzysztofie, synu Pawła, syn Jan Krystian, po którym synowie Jerzy z synem Stanisławem, Stanisław z synem Eligiuszem, Leon i Adolf, wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1853–1858. Antoni, syn Jana, dóbr Wieszawiany i Gieremia, dóbr Dargieliszki dziedzice, w gub. kowieńskiej 1882” (*Rodzina*, t. 5, Warszawa 1908, s. 54). Pod hasłem Huk tenże autor napisał jeszcze: „NN Hukowie zapisani do ksiąg szlachty gubernii kowieńskiej 1819” (*op.cit.*, s. 222). Niektóre rodziny polskie jak np. Żurakowscy h. Sas używały brzmienia Huk jako przydomku.

⁴ Dwór w Wieszawianach przez nikogo dotąd opisywany nie był. Wszystkie dane o nim, a także o ostatnich pokoleniach rodziny Huków zawdzięczałam spowinowaceniemu z nimi przez Dąbrowskich Waldemarowi Nowakowskiemu, który w Wieszawianach przed zniszczeniem pałacu był jako młody chłopiec. Zapamiętał więc, względnie znał z opowiadań rodzinnych tylko niektóre szczegóły. Opis wnętrza jest więc niekompletny i nie całkowicie pewny.

Holszany

woj. wileńskie

(uzup. do t. 4, s. 116)



Widok założenia zamkowego z 1812 r. przedstawił Albrecht Adam¹. W owym czasie istniało całe jeszcze niemal główne, dwukondygnacyjne mieszkalne skrzydło rezydencji, nakryte bardzo wysokim dachem łamanym, i narożne baszty. Artysta pokazał zamek na szerokim tle falistego krajobrazu, na pierw-

szym planie zaś drogę, którą przejeżdżał i przechodził właśnie oddział piechoty i spieszzonej artylerii, części Wielkiej Armii, dążącej w pochodzie na Moskwę.

¹ G. W. Wilinbachow, R. G. Grigorjew, *op.cit.*, nr kat. 26.



713.
Holszany.
Widok
ogólny
zamku
w 1812 r.
Wg A. Adama

Smorgonie

woj. wileńskie



Już w XV w. Smorgonie należeć miały do możnej rodziny Despot (Deszpót)-Zenowiczów vel Zienowiczów h. własnego, która wydała później wielu kasztelanów i wojewodów oraz

spowinowaciła się ze wszystkimi niemal znaczącymi domami Wielkiego Ks. Litewskiego. Za ich protoplastę uważa się Despotę, któremu w. ks. Witold „Smorgonie nadał i inne na sto



714.
Smorgonie.
Dwór
od strony
podjazdu
w 1812 r.
Wg A. Adama

mil obszerne włości, od rzeki Mysz do Dżisny, Orszę także im puścił; ten spłodził syna Zena, albo Zenona, od którego potomkowie Zienowiczami zawołani”¹. Początkowe dzieje tego rodu nie są jednak całkowicie jasne.

Jerzy Zenowicz, namiestnik smoleński, a następnie marszałek hospodarski, ożeniony z Ościkówną (Ostykówną) w 1505 r. ufundował w Smorgoniach pierwszy kościół katolicki². Wnuk Jerzego — Krzysztof, wojewoda brzesko-litewski (zm. w 1614), wznosił w tymże miasteczku zbór kalwiński, który jednak jego syn Bogusław, kasztelan połocki, wróciwszy na łono wyznania swego pradziada, przekazał wiernym obrządku rzymsko-katolickiego. Córka Bogusława Zenowicza — Anna Zofia (zm. w 1664), poślubiwszy w 1628 r. ks. Albrychta Władysława Radziwiłła (1589—1636), kasztelna trockiego, a następnie wileńskiego i ordynata nieświeskiego, otrzymała Smorgonie jako swoje wiano³. Po owdowieniu wyszła za mąż powtórnie za Franciszka Floriana Zebrzydowskiego, kasztelana lubelskiego, zatrzymując prawdopodobnie Smorgonie w swoim posiadaniu. Po jej śmierci bratanek pierwszego męża, Michał Kazimierz Radziwiłł (1625—1680), kasztelan wileński, najechał dawne dobra zenowiczowskie, a więc Smorgonie oraz Głębokie, i przyłączył je ostatecznie do latyfundium nieświeskiego.

We władaniu Radziwiłłów pozostawały Smorgonie ponad półtora stulecia. W 1805 r. rada opiekuńcza nad dobrami ks. Dominika Radziwiłła sprzedała tę majątność za kwotę

65 000 czerwonych złp. ks. Bogdanowi (?) Ogińskiemu⁴, od którego po kilku latach Smorgonie przeszły do Karola Dominika Przeddzieckiego (ok. 1780—1832), płk. wojsk. Ks. Warszawskiego i powstańca z 1831 r., syna Michała, starosty pińskiego i błudeńskiego, posła na Sejm Czteroletni oraz Marii (Mariany) z Mostowskich. Był on żonaty dwukrotnie: po raz pierwszy z Anną Chrapowicką, córką Antoniego, marszałka szlachty pow. orszańskiego, a po jej śmierci z Kornelią Gorską, córką Stanisława, ciwuna retowskiego, z obydwoma jednak bezpotomny. Za jego udział w powstaniu 1831 r., wszystkie majątki Karola Przeddzieckiego, w tym Smorgonie, zostały skonfiskowane⁵.

W czasach Zenowiczów istniała w Smorgoniach ich okazała rezydencja, która później zniknęła z powierzchni ziemi. Żaden z Radziwiłłów bowiem tam nie mieszkał. Na stałe osiadł w Smorgoniach dopiero Karol Przeddziecki, który natychmiast po objęciu w posiadanie majątku wybudował tam dwór klasycystyczny. Jest on znany wyłącznie z ryciny Albrechta Adama, wykonanej 14 lipca 1812 r.⁶ Według jego może niezbyt precyzyjnego ujęcia, dwór smorgoński był budowlą parterową, wzniesioną na niskim przyziemiu o planie regularnego prostokąta, nakrytą wysokim, gładkim dachem czterospadowym, z czterema wzdłuż kalenicy symetrycznie rozmieszczonymi kominami. W jego elewacji głównej dominował bardzo szeroki, częściowo wgłębny portyk o dwóch parach kolumn, zamknięty trójkątnym, spłasz-

czonym szczytem, przebitym półokrągłym oknem z promieniście ułożonymi szczeblinami. Do tworzącego kryty podjazd portyku wiodły umieszczone pośrodku schody. Zarówno schody, jak i podjazd ujmowała balustrada, wychodząca od czterech kwadratowych cokołów, przeznaczonych na kwiaty donicowe. Elewacje dworu rozcłonkowane były podwójnymi lub potrójnymi pilastrami, pokrywającymi płaszczyzny międzyokienne. Narożniki podkreślały bonie. Górą obiegał dom szeroki gzyms kostkowy. Za głównym domem mieszkalnym, na prawo od niego, narysował Adam także drugi budynek, zapewne oficynę, w głębi mały fragment jeszcze innego, na lewo zaś gęstwinę ogrodu. Całość ożywił sceną rodzajową z żołnierzami w ruchu i wschodnim zaprzęgiem konnym, zwanym „trojką”. Dwór Karola Przedzieckiego nie istniał już pod koniec XIX w.

Karol Przedziecki okazał się doskonałym gospodarzem. Podkreśliła ten fakt Gabriela Puzynina w swych pamiętnikach. Zarówno więc w Smorgoniach, jak i w Wojstomiu, otrzymanym w posagu pierwszej żony, utrzymywał swój warsztat rolny na wysokim poziomie. Założył też fabrykę pojazdów, zwanych „berlinkami”, hodował stada koni rasowych, dla których zbudował ujeżdżalnię, oraz gatunkowego bydła. Jego dobra stały się wzorem dla innych ziemian w promieniu kilkunastu mil dookoła. Sam zaś właściciel „uczynny, gościny, serdeczny, nie tylko nie zazdrościł, ale cieszył się, gdy innym się powodziło”. Urodzony w Czarnym Ostrowiu na Podolu, tęsknił może czasem do stron rodzinnych. Mieli mu je

więc przypominać dworscy „kozacy”, „prawdziwi Ukraińcy”, napisała Puzynina⁷.

Ze Smorgoniami wiąże się też pewne wydarzenie historyczne. W 1708 r. bawili tam bowiem równocześnie król szwedzki Karol XII i król polski Stanisław Leszczyński. Pewnego rozgłosu niewielkiemu miastu nadała wreszcie założona tam przez ks. Karola Radziwiłła „Panie Kochanku” tzw. „akademia smorgońska”, która stała się z czasem przysłowiową. Uczono w niej tańczyć, a także różnych innych sztuczek, niedźwiedzie (stawiano je na rozpalonych blachach). Dla rozrywki niezbyt cnotami intelektualnymi obdarzonego ordynata nieświeskiego, zaprzęmano również owe tresowane niedźwiedzie do pojazdów. Mieszczanie jeździli z nimi nawet po całej Europie, męcząc zwierzęta ku uciesze gawiedzi. Na szczęście „akademia” ta szybko upadła.

¹ K. Niesiecki, *Herbarz polski*, t. 10, Lipsk 1845, s. 171.

² Najobszerniej dzieje Smorgoni przedstawił C. Jankowski, *op.cit.*, t. 3, Petersburg 1898, s. 172 i in. Por. także: *Słownik geograficzny*, t. 10, Warszawa 1889, s. 915.

³ H. Lulewicz, *Radziwiłł Albrycht Władysław*, [w:] *Polski słownik biograficzny*, t. 30, Wrocław 1987, s. 140–142.

⁴ C. Jankowski, *op.cit.*, s. 177 nie podaje imienia owego Ogińskiego. W grę mogłyby wchodzić także Franciszek Ksawery i Michał Kleofas.

⁵ Z. Zacharewicz, *Przedziecki Karol Dominik*, [w:] *Polski słownik biograficzny*, t. 29, Wrocław 1986, s. 56–57.

⁶ Wg inwentarza z 1621 r. opisał ją i zrekonstruował J. A. Jakimowicz (*Złote Złoty Białorusii*, Minsk 1991, s. 318 i n.). Zob.: G. W. Wilinbachow, R. G. Grigorjew, *op.cit.*, nr kat. 27.

⁷ G. Puzynina, *op.cit.*, s. 13.

Zalesie woj. wileńskie


(uzup. do t. 4, s. 450)



Dzięki rysunkowi Albrechta Adama z 15 lipca 1812 r. możemy mieć ogólne pojęcie o tym, jak wyglądał pałac pierwotny¹. Był on raczej rozległym dworem, w całości parterowym, o planie prostokąta, nakrytym bardzo wysokim, gładkim dachem czterospadowym. Na obu jego krańcach występowały tradycyjne dwuosiowe, na rzucie kwadratu alkierze. Istniały też już wówczas niektóre, znane z późniejszych rycin pawilony, tworzące zespół re-

zydencjonalny. Przed domem rozciągał się niezadrzewiony trawnik, dochodzący do malowniczego, o postrzępionych brzegach stawu, namalowanego przez Adama na planie pierwszym. Ta część ogrodu z wysepką na stawie i kąpiącymi się w nim grenadierami włoskimi, miała wtedy cechy ogrodów krajobrazowych.

¹ G. W. Wilinbachow, R. G. Grigorjew, *op.cit.*, nr kat. 28.



715.
Zalesie.
Widok
ogólny
założenia
rezyden-
cjального
w 1812 r.
Wg A. Adama

Zausze


woj. nowogródzkie

(uzup. do t. 2, s. 412)



716.
Zausze.
Salon.
Akw.,
VIII 1839 r.

717.
Zausze.
Widok dworu
od strony
ogrodu
z rodziną
ks. Ludwiga
Sayn-Witt-
gensteina
na planie
pierwszym.
Akw.
T. Hessa,
VII 1839 r.



718.
Zausze.
Fragment
parku.
Akw.
T. Hessa,
VII 1839 r.



Indekssy

Indeks nazwisk

Nazwiska artystów wyróżniono czcionką półgrubą.
Nazwiska autorów artykułów, opracowań,
wspomnień itp. – kursywą.

- Abramowicz Aleksander Benjamin, cześnik oszmiański 48
Abramowicz Andrzej, starosta hubeski, rotmistrz kawalerii narodowej wojsk litewskich, syn Jerzego 30, 34, 75, 440
Abramowicz Ignacy, syn Jerzego 75, 440
Abramowicz Jan, wojewoda smoleński 439
Abramowicz Jerzy, starosta starodubowski, syn Samuela jun. 440
Abramowicz Joachim, podstarości dubowski, starosta hubeski i cyrowiański, syn Jerzego 75, 368, 440
Abramowicz Józef 60, 68
Abramowicz Mikołaj, generał artylerii, wojewoda trocki, syn Jana 440
Abramowicz Mikołaj, sędzia graniczny i marszałek szlachty pow. wileńskiego, pułkownik napoleoński, syn Joachima 440
Abramowicz Samuel jun., cześnik wileński, syn Samuela sen. 440
Abramowicz Samuel sen., starosta starodubowski, syn Mikołaja 440
Abramowicz Władysław 367, 473
Abramowiczowa Anna z Gizbert-Studnickich, 1° v. Wilamowiczowa 48
Abramowiczowa Barbara z Kocieliów 30, 34, 35, 440
Abramowiczowa Dorota z Wołowiczów 439
Abramowiczowa Elżbieta z Hornostajów, 1° v. Drohojowska 440
Abramowiczowa Emilia z Bachmińskich, 1° v. Cichocka 440
Abramowiczowa Ewa z Kurcewiczów-Bułyhów 440
Abramowiczowa Joachimowa z Giedroyciów 440
Abramowiczowa Marcjanna z Doria-Demałowiczów 439–441, 443–445
Abramowiczowa Matylda z domu de Mayllan, 1° v. Castellat 440
Abramowiczowa Samuelowa z Szezmiothów 440
Abramowiczowa Teresa ze Śliżniów 440
Abramowiczowa Zofia z Chaleckich 60, 68
Abramowiczowie (Burczak-Abramowiczowie) h. Jastrzębiec, rodzina 48, 80, 177, 440
Abramowiczówna Anna zob. Puzynina Anna
Abramowiczówna Karolina zob. Sulistrowska Karolina
Abramowiczówna Klara zob. Radziszewska Klara
Abramowiczówna Krystyna zob. Ogińska Krystyna
Abramowiczówna Marcjanna zob. Szwykowska Marcjanna
Abramowiczówna Maria 177; il. 257
Abramowiczówna Marianna zob. Szwykowska Marianna
Achenbach Andreas, malarz 399
Achremowiczowie, rodzina 14
Adam Albrecht, malarz 479–485, 492–495; il. 702, 704, 705, 707, 713–715
Adamonis, właściciel Narun 237
Ajdukiewicz Tadeusz, malarz 97
Ajwazowski Iwan K., malarz 24
Albani Francesco, malarz 78
Albertrandy (Albertrandi) Antoni Zygmunt Aleksander, malarz, teoretyk sztuki 78
Aleksander I Romanow, car Rosji 308, 440, 463
Aleksander II Romanow, car Rosji 19
Aleksander III Wielki, król Macedonii 197
Aleksander Jagiellończyk, król Polski 53
Aleksandrowicz Franciszek, kasztelan lidzki 162
Aleksandrowicz Michał, pisarz grodzki, starosta i marszałek lidzki 162
Aleksandrowiczowie h. Kosy, rodzina 162, 163, 166
Aleksandrowiczówna N. zob. Kostrowicka Ignacowa
Aleksiejew Leonid W. 188, 194
Alexandrowiczowa Maria z Kotwiczów 388, 391
Algimunt, syn Holszy 116
Algimuntowicze-Holszańscy zob. Holszańscy
Ali Basza Zibelin 345
Ali Pasza, obrońca Janiny 344
Allegri Antonio zob. Correggio
Amati, rodzina lutników z Cremony 324
André Edouard, projektant ogrodów 401
Andriolli Franciszek, malarz 250
Andriolli Michał Elwiro, rysownik, ilustrator, malarz 344
Andruszkiewicz Franciszek, skarbnik oszmiański 461
Andruszkiewiczowa Cecylia z Morykonich 461
Aniczkow N., malarz 41
Aniechini Wawrzyniec Cezary, architekt 107
Anticone Giovanni Battista, malarz 197
Antioch III Wielki, król Syrii 314
Antipow Wasilij G. 18, 209, 231, 267, 315
Apollinaire Guillaume (właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki) 167
Arymowiczówna Józefa zob. Laskowiczowa Józefa
Asturow, generał rosyjski, właściciel Horodna 123
August II Mocny Sas, król Polski 105, 426, 430
August III Sas, król Polski 12, 318, 374, 426
Axentowicz Teodor, malarz 351, 384
Bacciarelli Marcello, malarz 186, 384, 426, 430
Bachmatowicz Kazimierz, rysownik, litograf, malarz 76–80; il. 107, 108
Bachmińska Emilia zob. Abramowiczowa Emilia
Bagniewska N. z Mineyków 69
Bagniewski N., wicegubernator wileński 69
Bakałowicz Władysław, malarz 432
Bakówna Wiktoria zob. Kościalkowska Wiktoria
Balińska Anna zob. Sołtanowa Anna
Balińska Anna, córka Jana 152
Balińska Anna z Korsaków 152
Balińska Julia 156
Balińska Katarzyna z Balińskich 152
Balińska Maria z Wagnerów 152, 156, 157, 348
Balińska Stefania z Kostrowickich 152, 156
Balińska Zofia ze Śniadeckich 152, 153, 155–157
Baliński Ignacy, cześnik inflancki 152
Baliński Ignacy, profesor, sędzia Sądu Najwyższego 152, 156

- Baliński Ja, psychiatra, syn Michała 152, 156
- Baliński Jan, syn Konstantego 152, 153, 156
- Baliński Konstanty, syn Michała 152, 156
- Baliński Ludwik, syn Michała 152
- Baliński Michał, historyk, publicysta, syn Ignacego 10, 18, 34, 86, 106, 119, 152, 153, 155–157, 315, 352, 413, 416
- Baliński Stanisław, syn Konstantego 152, 155
- Balugyanszky Olga zob. Komarowa Olga
- Bałzukiewicz Bolesław, malarz 42
- Banilewiczowie, rodzina 47
- Baranowski Andrzej J. 439
- Barbara Radziwiłłówna, 1° v. Gasztołdowa, królowa Polski 95, 346, 434
- Barbieri Francesco zob. Guercino
- Bariatyńska Leonilda zob. Sayn-Wittgenstein-Berleburg Leonilda
- Bariatyński, książę, brat Leonildy 412
- Bartoszewiczowie, rodzina 171
- Bassano, malarz 324
- Batory Stefan, książę Siedmiogrodu zob. Stefan Batory, król Polski
- Battoni Pompeo, malarz 431
- Beauharnais Eugène (Eugeniusz), wicekról Włoch 479, 480, 482
- Bechstein, firma fortepianów 56, 366, 390
- Beecke Florentyna von der zob. Houwaltowa Florentyna
- Bega Cornelis, malarz 314
- Bekiesz Gabriel, dowódca piechoty węgierskiej 267
- Belcewiczowie, rodzina 151
- Bellangé Eugène, malarz 412
- Bellotto Bernardo zw. Canaletto 253
- Benedykt XV, papież 469
- Benetówna Katarzyna zob. Judycka Katarzyna
- Benisławska Wiktoria zob. Kotwiczowa Wiktoria
- Benois Leontij N., architekt 243
- Berchem (Berghem) Claes (Nicolaes), malarz 314
- Berdowsky h. Mądrocki, rodzina 19
- Berdowska N. zob. Zachwatowiczowa N., właścicielka Berdówki
- Berdowski Aleksander, syn Karola sen. 19
- Berdowski Karol jun., syn Karola sen. 19
- Berdowski Karol sen., syn Mateusza 19
- Berdowski Konstanty, syn Karola jun. 19
- Berdowski Mateusz 19
- Berdowski Stanisław, chorąży ludzki 19
- Berdowski Stanisław, syn Karola sen. 19
- Bergengrün, właściciel Kamionki nad Dziną 484
- Berghem Claes zob. Berchem Claes
- Berleburg zob. Sayn-Wittgenstein-Berleburg
- Bernowiczówna Antonina zob. Rymyszyna Antonina
- Bezborodko Aleksander, dowódca wojsk rosyjskich 95
- Białozorowie h. Wieniawa odm., rodzina 84
- Białozorówna Anna zob. Romerowa Anna
- Białozorówna Kazimiera zob. Tańska Kazimiera
- Białozorówna Paulina zob. Kończyńska Paulina
- Białozorówna Zofia zob. Romerowa Zofia
- Bibiena, malarz 314
- Bibikow Ilija, gubernator 11
- Bichniewicz Władysław, ostatni właściciel Poniemuńka 299, 302, 305, 358
- Bichniewiczowa Zofia z Szostakowskich 302
- Biegańscy h. Prawdzic, rodzina 82, 310
- Biegańska Aleksandra z Kryszpinów 310
- Biegańska Anna zob. Tyzenhauzowa Anna
- Biegańska Antonina zob. Dowgiałłowa Antonina
- Biegańska Apolonia z Zenowiczów 310
- Biegańska Justyna z Dusiatkich 82
- Biegański Jarosław 420
- Biegański Kazimierz, starosta starodubowski 310
- Biegański Wincenty, marszałek szlacheckich pow. nowoaleksandryjskiego 82
- Bielicka Anna z Radeckich-Mikuliczów 487
- Bielicki N., mąż Anny 487
- Bieliński Witold, malarz 81, 82
- Bieżgimowicz Attikiez, właściciel Waki 393
- Billewicz Tadeusz 298
- Billewiczowa Marianna Amelia z Broel-Platerów 298
- Billewiczowie h. Mogiła, rodzina 10, 144
- Billewiczówna Helena zob. Morykoniowa Helena
- Billewiczówna Maria zob. Mirska Maria
- Bismarck Otto von, premier pruski, pierwszy kanclerz Rzeszy 256
- Bisping (Gallen-Bisping) Elżbieta Teresa zob. Kossakowska Elżbieta Teresa
- Biszewscy h. Andank, rodzina 197, 199
- Biszewska Jerzowa z Goreckich 197
- Biszewski Edmund 198
- Biszewski Edward, syn Jerzego 198
- Biszewski Jakub jun. 198
- Biszewski Jakub sen. 197
- Biszewski Jerzy, adwokat petersburski 197, 198
- Biszewski Józef, syn Jerzego 198–203
- Biszewski Szymon, syn Jakuba jun. 198
- Blüthner, firma fortepianów 334
- Bobrowicki N., właściciel Giejstun 90
- Bobrowski Tadeusz 474, 476
- Bochwi Michał, właściciel Niemieży 249–251
- Bogusławski Wojciech, aktor, dramaturg, pedagog, dyrektor teatru 408
- Bohdanowicz Henryk, wnuk Tadeusza 358
- Bohdanowicz Ignacy, syn Tadeusza 358
- Bohdanowicz Jan 358
- Bohdanowicz Józef 205
- Bohdanowicz Michał, rotmistrz, syn Jana 358, 359
- Bohdanowicz Otton, wnuk Tadeusza 267, 358
- Bohdanowicz Tadeusz, podkomorzy 358
- Bohdanowicz Tadeusz, wnuk Tadeusza podkomorzego 358
- Bohdanowicz-Dworzecki Seweryn 358
- Bohdanowiczowa Iza z domu Raue 205
- Bohdanowiczowa Maria z Cywińskich 358
- Bohdanowiczowa Maria z Tukallów 267
- Bohdanowiczowa Wanda z Łęskich 358
- Bohdanowiczowie h. Bogorya, rodzina 203, 205, 358
- Bohdanowiczówna Helena 359
- Bohdanowiczówna Irena zob. Oskierczyńska Irena
- Bohdanowiczówna Maria, córka Józefa 205
- Bohdanowiczówna Zuzanna zob. Tukallowa Zuzanna
- Bohusz Franciszek Ksawery, pisarz, filantrop 69, 70
- Bohusz-Siestrzencewicz Stanisław zob. Siestrzencewicz Stanisław, Bohusz
- Bohusz-Siestrzencewicz Stefan Ludwik zob. Siestrzencewicz Stefan Ludwik, Bohusz
- Bojko, notariusz wileński 148
- Bolcewiczowie h. własnego, rodzina 392
- Bolesław II Śmiały, król Polski 78
- Bonaparte Napoléon zob. Napoleon I (Bonaparte), cesarz Francuzów
- Boniecki Adam Józef Feliks, heraldyk, genealog 19, 20, 80, 198, 203, 231, 254, 271, 295, 310, 319, 327, 330, 358, 359, 392, 404, 445, 447, 476
- Borch Gedeon Jan, sędzia ziemski inflancki 298
- Borch Jan, kanclerz wielki koronny 186
- Borch Józef, starosta lutyński, syn Jana 186

- Borchowa z Zyberków, podkancle-
rzyna 426
- Borchowa Helena z Broel-Platerów
298
- Borchowie von der h. Trzy Kawki,
rodzina 167
- Borchówna Tekla zob. Łopacińska
Tekla
- Borejowie-, Boreyowie-Chodźko-
wie zob. Chodźkowie
- Boretti Jan, architekt 76, 80
- Borgognone II zob. Courtois Jac-
ques
- Borkowski Jerzy Sewer, Dunin 68,
211, 262, 319
- Borowski Edward 319
- Bortkiewicz Józef, rotmistrz pow. ko-
wińskiego 71
- Bortkiewiczowa Teresa z Tomaszew-
skich 71
- Bortkiewiczówna Antonina zob. Pił-
sudska Antonina
- Borzewska Ludwika z Wereszczaków
231
- Borzewski Zdzisław 231
- Boska Katarzyna zob. Szwykowska
Katarzyna
- Boski Adam, podkomorzy oszmiański
367
- Boucher François, malarz 314, 399,
403
- Boufallowie, rodzina 82
- Boulle André Charles, ebenista 24,
114, 255, 302, 366
- Bourguignon Le zob. Courtois Jac-
ques
- Boyer Saint Clair de zob. Saint Clair
de Boyer
- Bramer Leonard, malarz 314
- Branicki Jan Klemens, hetman wielki
koronny 384
- Bras Josef E., malarz 41
- Brent P., malarz 324
- Breughel zob. Bruegel
- Brochoccy (Dienheim-Brochoccy) h.
Prawdzic, rodzina 228
- Brochocka Kazimiera z Kostrowic-
kich 163, 224
- Brochocki, rycerz spod Grunwaldu
228
- Brochocki Aleksander 163, 224–226;
il. 333–335
- Brochocki Andrzej, syn Władysława
224, 228, 231
- Brochocki Władysław, syn Aleksand-
ra 224, 227
- Brodowski Tadeusz, malarz 81, 412
- Brodzki Wiktor, rzeźbiarz 247
- Broel-Platerowie zob. Platerowie
(Broel-Platerowie)
- Broniszówna Marianna zob. Rajecka
Marianna
- Bronowscy, rodzina 121
- Bronzino Angelo, malarz 324, 400
- Browning Robert, poeta 143
- Brueghel Jan zw. Aksamitnym (Ve-
lours), malarz 314, 324
- Brueghel Pieter zw. Chłopskim, ma-
larz 314, 324, 390
- Bruhandet, malarz 314
- Brunnow h. Trzy Belki, rodzina 233,
234, 237
- Brunnow Eufrozyna z Kossakow-
skich 426
- Brunnow Jan Jakub, kapitan wojsk
królewskich, starosta rymśzyski,
syn Jana Mikołaja 233
- Brunnow Jan Mikołaj, pułkownik
wojsk królewskich, podstoli bracki-
wski 233, 234
- Brunnow Julia zob. Jasiukiewiczowa
Julia
- Brunnow Karol, poseł, pisarz grodzki
upicki, syn Jana Jakuba 233
- Brunnow Karolowa z Marcinkiewi-
czów 233
- Brunnow Marianna z Karpiów 233
- Brunnow Prosper, deputat sądów
pow. wilkomierskiego, syn Karola
233, 234
- Brunnow Prosperowa z Szemiothów
233
- Brunnow Stanisław, syn Jana Jakuba
233
- Brynk Witold 60
- Brynkowa Maria z Chaleckich 60
- Brzostowscy h. Strzemię, rodzina 56,
80, 84, 218, 274, 275
- Brzostowska Karolina zob. Wołodko-
wiczowa Karolina
- Brzostowska Ludwika zob. Radzisz-
ewska Ludwika
- Brzostowska Maria zob. Platerowa
(Broel-Platerowa) Maria
- Brzostowska Rachela z Rajeckich 56
- Brzostowska Teresa zob. Ogińska
Teresa
- Brzostowska Teresa zob. Radecka-
Mikuliczowa Teresa
- Brzostowski Cyprian, referendarz ko-
ronny 58, 218
- Brzostowski Cyprian Paweł, syn Cy-
priana 218
- Brzostowski Konstanty Kazimierz,
bp wileński 404, 405
- Brzostowski Michał, podskarbi litew-
ski 57, 387, 388
- Brzostowski Paweł Ksawery, referen-
darz i pisarz wielki litewski, kano-
nik wileński 65, 68, 69, 271–275,
278–280
- Brzozowska Jadwiga z Kontowtów
150
- Brzozowski Henryk, właściciel Jaku-
bowa 150, 151
- Brzozowski Z., syn Henryka 151
- Bubnojski D. S. 119
- Buchanan Mac Kean Izabella zob.
Wagnerowa Izabella
- Buchartowska Józefa, malarka 42
- Buchowiecki 302
- Buczyński, rodzina 198
- Buczyńska Barbara z Sulistrowskich
197
- Buczyńska Matylda z Güntherów 75,
78, 79
- Buczyński Daniel, cześnik oszmiań-
ski, szambelan królewski 197
- Buczyński Maurycy, syn Daniela 75,
197
- Budreika Edward 406, 416
- Budzyński Wiktor, poseł na sejm lite-
wski 170
- Bueno-Leidt Eugenia, malarka 41
- Bujniccy, rodzina 191
- Bulhak Jan, artysta-fotografik 45
- Bulhakówna Hanna zob. Tukallowa
Hanna
- Bulha-Kurcewiczówna Ewa zob.
Abramowiczowa Ewa
- Burczak-Abramowiczowie zob. Abra-
mowiczowie
- Burhardt Stefan 317
- Burhardtówna Janina, autorka ak-
wareli 316; il. 462
- Bury, stolarz w Zawierzu 459
- Butenjew-Chreptowicz Konstanty 421
- Buttlerowie, rodzina 298
- Buttlerówna Franciszka zob. Radzi-
wiłłowa Franciszka
- Bykowski Jaxa, rycerz 345
- Byron George Gordon Noël, poeta
143
- Bystram Karol 240
- Bystram Kazimierz, autor rysun-
ków, ostatni właściciel Kurkli 179,
181; il. 261, 262
- Bystram Władysław 179
- Bystramowa Michalina z Kamień-
skich 179
- Bystramowie h. Tarnawa, rodzina 180
- Cabanel Alexandre, malarz 401
- Cabanel Pierre, malarz 401
- Caliari Paolo zob. Veronese
- Campo Scipio del zob. Scipio del Ca-
mpo
- Canaletto zob. Bellotto Bernardo
zw. Canaletto
- Canova, malarz 314
- Canova Antonio, rzeźbiarz 197, 384;
il. 558
- Caravaggio (właśc. Michelangelo
Merisi), malarz 324
- Carolus Duran (właśc. Charles Du-
rand), malarz 400
- Carosi Giovanni Filippo, uczony 272
- Carracci Annibale, malarz 324
- Castelfranco Giorgio di zob. Gior-
gione
- Castellas Matylda zob. Abramowi-
czowa Matylda
- Cavedone (Cavedoni) Giacomo, ma-
larz 324
- Chaleccy h. Chalecki, rodzina 60, 62,
63, 66, 69, 360
- Chalecka Anna Kunegunda zob. Ra-
dziwiłłowa Anna Kunegunda
- Chalecka Eleonora z domu Stibichen
65, 66, 69; il. 93
- Chalecka Katarzyna zob. Pocijowa
Katarzyna
- Chalecka Maria zob. Brynkowa Maria
- Chalecka Maria z Pakosów 66
- Chalecka N. 66
- Chalecka Paulina z Broel-Platerów
62, 69

- Chalecka Zofia zob. Abramowiczowa Zofia
- Chalecki Dymitr, miecznik litewski, podskarbi wielki litewski 63, 68
- Chalecki Kajetan, marszałek szlachty 62, 67, 69
- Chalecki Kazimierz 66
- Chalecki Mikołaj Krzysztof, miecznik litewski, wojewoda nowogródzki 65, 66, 69; il. 93
- Chalecki N. 66
- Chalecki Piotr, szambelan królewski 66
- Chalecki Romuald, syn Kajetana 60, 68, 69
- Chalecki Wilhelm 67
- Chalecki Władysław, starosta mozyrski, podkomorzy rzeszycki, strażnik wielki litewski 62
- Chelmoński Józef, malarz 97, 370
- Chilewscy, rodzina 171
- Chilewski Deodat 171
- Chilewski Herkulan 171
- Chippendale Thomas, ebenista 24
- Chlewińska Józefa zob. Dowgiałłowa Józefa
- Chłapowska Gabriela zob. Skirmuntowa Gabriela
- Chłopiński Edward, literat, podróżnik, etnograf 396, 399–401, 403, 404, 416, 439
- Chodakowska Marcjancella z Piłsudskich 71
- Chodakowski Antoni, kapitan gwardii wojsk polskich 71
- Chodasiewicz Jerzy, autor rysunku 150; il. 220
- Chodkiewicz Adam Tadeusz, wojewoda brzeski, syn Jana Karola 229
- Chodkiewicz Aleksander, starosta grodzieński 228
- Chodkiewicz Jan Karol, hetman wielki litewski 144, 431
- Chodkiewicz Jan Karol, starosta błudowski, wieloński, daugielski i bejszowski, syn Jerzego Karola 228, 229
- Chodkiewicz Jan Mikołaj, starosta żmudzki, syn Adama Tadeusza 229
- Chodkiewicz Jerzy Karol 228
- Chodkiewicz Karol, wojewoda wileński 191
- Chodkiewiczowa Aleksandra z Tyszkiewiczów 228
- Chodkiewiczowa Cecylia Zofia z Sapiechów 228
- Chodkiewiczowa Ewa z Czapskich 229
- Chodkiewiczowa Rozalia z Rzewuskich 230
- Chodkiewiczowa Tekla z Naruszewiczów 228
- Chodkiewiczowie h. Kościesza, rodzina 144, 228, 229, 346, 347, 400
- Chodkiewiczówna Aleksandra zob. Kossakowska Aleksandra
- Chodkiewiczówna Anna zob. Dowgiałłowa Anna
- Chodkiewiczówna Rozalia zob. Lubomirska Rozalia
- Chodźko Aleksander, orientalista, sławista, poeta 34, 455, 456
- Chodźko Antoni 86
- Chodźko Ignacy, powieściopisarz, pamiętnikarz, syn Antoniego 86, 87, 112, 113, 116, 239, 367, 371
- Chodźko Leonard, historyk, publicysta, działacz emigracyjny 451, 453; il. 651
- Chodźko Michał, wojski oszmiański 86
- Chodźkowa Katarzyna z Widmontów 86
- Chodźkowa Ludwika z Mackiewiczów 86
- Chodźkowie (Borejkiowie-, Boreykowie-Chodźkowie) h. Kościesza, rodzina 86, 87
- Chodźkówna Scholastyka zob. Sulistrowska Scholastyka
- Chodźkówna Stanisława zob. Świętecka Stanisława
- Choiseul-Gouffier, rodzina 273
- Choiseul-Gouffier Gabriel, ambasador francuski 273
- Choiseul-Gouffier Oktawiusz 273, 275
- Choiseul-Gouffier Wiktoria z Potockich 273, 275, 314
- Choiseul-Gouffier Zofia z Tyzenhauzów 273
- Chomętowska Teresa z Odyńców 90
- Chomicz Adam 439
- Chomińscy h. Lis, rodzina 79, 80, 106, 254, 256, 257
- Chomińska Anna z Koziell-Poklewskich 254
- Chomińska Anna z Mohlów 255
- Chomińska Barbara zob. Kociellowa Barbara
- Chomińska Ewelina ze Szczyttów 76
- Chomińska Stefania 257
- Chomińska Teresa z Oskierków 256
- Chomińska Zofia zob. Mostowska Zofia
- Chomiński Aleksander, członek Rady Państwa Rosji, syn Stanisława 76, 257
- Chomiński Józef, rotmistrz wojsk rosyjskich, syn Stanisława 76
- Chomiński Konstanty, pułkownik oszmiański 255
- Chomiński Ludwik, syn Zygmunta sen. 254, 256, 257, 445
- Chomiński Ludwik Jakub, pisarz wielki litewski 254, 256
- Chomiński Stanisław, generał wojsk rosyjskich 76, 79, 80, 256
- Chomiński Tadeusz 256
- Chomiński Witold 80
- Chomiński Witold Zygmunt, syn Stanisława 76
- Chomiński Zygmunt jun., syn Zygmunta sen. 361
- Chomiński Zygmunt sen., syn Witolda 80, 360, 361, 441, 445
- Chopin Fryderyk, kompozytor, pianista 62, 195, 301, 302
- Chopinówna Ludwika zob. Jędrzejewiczowa Ludwika
- Choromowiczówna Marianna zob. Sobolewska Marianna
- Chrapowicka Anna zob. Przezdziecka Anna
- Chrapowicki Adam 457
- Chrapowicki Antoni, marszałek szlachty pow. orszańskiego 493
- Chrapowicki Gabriel 457
- Chreptowicz Adam, syn Jerzego 104
- Chreptowicz Jerzy, wojewoda nowogródzki 104
- Chreptowicz Konstanty zob. Butenjew-Chreptowicz Konstanty
- Chreptowiczowa Elżbieta z Isajkowskich 104
- Chreptowiczowa Zuzanna z Nonhartów 104, 106
- Chreptowiczowie h. własnego v. Odrowąż odm., rodzina 104, 455
- Chrucki Jan 256
- Chrzęszczewski Wincenty 170
- Chwalewik Edward, bibliotekarz, bibliofil, historyk książki 12, 13, 187, 269, 315, 324, 327, 420, 433, 469
- Chybiński Adolf, muzykolog 422
- Chylewska N. zob. Kościalkowska Ignacowa jun.
- Cichocka Emilia zob. Abramowiczowa Emilia
- Ciechanowieccy h. Dąbrowa, rodzina 257, 481
- Ciechanowiecka Jadwiga zob. Manuzzi Jadwiga
- Ciechanowiecki Andrzej, historyk sztuki, kolekcjoner i mecenas sztuki 445, 446, 480
- Ciechanowiecki Jan, starosta opeski 14, 257
- Cignoni Bernardino di Michele, malarz 197
- Cissowska Elżbieta zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Elżbieta
- Ciszewska Maria z Oskierków 224
- Ciszewski Mirosław 224
- Clouwet Peeter, malarz 314
- Correggio (właśc. Antonio Allegri), malarz 313
- Cortazzo Oreste, malarz 401
- Courtois Jacques zw. Il Borgognone, Le Bourguignon, malarz 314, 324
- Csorba Jan 344
- Cuyp Aelbert, malarz 324
- Cyncynat, wódz rzymski 407
- Cywińska Maria zob. Bohdanowiczowa Maria
- Czachórski Władysław, malarz 96, 97, 212
- Czacka Teresa zob. Meysztowiczowa Teresa
- Czacki Włodzimierz, kardynał 344
- Czajkowska Ludwika zob. Śniadecka Ludwika
- Czajkowski Franciszek, służący Tyszkiewiczów 403
- Czajkowski Michał (Sadyk Pasza), powieściopisarz, emigracyjny działacz polityczny 157
- Czak J., firma fortepianów 64

- Czapski h. Leliwa, rodzina 253
 Czapska Antonina z Różyckich 422
 Czapska Ewa zob. Chodkiewiczowa Ewa
 Czapska Jadwiga z Reytanów 252
 Czapska Maria, eseistka, tłumaczka 156
 Czapska Maria z Rzewuskich 252
 Czapska Weronika zob. Plater-Zyberkowska Weronika
 Czapska Weronika z Radziwiłłów 252
 Czapski Adam, syn Karola 252
 Czapski Adam Ignacy, syn Adama 252
 Czapski Edward 422, 423
 Czapski Franciszek 252
 Czapski Karol, syn Franciszka 252
 Czapski Kazimierz Robert zob. Osieciński-Czapski Kazimierz Robert
 Czartoryska Izabella z Flemmingów 79
 Czartoryska Marcelina, pianistka, filantropka 301
 Czartoryska Zofia z Sieniawskich, 1^o v. Denhoffowa 434
 Czartoryska Zofia z Tyszkiewiczów 404, 439
 Czartoryski Adam Kazimierz, generał ziem podolskich, pisarz, krytyk literacki i teatralny, syn Augusta 14, 272, 434
 Czartoryski August, wojewoda ruski, syn Adama Kazimierza 434
 Czartoryski Michał, kanclerz wielki litewski 272
 Czechowicz Franciszek, syn Wiktora 38
 Czechowicz Jan 41
 Czechowicz Józef 42
 Czechowicz Kazimierz, marszałek pow. oszmiańskiego, syn Wiktora 37, 38, 44, 45
 Czechowicz Szymon, malarz 52, 78, 81, 314, 315, 324, 418
 Czechowicz Tomasz 37, 121
 Czechowicz Wiktor, sędzia ziemski i podstoli oszmiański, syn Tomasza 37, 38, 45
 Czechowiczowa Barbara z Sulistrowskich 37, 121
 Czechowiczowa Felicjana z Żabów 37
 Czechowiczowa Kazimierzowa z Przeciszewskich 38
 Czechowiczowie (Lachowiczy-Czechowiczowie) h. Ostoja, rodzina 38, 44, 45
 Czechowiczówna Anna zob. Ruszczykowa Anna
 Czechowiczówna Krystyna zob. Ruszczykowa Krystyna
 Czechowiczówna Zofia zob. Skinderowa Zofia
 Czepielewscy, rodzina 404, 413
 Czeppe Maria 88
 Czerwiński Paweł 416
 Czetwertyńscy h. Pogon Litewska, rodzina 470, 472
 Czetwertyńska Helena z Przdzickich 315, 327
 Czetwertyńska Maria z Uruskich 470
 Czetwertyńska Róża z Radziwiłłów 470, 472
 Czetwertyński Ludwik, syn Włodzimierza 470, 472, 473
 Czetwertyński Włodzimierz 470
 Czyżewiczówna Laura zob. Mirska Laura
 Damel Jan Krzysztof, malarz 78, 155, 422
 Dangel Feliks 359, 473
 Danilewicz Franciszek, syn Michała 37
 Danilewicz Michał, starosta plotelski 37, 121
 Dankers-de-Ry Piotr, malarz 404
 Dankwart, lutnik 325
 Dantan Jean Pierre, rzeźbiarz 413
 Daszkiewiczowa Lidia ze Skirmuntów 371
 Daszkiewiczówna Maria Teresa zob. Romerowa Maria Teresa
 Daugilis Jan zob. Dowgiałło Jan
 Dauks 416
 Dawidowicz Mikołaj, rysownik, malarz 239, 344
 Dawidowicz Wacław, malarz wileński 431
 Dąbrowscy h. Junosza, rodzina 240, 393, 394, 491
 Dąbrowska Ewa z Komorowskich 240
 Dąbrowska Helena z Puzynów 393, 491
 Dąbrowska Julia zob. Hukowa Julia
 Dąbrowska Krystyna z Niedźwiedzkich 393
 Dąbrowska Teresa zob. Morykonio-wa Teresa
 Dąbrowski Józef, chorążyc wilkomierski 393
 Dąbrowski Józef, podwojewodzi smoleński 491
 Dąbrowski Ludwik, marszałek pow. trockiego, syn Józefa 393
 Dąbrowski Marjan Józef, marszałek wilkomierski 240
 Dąbrowski Michał, major wojsk koronnych, poznański komandor maltański 431
 Dąbrowski Włodzisław Ksawery, syn Ludwika 393
 Deare John, rzeźbiarz 384; il. 559
 Delacroix Eugène, malarz 176
 De Laveaux Ludwik zob. Laveaux Ludwik de
 Delorme-Faizelot Adrian, fabrykant mebli w Paryżu 408
 Delwi Ernest, baron, właściciel Pawłowa 273
 Dembiński Bronisław, profesor 468
 Dembowska Zofia zob. Romerowa Zofia
 Denhoff Stanisław, hetman polny, wojewoda połocki, syn Władysława 434
 Denhoff Teodor 191
 Denhoff Władysław, wojewoda pomorski 434
 Denhoffowa Konstancja ze Słuszków 434
 Denhoffowa Zofia zob. Czartoryska Zofia
 Denner Balthasar, malarz 314, 324
 Deotyma zob. Łuszczewska Jadwiga
 Dernałowiczówna Marcjanna, Doria zob. Abramowiczowa Marcjanna
 Descamps Guillaume, malarz 412
 Despot, protoplasta rodu Zenowiczów 493
 Despot-, Deszpot-Zenowiczowie zob. Zenowiczowie
 Dębowieccy, rodzina 19
 Dębowiecki, generał-gubernator mohylewski (naturalny syn Aleksandra II) 19
 Dębowiecki Aleksander, senator 19
 Diaz Francisco, malarz 400
 Diejew Michał, pułkownik 251
 Dienheim-Brochoccy zob. Brochoccy
 Dietrichs, malarz 314
 Diewoczek (Dziewoczek) Jan 181
 Dillens Hendrik, malarz 400
 Długosz Jan, historyk, kanonik krakowski 143
 Dmochowscy h. Pobóg, rodzina 446, 447
 Dmochowska Maria z Wagnerów 348
 Dmochowska Zofia zob. Januszkiewiczowa Zofia
 Dmochowski Henryk, powstaniec 1831 i 1863 r. 447
 Dmochowski Kazimierz, metropolita mohylewski 446, 447
 Dmochowski Wincenty, malarz 97
 Dmochowski Władysław, ostatni właściciel Zabłocia 446
 Dmowski M. 147
 Dobrzyńska N. zob. Houwaltowa Krzysztofowa Janowa
 Dobut-Niewęglowscy zob. Niewęglowscy
 Dogiel Maciej, historyk, rektor wileńskiego kolegium pijarów 182
 Dołżnikow, właściciel Pawłowa 273
 Domenichino (właśc. Domenico Zampieri), malarz 176, 313
 Doria-Dernałowiczówna Marcjanna zob. Abramowiczowa Marcjanna
 Dorohostajska Zofia zob. Sapieżyna Zofia
 Dorohostajski Krzysztof Mikołaj, marszałek wielki litewski, autor *Hippiki* 301, 373
 Dorohostajski Władysław 373
 Dostojewski Fiodor M., pisarz 143
 Dowbór-Muśnicki Józef, generał 170
 Dowbór-Muśnicki Konstanty 170
 Dowgiałło Dominik jun., syn Stanisława 341, 344
 Dowgiałło Dominik sen., asesor Sądu Głównego wileńskiego, architekt i malarz amator, syn Kazimierza 333, 341 – 346
 Dowgiałło (Daugalis) Jan, chorąży wielki litewski 345
 Dowgiałło Karol, syn Dominika jun. 341

- Dowgiallo Kazimierz, horodniczy pow. wilkomierskiego 341, 344
Dowgiallo Kazimierz Przemysław 82
Dowgiallo Konstanty, namiestnik i horodniczy wilkomierski 340, 341, 344
Dowgiallo Ksawery, syn Wincentego 333, 334, 337
Dowgiallo Oskar, syn Dominika jun. 122, 269, 341, 346
Dowgiallo Stanisław, syn Dominika sen. 341, 344, 346
Dowgiallo Wincenty, podkomorzy zawilejski, prezydent dep. Sądu Głównego wileńskiego 333
Dowgiallo Władysław Ignacy, syn Ksawerego 333, 334, 336
Dowgiallowa Anastazja z Giedroyć 333
Dowgiallowa Anna z Chodkiewiczów 341, 344
Dowgiallowa Antonina z Biegańskich 82
Dowgiallowa Helena z Wagnerów 75, 106, 157, 203, 280, 333, 337, 348, 352
Dowgiallowa Idalia z Potockich 341
Dowgiallowa Józefa z Chlewińskich 333
Dowgiallowa Krystyna z Jezierskich 341
Dowgiallowa Maria z Broel-Platerów 341, 344
Dowgiallowa Maria z Hoppenów 341
Dowgiallowa Melania z Umiaszowskich 333
Dowgiallowie h. Zadora, rodzina 336, 341, 342, 344, 346
Dowgiallowna Elżbieta zob. Gasztoldowa Elżbieta
Dowgiallowna Melania zob. Jundziłowa Melania
Dowgiallowna Teresa zob. Zanowa Teresa
Dowgird 416
Dowmont-Siesiccy zob. Siesiccy
Dowmunt, książę uciański 281, 340
Dowmunt, mąż Halszki 344
Dowmunt Gabriel 340
Dowmunt-Siesiccy zob. Siesiccy
Dowmuntowa Gabrielowa z Polubińskich 340
Dowmuntowa Halszka 344
Dowoyna Andrzej 141
Dowoyna Jakub, podskarbi wielki litewski 141
Dowoynowie (Dowojnowie) h. Zaremba, rodzina 365
Dręma Vladas 439
Drohojowska Elżbieta zob. Abramowiczowa Elżbieta
Drohojowska Katarzyna z Komarów 372
Drohojowski Andrzej 440
Drohojowski Seweryn 372
Drouot Antoine, generał napoleński 447
Drucy-Lubeccy h. Druck, rodzina 209, 365, 367, 422
Drucy-Podberescy zob. Podberescy
Drucy-Sokolińscy, rodzina 347, 482
Drucka-Lubecka Adela z Mirskich 209
Drucka-Lubecka Eleonora z Żabów 209, 210
Drucka-Lubecka Janina zob. Skórzeska-Ogińska Janina
Drucka-Lubecka Maria zob. Łęska Maria
Drucka-Lubecka Maria z domu Scipio del Campo 365
Drucka-Lubecka Maria z Szemiothów 367
Drucka-Lubecka Maria z Zamoy-skich 365
Drucka-Podbereska Zofia zob. Siesicka Zofia
Drucki-Lubecki Aleksander, syn Franciszka Ksawerego 367
Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery, minister skarbu Królestwa Polskiego 365, 367
Drucki-Lubecki Jan, syn Władysława 367
Drucki-Lubecki Józef 474
Drucki-Lubecki Onufry, marszałek szlachty pow. pińskiego 209
Drucki-Lubecki Stanisław, marszałek szlachty pow. dziśnińskiego, syn Onufrego 209
Drucki-Lubecki Władysław 365, 367
Drucki-Sokoliński Krzysztof, kasztelan mściśławski i połocki 482
Drucki-Sokoliński Michał 482
Dubowska Sabina zob. Jeleńska Sabina
Dunikowski Xawery, rzeźbiarz, malarz 42
Dunin Jakub 75
Dunin-Borkowski Jerzy Sewer zob. Borkowski Jerzy Sewer, Dunin
Dunin-Rajecy zob. Rajecy
Dunin-Wąsowicz Stanisław zob. Wąsowicz Stanisław, Dunin
Dunin-Wąsowiczowa Anna zob. Wąsowiczowa Anna, Dunin
Duninowie, rodzina 271
Durand Charles zob. Carolus Duran
Dürer Albrecht, malarz, grafik, teoretyk sztuki 314
Dusiatscy zob. Rudomina-Dusiatscy
Duvivier (Vivier du) Ignace, malarz 324
Dworaczek Włodzimierz, historyk 346
Dworzeczy-Bohdanowiczowie h. Mogiła, rodzina 217; zob. też Bohdanowiczowie
Dworzecki Seweryn, Bohdanowicz zob. Bohdanowicz-Dworzecki Seweryn
Dybowski Cherubin, syn Walentego 420
Dybowski Walenty 420
Dyck Anton Van, malarz 197, 336
Dykat Antoni Leopold, architekt 262
Dylkiewiczówna Tekla zob. Marcin-kiewiczowa Tekla
Dyzmański Wacław, malarz 256
Dziewoczka Jan zob. Dziewoczka Jan
Elssler Fanny (Franziska), tancerka 165
Engelhardtówna Karolina von zob. Grotkowska Karolina
Epereszy, rodzina 377
Epereszy Anna Klara z Paców, 1^o v. Wążyńska 377
Epereszy Florian Adam, wojski żmudzki 377
Erard, firma fortepianów 397
Erdmanowa Maria z Jeleńskich 103
Eydziatowiczowa Helena, malarka 431
Fabre François Xavier, malarz 274, 275, 277; il. 402
Falck Jeremiasz, miedziorytnik gdański 186
Fedoruk Anatolij Tarasowicz 230; il. 339
Feldman Kazimierz jun., marszałek szlachty pow. oszmiańskiego, syn Kazimierza sen. 139
Feldman Kazimierz sen., szambelan królewski 139
Feldman Mikołaj, rotmistrz gwardii rosyjskiej, powstaniec 1863 r., syn Kazimierza jun. 139
Feldmanowa Kazimierzowa z Sobolewów 139
Feldmanowie h. Drzewica, rodzina 139, 140
Feldmanówna Bogumiła Anna zob. Wagnerowa Bogumiła Anna
Feldmanówna N., córka Mikołaja zob. Wołczaska Mieczysława
Ferrari Antonio, malarz 324
Fiedorowicz Norbert 174, 176
Fiedorowicz Władysław, syn Norberta 174
Fiedorowiczowa Edwina Michalina z Niewęglowskich 174
Fiedorowiczowie h. Oginić, rodzina 176
Flemminzanka Izabella zob. Czartoryska Izabella
Fontana Jakub, architekt 405
Francuzewicz 122
Francuzewiczowie, rodzina 122
Frank Józef, lekarz, profesor Uniwersytetu Wileńskiego 16–18, 70
Frąckiewicz Andrzej Aleksander, podkomorzy żmudzki 148
Frąckiewicz Dawid 469
Frąckiewicz Jan 217
Frąckiewicz Kazimierz, podskarbi litewski 141
Frąckiewicz Mikołaj, podkomorzy witebski, stolnik lidzki 469
Frąckiewicz N., pułkownik 122
Frąckiewiczowa Dawidowa 469
Frąckiewiczowa Hanna z Sapiehów 469
Frąckiewiczowie (Frąckiewiczowie-Radziwiłłowie) h. Brodzic, rodzina 122, 141, 217, 469
Frąckiewiczówna Aleksandra zob. Tyzenhauzowa Aleksandra

- Frąckiewiczówna Anna zob. Komorowska Anna
- Frąckiewiczówna Eufrozyna zob. Kociellowa Eufrozyna
- Frąckiewiczówna Katarzyna zob. Pacowa Katarzyna
- Frąckiewiczówna Zofia zob. Gorajska Zofia
- Frąckiewiczówna Zofia zob. Wereszczakowa Zofia
- Fredro Andrzej Maksymilian, pisarz polityczny, wojewoda podolski 184
- Fryderyk Wilhelm III, król Prus 345
- Furino Francesco, malarz 324
- Fursowie, rodzina 35
- Gabiałowiczowie, rodzina 374
- Gaims Heinrich, ebenista 454, 456
- Galimska Maria zob. Tyszkiewiczowa Maria
- Gallen-Bisping Elżbieta Teresa zob. Kossakowska Elżbieta Teresa
- Garbaniew, właściciel Holszan 118, 119
- Gardner Francis J., ceramik 176
- Garęga Ksawery, sztycharz 78
- Garofalo (właśc. Benvenuto Tisi), malarz 314
- Gasztold Olbracht 339, 416
- Gasztold Stanisław, wojewoda nowogrodzki i trocki 95, 346, 434, 473
- Gasztold Wojciech, kanclerz litewski, wojewoda trocki 95, 346
- Gasztoldowa Barbara zob. Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski
- Gasztoldowa Elżbieta z Dowgiałłów 346
- Gasztoldowa Zofia z Wierejskich 416
- Gasztoldowie h. Awdaniec, rodzina 95, 254, 434
- Gedymin, książę litewski 341
- Geni Abraham Antoni, architekt 110, 182
- Gérard François, malarz 314
- Giedroyciowie (Giedroyciowie-Jurahowie) h. Hippocentaurus, rodzina 9, 82, 333
- Giedroyciówna Anastazja zob. Dowgiałłowa Anastazja
- Giedroyciówna N. zob. Abramowiczowa Joachimowa
- Giedroyc Stefan, bp żmudzki 180
- Gielgud Antoni, generał 57
- Gielgudowa Marianna z Kossakowskich 426
- Gierymski Aleksander, malarz 82, 97
- Gierzda Mikołaj 446
- Gierzdowie (Gierzdowiczowie, Gierzodowie), rodzina 446, 447
- Gieysztor Jakub Wilhelm Kasper, pamiętnikarz, powstaniec 1831 r., syn Stanisława 12, 60, 70, 266, 317, 352, 354, 358, 484
- Gimbut N., mąż Pauliny 299
- Gimbutowa Paulina ze Strawińskich 299, 303, 304
- Giniatowicz-Piłsudscy zob. Piłsudscy
- Giordano Luca, malarz 78
- Giorgione (właśc. Giorgio di Castelfranco), malarz 36, 37
- Gizbert-Studniccy zob. Studniccy
- Gliński Michał, książę litewsko-ruski, marszałek nadworny litewski 228, 370
- Gloger Zygmunt, etnograf, archeolog, historyk 120, 181, 305
- Gnatowska Teresa zob. Odyńcowa Teresa
- Godebska N. zob. Wołkanowska Konstantowa
- Godebski Walerian, skarbnik piński 219
- Godlewscy, rodzina 458, 459
- Godlewska Irena zob. Oskierczyzna Irena
- Godlewska Ludwika zob. Mirska Ludwika
- Godlewski Józef 203
- Godlewski Julian 68
- Goethe Johann Wolfgang, poeta 143
- Gorajska Zofia z Frąckiewiczów 148
- Gorajski Krzysztof 148
- Gorczał Bronisław 231, 404
- Gorecka N. zob. Biszeńska Jerzowa
- Gorecki Antoni, poeta 34
- Gorska Elżbieta zob. Kościalkowska Elżbieta
- Gorska Kornelia zob. Przeddziecka Kornelia
- Gorska Magdalena zob. Komorowska Magdalena
- Gorski Ludwik 107
- Gorski Stanisław, ciwun retowski 493
- Gosiecki, malarz 58
- Gottlieb Leopold, malarz 81
- Gounod Charles, kompozytor 344
- Goyen Jan van, malarz 314, 324
- Górska Zofia z Komarów 306
- Górski Franciszek 306
- Górski Konrad, historyk i teoretyk literatury 170
- Grabkowsky, rodzina 217
- Grabkowski Jan Bonawentura 217
- Grabowska Elżbieta z Szydłowskich 24
- Grabowska Franciszka zob. Wereszczakowa Franciszka
- Grabowska Kasylda z Telszewskich 229
- Grabowska Maria zob. Radziwiłłowa Maria
- Grabowska N. zob. Wążyńska Bolesława
- Grabowska Teodozja zob. Oskierczyzna Teodozja
- Grabowski Felicjan, marszałek prużański 229
- Grabowski Karol Rafał, sędzia apelacyjny prużański i lidzki, syn Felicjana 229
- Grabowski Stanisław, syn Karola Rafała 141, 229, 230
- Grabski Wincenty, właściciel Klewicy 161, 461
- Grand Jean Alexandre, malarz 412
- Granet François Marius, malarz 412
- Grassi Josef, malarz 24, 315, 431, 433
- Greffier Jacques, malarz 314
- Grefis, malarz 426
- Grenier Claude Jules, malarz 412
- Greuze Jean Baptiste, malarz 150, 197
- Grigorjew R. G. 480, 482, 483, 485, 492, 494
- Groblicz Marcin, lutnik 325
- Grodzicka Teresa z Karwackich 82
- Grothusowie (Grothuzowie), rodzina 194
- Grotkowska Dorota zob. Komorowska Dorota
- Grotkowska Karolina z von Engelhardtów 319
- Grotkowski Edward, marszałek szlachty 170
- Grotkowski Karol Jan 319
- Grottger Artur, rysownik, malarz 289
- Groza Aleksander, poeta 34
- Grudzia Dawid 461
- Grudzia Mikołaj, cześnik oszmiański 461
- Grudzianka Krystyna Konstancja, córka Dawida, benedyktynka 461
- Grudzina Konstancja z Podbereskich 461
- Gruszecka Wanda zob. Sulistrowska Wanda
- Grzymisława, księżniczka ruska 370
- Gucewicz Wawrzyniec, architekt 57, 60, 70, 72, 260, 405, 406, 410, 415, 416, 474
- Guercino (właśc. Francesco Barbieri) 324, 384; il. 557
- Guidin Théodore, malarz 399, 412
- Günther Adam, syn Michała 75 – 80
- Günther Michał 75
- Güntherowa Aleksandra Konstancja z Tyzenhauzów 75
- Güntherowa Krystyna ze Szwykowskich 75, 78, 79
- Güntherowie (Güntherowie von Heidesheim), rodzina 70, 75, 76, 78, 80
- Güntherówna Gabriela zob. Puzynina Gabriela
- Güntherówna Ida (Idalia) zob. Mostowska Ida (Idalia)
- Güntherówna Matylda zob. Buczyńska Matylda
- Gustaw Adolf, król Szwecji 327
- Hahn Edmund, syn Teodora 457
- Hahn Joachim, syn Edmunda 457, 459, 460
- Hahn N. zob. Houwaltowa Krzysztofowa Janowa
- Hahn Teodor 457
- Hahnowie von, rodzina 460
- Haller Cezary jun., syn Cezarego sen. 209
- Haller Cezary sen. 209
- Haller Józef, generał 209
- Hallerowa Maria Magdalena z Łęskich 209
- Hallerówna Olga zob. Podoska Olga
- Hamilton John Georg de, malarz 324

- Hammer Wilhelm van, kanonik antwerpski 314
- Hamszaj Jan, właściciel Taboryszek 373
- Hanin Michajło, namiestnik mozyrski 228
- Hartingh Anatolia zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Anatolia
- Hawnul (Jawnul), wojewoda trocki 346
- Hedemann Otton, historyk 18, 159, 176, 184, 187, 188, 260, 447, 450, 489
- Heine Heinrich, poeta 143
- Henryk II Pobożny, książę wrocławski, krakowski i wielkopolski 370
- Herbaczewski M. 405
- Hesse Tomasz [Józef], malarz 414, 496; il. 606a, 717, 718
- Hetzschold, architekt 349
- Hildebrandt Eugen, malarz 400
- Hlebiccy zob. Józefowiczowie-Hlebiccy
- Hlebowicz Jan, wojewoda wileński 192
- Hlebowiczowa Janowa 192
- Hlebowiczowie h. Leliwa, rodzina 148, 347
- Hlebowiczówna Elżbieta zob. Sze-miothowa Elżbieta
- Hłaskówna Franciszka zob. Pakoszowa Franciszka
- Hoffmann Vlastimil, malarz 256
- Hohenlohe-Schillingsfürst Chlodwig, polityk bawarski, premier pruski 404
- Hohenlohe-Schillingsfürst Maria z domu Sayn-Wittgenstein-Berleburg 404
- Hohenlohe-Schillingsfürst Maurycy, syn Chlodwiga 404, 413
- Holbein Hans, malarz 197, 247
- Holsteinówna Aleksandra zob. Komorowska Aleksandra
- Holsteinówna Maria zob. Komorowska Maria
- Holstinghausen Maria von zob. Komorowska Maria
- Holsza, syn Romunta 116
- Holszańscy (Algimuntowicze-Holszańscy), rodzina 84, 110, 116, 118, 205, 252, 434
- Holszańska Maria zob. Kurbska Maria
- Holszańska Olena zob. Sapieżyna Olena
- Holszański Paweł, bp łucki i wileński 84, 116
- Hołowińscy, rodzina 50
- Hołyńska Jadwiga zob. Radziwiłłowa Jadwiga
- Hołyńska Kazimiera zob. Milewska Kazimiera
- Hołyńska Ludwika Maria zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Ludwika Maria
- Hondius Willem (Wilhelm), miedziorytnik 186
- Honesti, rodzina 391
- Hoppen Jerzy, malarz, grafik i kolekcjoner 30, 35, 110, 138, 279, 476
- Hoppenówna Maria zob. Dowgiałłowa Maria
- Horbaczewski Kazimierz 191
- Hornostajówna Elżbieta zob. Abramowiczowa Elżbieta
- Horodyscy h. Korczak, rodzina 423
- Horowitz Leopold, malarz 400
- Horwattowa Jadwiga 417
- Horwattowie h. Pobóg, rodzina 98, 238
- Horwattówna Filipina zob. Węclawowiczowa Filipina
- Horwattówna Maria zob. Jeleńska Maria
- Houwalt Andrzej 327
- Houwalt Józef, syn Krzysztofa 327, 330
- Houwalt Krzysztof, generał-major piechoty 327, 330
- Houwalt Krzysztof Jan, syn Wilhelma Adolfa 327
- Houwalt Wilhelm Adolf, syn Józefa 327, 330
- Houwalt Wilibald, syn Krzysztofa 327, 330
- Houwalt Wincenty, syn Andrzeja 327
- Houwalt Witold, pierwszy ordynat rakliński, syn Władysława sen. 329
- Houwalt Władysław jun., drugi ordynat rakliński, radca ambasady, syn Witolda 329, 330
- Houwalt Władysław sen., syn Wincetego 327, 329
- Houwaltowa Anna z Soroków 327
- Houwaltowa Florentyna z domu von der Beecke 327
- Houwaltowa Konstancja z Rymszów 327
- Houwaltowa Krzysztofa Janowa z Dobrzyńskich
- Houwaltowa Krzysztofowa Janowa z domu von Hahn 327
- Houwaltowa Maria z Moszyńskich 329
- Houwaltowa Paulina z Puttkamerów 327, 329, 330
- Houwaltowa Wilhelma Adolfowa z domu von Wagenheim 327
- Houwaltowa Zofia z Wagnerów 348
- Houwaltowie (Hubaldowie, Huwaldowie, Ubaldowie), rodzina 327, 330, 491
- Houwaltówna Emilia zob. Witkowska Emilia
- Houwaltówna Ludwika zob. Oleszyńska Ludwika
- Houwaltówna Stanisława zob. Kibortowa Stanisława
- Hove Bartholomeus Johannes van, malarz 399
- Hrebicka N. zob. Wążyńska Edwardowa
- Hryniewiczówna Stanisława, Talko zob. Piłsudska Stanisława
- Hubaldowie zob. Houwaltowie
- Huk Adolf 491
- Huk Antoni, syn Jana 489 – 491
- Huk Eligiusz, syn Stanisława 491
- Huk Jan 489, 491
- Huk Jan Krystian, syn Krzysztofa 491
- Huk Jerzy, syn Jana Krystiana 491
- Huk Józef, syn Antoniego 490, 491
- Huk Krzysztof, syn Pawła 491
- Huk Leon 491
- Huk Paweł 491
- Huk Stanisław, syn Jana Krystiana 491
- Huk Tadeusz, syn Józefa 490
- Huk-Zurakowscy zob. Zurakowscy
- Hukowa Julia z Dąbrowskich 490
- Hukowa Marianna z Witkowskich 490, 491
- Hukowie (Hukiewiczowie) h. Radwan, rodzina 489 – 491
- Hülzenowie zob. Hylzenowie
- Huwaldowie zob. Houwaldowie
- Hylzen Idzi, syn Justyniana 14
- Hylzen Jan August, wojewoda miński, kronikarz Inflant 14
- Hylzen Józef Jerzy, wojewoda mścisławski, działacz wolnomularski, syn Jana Augusta 14, 15, 18
- Hylzen Justynian, generał-major wojsk koronnych, syn Jana Augusta 14
- Hylzen N., syn Józefa Jerzego 14
- Hylzenowa Konstancja z Broel-Platerów 14
- Hylzenowa Maria z Mostowskich 14
- Hylzenowa Teresa z Potockich 14, 18
- Hylzenowie (Hülzenowie), rodzina 14, 17, 197
- Ignatiew, hrabia, właściciel Horodna 123
- Il Borgognone zob. Courtois Jacques
- Isabey Jean Baptiste, malarz 412
- Isajkowska Elżbieta zob. Chreptowiczowa Elżbieta
- Isselschmit von Milbitz, dowódca legionu polskiego 169, 170
- Isselschmit von Milbitz Zofia zob. Komorowska Zofia
- Iszora Mikołaj 219
- Iszorowa Mikołajowa z Jeleńskich, I v. Wołkanowska 219
- Jabłonowska Anna 272
- Jachimowiczowie, rodzina 148
- Jackowski Tadeusz G. 371
- Jacob Georges, ebenista 46, 156
- Jagiellonowie, dynastia 141, 144
- Jagiellończyk Aleksander, królewicz polski zob. Aleksander Jagiellończyk, król Polski
- Jagiellończyk Kazimierz, królewicz polski zob. Kazimierz Jagiellończyk, król Polski
- Jagiello, książę litewski zob. Jagiello II, król Polski
- Jagmin Aleksander, wnuk Jana 118
- Jagmin Jan, marszałek szlachty pow. oszmiańskiego, syn Maksymiliana 118

- Jagmin Maksymilian, generał wojsk rosyjskich 118
- Jagminowie h. Pelikan, rodzina 118
- Jakimowicz J. A. 494
- Jammé Camille (Kamil), projektant ogrodów 416, 465
- Jamontt Bronisław, malarz 41, 256
- Jan II Kazimierz Waza, król Polski 56, 327
- Jan III Sobieski, król Polski 75, 76, 78, 87, 156, 166, 239, 345, 370, 390, 401, 426
- Jan ze Śliwina zob. Kirkor Adam Honory
- Janiszewscy (Piotrowin-Janiszewscy) h. Junosza, rodzina 84, 151, 172
- Janiszewska Eleonora z Mackiewiczów 172
- Janiszewska Estella zob. Wolańska Estella
- Janiszewska Jadwiga z Weyssenhofów 292
- Janiszewska Józefina z domu Schnobel 172
- Janiszewska Maria Estella z domu Staden 172
- Janiszewski Oktawian, syn Sylwestra 151, 172
- Janiszewski Sylwester 172
- Janiszewski Terencjusz 151
- Janiszewski Wiktor Johann, syn Oktawiana 151, 152, 172, 173
- Jankevičienė Algė 89, 151, 171, 287; il. 221
- Jankowska Henrietta zob. Wagnerowa Henrietta
- Jankowska Janina zob. Świętorzecka Janina
- Jankowski Czesław 34, 35, 45, 47, 50, 80, 90, 91, 97, 106, 116, 119–121, 141, 148, 150, 191, 192, 194, 208, 209, 219, 221, 253, 346, 373, 376, 422, 435, 439, 442, 445, 450, 455, 456, 468, 469, 494
- Jankowski Karol, architekt 322
- Janowski Ludomir Antoni, malarz 418
- Januszewicz Marcei, rysownik, litograf 406, 409; il. 596
- Januszewicz Marcin, malarz 412
- Januszkiewiczowa Zofia z Dmochowskich 447
- Jarocińska N. z Oskierków 177, 178
- Jarociński N. 177, 178
- Jaroński Stanisław 35
- Jaroszewski Tadeusz S. 50, 138, 139, 217, 404, 468
- Jasieniecka Helena, Woyna zob. Tyzenhauzowa Helena
- Janiczka Wanda zob. Komarowa Wanda
- Janiński N., brat Stanisława Piotra 410
- Janiński (Jasiński) Stanisław Piotr, marszałek szlachty pow. wileńskiego 404, 407, 408, 410
- Janiewiczówna Maria zob. Świętorzecka Maria
- Janińska Honorata zob. Jeleńska Honorata
- Jasiński Jakub, generał, jakobin polski, poeta 351
- Jasiński Stanisław Piotr zob. Jasieński Stanisław Piotr
- Jasiukiewicz N., mąż Julii 233
- Jasiukiewiczowa Julia z Mackiewiczów, 1^o v. Brunnow 233
- Jastrzębscy, rodzina 280
- Jaszczołd Jan, inżynier budowlany 410, 413
- Jawnul zob. Hawnul
- Jeleńscy h. Korczak v. Wręby odm., rodzina 98, 101
- Jeleńska Aniela z Lenkiewiczów 98, 253
- Jeleńska Barbara z Lenkiewiczów 253
- Jeleńska Bogumiła zob. Wizgirdowa Bogumiła
- Jeleńska Eleonora z Obuchowiczów 253
- Jeleńska Emilia zob. Węclawowiczowa Emilia
- Jeleńska Helena z Mohlów 98, 103
- Jeleńska Honorata z Jasińskich 98
- Jeleńska Jadwiga z Obuchowiczów 98
- Jeleńska Janina zob. Świętorzecka Janina
- Jeleńska Józefowa jun. z Rajeckich 98
- Jeleńska Maria zob. Erdmanowa Maria
- Jeleńska Maria z Horwattów 98
- Jeleńska N. zob. Iszorowa Mikołajowa
- Jeleńska Petronela z Kościalkowskich 98, 253
- Jeleńska Sabina z Dubowskich 253
- Jeleńska Teresa z Oskierków 253
- Jeleńska Teresa z Petruszewiczów 98
- Jeleńska Wanda z Wagnerów 348
- Jeleński Antoni, powstaniec 1863 r., Sybirak, syn Pawła 253, 254
- Jeleński Gedeon, podkomorzy wileński, syn Józefa sen. 98, 253
- Jeleński Ignacy, miecznik mozyrski, syn Józefa sen. 98
- Jeleński Jan, miecznik mozyrski, marszałek szlachty, syn Rafała Józefa 253
- Jeleński Józef jun., syn Michała 98
- Jeleński Józef sen., starosta jakimowicki, generał-major wojsk litewskich, syn Rafała Józefa 98, 101
- Jeleński Kazimierz jun., syn Józefa jun. 98, 103
- Jeleński Kazimierz sen., marszałek szlachty pow. mozyrskiego, syn Józefa sen. 98, 99
- Jeleński Ludwik, podkomorzy wilkomirski, starosta suchowiecki, syn Rafała Józefa 98, 101, 103
- Jeleński Michał, syn Józefa sen. 98
- Jeleński Mieczysław, syn Kazimierza sen. 98
- Jeleński Paweł 253
- Jeleński Rafał, porucznik wojsk pruskich, syn Józefa sen. 98, 103
- Jeleński Rafał Józef, kasztelan nowogródzki 98, 101, 103, 253
- Jeleński Romuald, podsedek mozyrski, syn Jana 253
- Jelscy h. Pieleś, rodzina 474
- Jelska Janina zob. Wereszczakowa Janina
- Jelski Jerzy 476
- Jewnūt Iwan, syn Gedymina 341, 346
- Jezińska Krystyna zob. Dowgiałłowa Krystyna
- Jędrzejewicz Wacław, polityk 288
- Jędrzejewiczowa Ludwika z Chopinów 301, 302
- Jędrzejewiczowie, rodzina 302
- Jędrzejowski Józef Paweł, sztycharz 78
- Jodkówna Dorota zob. Skorulska Dorota
- Jordan zob. Wieniawski Julian
- Józefowiczowie-Hlebiccy, rodzina 280, 365
- Józefowiczówna-Hlebiccka Teresa zob. Scipio del Campo Teresa
- Judyccy h. Radwan, rodzina 148
- Judycka Katarzyna z Benetów 148
- Judycka Rozalia z Kociellów 148
- Judycka Teresa zob. Sulistrowska Teresa
- Judycki Aleksander, kasztelan miński 148
- Judycki Jerzy Konstanty, syn Aleksandra 148
- Judycki Michał Aleksander, starosta jaswojski, syn Jerzego Konstantego 148
- Julianna, wielka księżna litewska 248
- Jundziłł Stanisław 120, 455
- Jundziłł Stefan 337
- Jundziłł Wojciech, ciwun i horodniczy wileński 192
- Jundziłłowa Anna z Zabrzezińskich 192
- Jundziłłowa Melania z Dowgiałłów 337
- Jundziłłówna Maria Józefina zob. Romerowa Maria Józefina
- Jungingen Ulrich von, wielki mistrz krzyżacki 344
- Jurahowie zob. Giedroyciowie
- Kalinowska Józefa zob. Ogińska Józefa
- Kalinowska Olga zob. Ogińska Olga
- Kamieńska Michalina zob. Bystramowa Michalina
- Kamieńska Paulina zob. Siesicka Paulina
- Kamieński Kazimierz 179
- Kantakuzen-Sperañska, księżna 193
- Kara Mustafa (Mustafa Pasza), wielki wezyr turecki 370, 384
- Karczewscy h. Samson, rodzina 37
- Karczewska Amelia z Wyszynskich 35
- Karczewska Anna z Klickich 36
- Karczewska Zofia zob. Woynicka Zofia
- Karczewski Henryk, syn Józefa jun. 35, 37, 43
- Karczewski Józef jun., syn Józefa sen. 35
- Karczewski Józef sen., prawnik 35–37, 43, 44

- Karczewski Julian, malarz, syn Józefa sen. 36, 37
- Karłowicz Jan Aleksander, etnograf, językoznawca, muzykolog 421
- Karłowicz Mieczysław, kompozytor 422
- Karłowiczowa Irena z Sulistrowskich 421
- Karłowiczowie, rodzina 421
- Karnicka Antonina zob. Sulistrowska Antonina
- Karnicka Marianna zob. Weyssenhofowa Marianna
- Karol V, cesarz 327
- Karol XII, król Szwecji 341, 494
- Karol Filip, książę neuburski 423
- Karpiówna Joanna zob. Tyszkiewiczowa Joanna
- Karpiówna Marianna zob. Brunnow Marianna
- Karwacka Teresa zob. Grodzicka Teresa
- Karwowscy, rodzina 280
- Kasprzycki Janusz, Starykoń 147
- Kaszczycówna Stanisława zob. Mirska Stanisława
- Katalymow Ksenia zob. Komarowa Ksenia
- Katarzyna II, caryca Rosji 191, 351
- Kauffmann Angelika, malarka 197
- Kazimierowski Eugeniusz, malarz 256
- Kazimierz III Wielki, król Polski 76
- Kazimierz Jagiellończyk, król Polski 318
- Kątkowscy h. Ostoja, rodzina 340
- Kątkowski Bronisław, syn Ludwika 339
- Kątkowski Eugeniusz, inżynier, syn Bronisława 339, 340
- Kątkowski Ludwik, syn Macieja Kazimierza 339
- Kątkowski Maciej Kazimierz, major wojsk polskich, powstaniec 1831 r. 339
- Kątski Antoni, pianista, kompozytor 34
- Kern, firma fortepianów 334
- Kędziński Apoloniusz, malarz 336
- Kibort Józef, prezes kowieńskiego Tow. Rolniczego 329
- Kibortowa Stanisława z Houwaltów 329
- Kielczewska Zofia, Skarbek zob. Tukallowa Zofia
- Kieplisz Jerzy, podczaszy wilkomierski 209, 310
- Kiełpszowa Zofia z Zenowiczów 209, 310
- Kiełpszówna Ludwika zob. Żabina Ludwika
- Kiniewicz Antoni, sędzia ziemski mozyrski 461
- Kieniewiczówna Felicja zob. Puttkamerowa Felicja
- Kieniewiczówna Zofia zob. Puttkamerowa Zofia
- Kieniszko Jakub 218
- Kierajtisowie, rodzina 234
- Kierbedziówna Maria zob. Komarowa Maria
- Kierdej N., mąż Elżbiety 327
- Kierdejowa Elżbieta zob. Kroszyńska Elżbieta
- Kiersnowska Anna z Rymszów 288
- Kiersnowska Halina 289
- Kiersnowski Ryszard 290
- Kiersnowski Tadeusz 288
- Kieszkowski Witold, historyk sztuki 35, 280
- Kiewliczówna Anna zob. Przedziękka Anna
- Kieżajło Stanisław 192
- Kieżajłowcie, rodzina 231, 419
- Kieżajłowie-Kiszkowie zob. Kiszkwie
- Kieżajłowie-Zawiszowie zob. Zawiszowie
- Kijan, bojarzyn 191
- Kirkor Adam Honory (pseud. Jan ze Śliwina), archeolog, dziennikarz, wydawca 80, 410, 416
- Kiszczyna Anna z Radziwiłłów 89
- Kiszka Piotr, wojewoda połocki, kasztelan trocki, starosta żmudzki 179
- Kiszka Stanisław, bp żmudzki 479
- Kleczkowski N., właściciel Leonpola 181
- Kleniewska Wanda Klotylda zob. Okęcka Wanda Klotylda
- Kleniewski Jakub 66
- Kleniewski N., porucznik wojsk polskich 66
- Kleopatra VII, królowa Egiptu 36
- Klicka Anna zob. Karczewska Anna
- Klimowicz N., właściciel Papierni 270
- Kłos Julian Stefan, architekt 416
- Kmitowie h. Szreniawa, rodzina 144
- Knackfuss Marcin, architekt 405, 406
- Knackfuss Jan Chrzyciel, architekt 110, 182, 187
- Knackfuss J. L., projektant ogrodów 138
- Kobyliński Józef, sędzia graniczny nowogrodzki 273
- Kociel Adam, sędzia sądu apelacyjnego w Wilnie 71
- Kociel Gabriel 30
- Kociel Józef, syn Tadeusza 30
- Kociel Justyn Antoni, pleban hordziłowski 34
- Kociel Kazimierz, starosta markowski, syn Gabriela 30, 110
- Kociel Michał Kazimierz, podkomorzy, podskarbi wielki litewski, kasztelan witebski i trocki, wojewoda trocki, syn Samuela Hieronima 29, 30, 33–34
- Kociel Michał Kazimierz, syn Tadeusza 30
- Kociel Samuel Hieronim, marszałek oszmiański, poseł 29
- Kociel Tadeusz, generał-major wojsk litewskich, syn Kazimierza 30, 31, 35
- Kocielowa Anna z Tyszkiewiczów 30
- Kocielowa Anna z Woniarów 29
- Kocielowa Barbara z Chomińskich 30
- Kocielowa Eufrozyna z Frąckiewiczów 30
- Kocielowa Katarzyna z Piłsudskich 71
- Kocielowa Tadeuszowa z Oskierków 30
- Kocielowie h. Pelikan, rodzina 30–35, 80, 110, 254
- Kocielówna Barbara zob. Abramowiczowa Barbara
- Kocielówna Rozalia zob. Judycka Rozalia
- Kocielówna Rozalia zob. Ogińska Rozalia
- Kognowicka Zofia zob. Zabiellowa Zofia
- Kojalowicz-Wijuk Wojciech, heraldyk, historyk, jezuita 315
- Kolovrat de Raës, podczaszy 10
- Kolovrat de Raës Rachela zob. Romerowa Rachela
- Kolumb Krzysztof, żeglarz, podróżnik 250
- Komar Antoni z Kowieńszczyzny 372
- Komar Antoni, miecznik wołkowyski, poseł, syn Mikołaja 106, 296, 306
- Komar Bohdan, syn Jerzego 109, 296, 297, 333
- Komar Ignacy, syn Antoniego 106
- Komar Ignacy, syn Mikołaja 296
- Komar Jerzy, syn Konstantego sen. 296
- Komar Józef jun., radca stanu, kurator zakładów dobroczynnych, syn Teofila 107, 306
- Komar Józef sen., poseł, prezes Sądu Głównego wileńskiego, syn Antoniego 106, 107, 296, 306, 330
- Komar Konstanty jun., syn Michała 330, 333
- Komar Konstanty sen., marszałek pow. wilkomierskiego, syn Józefa sen. 107, 296, 330
- Komar Michał, projektant ogrodów, syn Konstantego sen. 239, 296, 330
- Komar Mikołaj 296
- Komar Teofil, syn Józefa sen. 107, 296, 306, 307
- Komar Witold 107
- Komar Władysław, syn Józefa jun. 107, 296
- Komar Władysław, syn Konstantego jun. 330
- Komar Władysław, syn Teofila 107
- Komarowa Antoniowa z Korfów 296
- Komarowa Elżbieta z Łabuńców 372
- Komarowa Gabriela ze Starzeńskich 107, 306
- Komarowa I. ze Stankiewiczów 296
- Komarowa Joanna z Sokolowskich 296
- Komarowa Katarzyna z Komarów 330
- Komarowa Ksenia z domu Katalymow 296
- Komarowa Ludwika z Walickich 296, 330

- Komarowa Maria z Kierbedziów 107
 Komarowa Maria z Roztropowiczów 296
 Komarowa Maria ze Starzeńskich 107
 Komarowa Olga z domu Balugyanszky 107, 296, 330
 Komarowa Rachela z Meysztowiczów 107, 306
 Komarowa Róża z domu Michelson 296, 330
 Komarowa Tekla z Zyndram-Kościalkowskich 106, 296, 306, 330
 Komarowa Wanda z Jasieńskich 330
 Komarowie (Komarowie-Zabożyńscy) h. własnego, rodzina 29, 109, 296, 297, 310, 330
 Komarówna Elżbieta zob. Kościalkowska Elżbieta
 Komarówna Elżbieta zob. Krasicka Elżbieta
 Komarówna Eugenia zob. Ronikierowa Eugenia
 Komarówna Halszka zob. Ostroucho-wa Halszka
 Komarówna Katarzyna zob. Drohojowska Katarzyna
 Komarówna Katarzyna zob. Komarowa Katarzyna
 Komarówna Katarzyna zob. Przędziecka Katarzyna
 Komarówna Maria zob. Węclawowiczowa Maria
 Komarówna Zofia zob. Górka Zofia
 Komarówna Zofia zob. Niezabitowska Zofia
 Komorowscy h. Korczak, rodzina 160, 168 – 170, 317 – 319
 Komorowska Aleksandra z Holstei-nów 168
 Komorowska Anna z Frąckiewiczów 318
 Komorowska Antonina z Wiśniew-skich 319
 Komorowska Dorota z Grotkowskich 319
 Komorowska Eliza z Romerów 168, 319
 Komorowska Ewa zob. Dąbrowska Ewa
 Komorowska Felicja z Komorow-skich 319
 Komorowska Franciszka Lukrecja z Lüdingshausen-Wolffów 168, 318
 Komorowska Krystyna ze Zbijewskich 299
 Komorowska Ludwika z Markiewi-czów 299
 Komorowska Magdalena z Gorskich 168
 Komorowska Maria z domu von Hol-tinghausen gen. Holsten 319
 Komorowska Marcjancella zob. Pil-sudska Marcjancella
 Komorowska Pelagia z Marcinkiewi-czów 319
 Komorowska Wanda ze Strawińskich 298, 299, 303, 304
 Komorowska Zofia zob. Majewska Zofia
 Komorowska Zofia z domu Issel-schmit von Milbitz 169, 319
 Komorowski Antoni, syn Jana Boni-facego 319
 Komorowski Antoni August, syn Piotra jun. 319
 Komorowski August, pułkownik in-żynierii 304
 Komorowski Bogdan Piotr, syn Piot-ra Karola 319
 Komorowski Bronisław, syn Juliusza 170
 Komorowski Franciszek, strażnik wi-lkomierski 167, 168, 318
 Komorowski Hektor Leopold, ostatni właściciel Kowaliszek, syn Zygmu-nta Leopolda 168, 170
 Komorowski Jan Bonifacy, szambelan królewski, pierwszy ordynat kurmeński, syn Franciszka 319
 Komorowski Juliusz, ostatni własci-ciel Kowaliszek, syn Zygmunta Le-opolda 168, 170
 Komorowski Leon, syn Wiktora 299
 Komorowski Michał, prezes Związku Hodowców Koni 170
 Komorowski Mikołaj 317
 Komorowski Piotr jun., syn Jana Bo-nifacego 319
 Komorowski Piotr sen. 317, 318
 Komorowski Piotr Antoni 319
 Komorowski Piotr Karol, syn Anto-niego Augusta 319
 Komorowski Wacław 319
 Komorowski Wiktor 298, 299
 Komorowski Zbigniew Maria, syn Piotra Karola 319
 Komorowski Zygmunt, syn Juliusza 170, 319
 Komorowski Zygmunt Leopold, syn Piotra jun. 168, 319
 Konarski Stanisław, pisarz politycz-ny, pedagog, poeta, pijar 182
 Konarski Szymon, historyk, heraldyk 13, 18, 53, 181, 420, 423, 450, 469
 Konarski Szymon, radykalny demo-krata, powstaniec 1831 r. 11
 Kondratowicz Ludwik zob. Syro-komla Władysław
 Kondratowicz N., generał rosyjski, właściciel Horodna 123
 Kondratowiczowa Ada 123
 Kondratowiczówna Wiera 123
 Kontowtówna Jadwiga zob. Brzozo-wska Jadwiga
 Kontrym Kazimierz, publicysta, bib-liotekarz 36, 43
 Kończak Józef, syn Michała 194
 Kończak Medard Kazimierz, marszałek szlachty pow. wilkomierskiego, powstaniec 1831 r. 195, 290, 346
 Kończak Michał 194
 Kończanka Paulina zob. Weyssenhof-owa Paulina
 Kończanka Teodora zob. Majowa Teodora
 Kończowie h. Ogończyk, rodzina 195
 Kończyna Paulina z Białozorów 195, 290
 Kopciówna Barbara zob. Łopacińska Barbara
 Kopeć, stolarz w Meysztach 212
 Kopeć Bohusz 447
 Korff Liza 41
 Korfówna N. zob. Komarowa Anto-niowa
 Korzkowiczówna Sabina zob. Łęska Sabina
 Korsak Hipolit, stolnik nowogródzki 271
 Korsak Józef, wojewoda mścisławski 56
 Korsak Julian, poeta 34
 Korsak Ludwik 118
 Korsak N., właściciel Łogumowicz i Żukowszczyzny 191
 Korsakowa Józefowa 56
 Korsakowa Olimpia z Żabów 118
 Korsakowie h. Lis, rodzina 271
 Korsakówna Anna zob. Balińska An-na
 Korsakówna Wincenta zob. Mirska Wincenta
 Korwin-Kossakowscy zob. Kosakow-scy
 Korwin-Milewscy zob. Milewscy
 Korybut-Daszkiewiczówna Maria Teresa zob. Romerowa Maria Te-resa
 Korybut-Wiśniowieccy zob. Wiśniow-iecscy
 Korzeniowski Józef, pisarz 34
 Kossak Juliusz, malarz, rysownik, ilustrator 488
 Kossakowscy (Korwin-Kossakowscy) h. Ślepowron 196, 247, 431, 432
 Kossakowska Aleksandra z Chodkie-wiczów 424
 Kossakowska Aleksandra z domu de Laval 245, 424, 431
 Kossakowska Aleksandra ze Straszewiczów 426
 Kossakowska Anna zob. Siesicka An-na
 Kossakowska Barbara z Zyberków 424, 426, 427, 432
 Kossakowska Eleonora ze Straszewi-czów 426
 Kossakowska Elżbieta Teresa z domu Bisping von Gallen 240, 247
 Kossakowska Eufrozyna zob. Brun-now Eufrozyna
 Kossakowska Katarzyna z domu O'Brien de Łący 196, 197
 Kossakowska Katarzyna z Potockich 431
 Kossakowska Ludwika z Potockich 419, 424, 426, 431
 Kossakowska Maria zob. Medekszy-na Maria
 Kossakowska Maria zob. Siesicka Maria
 Kossakowska Marianna zob. Gielgu-dowa Marianna
 Kossakowska Marianna z Zabiellów 426
 Kossakowska Michalina z Lubicz-Zaleskich 247, 424, 428

- Kossakowska Pelagia zob. Saint Clair de Bover Pelagia
- Kossakowska Stanisława z Rynkow-
skich 424
- Kossakowska Teresa zob. Parfiano-
wiczowa Teresa
- Kossakowska Teresa z Potockich 196
- Kossakowska Zofia z domu Saint
Clair de Bover 424, 431
- Kossakowska-Szanajca Zofia 433
- Kossakowski Antoni, kasztelan inflan-
cki, syn Dominika 426
- Kossakowski Augustyn, architekt
439
- Kossakowski Dominik 426
- Kossakowski Franciszek, syn Szymo-
na jun. 196, 197
- Kossakowski Jan Eustachy, profesor
medycyny, syn Stanisława Kazi-
mierza 424, 433
- Kossakowski Józef 433
- Kossakowski Józef Antoni, generał,
adiutant Napoleona I, syn Antonie-
go 196, 197, 426, 432
- Kossakowski Józef Dominik, łowczy
litewski, pułkownik wojsk litew-
skich 419, 424, 426, 427
- Kossakowski Józef Kazimierz, bp in-
flancki, syn Dominika 426, 431
- Kossakowski Michał, poseł na Sejm
Czteroletni, syn Antoniego 426
- Kossakowski Michał, podstoli kowie-
ński, wojewoda witebski, syn Do-
minika 424 – 426
- Kossakowski Michał Stanisław, syn
Stanisława Aleksandra 240, 247, 434
- Kossakowski Patryk, syn Franciszka
196
- Kossakowski Stanisław Aleksander 247
- Kossakowski Stanisław Kazimierz,
heraldyk, syn Stanisława Szczę-
snego 197, 424, 427, 431 – 434
- Kossakowski Stanisław Szczęśny,
dyplomata, literat, kolekcjoner,
amator-egiptolog, malarz i rzeź-
biarz-amator, syn Józefa Dominika
245, 247, 424 – 428, 430 – 433
- Kossakowski Szymon, hetman wielki
litewski, syn Dominika 196, 426
- Kossakowski Szymon, podkomorzy
kowieński, syn Antoniego 196, 426,
431
- Kossowsy, rodzina 315
- Kostrowiczy h. Baybuza v. Wąż odm.
163, 164, 166, 167, 260, 262, 269,
270
- Kostrowicka Angelika, córka Michała
167
- Kostrowicka Anna, córka Lucjana 163
- Kostrowicka Anna z Zaleskich 163
- Kostrowicka Barbara z Siekluckich
163, 269
- Kostrowicka Emilia (Amelia?) z Ro-
merów 224
- Kostrowicka Ignacowa z Aleksandro-
wiczów 163
- Kostrowicka Józefa z Siekluckich 163
- Kostrowicka Julia, córka Samuela
jun. 163, 165 – 167
- Kostrowicka Kazimiera zob. Brocho-
cka Kazimiera
- Kostrowicka Marcinowa z Massal-
skich 163
- Kostrowicka Maria 165
- Kostrowicka Maria z Zaleskich 166
- Kostrowicka Marianna zob. Wawrze-
cka Marianna
- Kostrowicka Melania, córka Samuela
jun. 163, 165 – 167
- Kostrowicka Samuelowa jun. z Zales-
kich 270
- Kostrowicka Stefania zob. Balińska
Stefania
- Kostrowicki Andrzej S., syn Jana
Lucjana 167, 269, 271; il. 390
- Kostrowicki Bazyli, pułkownik cho-
rągwi husarskiej 166
- Kostrowicki Gabriel, strażnik mści-
sławski 166
- Kostrowicki Ignacy, generał-adjutant
artylerii, syn Samuela sen. 163,
166, 270
- Kostrowicki Jan, strażnik mściślaw-
ski, pisarz grodzki 163
- Kostrowicki Jan Lucjan, syn Marcina
163 – 165, 167, 271; il. 239 – 241
- Kostrowicki Kazimierz, syn Samuela
163
- Kostrowicki Lucjan, syn Samuela
jun. 163, 166, 167, 170
- Kostrowicki Marcin, inżynier elekt-
ronik, syn Lucjana 163, 167
- Kostrowicki Michał, cześnik miński
163
- Kostrowicki Michał z Ornian 167, 260
- Kostrowicki N., syn Melanii 167
- Kostrowicki Onufry, szambelan kró-
lewski, syn Samuela 163, 166
- Kostrowicki Romuald 224
- Kostrowicki Samuel, architekt, syn
Lucjana 163
- Kostrowicki Samuel jun., syn Ignace-
go 163, 166, 167, 270
- Kostrowicki Samuel sen., pisarz gro-
dzki, łowczy lidzki 163, 269, 270
- Kostrowicki Stanisław, syn Marcina
163
- Kostrowicki Wilhelm Apolinaris
zob. Apollinaire Guillaume
- Kostrowicki Wincenty, syn Lucjana
163
- Kostrzewski Franciszek, malarz, ry-
sownik 66, 284; il. 95
- Koszczyc Jan, starosta zarzecki 217
- Koszczyc Michał, pisarz ziemi witeb-
skiej 217
- Koszczycowie, rodzina 217
- Kościałkowscy (Zyndram-Kościałko-
wscy) h. Syrokomla, rodzina 171,
280, 292, 295, 306
- Kościałkowska Elżbieta z Komarów,
1^o v. Gorska 107
- Kościałkowska Ignacowa z Chylew-
skich 292, 295
- Kościałkowska Petronela zob. Jeleni-
ska Petronela
- Kościałkowska Tekla zob. Komarowa
Tekla
- Kościałkowska Teresa z Kościałkow-
skich 292
- Kościałkowska Urszula z Moryko-
nich 292
- Kościałkowska Wiktoria z Baków 292
- Kościałkowski Ignacy jun., syn Igna-
cego sen. 292, 295
- Kościałkowski Ignacy sen., syn Mi-
chała 292
- Kościałkowski Kazimierz, podkomo-
rzy wilkomierski 292, 295
- Kościałkowski Lubomir, syn Ignace-
go jun. 295
- Kościałkowski Melchior, syn Ignace-
go sen. 292
- Kościałkowski Michał, syn Kazimie-
rza 292
- Kościałkowski Mikołaj, marszałek wil-
komierski 292
- Kościałkowski Regis, syn Kazimierza
292
- Kościałkowski Rudolf 107
- Kościałkowski Stanisław, historyk 70,
187, 472
- Kościałkowski Stefan, syn Ignacego
sen. 292
- Kościałkowski Tadeusz 90
- Kościałkowski Wasyl, pułkownik
chorągwi husarskich 292
- Kościkiewicz Adam, kamerdyner
Kossakowskich 431
- Kościszko Tadeusz, generał polski
i amerykański 41, 223, 240, 351,
455
- Kotubaj Edward 190
- Kotsis Aleksander, malarz 81
- Kotwicz Jan jun., syn Jana sen. 388,
391
- Kotwicz Jan sen., syn Ksawerego sen.
388, 391
- Kotwicz Józef, syn Jana jun. 388
- Kotwicz Ksawery jun., syn Jana sen.
388
- Kotwicz Ksawery sen., syn Mateusza
387
- Kotwicz Mateusz, szambelan królew-
ski 388
- Kotwiczowa Izabella z Wolków 388
- Kotwiczowa Janowa z Mazarakich
388
- Kotwiczowa Maria z Mazarakich 388,
391
- Kotwiczowa Wiktoria z Benisław-
skich 388
- Kotwiczowie h. własnego, rodzina
218, 388 – 390
- Kotwiczówna Maria zob. Alexandro-
wiczowa Maria
- Kownacki Walenty, właściciel Tabo-
ryszek 373
- Kozicka Aleksandra zob. Laval Alek-
sandra de
- Koziell-Poklewscy, rodzina 217
- Koziell-Poklewska Anna zob. Chomiń-
ska Anna
- Koziell-Poklewska Anna zob. Wollo-
wiczowa Anna
- Koziell-Poklewska Tekla zob. Łopa-
cińska Tekla

- Koziellówna Anna zob. Szwykowska Anna
- Kozińska Maria zob. Kurbska Maria
- Koziński Michał, kasztelan łucki 473
- Kozłowska Marianna zob. Sulistrowska Marianna
- Kozłowska N., przełożona pensji żeńskiej w Werkach 408
- Krafft Per, malarz 431, 433
- Krasicka Elżbieta z Komarów 306
- Krasicka Helena z Oskierków 306
- Krasicka Irena 310
- Krasicki Ignacy, bp warmiński, pisarz, poeta 182
- Krasicki Jerzy, syn Witolda sen. 306
- Krasicki Wacław 306
- Krasicki Witold jun., syn Witolda sen. 306, 310
- Krasicki Witold sen., inżynier, syn Wacława 306, 308
- Kraśńska Elżbieta zob. Tyszkiewiczowa Elżbieta
- Kraśńska Róża zob. Raczynska Róża
- Kraśński Władysław 394, 399
- Kraśński Zygmunt, poeta 394
- Kraushar Aleksandr, historyk, publicysta 416
- Krieger, malarz 412
- Krosnowski Adolf 58
- Kroszyńscy h. własnego, rodzina 319, 320
- Kroszyńska Elżbieta z Tyzenhauzów, 1^o v. Woynina, 3^o v. Kierdejowa 319
- Kroszyński Iwan 319
- Kroszyński Jan 319
- Kroszyński Karol Jerzy 319
- Krysypinówna Aleksandra zob. Biegańska Aleksandra
- Krzywicki Ludwik, socjolog, ekonomista, działacz społeczny 170
- Krzywcowa Hanna z Żabów 298
- Krzywcówna Maria zob. Tołoczkowa Maria
- Krzywiec Olechno Fedorowicz, ciwun trocki 298
- Krzywiec Onikiej Olechnowicz 298
- Kubicki Benedykt, malarz 41
- Kublicka Augusta z Sołtanów 292
- Kucharzewski Ludwik, rzeźbiarz 396
- Kucielska Zofia 433
- Kuczewska N. zob. Swolkieniowa Ignacowa
- Kuindzy Archip I., malarz 336
- Kulikowska J. ze Skirmuntów 371
- Kulagin Anatolij N. 184, 456; il. 266, 267
- Kuncewicz Walerian 117
- Kuncewiczowa Walerianowa z Wołowiczów 117
- Kuncewiczówna N., córka Waleriana zob. Mosiewiczowa Franciszkowa
- Kurałowicz N., właściciel Giejstun 90
- Kurbska Maria z Holszańskich, 1^o v. Montowtowa, 2^o v. Kosińska 473
- Kurbski Andrzej, książę moskiewski 473
- Kurcewiczówna-Bułyha Ewa zob. Abramowiczowa Ewa
- Kurnatowska Irena z Wołczaskich 140
- Kuźniecowa, manufaktura porcelany 358
- Kwiatkowsy, rodzina 298
- Kwiatkowski Kazimierz, malarz 110
- Lachowicz-Czechowiczowie zob. Czechowiczowie
- Łaży Maurycy de 197
- Łaży Piotr de, marszałek 196
- La Fontaine Jean de, poeta 23
- Lampi Franciszek, malarz 167
- Lampi Jan Chrzyciel, malarz 186, 324, 384, 421, 431, 433
- Larska (von Lar) Tekla Anna zob. Ogińska Tekla Anna
- Laskarys Jerzy, poeta, dziennikarz 34
- Laskowicz Gabriel, syn Józefa 142
- Laskowicz Józef 142
- Laskowicz Julian 142
- Laskowicz Karol jun., syn Józefa 20, 119, 120, 142, 144, 147, 148, 231, 473; il. 213
- Laskowicz Karol sen., sędzia ludzki, chorąży pow. ludzkiego 119, 141, 142, 147
- Laskowicz Stanisław 142
- Laskowiczowa Eleonora z Szukiewiczów 141
- Laskowiczowa Józefa z Arymowiczów 142
- Laskowiczowie h. Korab, rodzina 120, 141, 145, 372
- Laskowiczówna Franciszka zob. Wazyńska Franciszka
- Lasocka Izabella zob. Ogińska Izabella
- Laudańska Barbara zob. Rudomina-Dusińska Barbara
- Laval Aleksandra de zob. Kossakowska Aleksandra
- Laval Aleksandra de z Kozickich 245
- Laval Jan de 245
- Laveaux Ludwik e, malarz 97
- Le Bourguignon zob. Courtois Jacques
- Le Brun Charles, malarz 78
- Lednicka Aleksandrowa 53
- Lednicki Aleksander, adwokat, działacz społeczny i polityczny 51
- Lednicki Wacław, historyk literatury, syn Aleksandra 51, 53
- Ledóchowscy h. Szalawa, rodzina 12
- Ledóchowska Bogumiła zob. Roppowa Bogumiła
- Ledóchowska Ludwika zob. Morykoniowa Ludwika
- Ledóchowska Ludwika z Broel-Platerów 12
- Ledóchowska Maria zob. Weyssenhoffowa Maria
- Ledóchowski Franciszek 12
- Ledóchowski Ignacy 418
- Ledure, złotnik paryski 238
- Leidt Eugenia zob. Buerno-Leidt Eugenia
- Lejbowski Mojżesz, malarz 336
- Lelusz Piotr, wojewoda trocki 365
- Lemercier Rose-Joseph, litograf 23
- Lenkiewiczówna Aniela zob. Jeleńska Aniela
- Lenkiewiczówna Barbara zob. Jeleńska Barbara
- Leon XIII, papież 469
- Leonardo da Vinci, malarz, architekt, rzeźbiarz, teoretyk sztuki 313, 412
- Leonowicz Cyprian 387
- Leopold I, cesarz 345, 401
- Lepszy Edward, malarz 82
- Leskiewiczowa Janina 12
- Lesseur Wincenty, malarz 314
- Leszczyńska Maria zob. Maria Leszczyńska, królowa Francji
- Leszczyński Samuel, oboźny koronny, poeta 184
- Leszczyński Stanisław zob. Stanisław Leszczyński, król Polski
- Lewandowska Anna zob. Niewęglowska Anna
- Lewicki Dymitr, malarz 277, 280
- Leys Hendrik, malarz 401
- Liesandrowie, rodzina 167
- Lievenowie, rodzina 167
- Ligne de, rodzina 406
- Ligne Helena Apollonia de zob. Potocka Helena Apollonia
- Ligne Karol de (Charles Joseph), generał, pisarz 404, 406
- Lille, hrabia de zob. Ludwik XVIII
- Lilpop Franciszek Bogusław, architekt 322
- Limont Jan 141
- Limont Mikołaj 141
- Limontowie (Limuntowie) h. własnego, rodzina 141, 365
- Liotard Jean Etienne, malarz 134, 139
- Lipińska Zofia Justyna zob. Piłsudska Zofia Justyna
- Lipiński Bogusław 35
- Lipiński Jan 35
- Lipiński Rafał 35
- Lipiński Tymoteusz, historyk, archeolog, geograf 10, 18, 86, 106, 119, 315, 352, 416
- Liwen N., właściciel Kowaliszek i Pirogiszek 298
- Logier Cezary 482
- Lorentz Stanisław, historyk sztuki 72, 86, 251, 416, 445, 446, 457, 460
- Lubańscy, rodzina 148, 149
- Lubańska Aleksandra z Sulistrowskich 148
- Lubańska Izabella z Mierzejewskich 148
- Lubański Aleksander, syn Jana 148
- Lubański Jan 148
- Lubeccy zob. Druccy-Lubeccy
- Lubicz-Zalescy zob. Zalescy Lubicz
- Lubieniecka Emilia z Broel-Platerów 91
- Lubieniecki Stefan 91
- Lubomirska Rozalia z Chodkiewiczów 345
- Lubomirska Zofia Maria zob. Przedziecka Zofia Maria
- Lüdingshausen-Wolffowie zob. Wolffowie

- Ludwik, margrabia brandenburski 423
- Ludwik XV, król Francji 79, 127
- Ludwik XVI, król Francji 273
- Ludwik XVIII (hrabia de Lille), król Francji 77
- Ludwika Karolina z Radziwiłłów, księżna neuburska 423
- Lulewicz Henryk 494
- Łabuńcew, generał rosyjski 372
- Łabuńcew Elżbieta zob. Komarowa Elżbieta
- Łaniewscy-Wollkowie zob. Wollkowie
- Łaszczy-Strzemielecka Maryna zob. Strzemielecka Maryna
- Łaszczy-Strzemielecki Andrzej zob. Strzemielecki Andrzej
- Łęscy h. Ostoja, rodzina 376
- Łęska Maria z Broel-Platerów 28, 211, 377
- Łęska Maria z Druckich-Lubeckich 20
- Łęska Maria Magdalena zob. Halle-rowa Maria Magdalena
- Łęska Sabina z Korkozowiczów 377
- Łęska Wanda zob. Bohdanowiczowa Wanda
- Łęski Aleksander 20, 377
- Łęski Hilary, marszałek miński i wileński, syn Aleksandra 20, 209
- Łęski Konstanty, syn Aleksandra 377
- Łęski Włodzimierz, syn Hilarego 20, 28, 209, 211
- Łopacińscy h. Lubicz, rodzina 158, 159, 182, 185, 187, 221, 223
- Łopacińska Anna z Wołłowiczów 158
- Łopacińska Barbara zob. Ważyńska Barbara
- Łopacińska Barbara z Kopciów 181
- Łopacińska Barbara z Szadurskich 181, 186
- Łopacińska Dorota z Morykonich 182, 240
- Łopacińska Helena z Ogińskich 181
- Łopacińska Jadwiga z Potworowskich 182
- Łopacińska Józefa zob. Szyszkowa Józefa
- Łopacińska Józefa z Ogińskich 181
- Łopacińska Judyta z Prozorów 158
- Łopacińska Kazimiera z Wołosowskich 158, 221
- Łopacińska Konstancja zob. Wawrzecka Konstancja
- Łopacińska Maria 457
- Łopacińska Maria zob. Morykoniowa Maria
- Łopacińska Maria z Szumskich 182
- Łopacińska Maria z Mirskich 158
- Łopacińska Tekla z Borchów 182
- Łopacińska Tekla z Koziell-Poklewskich 158
- Łopacińska Zofia zob. Rzewuska Zofia
- Łopacińska Aleksander jun., syn Henryka Kazimierza 158
- Łopacińska Aleksander sen., oficer wojsk polskich, syn Marcina 158, 186, 221
- Łopaciński Euzebiusz, historyk sztuki, bibliofil, kolekcjoner, syn Stanisława Jana 103, 159, 182, 185 – 187
- Łopaciński Henryk, syn Aleksandra jun. 158, 186
- Łopaciński Henryk Kazimierz, syn Aleksandra sen. 158
- Łopaciński Ignacy Błażej, pisarz skarbowy litewski 157 – 159
- Łopaciński Ignacy Dominik, powstaniec 1863 r., syn Józefa Mikołaja 182, 185, 240
- Łopaciński Jan Nikodem, starosta mściłowski, sztycharz, kolekcjoner, syn Mikołaja Tadeusza 78, 181, 182, 184, 187, 188
- Łopaciński Jan Wilhelm 110
- Łopaciński Józef, syn Ignacego Błażeja 158
- Łopaciński Józef Mikołaj, marszałek drysieński, syn Tomasza Ignacego 182, 240
- Łopaciński Leon, mostowniczy mściłowski 181
- Łopaciński Marcin, syn Ignacego Błażeja 157, 158
- Łopaciński Mikołaj, syn Ignacego Błażeja 158
- Łopaciński Mikołaj Tadeusz, wojewoda brzesko-litewski 157, 181 – 183
- Łopaciński Stanisław 457
- Łopaciński Stanisław Jan, prawnik, członek Rady Państwa Rosji, syn Ignacego Dominika 182, 185
- Łopaciński Tadeusz, syn Ignacego Błażeja 158
- Łopaciński Tomasz Ignacy, szambelan królewski, marszałek drysieński, syn Mikołaja Tadeusza 181, 186
- Łowieniecka Janina zob. Rymszyńska Janina
- Łoza Stanisław, historyk 72, 139, 157, 182, 187, 315, 327, 404, 416, 433, 476
- Łubieńska Wanda zob. Weyssenhoffowa Wanda
- Lukasz z Lejdy, malarz 314
- Lund Aleksander, malarz 239, 297
- Luszczewska Jadwiga (pseud. Deotyma), pisarka 34
- Machnicka Anna z Radeckich-Mikuliczów 487
- Machnicki Stanisław 487
- Maciej, król Węgier i Czech 318
- Mackiewicz Adam, sędzia 233
- Mackiewicz Czesław, syn Piotra Stanisława 234 – 237; il. 345 – 347
- Mackiewicz Karol, syn Piotra Stanisława 234
- Mackiewicz Piotr Stanisław, wnuk Adama 233, 234
- Mackiewiczowa Koleta z Obakiewiczów 234
- Mackiewiczowa Scholastyka z Pocze-powiczów 233
- Mackiewiczowa Stanisława z Pilchowskich 234
- Mackiewiczowie h. Jastrzębiec, rodzina 171, 172, 234, 235, 237
- Mackiewiczówna Eleonora zob. Janiszewska Eleonora
- Mackiewiczówna Halina, córka Piotra Stanisława 234
- Mackiewiczówna Julia zob. Jasiukiewiczowa Julia
- Mackiewiczówna Ludwika zob. Chodźkowa Ludwika
- Mackiewiczówna Wanda, córka Piotra Stanisława 234
- Madeyski Antoni, rzeźbiarz 247
- Madou Jean Baptiste, malarz 400
- Maes, malarz 399, 412
- Maggini Giovanni, malarz 324
- Majewska Zofia z Komorowskich 170
- Majowa Teodora z Kończów 196
- Makojnik Wiesław, dekorator teatralny 289
- Makowski Czesław, rzeźbiarz 42
- Makowski Tomasz, rytownik, kartograf 95
- Malczewski Jacek, malarz 97
- Malijewicz vel Malijewski Józef Eliasz, właściciel Boltupia 47, 48
- Malijewiczowie, rodzina 47
- Małachowski Stanisław, marszałek Sejmu Czteroletniego 384; il. 559
- Małkowsky, rodzina 219
- Małkowski N., dzierżawca Michałow-szczynny 219
- Manteuffel Gustaw, prawnik, etnograf, historyk, syn Jakuba 237
- Manuzzi, rodzina 17
- Manuzzi Jadwiga ze Strutyńskich, 1^o v. Ciechanowiecka 14, 18, 257
- Manuzzi Konstancja zw. Manuczyną z Broel-Platerów 14, 16, 18, 257
- Manuzzi Mikołaj, targowiczanie, właściciel Belmontu 14, 15, 257
- Manuzzi Stanisław, marszałek szlachty pow. bractawskiego, targowiczanie, syn Mikołaja 14 – 16, 257
- Maratti (Maratta) Carlo, malarz 314
- Marchocki Ignacy, Ścibor, ziemianin, reformator 272
- Marcier Louise, malarka 212
- Marcinkiewicz Jan, marszałek szlachty gub. wileńskiej 59, 91, 319
- Marcinkiewiczowa Cecylia z Żabów 91
- Marcinkiewiczowa Tekla z Dylkiewiczów 319
- Marcinkiewiczowie-Żabowie h. Łabędź, rodzina 50, 91
- Marcinkiewiczówna Alina zob. Plate-rowa (Broel-Platerowa) Alina
- Marcinkiewiczówna N. zob. Brunnow Karolowa
- Marcinkiewiczówna Pelagia zob. Komorowska Pelagia
- Marconi Henryk, architekt 138
- Marconi Leandro, architekt 394
- Marconi Władysław, architekt 469, 470, 473; il. 687
- Maria Antonina, królowa Francji 238, 297, 345
- Maria Leszczyńska, królowa Francji 97

- Maria Ludwika, cesarzowa Francuzów 167
- Markiewiczówna Ludwika zob. Komorowska Ludwika
- Massalscy h. własnego, rodzina 144, 181, 327, 377
- Massalska Anna z Radziwiłłów 404
- Massalska Halszka zob. Pacowa Halszka
- Massalska Helena Apolonia zob. Potocka Helena Apolonia
- Massalska Izabella z Naruszewiczów 377
- Massalska N. zob. Kostrowicka Marcynowa
- Massalski Dionizy 157
- Massalski Ignacy, bp wileński 404 – 408, 410, 413, 415
- Massalski Józef Adrian, podskarbi nadworny litewski 404
- Massalski Piotr 174
- Massalski Stanisław, podkomorzy grodzieński 377
- Matejko Jan, malarz 97, 370
- Maylan Matylda de zob. Abramowiczowa Matylda
- Mazarakówna Maria zob. Kotowiczowa Maria
- Mazarakówna N. zob. Kotwiczowa Janowa
- Medeksza Henryk 316
- Medeksza Józef Edward 316
- Medeksza Stefan, syn Henryka 316
- Medeksowie h. Lis odm., rodzina 317
- Medekszyzna Adela z Wieliczków 316, 317
- Medekszyzna Maria z Kossakowskich 316
- Mehoffer Józef, malarz 42
- Meysztowiczowie zob. Meysztowiczowie
- Merisi Michelangelo zob. Caravaggio
- Méyet Leopold, literat, kolekcjoner, adwokat 156
- Meysztowicz Aleksander, działacz społeczny i polityczny, minister sprawiedliwości RP 474
- Meysztowicz Edward 212, 422, 423
- Meysztowicz Jan 98
- Meysztowicz Michał jun. 211
- Mesztowicz Michał sen. 211
- Meysztowicz Szymon jun., syn Szymona sen. 95, 97, 211, 212, 217
- Meysztowicz Szymon sen., syn Michała sen. 95, 211, 212
- Meysztowicz Walerian, prałat, profesor Uniwersytetu Wileńskiego 96, 97, 109, 217, 423, 433
- Meysztowiczowa Antonina z Morawskich 95
- Meysztowiczowa Maria z Korwin-Milewskich 95, 212
- Meysztowiczowa Maria z Potockich 211, 212, 217
- Meysztowiczowa Paulina z Wawrzeczkich 211
- Meysztowiczowa Teresa z Czackich 423
- Meysztowiczowa Weronika z Wołków 212
- Meysztowiczowie (Meikszowiczowie) h. Rawicz, rodzina 211, 212
- Meysztowiczówna Anna 423
- Meysztowiczówna Maria zob. Plater-Zyberkowa Maria
- Meysztowiczówna Rachela zob. Komarowa Rachela
- Mianowscy, rodzina 347
- Mianowski Mikołaj, lekarz, profesor 346, 347
- Michał Korybut-Wisniowiecki, król Polski 166
- Michałowski Piotr, malarz 195, 413
- Michelson Róża zob. Komarowa Róża
- Mickiewicz Adam, poeta 62, 82, 191, 229, 256
- Mieris Frans van, malarz 314
- Mierzejewska Izabella zob. Lubańska Izabella
- Mignard Nicolas, malarz 324
- Mignard Pierre, malarz 197, 314
- Mikitynczowie, rodzina 148
- Mikołaj I Romanow, car Rosji 167
- Mikuliczowie zob. Radeccy-Mikuliczowie; Skumin-Mikuliczowie
- Mikulowska Konstancja zob. Balińska Konstancja
- Milewscy (Korwin-Milewscy), rodzina 96, 191
- Milewska Janina zob. Umiastowska Janina
- Milewska Kazimiera z Holyńskich 191
- Milewska Maria zob. Meysztowiczowa Maria
- Milewska Weronika z Wołków 95 – 97, 190, 191
- Milewski Hipolit, publicysta, pamiętnikarz, członek Rady Państwa Rosji, syn Oskara 19, 20, 96, 97, 190 – 192
- Milewski Ignacy, kolekcjoner, publicysta, podróżnik, syn Oskara 95 – 98
- Milewski Oskar, działacz społeczny 95, 96, 190, 191, 212
- Milton John, poeta 370
- Miloszowie h. Lubicz, rodzina 441
- Mineyko Bronisław, syn Tomasza jun. 80, 418
- Mineyko Józef 82
- Mineyko Ludwik, syn Bronisława 80, 82
- Mineyko Michał, sędzia kowieński, syn Tomasza sen. 80
- Mineyko Tomasz jun., marszałek szlachty gub. wileńskiej, syn Michała 80, 417
- Mineyko Tomasz sen., pisarz ziemski, rotmistrz kowieński, starosta stokliński 80, 82
- Mineyko Władysław, wnuk Tomasza jun. 417, 418
- Mineykowa Aniela z Szabuniewiczów 80, 82
- Mineykowa Bronisławowa z Morykonich 80
- Mineykowa Emilia z Wawrzeczkich 80, 417
- Mineykowa Józefa z domu Vismin 80
- Mineykowa Maria 418
- Mineykowa Tomaszowa z Przesmyckich 80
- Mineykowie h. Gozdawa 69, 417, 418
- Mineykówna N. zob. Bagniewska N.
- Mirscy (Światopełk-Mirscy) h. Białynia odm., rodzina 181, 448, 450, 456 – 460
- Mirska Adela zob. Drucka-Lubecka Adela
- Mirska Anna z Mirskich 448
- Mirska Brygida z Mirskich, 1^o v. Wołosowska 221, 448
- Mirska Cecylia z Missunów 448
- Mirska Franciszka, córka Piotra 448
- Mirska Franciszka z Wizgirdów 448
- Mirska Jadwiga zob. Oskierczyńska Jadwiga
- Mirska Joanna z Rymaszów 448
- Mirska Konstancja z Wołosowskich 221
- Mirska Laura z Czyżewiczów 221
- Mirska Ludwika z Godlewskich 457, 460
- Mirska Maria zob. Łopacińska Maria
- Mirska Maria, córka Piotra 448
- Mirska Maria z Billewiczów 447, 456, 457
- Mirska N. zob. Niewęgłowska Franciszka Felicjanowa
- Mirska Stanisława z Kaszczyców 457
- Mirska Wincenta z Korsaków 448
- Mirski Adam Napoleon, syn Stanisława Wojciecha 457, 458
- Mirski Aleksander Paulin, szambelan królewski, prezydent dziśnieński 448
- Mirski Bogusław, podkomorzy brasławski, poseł, syn Cypriana 457
- Mirski Cyprian, miecznik i surrogator brasławski 447, 456
- Mirski Ignacy Fabian, sędzia graniczny dziśnieński, syn Aleksandra 448
- Mirski Jan Stanisław, łowczy brasławski 448
- Mirski Józef, syn Tomasza sen. 448
- Mirski Kazimierz, syn Piotra 448
- Mirski Klaudiusz 448
- Mirski Kornel, syn Ignacego Fabiana 448
- Mirski Łukasz 171
- Mirski Piotr, syn Ignacego Fabiana 448
- Mirski Sebastian, sędzia ziemski brasławski 456
- Mirski Stanisław Wojciech, pisarz wielki litewski, poseł, syn Cypriana 457, 460
- Mirski Tadeusz, podkanclerzy brasławski, syn Jana Stanisława 447, 448
- Mirski Tomasz jun., syn Tomasza sen. 448
- Mirski Tomasz sen., marszałek brasławski, generał wojsk litewskich Konfederacji Barskiej, syn Cypriana 221, 223, 447, 448, 450, 457
- Mirski Wiktor, syn Tomasza sen. 221, 223

- Mirski Władysław, syn Piotra 448
Missuna Ignacy, podczaszy orszański 448
Missunianka Cecylia zob. Mirska Cecylia
Missunina Anna z Rypińskich 448
Mleczkowie, h. Korczak, rodzina 106, 109
Mleczkówna Helena zob. Rajeczka Helena
Mniszczówna Amelia Józefa zob. Potocka Amelia Józefa
Mohłówna Anna zob. Chomińska Anna
Mohłówna Felicja zob. Pożaryska Felicja
Mohłówna Helena zob. Jeleńska Helena
Molenaar Klaes (Nicolaes), malarz 176
Molier (Molière, właśc. Jean Baptiste Poquelin), komediopisarz, aktor 302
Molinari Giovanni, malarz 336
Monday Elżbieta zob. Morykoniowa Elżbieta
Moniuszko Aleksander, właściciel Śmiałowicz 480, 481
Moniuszko Stanisław, kompozytor 34
Montowt Andrzej 473
Montowt Jan 473
Montowt Jerzy, wojewoda kijowski 473
Montowtowa Maria zob. Kurbska Maria
Montowtowie (Jakubowicze-Montowtowie, Montoldowie), rodzina 473
Montowtówna Maryna zob. Strzemiecka Maryna
Monwidowie, rodzina 434
Moraczyński Jan, malarz 41
Morawska Antonina zob. Meysztowiczowa Antonina
Morawska Helena z domu Saint Clair de Bover 424
Morawska Maria zob. Radziszewska Maria
Morawski Franciszek, poeta, krytyk teatralny, tłumacz 34
Morawski Stanisław, lekarz, pisarz, pamiętnikarz, filomat 290
Morełowski Marian, historyk sztuki 35, 80, 84, 86, 97, 103, 105, 106, 114, 116, 119, 138, 182, 187, 194, 211, 224, 251, 257, 262, 280, 315, 371–373, 391, 416, 439, 456
Morykoni Benedykt Beniamin, poseł, pisarz litewski, syn Marcjana 353–355, 378
Morykoni Franciszek, syn Krzysztofa 353
Morykoni Franciszek, syn Lucjana 355
Morykoni Hieronim 358
Morykoni Ignacy, starosta sądowy wilkomierski, pisarz skarbowy litewski, poseł, syn Marcjana 10, 354, 355, 357
Morykoni Jan, syn Lucjana 355
Morykoni Józef, podstarości wilkomierski, syn Michała Tadeusza 240
Morykoni Krzysztof, podstoli wilkomierski 240, 247, 353
Morykoni Lucjan, syn Ignacego 354, 355, 357
Morykoni Marcin (Marcin), pisarz skarbowy litewski, starosta grodzki wilkomierski, syn Krzysztofa 298, 299, 353, 378
Morykoni Michał Tadeusz, podkomorzy wilkomierski, syn Krzysztofa 240, 247, 353, 418
Morykoni N., właściciel Sereczan 339
Morykoniowa Aleksandra z Tyzenhauzów 298, 353, 378
Morykoniowa Elżbieta z domu Monday 355
Morykoniowa Gertruda z domu Osten-Sacken 358
Morykoniowa Helena z Billewiczów 10, 354
Morykoniowa Katarzyna z Todwienów 240
Morykoniowa Konstancja z Szadurskich 240
Morykoniowa Krzysztofowa 353
Morykoniowa Ludwika z Ledóchowskich 354, 355
Morykoniowa Maria z Łopacińskich 354
Morykoniowa Maria Wiktoria z Radziwiłłów 354, 377, 378
Morykoniowa Teresa z Dąbrowskich 240, 247
Morykoniowie h. własnego, rodzina 10, 339, 353, 355–357, 384
Morykoniówna Cecylia zob. Andruszkiewiczowa Cecylia
Morykoniówna Dorota zob. Łopacińska Dorota
Morykoniówna Felicja zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Felicja
Morykoniówna M. zob. Mineykowa Bronisławowa
Morykoniówna Rachela zob. Parafianowiczowa Rachela
Morykoniówna Urszula zob. Kościalkowska Urszula
Mosiewicz Elias, syn Franciszka 117
Mosiewicz Franciszek, marszałek lidzki 117, 119
Mosiewiczowa Franciszkowa z Kunciewiczów 117, 219
Mostowscy h. Dołęga, rodzina 60, 68, 192, 193
Mostowska Domicella z Siekierzyńskich 60, 61, 68
Mostowska Ida (Idalia) z Güntherów 75, 78
Mostowska Katarzyna ze Szczyttów 60, 193
Mostowska Klementyna z Wańkowieczów 60, 192
Mostowska Maria zob. Hylzenowa Maria
Mostowska Maria (Marianna) zob. Przedziecka Maria (Marianna)
- Mostowska Maria zob. Radziwiłłowa Maria
Mostowska Zofia z Chomińskich 193
Mostowski Bohdan, syn Edwarda sen. 60, 193
Mostowski Edward jun., syn Bohdana 193
Mostowski Edward sen., marszałek szlachty pow. wileńskiego, syn Józefa 60, 68, 75, 192, 193
Mostowski Józef 60
Mostowski Władysław, syn Edwarda sen. 60, 193
Moszyńska Maria zob. Houwaltowa Maria
Moszyński Fryderyk, marszałek wielki koronny 272, 273
Mościcki Henryk, historyk 70
Mściślawscy, rodzina 346
Muchliński Antoni 403
Mühlbach, firma fortepianów 302, 363
Müller, lekarz w Rydze 393, 394
Müller, malarz 396, 399, 437
Munch Andrzej 43
Munch Alwina zob. Ruszczykowa Alwina
Munch Jens 41
Munchowie, rodzina 45
Murat Joachim, marszałek Francji, król Neapolu 18
Murawjow Michail N., generał-gubernator wileński 15, 197, 352
Murillo Bartolomé Estéban, malarz 212, 344
Musset Alfred de, pisarz 97
Mustafa Pasza zob. Kara Mustafa, wielki wezyr turecki
Muśnicki Józef, Dowbór zob. Dowbór-Muśnicki Józef
Muśnicki Konstanty, Dowbór zob. Dowbór-Muśnicki Konstanty
Mycielska Anna zob. Radziwiłłowa Anna
Myszkowski Józef, malarz, rysownik 393, 439; il. 576
- Nagórska Maria zob. Ogińska Maria
Nagórska Petronela zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Petronela
Nagórski Kajetan 450
Nalecz zob. Umiasłowska Janina
Napoleon I (Bonaparte), cesarz Francuzów 33, 57, 68, 70, 82, 163, 167, 196, 197, 208, 270, 273, 290, 322, 346, 352, 359, 412, 431, 432, 440, 447, 469, 480
Napoleon II (Orlątko), książę Reichstadt 166, 167
Narbuttowie, rodzina 280
Narbuttówna Wiktoria zob. Radziwiłłowa Wiktoria
Narębski Stefan, architekt 288
Narusz, protoplasta rodu Naruszewiczów 416, 417
Naruszewicz, stolarz w Wace 403
Naruszewicz Aleksander, podkanclerzy litewski 228
Naruszewicz Jan, łowczy litewski 417

- Naruszewicz Jarosz Aleksander, syn Jana 417
- Naruszewicz Władysław, syn Jana 417
- Naruszewiczowa Teodora Aleksandra z Sapiechów 228
- Naruszewiczowie h. Wadwisz, rodzina 211, 228, 229, 417
- Naruszewiczówna Helena Aleksandra zob. Wawrzecka Helena Aleksandra
- Naruszewiczówna Izabella zob. Masalska Izabella
- Naruszewiczówna Tekla zob. Chodkiewiczowa Tekla
- Negretti Jacopo zob. Palma Vecchio
- Neri Maria zob. Ogińska Maria
- Nesterowicz Grzegorz 219
- Nesterowiczówna N., córka Grzegorza zob. Vietinghoffowa N., właścicielka Michałowszczyzny
- Niedźwiedzka Krystyna zob. Dąbrowska Krystyna
- Nielipowicz N., właściciel Jasieniewicz 151
- Niemirów-Szczyttowie zob. Szczyttowie
- Niesiecki Kasper, genealog, autor herbarza, jezuita 62, 143, 263, 266, 267, 269, 297, 315, 317, 340, 346, 352, 357, 371, 373, 433, 460, 494
- Niesiołowski Tymon, malarz, grafik 256
- Niestierow Michail W., malarz 41
- Niewęglowscy (Dobut-Niewęglowscy) h. Jastrzębiec, rodzina 174–176
- Niewęglowska Anna z Lewandowskich 174
- Niewęglowska Bogumiła z domu Szauman 174
- Niewęglowska Edwina z Rudnickich 174, 176
- Niewęglowska Edwina Michalina zob. Fiedorowiczowa Edwina Michalina
- Niewęglowska Franciszkowa Felicjana z Mirskich 174
- Niewęglowski Ferdynand, prezes sądów granicznych pow. dziśnieńskiego, syn Tadeusza Onufrego 174
- Niewęglowski Franciszek Felicjan, wojski brasławski 174
- Niewęglowski Ignacy, syn Ferdynanda 174
- Niewęglowski Michał, syn Franciszka Felicjana 174
- Niewęglowski Tadeusz Onufry, chorąży husarski, syn Franciszka Felicjana 174
- Niewęglowski Jan, starosta bukowicki 119
- Niezabitowscy (Niezbabytowscy) h. Lubicz, rodzina 262, 265, 266
- Niezabitowska Helena zob. Tukalowa Helena
- Niezabitowska Zofia z Komarów 107
- Niezabitowski Stanisław 107
- Niezabytowscy zob. Niezbabytowscy
- Nonhart Piotr, horodniczy wileński, budowniczy zamku królewskiego 103–106
- Nonhart Stanisław 103
- Nonhartowa Piotrowa z Podbereskich 103
- Nonhartowie (Nonhaartowie, Nonhertowie, Nonhardtehowie, Nonharti) h. własnego, rodzina 103, 377
- Nonhartówna Zuzanna zob. Chreptowiczowa Zuzanna
- Norblin Jan Piotr, rysownik, malarz, grafik 78, 79, 314
- Norwid Cyprian Kamil, poeta, plastyk 256
- Nowak Tadeusz 330
- Nowakowski Waldemar 491
- Obakiewiczówna Koleta zob. Mackiewiczowa Koleta
- Obertyńska Maria ze Swolkieniów 364
- Oboleniski Michał, książę 290
- O'Brien de Łacy Katarzyna zob. Kossakowska Katarzyna
- O'Brien de Łacy Maurycy 197
- Obuchowiczówna Eleonora zob. Jeleńska Eleonora
- Obuchowiczówna Jadwiga zob. Jeleńska Jadwiga
- Obuchowiczówna Ludwika zob. Rymyszyna Ludwika
- Ochenkowska Helena z Romerów 421, 422
- Odyniec Antoni Edward, poeta, publicysta, pamiętnikarz 90, 290
- Odyniec N., mąż Leonii 41
- Odyniec Tadeusz, wicemarszałek pow. oszmiańskiego 90, 91
- Odyńcowa Leonia z Ruszczyków 41, 44
- Odyńcowa Teresa z Gnatowskich 90
- Odyńcowie, rodzina 91
- Odyńcówna Teresa zob. Chomętowska Teresa
- Ogińscy h. Oginiec, rodzina 30, 110, 112–114, 144, 181, 192, 237, 269, 419, 455, 456
- Ogińska Amelia zob. Załuska Amelia
- Ogińska Elżbieta zob. Puzynina Elżbieta
- Ogińska Emma 455
- Ogińska Helena zob. Łopacińska Helena
- Ogińska Helena zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Helena
- Ogińska Irena, córka Michała Kleofasa 453
- Ogińska Izabella z Lasockich 110, 450
- Ogińska Izabella z Radziwiłłów 110, 450
- Ogińska Jadwiga Teresa z Załuskich 110, 450
- Ogińska Janina zob. Skórzewska-Ogińska Janina
- Ogińska Józefa zob. Łopacińska Józefa
- Ogińska Józefa zob. Szyszkowa Józefa
- Ogińska Józefa z Kalinowskich 450
- Ogińska Krystyna z Abramowiczów 450
- Ogińska Maria z domu Neri, 1° v. Nagórska 110, 450, 453, 454
- Ogińska Maria z Potulickich 450
- Ogińska Maria ze Skórzewskich 450
- Ogińska N., kasztelanowa 78
- Ogińska Olga z Kalinowskich 450, 454
- Ogińska Rozalia z Kociellów 30, 110
- Ogińska Tekla Anna z Larskich (von Lar) 450
- Ogińska Teresa z Brzostowskich 450
- Ogińska Teresa z Tyzenhauzów 450
- Ogiński Andrzej Ignacy, syn Tadeusza Franciszka 110, 450
- Ogiński Bogdan 493, 494
- Ogiński Bohdan Michał, syn Ireneusza Kleofasa 450
- Ogiński Franciszek Ksawery, syn Michała Kleofasa 450
- Ogiński Franciszek Ksawery, kuchmistrz litewski, syn Tadeusza Franciszka 110, 112, 450, 494
- Ogiński Ignacy 110
- Ogiński Ireneusz Kleofas, syn Michała Kleofasa 450, 454
- Ogiński Kazimierz Ignacy, starosta przewalski i babinowicki 110
- Ogiński Marcjjan, kasztelan i wojewoda witebski 450
- Ogiński Michał Kazimierz, hetman wielki litewski 345, 456
- Ogiński Michał Kleofas, dyplomata, kompozytor, pamiętnikarz, syn Andrzeja Ignacego 110, 112, 450–456, 494
- Ogiński Michał Mikołaj, syn Ireneusza Kleofasa 450
- Ogiński Tadeusz, syn Michała Kleofasa 450
- Ogiński Tadeusz Franciszek, kasztelan i wojewoda trocki 110, 113, 192, 450
- Okęcka Wanda Klotylda z Kleniewskich 66, 69; il. 95
- Okęcki Zdzisław 66
- Okuszkowie, rodzina 29
- Olechnowicz Jan, architekt 299
- Olesza Czesław 330
- Olesza Leon 329, 330
- Oleszkiewiczowie, rodzina 29
- Oleszyna Ludwika z Houwaltów 329, 330
- Olszewska Eugenia zob. Piłsudska Eugenia
- Oratńska Janina 327
- Orbetto Alessandro zob. Turchi Alessandro
- Orda Napoleon, rysownik, malarz, pianista, kompozytor 15, 16, 29–31, 34, 46–49, 69, 70, 86, 87, 90, 91, 103, 107–109, 116–118, 123, 143, 185, 211, 228, 229, 306, 308, 320, 331, 341, 353, 377, 379, 424, 428, 429, 442, 445, 451, 454, 462, 473; il. 6–8, 35, 65, 66, 100, 119, 123, 142, 147, 152, 165, 166, 178, 211, 268, 305, 337, 451, 466, 481, 496, 508, 542, 615, 639, 670, 693
- Ordonówna Hanka zob. Tyszkiewiczowa Anna Maria

- Orgelbrand* Samuel, księgarz, wydawca, drukarz 240
- Orient* Josef, malarz 314
- Orłowski* Aleksander, rysownik, malarz, grafik 34, 78, 79, 197, 277, 280, 314, 324
- O'Rourke* Edward, bp ryski i gdański 170
- Osiecimska* Maria Antonina ze Śniadeckich 440
- Osiecimska* Zofia ze Śniadeckich 48, 441
- Osiecimski* (Osiecimski-Czapski) Kazimierz Robert 440, 441, 445, 446
- Osiecimski* Stanisław 48, 441
- Oskierczanka* Antonina zob. Sulistowska Antonina
- Oskierczanka* Helena zob. Krasicka Helena
- Oskierczanka* Maria zob. Ciszewska Maria
- Oskierczanka* Matylda 418
- Oskierczanka* N. zob. Jarocińska N.
- Oskierczanka* N. zob. Kociellowa Tadeuszowa
- Oskierczanka* Teresa zob. Chomińska Teresa
- Oskierczanka* Teresa zob. Jeleńska Teresa
- Oskierczyna* Irena z Bohdanowiczów, 1^a v. Godlewska 54
- Oskierczyna* Jadwiga z Mirskich 221
- Oskierczyna* Krystyna z Sulżyńskich 54, 56
- Oskierczyna* Teodozja z Grabowskich 229
- Oskierczyna* Wacławowa z Mirskich 221
- Oskierka* Aleksander 229
- Oskierka* Antoni, kasztelan nowogrodzki 20
- Oskierka* Hrehory, rotmistrz królewski 54
- Oskierka* Jan 48, 54, 56
- Oskierka* Olgierd 221
- Oskierka* Wacław 221
- Oskierka* Władysław, malarz 54
- Oskierka* Zygmunt 54, 56
- Oskierkowie* h. Murdelio, rodzina 56, 177, 221
- Ostade* Issac van, malarz 324
- Osten-Sacken* Gertruda zob. Morykoniowa Gertruda
- Osten-Sacken* Ulrych, generał-major 106
- Osten-Sacken* Weronika zob. Rymyszyna Weronika
- Osten-Sackenowie* von, rodzina 105, 106
- Ostroróg-Sadowska* Janina zob. Umiaszowska Janina
- Ostrouch* Andrzej 29
- Ostrouch* Felicjan, wnuk Andrzeja 29
- Ostrouch* Gedeon, wnuk Andrzeja 29
- Ostrouchowa* Halszka z Komarów 29
- Ostrouchowie*, rodzina 29
- Ostrowscy* h. Korab, rodzina 346
- Ostrowska* Helena zob. Plater-Zyberkowska Helena
- Ostyk* Hrehory, kasztelan trocki 159
- Ostyk* (Ościk) Jerzy, wojewoda mścisławski i smoleński 267, 309
- Ostykowie* (Ościkowie) h. Trąby, rodzina 159, 306
- Ostykówna* (Ościkówna) N. zob. Zenowiczowa Jerzowa
- Ościkowie* zob. Ostykowie
- Otosielski* Konstanty, malarz 443
- Otto* Władysław, malarz 42
- Oziębłowski* (Oziembłowski) Józef, litograf 78, 406
- Ożarowska* Zofia zob. Starzeńska Zofia
- Ożarowski* Adam, generał, adiutant carski 308
- Ożarowski* Konstanty 231, 404
- Ożyńska* Helena z Rymszów 105, 106
- Ożyński* Jan Gasztowt 105
- Pac* Bonifacy Teofil, ciwun trocki 377, 387
- Pac* Józef, starosta wileński 337, 338
- Pac* Ludwik, generał, senator-kasztelan Królestwa Polskiego 337
- Pac* Paweł, kasztelan witebski 337
- Pac* Piotr z Różanki 461
- Pac* Piotr Michał, chorąży brasławski 37, 45, 121
- Pac* Stanisław, podkomorzy grodzieński 377
- Pac-Pomarnaccy* (Pacewicz-Pomarnaccy) h. Gozdawa, rodzina 69, 70, 238, 267, 290
- Pac-Pomarnacka* Bronisławowa z Zakrzewskich 69
- Pac-Pomarnacka* Konstancja zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Konstancja
- Pac-Pomarnacka* Matylda zob. Węclawowiczowa Matylda
- Pac-Pomarnacka* Róża z Siesickich 69
- Pac-Pomarnacki* Bronisław, inżynier, pośrednik do spraw włościańskich pow. wilkomierskiego, syn Juliana 69, 70
- Pac-Pomarnacki* Jan, syn Bronisława 69
- Pac-Pomarnacki* Julian, prezes sądów granicznych, kurator szkół pow. wilkomierskiego, syn Karola 69, 70
- Pac-Pomarnacki* Karol 69
- Pac-Pomarnacki* Stanisław, syn Bronisława 69
- Pac-Pomarnacki* Tadeusz, ostatni właściciel Owanty 267
- Pac-Pomarnacki* Wawrzyniec 267
- Pacewicz-Pomarnaccy* zob. Pac-Pomarnaccy
- Pacowa* Angela z Żemłłów 461
- Pacowa* Halszka z Massalskich 377
- Pacowa* Katarzyna z Frąckiewiczów 377
- Pacowa* Tekla z Wołłowiczów 37, 121
- Pacowie* h. Gozdawa, rodzina 69, 191, 337, 338, 345, 416, 417
- Pacówna* Anna Klara zob. Epereyszy Anna Klara
- Pacówna* Ludwika zob. Sapieżyna Ludwika
- Pacówna* Ludwika zob. Szczytłowa Ludwika
- Pakosz* Antoni, syn Jana sen. 483
- Pakosz* Antoni Józef, syn Józefa Gotarda 360, 483
- Pakosz* Ignacy Atanazy, syn Józefa Gotarda 483
- Pakosz* Jan jun., poseł, członek delegacji traktatowej, syn Jana sen. 483
- Pakosz* Jan sen., sędzia ziemski połocki i starodubowski 482, 483
- Pakosz* Jan Cyryl, komisarz cywilno-wojskowy, prezes sądów pow. lepeleńskiego, syn Kazimierza 360, 483
- Pakosz* Józef, stolnik i regimentarz połocki, syn Jana 482, 483
- Pakosz* Józef (Jozafat) Gotard, chorąży lepeleński, syn Jana Cyryla 360, 483
- Pakosz* Kazimierz, koniuszy połocki, syn Jana sen. 360, 483
- Pakosz* Władysław, syn Józefa Gotarda 483
- Pakoszowa* Elżbieta Salomea z Rudomina-Dusiatskich 82, 360, 483
- Pakoszowa* Franciszka z Hłasków 360, 483
- Pakoszowa* Joanna z Przysieckich 483
- Pakoszowa* Katarzyna z Szyrmów 360, 483
- Pakoszowa* Teresa z Zenowiczów 483
- Pakoszowie* h. Prawdzic, rodzina 360, 483
- Pakoszówna* Helena, córka Józefa Gotarda 360, 483
- Pakoszówna* Jadwiga zob. Wolanowa Jadwiga
- Pakoszówna* Justyna, córka Józefa Gotarda 483
- Pakoszówna* Maria zob. Chalecka Maria
- Pakoszówna* Teresa zob. Szyrmina Teresa
- Palczyński*, stolarz z Wilkomierza 236
- Palladio* Andrea, architekt, teoretyk architektury 274
- Palam Vecchio* (właśc. Jacopo Negretti), malarz 324
- Pane* Girolamo, malarz 82
- Pankiewicz* Józef, malarz, grafik 97
- Paprocki* Bartosz, heraldyk, historyk, poeta moralista 143
- Parczewscy* h. Nałęcz, rodzina 72, 73, 75
- Parczewska* Róża, malarka 72
- Parczewska* Salomea z Dziekońskich 72
- Parczewski* Aleksander, syn Ignacego sen. 72, 73
- Parczewski* Andrzej, syn Ignacego jun. 73, 75
- Parczewski* Antoni, syn Ignacego sen. 72
- Parczewski* Ignacy jun. 73
- Parczewski* Ignacy sen. 72
- Parczewski* Jan, syn Ignacego jun. 73, 75
- Parczewski* Konstanty, powstaniec 1831 r., działacz polityczny, syn Ignacego sen. 72

- Parczewski Tomasz 73
 Parczewski Walenty 75
 Parfianowicz Józef, łowczy wilkomierski 298, 299
 Parfianowicz Justyn, podkomorzy wilkomierski, szambelan królewski, syn Józefa 298, 299
 Parfianowiczowa Rachela z Morykonich 298, 299
 Parfianowiczowa Teresa z Kossakowskich 298, 299
 Parfianowiczówna Rachela zob. Strawińska Rachela
 Pasek Jan Chryzostom, pamiętnikarz 23, 81, 363
 Paszkiewiczowie, rodzina 360
 Pawliszak Wacław, malarz 156
 Pawłowicz, projektant ogrodów w Jaszunach 47, 156
 Pawłowski Bonifacy, architekt-amatork 428
 Pelikan Wacław, chirurg, profesor Uniwersytetu Wileńskiego 37
 Perla Józef, sztycharz 78
 Peruzzi Baldassare, architekt, malarz 399
 Peszka Józef, malarz 41, 302, 324, 431, 480, 481; il. 703
 Pietruszewiczówna Teresa zob. Jeleńska Teresa
 Pietkiewicz Benedykt, syn Ignacego 10
 Pietkiewicz Bohdan 240
 Pietkiewicz Ignacy, sędzia wilkomierski 9, 10
 Pietkiewicz Jerzy, bp żmudzki 9
 Pietkiewicz Ludwik, syn Benedykta 10
 Pietkiewiczowie h. Pomian, rodzina 9, 10
 Pietrusińska Anna Maria zob. Tysskiewiczowa Anna Maria
 Pietuchow, właściciel Papierni 270
 Pilchowska Stanisława zob. Mackiewiczowa Stanisława
 Pilat Poncjusz, rzymski namiestnik Judei 410
 Pilsudscy (Giniatowicz-Pilsudscy), rodzina 72, 288, 297
 Pilsudska Aleksandra 287, 288
 Pilsudska Anna z Broel-Platerów 71, 392; il. 574
 Pilsudska Antonina z Bortkiewiczów 71
 Pilsudska Bogumiła ze Strutyńskich 71, 392
 Pilsudska Eugenia z Olszewskich 71
 Pilsudska Helena ze Strutyńskich 70, 71, 392
 Pilsudska Janina, córka Eugeniusza jun. 71
 Pilsudska Marcjancella zob. Chodakowska Marcjancella
 Pilsudska Marcjancella z Komorowskich 70, 392
 Pilsudska Maria z Szumskich 71
 Pilsudska Melania zob. Staniewiczowa Melania
 Pilsudska Melania z Romerów 71
 Pilsudska Melania Joanna, córka Stefana Aleksandra Franciszka 71
 Pilsudska Stanisława z Talko-Hryncewiczów 71
 Pilsudska Stefania, córka Stefana Aleksandra Franciszka 71
 Pilsudska Zofia Justyna z Lipińskich 71
 Pilsudski Bohdan, syn Konstantego Aleksandra 71
 Pilsudski Eugeniusz jun., syn Eugeniusza sen. 71
 Pilsudski Eugeniusz sen., syn Konstantego Aleksandra 71
 Pilsudski Ferdynand Ignacy, starosta wieszwiński 489
 Pilsudski Franciszek, starosta wieszwiński, syn Ferdynanda Ignacego 70, 392, 489
 Pilsudski Franciszek, syn Jana Chryzostoma 71
 Pilsudski Ildefons, syn Jana Chryzostoma 71
 Pilsudski Jan 71
 Pilsudski Jan Chryzostom, podkomorzy, marszałek szlachty i podprefekt ziemi telszewskiej, syn Franciszka 70, 71, 392; il. 103
 Pilsudski Jan Chryzostom, syn Stefana Aleksandra Franciszka 71, 72
 Pilsudski Józef, Marszałek Polski 147, 148, 288
 Pilsudski Konstanty, syn Konstantego Aleksandra 71
 Pilsudski Konstanty Aleksander, syn Stefana Aleksandra Franciszka 71
 Pilsudski Marian, syn Eugeniusza jun. 71
 Pilsudski Rajmund, syn Eugeniusza jun. 71
 Pilsudski Rowmund 72, 392, 491
 Pilsudski Stanisław, marszałek szlachty pow. telszewskiego, syn Jana Chryzostoma 71, 392; il. 575
 Pilsudski Stefan Aleksander Franciszek, syn Stanisława 71
 Pilsudski Stefan Dominik, syn Jana 71, 72
 Pinelli Bartolomeo, rzeźbiarz 413
 Piotr I Wielki, car Rosji 278, 280, 405
 Piotrowiczówna Maria zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Maria
 Piotrowin-Janiszewscy zob. Janiszewscy
 Piotrowski Antoni, malarz 97
 Pisankowie h. Prus III, rodzina 287
 Pius XI (Achille Ratti), papież 148
 Plater (Broel-Plater) Adam, adiutant królewski, marszałek onikszyński, syn Krzysztofa sen. 179, 292
 Plater (Broel-Plater) Adam Alfred, marszałek szlachty, archeolog, kolekcjoner, numizmatyk, syn Stefana 419, 420
 Plater (Broel-Plater) Adam Michał 457
 Plater (Broel-Plater) Aleksander 298
 Plater (Broel-Plater) Aleksander Konstanty, syn Jana Andrzeja 12
 Plater (Broel-Plater) Antoni 450
 Plater (Broel-Plater) Daniel Gotard 447
 Plater (Broel-Plater) Edward 400
 Plater (Broel-Plater) Fabian, wojewoda mścisławski i inflancki 12, 179, 298
 Plater (Broel-Plater) Feliks 487
 Plater (Broel-Plater) Feliks Witold, członek Tow. Heraldycznego, syn Ignacego Wilhelma 15–18, 257, 258
 Plater (Broel-Plater) Ferdynand Fabian 298
 Plater (Broel-Plater) Franciszek Ksawery, syn Ludwika 12
 Plater (Broel-Plater) Gustaw Wilhelm, syn Stefana 50–53, 91, 92
 Plater (Broel-Plater) Ignacy Wilhelm 14–17
 Plater (Broel-Plater) Jan Andrzej 12
 Plater (Broel-Plater) Jan Ludwik, szambelan królewski, generał-major wojsk polskich, syn Fabiana 12
 Plater (Broel-Plater) Jan Wilhelm 447
 Plater (Broel-Plater) Jerzy Florian, syn Adama Alfreda 419
 Plater (Broel-Plater) Józef 447, 450
 Plater (Broel-Plater) Kasper, syn Ludwika 12
 Plater (Broel-Plater) Kazimierz Konstanty, podkanclerzy 61
 Plater (Broel-Plater) Konstanty, syn Ignacego Wilhelma 16
 Plater (Broel-Plater) Krzysztof jun., syn Adama 179
 Plater (Broel-Plater) Krzysztof sen., chorąży chorągwi petyhorskiej 170, 290
 Plater (Broel-Plater) Krzysztof Jakub, syn Krzysztofa jun. 179
 Plater (Broel-Plater) Ludwik, emigrant po 1831 r. 68, 69
 Plater (Broel-Plater) Ludwik, syn Jana Ludwika 12
 Plater (Broel-Plater) Marian Stefan, heraldyk, bibliofil, syn Adama Alfreda 419, 420
 Plater (Broel-Plater) Michał, syn Ludwika 12
 Plater (Broel-Plater) Michał Gotard, pisarz ziemski inflancki 447
 Plater (Broel-Plater) N., podskarbi 65
 Plater (Broel-Plater) Stefan, marszałek szlachty pow. telszewskiego i wileńskiego 50, 91, 419
 Plater (Broel-Plater) Wacław 240
 Plater (Broel-Plater) Wilhelm Jan, syn Jana Wilhelma 447
 Plater (Broel-Plater) Witold z Dąbrowicy 260
 Plater (Broel-Plater) Włodzimierz, historyk 159
 Platerowa (Broel-Platerowa) Alina z Marcinkiewiczów 50, 91, 419
 Platerowa (Broel-Platerowa) Anatolia z Hartinghów 50, 91
 Platerowa (Broel-Platerowa) Bogumiła z Wereszczyńskich 12
 Platerowa (Broel-Platerowa) Elżbieta zob. Radecka-Mikuliczowa Elżbieta
 Platerowa (Broel-Platerowa) Elżbieta z Cissowskich 179

- Platerowa (Broel-Platerowa) Emercjanna Ludwika z Broel-Platerów 12
- Platerowa (Broel-Platerowa) Felicja z Morykonich 240, 241, 247, 418
- Platerowa (Broel-Platerowa) Genowefa z Pusłowskich 419
- Platerowa (Broel-Platerowa) Helena z Ogińskich 447
- Platerowa (Broel-Platerowa) Idalia Adelajda z Sobańskich 14, 16
- Platerowa (Broel-Platerowa) Jadwiga z Broel-Platerów 298
- Platerowa (Broel-Platerowa) Joanna z Podbereskich 447
- Platerowa (Broel-Platerowa) Joanna z Tyszkiewiczów 400
- Platerowa (Broel-Platerowa) Konstancja z Pac-Pomarnackich 179, 290
- Platerowa (Broel-Platerowa) Kunegunda z Wołowiczów 12
- Platerowa (Broel-Platerowa) Ludwika z Wołowiczów 447
- Platerowa (Broel-Platerowa) Ludwika Maria z Hołyńskich 419
- Platerowa (Broel-Platerowa) Maria z Brzostowskich 68
- Platerowa (Broel-Platerowa) Maria z Piotrowiczów 179
- Platerowa (Broel-Platerowa) Mariana z Zabiellów 179, 292
- Platerowa (Broel-Platerowa) N., podkomorzyna 426
- Platerowa (Broel-Platerowa) Petronella z Nagórskich 447
- Platerowa (Broel-Platerowa) Rozalia z Broel-Platerów 447
- Platerowa (Broel-Platerowa) Zofia z Rudbergów 12
- Platerowie (Broel-Platerowie), rodzina 12–14, 17, 53, 62, 91, 167, 179, 180, 257, 258, 290, 308, 447
- Platerówna (Broel-Platerówna) Anna zob. Piłsudska Anna
- Platerówna (Broel-Platerówna) Antonina zob. Weyssenhoffowa Antonina
- Platerówna (Broel-Platerówna) Emercjanna Ludwika zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Emercjanna Ludwika
- Platerówna (Broel-Platerówna) Emilia, uczestniczka powstania 1831 r. 13, 345
- Platerówna (Broel-Platerówna) Emilia zob. Lubieniecka Emilia
- Platerówna (Broel-Platerówna) Helena zob. Borchowa Helena
- Platerówna (Broel-Platerówna) Jadwiga zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Jadwiga
- Platerówna (Broel-Platerówna) Helena zob. Borchowa Helena
- Platerówna (Broel-Platerówna) Jadwiga zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Jadwiga
- Platerówna (Broel-Platerówna) Jadwiga Stefania zob. Radziwiłłowa Jadwiga Stefania
- Platerówna (Broel-Platerówna) Konstancja zob. Hylzenowa Konstancja
- Platerówna (Broel-Platerówna) Konstancja zob. Manuzzi Konstancja
- Platerówna (Broel-Platerówna) Ludwika zob. Ledóchowska Ludwika
- Platerówna (Broel-Platerówna) Maria zob. Dowgiałłowa Maria
- Platerówna (Broel-Platerówna) Maria zob. Łęska Maria
- Platerówna (Broel-Platerówna) Marianna Amelia zob. Billewiczowa Marianna Amelia
- Platerówna (Broel-Platerówna) Paulina zob. Chalecka Paulina
- Platerówna (Broel-Platerówna) Rozalia zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Rozalia
- Platerówna (Broel-Platerówna) Stefania zob. Wańkowiczowa Stefania
- Plater-Zyberk Jan Kazimierz 422
- Plater-Zyberk Józefat 423
- Plater-Zyberkowa Helena z Ostrowskich 346
- Plater-Zyberkowa Maria z Meysztowiczów 423
- Plater-Zyberkowa Weronika z Czapskich 422
- Plater-Zyberkowie, rodzina 346
- Plater-Zyberkówna Elżbieta zob. Przedziecka Elżbieta
- Pochwański Kazimierz, malarz 97, 212, 297, 308
- Pocieja Katarzyna z Chaleckich, 1° v. Rudomina-Dusińska, 2° v. Wołowiczowa 192
- Pociejowie h. Waga, rodzina 400
- Pociejówna Karolina zob. Radziwiłłowa Karolina
- Poczewiczówna Scholastyka zob. Mackiewiczowa Scholastyka
- Podberescy (Druccy-Podberescy), rodzina 231
- Podbereska Anna z Romerów 11, 419
- Podbereska Joanna zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Joanna
- Podbereska Konstancja zob. Grudziowa Konstancja
- Podbereska N. zob. Rudomina-Dusińska Antonina
- Podbereska N. zob. Nonhartowa Piotrowa
- Podbereski Ksawery 419
- Podbięta Florian 75
- Podbięta Jan, wojski mścisławski 141, 147
- Podbiętownie (Połupiętownie) h. Zerwikaptur, rodzina 75, 141
- Podczaszyński Jan, architekt 474
- Podczaszyński Karol, architekt 153
- Podesti Francesco, malarz 437
- Podoska Olga z Hallerów 209
- Poelenburg Cornelis van, malarz 314, 324
- Poklewscy zob. Kozieli-Poklewscy
- Pokrzywnicka Zofia zob. Stabrowska Zofia
- Połubińska N. zob. Dowmuntowa Gabriellowa
- Połupiętownie zob. Podbiętownie
- Pomarnaccy zob. Pac-Pomarnaccy
- Poniatowska Konstancja zob. Tyszkiewiczowa Konstancja
- Poniatowska Maria zob. Sulistrowska Maria
- Poniatowska Teresa zob. Tyszkiewiczowa Teresa
- Poniatowski Józef, książę, marszałek Francji 66, 195, 351
- Poniatowski Kazimierz, podkomorzy wielki koronny 123, 135
- Poniatowski Stanisław August zob. Stanisław August Poniatowski, król Polski
- Poquelin Jean Baptiste zob. Moliere
- Porsenna Lars, król miasta Klusium 197
- Potoccy h. Pilawa, rodzina 86, 124, 138, 271, 327
- Potocka Amelia Józefa z Mniszchów 424, 431
- Potocka Aniela zob. Wereszczakowa Aniela
- Potocka Anna zob. Wąsowiczowa Anna, Dunin
- Potocka Augustowa 138
- Potocka Elżbieta zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Elżbieta
- Potocka Elżbieta zob. Radecka-Mikuliczowa Elżbieta
- Potocka Elżbieta zob. Wagnerowa Elżbieta
- Potocka Helena Apolonia z Massalskich, 1° v. de Ligne 404, 406, 408, 416
- Potocka Idalia zob. Dowgiałłowa Idalia
- Potocka Katarzyna zob. Kossakowska Katarzyna
- Potocka Ludwika zob. Kossakowska Ludwika
- Potocka Maria zob. Meysztowiczowa Maria
- Potocka Maria zob. Tyszkiewiczowa Maria
- Potocka Róża zob. Raczynska Róża
- Potocka Teresa zob. Hylzenowa Teresa
- Potocka Teresa zob. Kossakowska Teresa
- Potocka Wiktoria zob. Choiseul-Gouffier Wiktoria
- Potocki Aleksander, senator-kasztelan Królestwa Polskiego 123
- Potocki August 123, 126, 139, 327
- Potocki Jakub 445
- Potocki Leon, pisarz, publicysta 197, 281, 285, 287, 346
- Potocki Maurycy 123, 124
- Potocki Przemysław 344
- Potocki Stanisław Szczęsny, wojewoda ruski, generał 273, 424, 431
- Potocki Tomasz z Zypł 348
- Potocki Wincenty, podkomorzy koronny, generał-lejtnant wojsk koronnych 404, 408
- Potter Paulus, malarz 247, 277; il. 404
- Potulicka Maria zob. Ogińska Maria
- Potworowska Jadwiga zob. Łopacińska Jadwiga

- Poussier Michał, architekt 451
 Poussin Nicolas, malarz 336
 Pożaryska Felicja z Mohlów 56
 Prońscy, rodzina 218
 Prozorowie h. Prozorowski, rodzina 159, 460
 Prozorówna Judyta zob. Łopacińska Judyta
 Prószyński h. Lubicz, rodzina 139
 Prószyńska Konstancja zob. Sulistrowska Konstancja
 Prószyński Eustachy 148
 Pruszkowski Witold, malarz 97
 Przeciszewska N. zob. Czechowiczowa Kazimierzowa
 Przesmycka N. zob. Mineykowa Tomaszowa
 Przeuska Karolina zob. Sulistrowska Karolina
 Przedzieccy h. Roch, rodzina 10, 77, 78, 313, 315, 322, 325
 Przedziecka Anna z Chrapowickich 493, 494
 Przedziecka Anna z Kiewliczów 367
 Przedziecka Elżbieta z Plater-Zyberków 310, 320, 355
 Przedziecka Helena zob. Czetwertyńska Helena
 Przedziecka Hermancja Franciszka z Sapiechów 10, 320
 Przedziecka Katarzyna z Komarów 10
 Przedziecka Kornelia z Gorskich 493
 Przedziecka Maria z Tyzenhauzów 10, 310, 320, 326, 355
 Przedziecka Maria (Marianna) z Mostowskich 493
 Przedziecka Marianna (Maria) zob. Tyzenhauzowa Marianna (Maria)
 Przedziecka Zofia Maria z Lubomirskich 310
 Przedziecka Zuzanna zob. Zenowiczowa Zuzanna
 Przedziecki Aleksander jun., syn Jana 10
 Przedziecki Aleksander sen., historyk, archeolog 10, 78, 80, 310, 313 – 315, 320, 355
 Przedziecki Gustaw 324
 Przedziecki Jan Aleksander, syn Konstantego sen. 10, 170, 320, 322
 Przedziecki Karol Dominik, pułkownik wojsk Ks. Warszawskiego, powstaniec 1831 r., syn Michała 493, 494
 Przedziecki Konstanty, jun., syn Konstantego sen. 310
 Przedziecki Konstanty sen., syn Aleksandra sen. 78, 310, 315, 320, 324, 355
 Przedziecki Michał, starosta piński i błudeński, poseł na Sejm Czteroletni 493
 Przedziecki Mikołaj Władysław, kasztelan nowogrodzki, syn Piotra Pawła 367, 368
 Przedziecki Piotr Paweł 367
 Przedziecki Rajnold, dyplomata, pisarz, syn Konstantego sen. 315, 355
 Przybora N., właściciel Towian 377
 Przysiecka Joanna zob. Pakoszowa Joanna
 Ptaszycki Stanisław, historyk 17, 257
 Pulman, rzeźbiarz 439
 Pusłowska Genowefa zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Genowefa
 Pusłowska Genowefa zob. Tyzenhauzowa Genowefa
 Pusłowski Ksawery, syn Wojciecha 422
 Pusłowski Wojciech, marszałek słoniński 95, 422
 Puszkin Aleksandr S., poeta 143
 Puttkamer Stanisław 327
 Puttkamer Wawrzyniec 46
 Puttkamer Wawrzyniec, mąż Maryli 47, 289, 290
 Puttkamer Wawrzyniec, stolnik inflancki 45, 104
 Puttkamerowa Dorota ze Szretterów 45, 104
 Puttkamerowa Felicja z Kieniewiczów 327
 Puttkamerowa Maria (Maryla) z Wereszczaków 47, 229, 289
 Puttkamerowa Zofia z Kieniewiczów 46
 Puttkamerowie, rodzina 45, 46, 104, 106, 330
 Puttkamerówna Anna zob. Wolanowa Anna
 Puttkamerówna Janina zob. Żółtowska Janina
 Puttkamerówna Paulina zob. Houwaltowa Paulina
 Puzyna Antoni, chorąży nadworny litewski 192, 194
 Puzyna Józef 30
 Puzyna Tadeusz 75, 194
 Puzynianka Anna zob. Umiastowska Anna
 Puzynianka Helena zob. Dąbrowska Helena
 Puzynina Anna z Abramowiczów 30
 Puzynina Elżbieta z Ogińskich 192, 194
 Puzynina Gabriela z Güntherów, pisarka 34, 68, 75, 76, 78, 80, 197, 198, 203, 311 – 313, 315, 410, 416, 422, 453, 454, 456, 460, 461, 494
 Rac Barbara zob. Wagnerowa Barbara
 Rachman N., właściciel Łogumowicz 191
 Raczynska Róża z Potockich, 1° v. Krasinska 394
 Raczynski Edward 394
 Radeccy-Mikuliczowie h. Gozdawa, rodzina 485 – 487, 489
 Radecka-Mikuliczowa Elżbieta z Potockich, 1° v. Broel-Platerowa 15, 16, 487
 Radecka-Mikuliczowa Janina ze Szpornów 486, 487
 Radecka-Mikuliczowa Maria z Wańkowiczów 486, 487
 Radecka-Mikuliczowa Maria Magdalena z Różyńskich 487, 489
 Radecka-Mikuliczowa Teresa z Brzostowskich 487
 Radecka-Mikuliczówna Anna zob. Bielicka Anna
 Radecka-Mikuliczówna Anna zob. Machnicka Anna
 Radecka-Mikuliczówna Dorota, córka Jana 487
 Radecka-Mikuliczówna Jadwiga, córka Stanisława sen. 487
 Radecka-Mikuliczówna Krystyna, córka Jana 487
 Radecki-Mikulicz Jan, syn Stanisława 487
 Radecki-Mikulicz Jan, syn Stanisława Onufrego 487, 488
 Radecki-Mikulicz Marian, syn Stanisława 487
 Radecki-Mikulicz Stanisław jun., syn Stanisława Onufrego 487
 Radecki-Mikulicz Stanisław sen. 486 – 488
 Radecki-Mikulicz Stanisław Onufry, syn Stanisława sen. 486, 487
 Radziwiłłscy zob. Frąckiewiczowie-Radziwiłłscy
 Radziszewscy h. Radwan, rodzina 58
 Radziszewska Klara z Abramowiczów 30, 57
 Radziszewska Ludwika z Brzostowskich 57, 58
 Radziszewska Maria z Morawskich 58
 Radziszewska N. 58
 Radziszewski Gabriel 57
 Radziszewski Michał, chorąży starodubowski, generał-major wojsk polskich, syn Gabriela 57, 58
 Radziszewski Stanisław, pułkownik wojsk napoleońskich, syn Michała 30, 57
 Radziwiłł Albrecht, starosta rzeszycki, konfederat barski, syn Mikołaja Faustyna 66
 Radziwiłł Albrecht Władysław, kasztelan trocki i wileński, ordynat nieświeski 310, 493
 Radziwiłł Bogusław, koniuszy litewski 144, 423
 Radziwiłł Dominik, kanclerz wielki litewski, podstoli nadworny 144
 Radziwiłł Dominik Hieronim, pułkownik wojsk Ks. Warszawskiego 152, 190, 324, 434, 493
 Radziwiłł Janusz, hetman wielki litewski, wojewoda wileński 144
 Radziwiłł Janusz Franciszek, dwunasty ordynat ołycki 60
 Radziwiłł Karol Stanisław zw. Panie Kochanku, miecznik litewski, wojewoda wileński 144, 371, 412, 494
 Radziwiłł Karol Wilhelm, syn Konstantego sen. 188
 Radziwiłł Konstanty jun., syn Karola Wilhelma 378
 Radziwiłł Konstanty sen. z linii połoneckiej, szambelan carski 378, 386
 Radziwiłł Krzysztof, hetman wielki litewski, wojewoda wileński 267, 434

- Radziwiłł Leon Michał zw. Pogrobowiec, syn Michała Antoniego 188, 340
- Radziwiłł Michał Antoni, ordynat klecki 188, 340
- Radziwiłł Michał Kazimierz, kasztelan wileński, hetman polny 493
- Radziwiłł Michał Kazimierz zw. Rybenko, hetman wielki litewski, wojewoda wileński 87, 378
- Radziwiłł Mikołaj zw. Rudym, hetman i kanclerz wielki litewski, wojewoda trocki i wileński 434
- Radziwiłł Mikołaj, szef regimentu gwardii konnej litewskiej, syn Stanisława 473, 476
- Radziwiłł Mikołaj, syn Mikołaja syna Stanisława 473, 474
- Radziwiłł Mikołaj Faustyn, wojewoda nowogródzki 179, 473
- Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zw. Sierotką, marszałek wielki litewski, wojewoda trocki, pamiętnikarz, podróżnik 345, 423
- Radziwiłł Stanisław, generał-porucznik wojsk litewskich, syn Mikołaja Faustyna 473–476
- Radziwiłłowa Anna z Mycielskich 188
- Radziwiłłowa Anna Kunegunda z Chaleckich 66
- Radziwiłłowa Anna Zofia zob. Zebrzydowska Anna Zofia
- Radziwiłłowa Barbara z Kieżgajłów-Zawiszów 179, 473
- Radziwiłłowa Franciszka z Buttlerów 473
- Radziwiłłowa Jadwiga z Holyńskich 378
- Radziwiłłowa Jadwiga Stefania z Broel-Platerów 188
- Radziwiłłowa Karolina z Pociejów 473
- Radziwiłłowa Marcjanna z Siesickich 188, 340
- Radziwiłłowa Maria z Grabowskich 378, 386
- Radziwiłłowa Maria z Mostowskich 60
- Radziwiłłowa Salomea z Sapiehów 122
- Radziwiłłowa Wiktoria z Narbutów 474
- Radziwiłłowie h. Trąby, rodzina 20, 44, 57, 66, 82, 89, 152, 179, 188–190, 194, 205, 217, 218, 231, 252, 271, 318, 339, 345, 348, 353, 365, 412, 413, 416, 422, 472–474, 493
- Radziwiłłówna Anna zob. Kiszczyna Anna
- Radziwiłłówna Anna zob. Massalska Anna
- Radziwiłłówna Anna Maria zob. Tyszkiewiczowa Anna Maria
- Radziwiłłówna Barbara zob. Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski
- Radziwiłłówna Celina 386, 387
- Radziwiłłówna Izabella zob. Ogińska Izabella
- Radziwiłłówna Ludwika Karolina zob. Ludwika Karolina, księżna neuburska
- Radziwiłłówna Maria zob. Tyszkiewiczowa Maria
- Radziwiłłówna Maria Wiktoria zob. Morykoniowa Maria Wiktoria
- Radziwiłłówna Róża zob. Czetwertyńska Róża
- Radziwiłłówna Stefania zob. Sayn-Wittgenstein-Berleburg Stefania
- Radziwiłłówna Taida, córka Karola Wilhelma 95, 188, 190, 383, 387; il. 555, 556
- Radziwiłłówna Weronika zob. Czapska Weronika
- Rafałowski Jarosław 384
- Rajeccy (Dunin-Rajeccy) h. Łabędź, rodzina 159, 160
- Rajecka Helena z Mleczków 106
- Rajecka Józefa zob. Umiastowska Józefa
- Rajecka Marianna z Broniszów 159
- Rajecka N. zob. Jeleńska Józefowa jun.
- Rajecka Rachela zob. Brzostowska Rachela
- Rajecka Teresa zob. Weyssenhoffowa Teresa
- Rajecki Adam, starosta rumborski 159
- Rajecki Gedeon, wojewoda miński, marszałek wilkomierski 106, 159
- Rajecki Zygmunt, syn Gedeona 106
- Rajski Jan, pułkownik wilkomierski 217
- Rakowiecki Teodor, sztycharz 78
- Rastoy Maria zob. Ważyńska Maria
- Ratti Achille zob. Pius XI, papież
- Raue Iza zob. Bohdanowiczowa Iza
- Rdułtowsy h. Drogosław, rodzina 481
- Regulski Jan, malarz 185
- Rembrandt (właśc. Rembrandt Harmenszoon van Rijn), malarz, grafik 197, 314, 351, 412
- Reytanówna Jadwiga zob. Czapska Jadwiga
- Reytanówna Jadwiga zob. Rzewuska Jadwiga
- Reyzner Mieczysław, malarz 97
- Riedl August, malarz 399, 437
- Righi Tommaso, rzeźbiarz 407
- Robert Léopold, malarz 314, 412
- Robusti Jacopo zob. Tintoretto
- Rodziewicz N., właściciel Ukli 448
- Rodziszewski Sergiusz, autor rysunku 120; il. 174
- Roemerowie zob. Romerowie
- Roenne N., baron, właściciel Zawierza 457
- Rogowska N. zob. Sobolewska Aleksowa
- Rolay Jan, nauczyciel Michała Kleofasa Ogińskiego 455
- Rombuld Jędrzej, sekretarz Tadeusza Franciszka Ogińskiego 113
- Romer Aleksander, kapitan wojsk polskich 71
- Romer Alfred, malarz 161, 170, 195, 292, 421; il. 612
- Romer Bronisław, syn Bronisława Antoniego 11
- Romer Bronisław Antoni, syn Edwarda Jana 11
- Romer Edward Jan, działacz społeczny, literat, malarz-amator, syn Józefa Michała 11, 12
- Romer Eugeniusz, geograf 170
- Romer Józef Michał, marszałek gub. litewsko-wileńskiej, prezydent m. Wilna 10–12
- Romer Maciej, syn Bronisława Antoniego 11, 12
- Romer Michał, rektor uniwersytetu kowieńskiego 170
- Romer Michał Kazimierz, właściciel Bogdaniszek 12, 267, 319
- Romer Michał Pius, syn Michała Kazimierza 12
- Romer Tadeusz, minister spraw zagranicznych RP 170
- Romerowa Anna z Białozorów 11
- Romerowa Helena z Sołtanów, malarka 170
- Romerowa Joanna z Siekluckich 71
- Romerowa Konstancja z Tukallów 12, 267, 319
- Romerowa Maria Józefina z Jundziłłów 11
- Romerowa Maria Teresa z Korybut-Daszkiewiczów 11
- Romerowa Rachela z domu Kolowrat de Raës 10
- Romerowa Wanda z Sulistrowskich 161
- Romerowa Zofia z Białozorów 11, 12
- Romerowa Zofia z Dembowskich, malarka, graficzka 170, 302
- Romerowie (Roemerowie, Römerowie) h. Scipiones, rodzina 10, 11, 161, 224, 225
- Romerówna Adelajda zob. Wysocka Adelajda
- Romerówna Anna zob. Podbereska Anna
- Romerówna Eliza zob. Komorowska Eliza
- Romerówna Emilia (Amelia?) zob. Kostrowicka Emilia (Amelia?)
- Romerówna Helena zob. Ochenkowska Helena
- Romerówna Melania zob. Piłsudska Melania
- Romunt, książę litewski 116
- Ronikier Edward 107
- Ronikierowa Eugenia z Komarów 107
- Roos Philipp Peter zw. Rosa da Tivoli, malarz 350
- Ropp Edward, acybp mohylowski 177; il. 257
- Ropp Juliusz 12
- Roppowa Bogumiła z Ledóchowskich 12
- Roppówna Elżbieta zob. Wojnarowska Elżbieta
- Rosa Salvatore, malarz 239, 240, 250, 324, 336

- Rosa da Tivoli zob. Roos Philipp Peter
- Rosen Antoni 89
- Rosen Jan, inżynier 88
- Rosen Jan, malarz 126, 138, 139
- Rosen Justyn 89
- Rosenowie h. Poraj, rodzina 87, 88
- Roski Adam, podkomorzy oszmiański 75
- Roski Stefan Lwowiec, marszałek hospodarski, podkomorzy oszmiański 461
- Rossi Mariano, malarz 437
- Rostworowski Andrzej, syn Tadeusza 203
- Rostworowski Tadeusz, architekt 46, 85, 200, 203, 230, 327, 329, 417, 418, 473
- Rotari Pietro Antonio, malarz, rytmownik 197
- Roth, kawaler mieczowy 345
- Rouba Michał, malarz 256
- Rouba Napoleon, pisarz, publicysta 72, 80, 138, 251, 360, 361, 367, 423, 476
- Rouck Regina zob. Ruszczykowa Regina
- Rouqueplan Camille Joseph Etienne, malarz 412
- Rousseau Jean Jacques, pisarz, filozof 302
- Roztropowiczówna Maria zob. Komarowa Maria
- Różycka Antonina zob. Czapska Antonina
- Różyńska Maria Magdalena zob. Raddecka-Mikuliczowa Maria Magdalena
- Rubens Peter Paul, malarz 67, 184, 197, 314, 324, 413
- Rudberg Zofia zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Zofia
- Rudnicka Edwina zob. Niewęglowska Edwina
- Rudomina-Dusińska Antonina z Podbereskich 121
- Rudomina-Dusińska Barbara z Lawdańskich 121
- Rudomina-Dusińska Elżbieta Salomea zob. Pakoszowa Elżbieta Salomea
- Rudomina-Dusińska Ewa, córka Antoniego jun. 122
- Rudomina-Dusińska Helena z Żółtowskich 121
- Rudomina-Dusińska Justyna zob. Biegańska Justyna
- Rudomina-Dusińska Katarzyna zob. Pocijowa Katarzyna
- Rudomina-Dusińska Maria Magdalena, córka Antoniego jun. 122
- Rudomina-Dusiński Aleksander, syn Michała 174
- Rudomina-Dusiński Andrzej Janowicz 192
- Rudomina-Dusiński Antoni jun., syn Antoniego sen. 121, 122
- Rudomina-Dusiński Antoni sen., syn Wincentego 121, 122
- Rudomina-Dusiński Jan Maciejowicz 82
- Rudomina-Dusiński Michał 174
- Rudomina-Dusiński Piotr 192, 290
- Rudomina-Dusiński Ryszard 122
- Rudomina-Dusiński Tadeusz 82
- Rudomina-Dusiński Tomasz Maciejowicz
- Rudomina-Dusiński Wincenty, sędzia graniczny wilkomierski 121
- Rudominowie-Dusińscy h. Trąby, rodzina 82, 121, 122, 174, 181, 192
- Ruisdael Jacob van, malarz 314, 324
- Rusiecki Bolesław, malarz 97
- Rusiecki Kanuty, malarz 176, 418
- Russel, architekt 110
- Rustem Jan, malarz 78, 80, 84, 155, 195, 256, 277, 280, 290, 324, 344, 351, 390
- Ruszczyc Edward, syn Ferdynanda jun. 38, 42, 45
- Ruszczyc Edward, syn Ferdynanda sen. 38
- Ruszczyc Ferdynand jun., malarz, grafik, scenograf, syn Edwarda sen. 37 – 39, 41 – 45; il. 45 – 47, 53, 54
- Ruszczyc Ferdynand sen., adwokat, rejent ziemi kobryńskiej 38, 41, 44
- Ruszczyc Maksymilian, syn Ferdynanda sen. 42
- Ruszczyc N., generał 41
- Ruszczyc Oskar, syn Ferdynanda jun. 38
- Ruszczycowa Alwina z Munchów 38, 39, 41
- Ruszczycowa Anna z Czechowiczów, rysownicza-amatorka 38 – 42, 44
- Ruszczycowa Krystyna z Czechowiczów 38
- Ruszczycowa Regina z domu Rouck 38, 44
- Ruszczycowie h. Lis, rodzina 45
- Ruszczycówna Alina, malarka-amatorka 42
- Ruszczycówna Janina, córka Ferdynanda jun. 45
- Ruszczycówna Leonia zob. Odyńcowa Leonia
- Rutkowski Zygmunt 171
- Rycerski Aleksander, malarz 344
- Rylski I., architekt 51
- Rymsza Adam 105, 106, 289, 290
- Rymsza Edward, syn Romualda 105, 106
- Rymsza Roman 288
- Rymsza Romuald 105
- Rymszanka Anna zob. Kiersnowska Anna
- Rymszanka Hanna 289
- Rymszanka Helena zob. Ożyńska Helena
- Rymszanka Helena zob. Rymszyna Helena
- Rymszanka Joanna zob. Mirska Joanna
- Rymszanka Konstancja zob. Houwaltowa Konstancja
- Rymszanka Zofia zob. Sienkiewiczowa Zofia
- Rymszowie h. Gozdawa, rodzina 105, 106, 288
- Rymszyna Antonina z Bernowiczów 288, 289
- Rymszyna Helena z Rymszów 105
- Rymszyna Janina z Łowienieckich 105
- Rymszyna Ludwika z Obuchowiczów 289
- Rymszyna Michałina z Woyniłłowiczów 289
- Rymszyna Teresa z Wendorffów 289
- Rymszyna Weronika z domu von Osten-Sacken 105, 289, 290
- Rynkowska Stanisława zob. Kossakowska Stanisława
- Rypińska Anna zob. Missunina Anna
- Rypiński Karol, malarz 256
- Ryszkiewicz Andrzej 97, 98
- Rzewuscy h. Krzywda, rodzina 110, 112, 113
- Rzewuska Jadwiga z Reytanów 252
- Rzewuska Maria zob. Czapska Maria
- Rzewuska Rozalia zob. Chodkiewiczowa Rozalia
- Rzewuska Zofia z Łopacińskich 457
- Rzewuski Henryk, pisarz 252
- Rzewuski Jan, syn Lamberta 110
- Rzewuski Lambert 110
- Sacco Józef de, architekt 311
- Sacken zob. Osten-Sacken
- Sadowska Janina, *Ostroróg* zob. *Umiaszowska* Janina
- Sadyk Pasza zob. Czajkowski Michał
- Saint Clair de Bover, rodzina 432
- Saint Clair de Bover Aleksander 419
- Saint Clair de Bover Helena zob. Morawska Helena
- Saint Clair de Bover Pelagia z Kosakowskich 419
- Saint Clair de Bover Zofia zob. Kosakowska Zofia
- Sakowicz Jakub 90
- Sakowicz Józef, syn Jakuba 90
- Sakowiczowie h. Korwin, rodzina 371
- Sakowiczówna Anna, córka Jakuba 90
- Sylmanowicz Dominik, chorąży petyhorski 14
- Salmanowiczowie h. Szaszor, rodzina 14
- Sanguszko Eustachy 14
- Sanguszko Hieronim, syn Pawła Karola 75
- Sanguszko Paweł Karol, marszałek wielki litewski 75
- Sanguszkowie h. Pogoń Litewska, rodzina 75, 76, 80, 271, 440
- Sapieha Bohdan, kasztelan brzeski i smoleński 37
- Sapieha Iwan 469
- Sapieha Jan 320
- Sapieha Kazimierz Jan, hetman wielki litewski 37, 117, 121
- Sapieha Kazimierz Władysław 373
- Sapieha Ksawery 337

- Sapieha Lew, hetman i kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński 181
- Sapieha Paweł, podkanclerzy litewski, starosta oszmiański 116, 118, 119
- Sapieha Paweł Jan, hetman wielki litewski, wojewoda wileński 310
- Sapieha Paweł Stefan, koniuszy litewski 393
- Sapieha Tomasz, wojewoda nowogródzki 117, 219, 373, 393
- Sapiehowie h. Lis, rodzina 14, 29, 30, 37, 116–120, 144, 157, 221, 229, 248, 469, 486
- Sapieżanka Barbara zob. Wołowiczowa Barbara
- Sapieżanka Cecylia Zofia zob. Chodkiewiczowa Cecylia Zofia
- Sapieżanka Hanna zob. Frąckiewiczowa Hanna
- Sapieżanka Hermancja Franciszka zob. Przeddziecka Hermancja Franciszka
- Sapieżanka Salomea zob. Radziwiłłowa Salomea
- Sapieżanka Teodora Aleksandra zob. Naruszewiczowa Teodora Aleksandra
- Sapieżyna Ludwika z Paców 337
- Sapieżyna N. 66
- Sapieżyna Olena z Holszańskich 116
- Sapieżyna Seweryna z Uruskich 320
- Sapieżyna Zofia z Dorohostajskich 373
- Sapieżyna Zofia z Zenowiczów 310
- Sarosato, malarz 324
- Sarto Andrea del, malarz 314, 324
- Saunders Józef, malarz 78
- Sawade, majster murarski w Werkach 410
- Sayn-Wittgenstein-Berleburg, rodzina 410, 412, 413, 415, 416
- Sayn-Wittgenstein-Berleburg Leonilda z Bariatyńskich 404, 415, 416
- Sayn-Wittgenstein-Berleburg Ludwik, syn Piotra sen. 404, 410, 412, 413, 416, 496; il. 717
- Sayn-Wittgenstein-Berleburg Maria zob. Hohenlohe-Schillingsfürst Maria
- Sayn-Wittgenstein-Berleburg Piotr jun., syn Ludwika 148, 404
- Sayn-Wittgenstein-Berleburg Piotr sen., feldmarszałek wojsk rosyjskich 404, 412
- Sayn-Wittgenstein-Berleburg Piotrowa sen. ze Snarskich 404
- Sayn-Wittgenstein-Berleburg Stefania z Radziwiłłów 75, 404, 416
- Sągajłowa Marianna 439
- Sągajłowie, rodzina 439
- Schacht Gustaw, architekt 185
- Schiller Friedrich, pisarz 143
- Schillingsfürst zob. Hohenlohe-Schillingsfürst
- Schinkel Friedrich Karl, architekt 410
- Schnobel Józefina zob. Janiszewska Józefina
- Schretter Johann zob. Szretter Jan
- Schroetterowie zob. Szretterowie
- Scipio del Campo, rodzina 365, 367
- Scipio del Campo Jan, kasztelan smoleński 365
- Scipio del Campo Józef, starosta lidzki, syn Jana 365
- Scipio de Campo Józefowa 365
- Scipio del Campo Maria zob. Drucka-Lubecka Maria
- Scipio del Campo Teresa z Józefowiczów-Hlebickich 365
- Scott Walter, pisarz 290
- Scypion Afrykański, wódz rzymski 314
- Shakespeare (Szekspir) William, poeta, dramaturg, aktor 166
- Shelley John, attaché militaire w Warszawie 352
- Shelley Persy Bysshe, poeta 143
- Shelley Zofia z Wagnerów 352, 353
- Siedlecka Halina zob. Wagnerowa Halina
- Siekierkowie, rodzina 47
- Siekierzyńska Domicella zob. Mostowska Domicella
- Sieklucka Barbara zob. Kostrowicka Barbara
- Sieklucka Joanna zob. Romerowa Joanna
- Sieklucka Józefa zob. Kostrowicka Józefa
- Sielankowie h. Syrokomla, rodzina 418
- Siemaszko Józef, bp prawosławny 183
- Siemiradzki Henryk, malarz 324
- Sieniawska Zofia zob. Czartoryska Zofia
- Sienkiewicz Napoleon 105
- Sienkiewiczowa Zofia z Rymszów 105, 106
- Siesiccy (Dowmont-, Dowmunt-Siesiccy) h. Bawola Głowa (Hippocentaurus), rodzina 91, 160, 194, 281, 282, 287, 340, 341, 344, 346
- Siesicka Anna z Kossakowskich 426
- Siesicka Felicja z Wawrzejek 280
- Siesicka Marcjanna zob. Radziwiłłowa Marcjanna
- Siesicka Maria zob. Tukałłowa Maria
- Siesicka Maria z Kossakowskich 280
- Siesicka Paulina z Kamińskich 188
- Siesicka Róża zob. Pac-Pomarnacka Róża
- Siesicka Zofia zob. Smilgisowa Zofia
- Siesicka Zofia z Druckich-Podbereskich 231
- Siesicki Feliks, marszałek wilkomierski, kurator szkół pow. wilkomierskiego, syn Justyna 280, 281
- Siesicki Józef, syn Leonarda Kazimierza 280, 284
- Siesicki Justyn, prezydent ziemi wilkomierskiej 280, 281
- Siesicki Kazimierz, syn Michała Kazimierza 340
- Siesicki Leonard, syn Leonarda Kazimierza 231
- Siesicki Leonard Kazimierz 231, 280
- Siesicki Michał Kazimierz, wojewoda mścisławski 188, 340
- Siesicki Stanisław, syn Michała Kazimierza 340
- Siestrzencewicz Stanisław, Bohusz, arcybp mohylewski 405
- Siestrzencewicz Stanisław, Bohusz, malarz 82, 302, 336, 344
- Siestrzencewicz Stefan Ludwik, Bohusz, architekt 54
- Skarbek-Kielczewska Zofia zob. Tukałłowa Zofia
- Skarbek-Ważynscy zob. Ważyńscy
- Skinder Czesław, syn Konstantego 219
- Skinder Konstanty 219
- Skinderowa Maria z Wituńskich 219
- Skinderowa Zofia z Czechowiczów 219, 221
- Skinderowie h. Szreniawa, rodzina 219
- Skirmuntt Aleksander, marszałek szlachty, działacz gospodarczy 368
- Skirmuntt Bolesław, syn Konstantego 368
- Skirmuntt Henryk 18
- Skirmuntt Konstanty, syn Aleksandra 368, 421
- Skirmuntt Szymon, malarz 370
- Skirmunttowa Gabriela z Chłapowskich 368, 371
- Skirmunttowa Gabriela z Umiastowskich 368
- Skirmunttowa Helena ze Skirmunttów, malarka, rzeźbiarka 370
- Skirmunttowa Konstancja z Sulistrowskich 368
- Skirmunttowie h. Dąb pod mitrą, rodzina 371
- Skirmunttówna Helena zob. Skirmunttowa Helena
- Skirmunttówna J. zob. Kulikowska J.
- Skirmunttówna Lidia zob. Daszkiewiczowa Lidia
- Skorulscy h. Kościeszka odm., rodzina 423–425, 428
- Skorulska Dorota z Jodków 423
- Skorulski Antoni 423, 424
- Skorulski Bartłomiej, syn Michała 423
- Skorulski Ignacy Antonowicz, chorąży kowieński 424
- Skorulski Jędrzej, marszałek kowieński 423
- Skorulski Melchior 423
- Skorulski Michał 423
- Skorulski Michał, oboźny wileński 424
- Skórzewscy, rodzina 450
- Skórzewska Maria zob. Ogińska Maria
- Skórzewska-Ogińska Janina z Druckich-Lubeckich 367
- Skumin-Mikuliczowie, rodzina 486
- Skumin-Tyszkiewiczowie zob. Tyszkiewiczowie

- Słowacki Juliusz, poeta 42, 156, 157
 Słuska Aleksander 434
 Słuska Jerzy Bogusław, podskarbi nadworny litewski 434
 Słuszkowie, rodzina 271, 344
 Słuszkówna Konstancja zob. Denhofowa Konstancja
 Smilgisowa Zofia z Siesickich 231, 233, 287
 Smokowski Wincenty, malarz, rysownik, grafik, lekarz 176
 Smoliński Józef, malarz 187
 Smuglewicz Antoni, malarz 78
 Smuglewicz Franciszek, malarz 65, 78, 156, 239, 250, 316, 336, 351, 363, 389, 390, 415
 Smuglewiczowie, rodzina 78
 Snarscy, rodzina 413
 Snarska N. zob. Sayn-Wittgenstein-Berleburg Piotrowa sen.
 Snyders Frans, malarz 24, 314, 324, 412
 Sobakinówna Halszka zob. Tukalłowa Halszka
 Sobańska Idalia Adelajda zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Idalia Adelajda
 Sobiescy h. Janina, rodzina 76, 78
 Sobieski Jakub, wojewoda ruski, kasztelan krakowski 212
 Sobieski Jan zob. Jan III Sobieski, król Polski
 Sobolew Aleksy, senator rosyjski, właściciel Horodziek 139, 141
 Sobolewowa Aleksowa z Rogowskich 139
 Sobolewówna N., córka Aleksego zob. Feldmanowa Kazimierzowa
 Sobolewscy, rodzina 150
 Sobolewska Marianna z Choromowiczów 35
 Sobolewski Jan 35
 Sokoliński zob. Drucy-Sokoliński
 Sokółowska Joanna zob. Komarowa Joanna
 Sołohubowie h. Prawdzic, rodzina 360
 Sołomereccy, książęta 141
 Sołomerecki Jan Władysław, marszałek piński 141
 Sołtan Aleksander 152
 Sołtan Hubert, syn Aleksandra 152
 Sołtan Jerzy Karol, syn Aleksandra 152
 Sołtan Stanisław 292, 475
 Sołtanowa Anna z Balińskich 152, 156
 Sołtanówna Anna zob. Wańkowiczowa Anna
 Sołtanówna Augusta zob. Kublicka Augusta
 Sołtanówna Helena zob. Romero-wa Helena
 Sołtanówna Krystyna, córka Aleksandra 152
 Sorokinówna Elżbieta zob. Sulistrowska Elżbieta
 Sorokówna Anna zob. Houwaltowa Anna
 Sosnowski Tomasz Oskar, rzeźbiarz 345
 Sowa Antoni zob. Żeligowski Edward
 Spampiani Carlo, architekt 30, 194, 273 – 275
 Sperańska, księżna zob. Kantakuzen-Sperańska, księżna
 Spinkowie zob. Szpinkowie
 Stabrowscy, rodzina 75, 82
 Stabrowska Zofia z Pokrzywnickich 82
 Stabrowska Zofia ze Szwykowskich 367
 Stabrowski Jan 367
 Stabrowski Kasper, syn Jana 367
 Stabrowski Wojciech 82
 Stachowscy, rodzina 461
 Stachowska Halszka z Tołłoczków 298
 Stachowski Jan 298
 Stachowski Michał, syn Jana 298
 Staden Maria Estella zob. Janiszewska Maria Estella
 Staniewicz Jan 71
 Staniewiczowa Melania z Piłsudskich 71
 Stanisław August Poniatowski, król Polski 14, 18, 24, 30, 95, 123, 134, 139, 163, 173, 182, 197, 227, 239, 257, 272, 299, 310, 316, 352, 374, 430
 Stanisław Leszczyński, król Polski 29, 494
 Stanisławski Jan, malarz 41
 Stankiewiczowa Halina 84
 Stankiewiczówna I. zob. Komarowa I.
 Stańczyk, błazen królewski 97
 Starykoń-Kasprzycki Janusz zob. Kasprzycki Janusz, Starykoń
 Starzeńska Gabriela zob. Komarowa Gabriela
 Starzeńska Maria zob. Komarowa Maria
 Starzeńska Zofia z Ożarowskich 306
 Starzeński Kazimierz 306
 Staszic Stanisław, uczony, filozof, działacz i pisarz polityczny 184, 272
 Stefan Batory, król Polski 54, 56, 159, 267, 344, 345, 388
 Stengelmeierówna Leokadia zob. Świętorzecka Leokadia
 Stern Anatol, poeta 167
 Stetkiewicz (Zawierski-Stetkiewicz) Bohdan, marszałek nadworny litewski 456
 Stetkiewicz Krzysztof 456
 Stetkiewiczowie h. Kościesza, rodzina 106, 456
 Stevens, malarz 399
 Stibichen Eleonora zob. Chalecka Eleonora
 Stradivari (Stradivarius) Antonio, lutnik 67, 324
 Straszewiczówna Aleksandra zob. Kossakowska Aleksandra
 Straszewiczówna Eleonora zob. Kossakowska Eleonora
 Strauss Aleksander, malarz 437
 Strawińska Bronisława zob. Świętecka Bronisława
 Strawińska Jadwiga, córka Kazimierza 299, 303, 304
 Strawińska Paulina zob. Gimbutowa Paulina
 Strawińska Rachela z Parfianowiczów 298, 300, 303, 304
 Strawińska Wanda zob. Komorowska Wanda
 Strawiński Kazimierz 298
 Strumiłło Józef, hodowca roślin 455
 Strutyńscy h. Sas, rodzina 14, 258, 392
 Strutyńska Bogumiła zob. Piłsudska Bogumiła
 Strutyńska Helena zob. Piłsudska Helena
 Strutyńska Jadwiga zob. Manuzzi Jadwiga
 Strutyńska Katarzyna z Żabów 70, 71, 392
 Strutyński Hieronim, syn Ildefonsa 392
 Strutyński Ildefons, general-major wojsk koronnych 70, 71, 392
 Stryjeńska Zofia, malarka, graficzka 488
 Strzałkowsy, rodzina 47
 Strzemielecka Maryna, Łaszcz z Montowtów 473
 Strzemielecki Andrzej, Łaszcz 473
 Studnicka Anna, Gizbert zob. Abramowiczowa Anna
 Studnicka Marianna, Gizbert z Żydowiczów 48
 Studnicki Krzysztof, Gizbert 48
 Suchodolski January, malarz 34, 400, 401, 431
 Sulejman II Wspaniały, sułtan turecki 393
 Sulistrowscy h. Lubicz, rodzina 148, 149, 160, 161, 371, 420, 422, 483, 484
 Sulistrowska Aleksandra zob. Lubańska Aleksandra
 Sulistrowska Antonina zob. Śniadeccka Antonina
 Sulistrowska Antonina z Karnickich 420
 Sulistrowska Antonina z Oskierków 368
 Sulistrowska Barbara zob. Buczyńska Barbara
 Sulistrowska Barbara zob. Czechowiczowa Barbara
 Sulistrowska Barbara zob. Zienkiewiczowa Barbara
 Sulistrowska Elżbieta z Sorokinów 148
 Sulistrowska Irena zob. Karłowiczowa Irena
 Sulistrowska Karolina z Abramowiczów 368
 Sulistrowska Karolina z Przeuskich 421, 422
 Sulistrowska Konstancja zob. Skirmuntowa Konstancja

- Sulistrowska Konstancja z Prószyńskich 148
- Sulistrowska Maria z Poniatowskich 148
- Sulistrowska Marianna z Kozłowskich 148
- Sulistrowska Scholastyka z Chodźków 148
- Sulistrowska Teresa z Judyckich 148
- Sulistrowska Teresa z Zenowiczów 368
- Sulistrowska Wanda zob. Romerowa Wanda
- Sulistrowska Wanda z Gruszeckich 148
- Sulistrowski Alojzy, pisarz litewski, członek Rady Najwyższej Narodowej, syn Karola 368, 371
- Sulistrowski Antoni Józef, starosta kurkiewski 148
- Sulistrowski Edmund 160, 420 – 422
- Sulistrowski Józef 421
- Sulistrowski Józef, marszałek pow. oszmiańskiego, syn Tadeusza 148
- Sulistrowski Józef, wojski oszmiański, syn Antoniego Józefa 148
- Sulistrowski Józef Aleksander 148
- Sulistrowski Karol 368
- Sulistrowski Kazimierz, marszałek gub. wileńskiej, gubernator cywilny miński, syn Alojzego 368
- Sulistrowski Konstanty Otton 148
- Sulistrowski Leon, syn Włodzimierza 483
- Sulistrowski Rafał 420
- Sulistrowski Tadeusz, sędzia graniczny oszmiański 148
- Sulistrowski Tadeusz, szambelan królewski 421
- Sulistrowski Włodzimierz 483
- Sulżyńska Krystyna zob. Oskierczyna Krystyna
- Swolkieniowa Ignacowa z Kuczewskich 361
- Swolkieniowie, rodzina 363
- Swolkieniówna Maria zob. Obertyńska Maria
- Swolkień Edward, syn Ignacego 361
- Swolkień Ignacy 361
- Swolkień Konstanty, syn Edwarda 361, 364
- Symuk, właściciel Hołonet 122
- Syniudowie, rodzina 122
- Syrewiczowie, rodzina 171
- Syrokomla Władysław (właśc. Ludwik Kondratowicz), poeta 34, 249, 250, 251, 350
- Syrucianka Konstancja zob. Zenowiczowa Konstancja
- Szabuniewiczówna Aniela zob. Mińkowska Aniela
- Szadurska Barbara zob. Łopacińska Barbara
- Szadurska Konstancja zob. Morykoniowa Konstancja
- Szadurski Jan 186
- Szanajca Zofia zob. Kossakowska-Szanajca Zofia
- Szaszkiewiczowie, rodzina 47
- Szauman Bogumiła zob. Niewęglowska Bogumiła
- Szczytt Jan Nepomucen, kasztelan smoleński 461
- Szczytt Józef, marszałek pow. mozyrskiego, syn Jana 461
- Szczyttowa Ludwika z Paców 461
- Szczyttowie (Niemirówicz-Szczyttowie) h. Jastrzębiec, rodzina 360, 461, 462, 464
- Szczyttówna Ewelina zob. Chomińska Ewelina
- Szczyttówna Katarzyna zob. Mostowska Katarzyna
- Szekspir William zob. Shakespeare William
- Szemioth Jerzy, wnuk Melchiora 192
- Szemioth Melchior, ciwun berżański 192
- Szemiothowa Elżbieta z Hlebowiczów 192
- Szemiothowie (Szemiotowie, Szemetowie, Szemetowiczowie, Szemetowie) h. Łabędź, rodzina 367, 368, 419, 420
- Szemiothówna Maria zob. Drucka-Lubecka Maria
- Szemiothówna N. zob. Abramowiczowa Samuelowa
- Szemiothówna N. zob. Brunnow Prosperowa
- Szorc Wojciech 461
- Szorcowa Dorota z Zenowiczów 461
- Szostakowska Zofia zob. Bichniewiczowa Zofia
- Szpinek, właściciel Hołonet 122
- Szpinkowie (Spinkowie) h. Prus, rodzina 122, 404
- Szporn Janina zob. Radecka-Mikuliczowa Janina
- Szretter (Schretter) Jan (Johann), malarz 105
- Szrettówie (Schroetterowie) h. Lubicz, rodzina 104, 106
- Szretterówna Dorota zob. Puttkamerowa Dorota
- Szturman Aleksander, malarz 41
- Szukiewiczówna Agnieszka zob. Wahłowa Agnieszka
- Szukiewiczówna Eleonora zob. Laszkowiczowa Eleonora
- Szukiewiczówna N. zob. Wołkowa Samuelowa
- Szułc Michał, architekt 451
- Szumscy h. Jastrzębiec, rodzina 372
- Szumiska Maria zob. Łopacińska Maria
- Szumiska Maria zob. Piłsudska Maria
- Szumski Kazimierz, podstoli wileński 371
- Szumski L. 372
- Szumski Michał Rafał, podwojewodzi wileński 372
- Szwanebach Anna 474
- Szwanebach N., właściciel Żyrmun, syn Anny 474
- Szwykowski h. Ogończyk, rodzina 30, 70, 72, 260, 461
- Szwykowska Anna z Kocieliów 461
- Szwykowska Elżbieta 70
- Szwykowska Katarzyna z Boskich 367
- Szwykowska Krystyna zob. Güntherowa Krystyna
- Szwykowska Marcjanna z Abramowiczów 30
- Szwykowska Marianna z Abramowiczów 30
- Szwykowska Zofia zob. Stabrowska Zofia
- Szwykowski Dawid, syn Jana 461
- Szwykowski Jan, podkomorzy witebski 461
- Szwykowski Jan, syn Konstantego 30
- Szwykowski Kacper 367
- Szwykowski Kazimierz, sekretarz poselstwa na dworze pruskim 30
- Szwykowski Konstanty, dr medycyny 30, 34
- Szwykowski Stefan, skarbnik pow. trockiego 70
- Szydłowska Elżbieta zob. Grabowska Elżbieta
- Szymanowski Wojciech, autor rysunku 125; il. 181
- Szymański J., autor rysunku w „Ziemi” 87
- Szymkowicz-Tołłoczowie zob. Tołłoczowie
- Szyrna Ignacy, sędzia brasławski 483
- Szyrna Michał 360, 483
- Szymianka Katarzyna zob. Pakoszowa Katarzyna
- Szyrmina Teresa z Pakosów 360, 483
- Szyska Ignacy 110
- Szyszkowa Józefa z Ogińskich, 1° v. Ogińska, 2° v. Łopacińska 110
- Ścibor-Marchocki Ignacy zob. Marchocki Ignacy, Ścibor
- Ślodziński Ludomir, malarz 42
- Ślodziński Wincenty, malarz 170, 351
- Ślizień, właściciel Papierni 270
- Ślizień Rafał, malarz, medalier, rzeźbiarz-amator 46
- Ślizniówna Teresa zob. Abramowiczowa Teresa
- Śniadeccy, rodzina 445
- Śniadecka Antonina z Sulistrowskich 440
- Śniadecka Konstancja z Mikulowskich 152
- Śniadecka Ludwika, córka Jędrzeja, żona Michała Czajkowskiego 156, 157
- Śniadecka Maria z Wereszczyńskich 48, 440
- Śniadecka Maria Antonina zob. Osiecimska Maria Antonina
- Śniadecka Zofia zob. Balińska Zofia
- Śniadecka Zofia zob. Osiecimska Zofia
- Śniadecki Andrzej, syn Józefa 48, 440, 445

- Śniadecki Jan, matematyk, filozof, astronom 152, 153, 155 – 157
- Śniadecki Jędrzej, chemik, lekarz, biolog, filozof 36, 43, 48, 152, 155, 156, 440
- Śniadecki Józef, syn Jędrzeja 48
- Światopelk-Mirscy zob. Mirscy
- Świąteccy, rodzina 302
- Świątecka Bronisława ze Strawińskich 299, 303, 304
- Świątecka Stanisława z Chodźków 86
- Świątecki Henryk, marszałek świąciański 86, 299
- Świątecki Kazimierz 299
- Świdówna Konstancja zob. Tukallówna Konstancja
- Świdrygiello Bolesław, książę podolski 423
- Świechowski Zygmunt 317
- Święcicka Anna z Wagnerów 348
- Świętorzeccy h. Trąby, rodzina 149, 206, 208
- Świętorzecka Brygida zob. Zanowa Brygida
- Świętorzecka Janina z Jankowskich 206, 207
- Świętorzecka Janina z Jeleńskich 206, 208
- Świętorzecka Justyna ze Świętorzeckich 205, 208
- Świętorzecka Leokadia ze Stengelmeierów 206
- Świętorzecka Maria z Jasiewiczów 206
- Świętorzecka Marianna zob. Witkiewiczowa Marianna
- Świętorzecki Bolesław, syn Michała 206 – 208
- Świętorzecki Jakub, szambelan, syn Tadeusza 205, 208, 209
- Świętorzecki Karol, syn Wacława 148, 150
- Świętorzecki Klemens 205, 209
- Świętorzecki Michał, powstaniec 1863 r., syn Stanisława 206 – 208
- Świętorzecki Stanisław, syn Jakuba 205, 206, 208, 209
- Świętorzecki Tadeusz, szambelan, syn Klemensa 205, 209
- Świętorzecki Wacław 148
- Świętorzecki Zygmunt, syn Bolesława 206
- Świrscy, rodzina 339, 359
- Świrska Zofia zob. Żebrowska Zofia
- Świrski Andrzej 359
- Talko-Hrynciewiczówna Stanisława zob. Piłsudska Stanisława
- Tańska Kazimiera z Białozorów 12
- Tauras Antanas 109, 310, 420
- Teleżyński, architekt z Poniewieża 258
- Telszewska Kasylda zob. Grabowska Kasylda
- Teniszewa, księżna 69
- Thomire Pierre Philippe, zegarmistrz 245
- Tiepolo Giovanni Battista 253, 314, 324
- Tintoretto (właśc. Jacopo Robusti), malarz 314
- Tisi Benvenuto zob. Garofalo
- Tobiaszowa Zofia 433
- Todwenówna Katarzyna zob. Morykoniova Katarzyna
- Tołłoczko Jerzy, syn Stanisława 298
- Tołłoczko Stanisław 298
- Tołłoczkowa Maria z Krzywców 298
- Tołłoczowie (Szymkowicz-Tołłoczowie), rodzina 298
- Tołłoczówna Halszka zob. Stachowska Halszka
- Tołstoj Lew N., pisarz 143
- Tomaszewska Teresa zob. Bortkiewiczówna Teresa
- Trippin Teodor, powieściopisarz, autor relacji z podróży 412, 413, 416
- Trubeccy, książęta 431
- Trubecki Sergiusz, dekabrysta 431
- Truszkowski S. 139
- Tryzna N., kasztelan 119
- Tukall Ignacy, podkomorzy wilejski, powstaniec 1831 r. 263, 265
- Tukall Ignacy, syn Mieczysława 263, 265, 267
- Tukall Jan 264, 267
- Tukall Jan, syn Macieja 266
- Tukall Janusz, syn Jana 263, 264, 267
- Tukall Konrad 267
- Tukall Konstanty, syn Ignacego 263, 266
- Tukall Konstanty, syn Jana 264, 266
- Tukall Krzysztof 263
- Tukall Krzysztof Stanisław, syn Jana syna Macieja 266
- Tukall Maciej, protoplasta rodu 266
- Tukall Mieczysław, marszałek wilejski, syn Ignacego 263, 265 – 267
- Tukall Mikołaj 263
- Tukall Mikołaj, syn Jana syna Macieja 266
- Tukall Stanisław, podsądek lidzki, syn Jana syna Macieja 266
- Tukallowa Celina z Tukallów 267
- Tukallowa Halszka z Sobakinów 266
- Tukallowa Hanna z Bułhaków 266
- Tukallowa Helena z Niezabitowskich 263, 265
- Tukallowa Konstancja ze Świdów 263
- Tukallowa Maria z Siesickich 263
- Tukallowa Róża z Tukallów 264, 267
- Tukallowa Zofia ze Skarbek-Kielczewskich 264, 266
- Tukallowa Zuzanna z Bohdanowiczów 263
- Tukallowie h. Szreniawa, rodzina 262, 263, 265, 266
- Tukallówna Celina zob. Tukallowa Celina
- Tukallówna Konstancja zob. Rome-rowa Konstancja
- Tukallówna Łucja zob. Wołodkiewiczowa Łucja
- Tukallówna Maria zob. Bohdanowiczowa Maria
- Tukallówna Maria Magdalena, córka Zofii 264, 266
- Tukallówna Róża zob. Tukallowa Róża
- Turchi Alessandro zw. Alessandro l'Orbetto, malarz 324
- Tycjan (właśc. Tiziano Vecellio), malarz 324, 336
- Tyszecki B. Ł., architekt 30, 32; il. 38
- Tyszkiewicz Antoni 126
- Tyszkiewicz Benedykt, marszałek gub. kowieńskiej 248, 249
- Tyszkiewicz Benedykt Henryk 248, 251
- Tyszkiewicz Eustachy, archeolog 103, 437
- Tyszkiewicz Hieronim, starosta kiermelski 171
- Tyszkiewicz Iwan 228
- Tyszkiewicz Jan, syn Jana Witolda, malarz 260, 351, 394, 400
- Tyszkiewicz Jan, wnuk Michała 434
- Tyszkiewicz Jan Michał, syn Jana 394, 404
- Tyszkiewicz Jan Witold, marszałek szlachty pow. wileńskiego, syn Józefa Ignacego 260, 393, 394, 396, 400, 403, 434, 436, 439
- Tyszkiewicz Jerzy, bp żmudzki i wileński 437
- Tyszkiewicz Józef, syn Józefa Michała 138, 139
- Tyszkiewicz Józef, właściciel Dunilowicz 84
- Tyszkiewicz Józef, wnuk Józefa właściciela Dunilowicz 84
- Tyszkiewicz Józef Ignacy, starosta wielatyczki 434, 435, 438, 439
- Tyszkiewicz Konstanty, archeolog, krajoznawca 57, 58, 72, 73, 75, 218, 407, 408, 413, 416; il. 80, 81, 319
- Tyszkiewicz Ludwik, ciwun wileński, hetman polny i marszałek wielki litewski 122, 123, 130, 135
- Tyszkiewicz Michał, pułkownik wojsk polskich, syn Józefa Ignacego 434
- Tyszkiewicz Michał (1824 – 1853) 248, 396
- Tyszkiewicz Michał (1828 – 1897) 474
- Tyszkiewicz Michał (ur. 1860), syn Jana Witolda 434
- Tyszkiewicz Michał Zygmunt, syn Jana 260, 262, 403
- Tyszkiewicz Wincenty, referendarz 437
- Tyszkiewicz Władysław, krajczy litewski, starosta kurkiewski 179
- Tyszkiewiczowa Anna z Zabiellów 434
- Tyszkiewiczowa Anna Maria (Hanka Ordonówna) z Pietrusińskich 260
- Tyszkiewiczowa Anna Maria z Radziwillów 394, 403
- Tyszkiewiczowa Elżbieta z Krasieńskich 260, 394

- Tyszkiewiczowa Izabella z Tyszkiewiczów 260, 394, 396, 397, 399, 400, 434
- Tyszkiewiczowa Joanna z Karpiów 434
- Tyszkiewiczowa Konstancja z Poniatowskich 122, 123, 135
- Tyszkiewiczowa Maria z Galimskich 434
- Tyszkiewiczowa Maria z Potockich 84
- Tyszkiewiczowa Maria z Radziwiłłów 474
- Tyszkiewiczowa Teresa z Poniatowskich 376, 437
- Tyszkiewiczowa Wanda z Tyszkiewiczów 248
- Tyszkiewiczowa Wanda z Wańkiewiczów 248
- Tyszkiewiczowie (Skumin-Tyszkiewiczowie) h. Leliwa, rodzina 9, 86, 122, 126, 132, 151, 171, 179, 188, 262, 327, 395, 401, 403, 434, 437, 439, 474
- Tyszkiewiczówna Aleksandra zob. Chodkiewiczowa Aleksandra
- Tyszkiewiczówna Anna zob. Kocięłowa Anna
- Tyszkiewiczówna Anna zob. Wąsowiczowa Anna, Dunin
- Tyszkiewiczówna Izabella zob. Tyszkiewiczowa Izabella
- Tyszkiewiczówna Joanna zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Joanna
- Tyszkiewiczówna Teresa zob. Zawiszyna Teresa
- Tyszkiewiczówna Wanda zob. Tyszkiewiczowa Wanda
- Tyszkiewiczówna Zofia zob. Czartoryska Zofia
- Tyzenhauz Antoni, podskarbi nadworny litewski, syn Benedykta 69, 310, 311, 419, 426, 469
- Tyzenhauz Benedykt, starosta szmeltński, poseł, syn Michała 310, 353, 469
- Tyzenhauz Ignacy, starosta podolski, szef gwardii litewskiej, syn Michała 310, 320, 321, 426
- Tyzenhauz Jan, wojewoda ścisławski 319
- Tyzenhauz Jan Gotard, wojewoda derpski 319
- Tyzenhauz Konstanty, pułkownik, kolekcjoner, syn Ignacego 310, 312, 320, 324
- Tyzenhauz Michał 310, 469
- Tyzenhauz Rajmund 10
- Tyzenhauz Rajnold, syn Konstantego 310, 320, 326, 355
- Tyzenhauz Rudolf, pułkownik artylerii wojsk napoleońskich 469
- Tyzenhauz Wilhelm, poseł 327
- Tyzenhauzowa Aleksandra z Frąckiewiczów 469
- Tyzenhauzowa Anna z Biegańskich 310, 469
- Tyzenhauzowa Barbara z Zyberków 310
- Tyzenhauzowa Genowefa z Pusłowskich 469
- Tyzenhauzowa Helena z Woynów-Jasienieckich 319
- Tyzenhauzowa Marianna (Maria) z Przedzieckich 310, 320
- Tyzenhauzowa Waleria z Wańkiewiczów 310, 320, 324
- Tyzenhauzowie h. Bawół, rodzina 77, 144, 311, 313, 315, 319, 320, 322, 325, 419, 420, 469, 470, 472
- Tyzenhauzówna Aleksandra zob. Morykoniowa Aleksandra
- Tyzenhauzówna Aleksandra Konstancja zob. Güntherowa Aleksandra Konstancja
- Tyzenhauzówna Elżbieta zob. Kroszyńska Teresa
- Tyzenhauzówna Helena, malarko-amatorka 324
- Tyzenhauzówna Hermancja zob. Uruska Hermancja
- Tyzenhauzówna Maria zob. Przedziecka Maria
- Tyzenhauzówna Teresa zob. Ogińska Teresa
- Tyzenhauzówna Zofia zob. Choi-seul-Gouffier Zofia
- Ubaldowie zob. Houwaltowie
- Umiastowscy h. Roch III, rodzina 394, 461, 467
- Umiastowska Anna z Puzynów 161, 162
- Umiastowska Gabriela zob. Skirmuntowa Gabriela
- Umiastowska Janina z Ostroróg-Sadowskich, 2^o v. Milewska (pseud. Nałęcz), pisarka 96, 162, 416, 462, 468, 469
- Umiastowska Józefa z Rajeckich 302, 462 – 464
- Umiastowska Melania zob. Dowgiałłowa Melania
- Umiastowska Tekla zob. Ważyńska Tekla
- Umiastowski Albert, numizmatyk, bibliofil, kolekcjoner, syn Kazimierza 162, 468
- Umiastowski Jakub, marszałek szlachty pow. oszmiańskiego 161, 162, 461 – 463
- Umiastowski Kazimierz, marszałek szlachty pow. oszmiańskiego, syn Jakuba 162, 462, 463
- Umiastowski Ludwik, syn Jakuba 461
- Umiastowski Władysław, syn Kazimierza 162, 462, 464, 468, 469
- Uniechowski Bogusław 75
- Urbański Antoni 160, 247, 292, 310, 327, 358, 433
- Uruscy, rodzina 470
- Uruska Hermancja z Tyzenhauzów 470
- Uruska Maria zob. Czetwertyńska Maria
- Uruska Seweryna zob. Sapieżyna Seweryna
- Uruski Seweryn, heraldyk, genealog 10, 19, 20, 70, 80, 103, 106, 109, 162, 167, 176, 197, 203, 211, 237, 271, 280, 327, 357, 359, 361, 391, 450, 470, 483, 486, 489, 491
- Utenes, książę Litwy Zawilejskiej 391
- Van Dyck Anton zob. Dyck Anton Van
- Vecellio Tiziano zob. Tycjan
- Velde Adriaen van de, malarz 324
- Vennix, malarz 314
- Verboeckoven Eugène Joseph, malarz 399 – 401, 412
- Vernet Claude Joseph, malarz 314
- Vernet Horace, malarz, grafik 344, 412
- Veronese (właśc. Paolo Caliari), malarz 314
- Vietinghoffowa N. z Nesterowiczów 219
- Vinci Leonardo da zob. Leonardo da Vinci
- Vismin Józefa zob. Mineykowa Józefa
- Vivier Ignace du zob. Duvivier Ignace
- Vogel Zygmunt, malarz, rysownik 67
- Vouet Simon, malarz 314
- Wagenheim N. von zob. Houwaltowa Wilhelmowa Adolfowa
- Wagner Andrzej, syn Karola jun. 352, 353
- Wagner Karol jun., syn Witolda 348, 350, 352, 353
- Wagner Karol sen., adiutant-major, syn Marcina 347, 348, 350 – 352
- Wagner Karol Krzysztof, syn Karola jun. 353
- Wagner Marcin, prezydent wileńskich sądów apelacyjnych 350 – 352
- Wagner Michał 352
- Wagner Olgierd jun., syn Karola jun. 353
- Wagner Olgierd sen., syn Karola sen. 348, 349, 351, 352
- Wagner Witold jun., syn Witolda sen. 273, 276, 277, 280, 348
- Wagner Witold sen., syn Olgierda sen. 348, 351
- Wagnerowa Barbara z domu Rac 353
- Wagnerowa Bogumiła Anna z Feldmanów 347, 351
- Wagnerowa Elżbieta z Potockich 348
- Wagnerowa Halina z Siedleckich 348
- Wagnerowa Helena z Ziemackich 348, 351
- Wagnerowa Henrietta z Jankowskich 348, 351, 352
- Wagnerowa Izabella z domu Buchanan Mac Kean 353
- Wagnerowie h. Lew, rodzina 273, 276, 277, 347 – 349, 351 – 353
- Wagnerówna Anna zob. Święcicka Anna 348
- Wagnerówna Helena zob. Dowgiałłowa Helena
- Wagnerówna Maria zob. Balińska Maria

- Wagnerówna Maria zob. Dmochowska Maria
- Wagnerówna Wanda zob. Jeleńska Wanda
- Wagnerówna Zofia zob. Houwaltowa Zofia
- Wagnerówna Zofia zob. Shelley Zofia
- Wahl Jan, starosta fraumburski 141, 145 – 147
- Wahl Jan Zygmunt, kasztelan inflancki 147
- Wahl Józef, chorąży grodzieński, syn Jana 141, 147
- Wahlowa Agnieszka z Szukiewiczów 141
- Wahlowa Janowa z Ważyńskich 141
- Wahlowa Marianna z Więckowiczów 141, 147
- Wahlowie (Walowie), rodzina 145, 147
- Walicka Ludwika zob. Komarowa Ludwika
- Walicki Michał, kolekcjoner 238, 240
- Walowie zob. Wahlowie
- Wańkowicz Antoni, marszałek miński 192
- Wańkowicz Leon 50, 91
- Wańkowicz Melchior, pisarz 138
- Wańkowicz Walenty, malarz 82, 256
- Wańkowiczowa Anna z Sołtanów 192
- Wańkowiczowa Stefania z Broel-Platerów 50, 91, 95
- Wańkowiczowie h. Ljs, rodzina 192
- Wańkowiczówna Klementyna zob. Mostowska Klementyna
- Wańkowiczówna Maria zob. Radeczka-Mikuliczowa Maria
- Wańkowiczówna Waleria zob. Tyzenhauzowa Waleria
- Wańkowiczówna Wanda zob. Tyszkiewiczowa Wanda
- Wapowski Jędrzej, starosta przemyski 345
- Wappers Gustaaf, malarz 412
- Wasilewska Zofia z Wołowiczów 116
- Wasilewski Tadeusz 480
- Wauwer Jan, burmistrz Haarlemu 336
- Wawrzecy h. Rola, rodzina 211, 212, 417, 418
- Wawrzeka Emilia zob. Mineykowa Emilia
- Wawrzeka Felicja zob. Siesicka Felicja
- Wawrzeka Felicja 418
- Wawrzeka Helena Aleksandra z Naruszewiczów 417
- Wawrzeka Konstancja z Łopacińskich 417
- Wawrzeka Marianna z Kostrowiczów 417
- Wawrzeka Paulina zob. Meysztowiczowa Paulina
- Wawrzecki Augustyn 211, 417
- Wawrzecki Jarosz Aleksander, syn Augustyna 417
- Wawrzecki Józef 211
- Wawrzecki Michał, marszałek brasławski 417
- Wawrzecki Stanisław 417
- Wawrzecki Tomasz 211
- Wayssowie-Weyssenhoffowie zob. Weyssenhoffowie
- Wazowie, dynastia 346
- Ważyńscy (Skarbek-Ważyńscy), rodzina 120, 141, 145 – 147, 373, 376
- Ważyńska Anna Klara zob. Epereyszy Anna Klara
- Ważyńska Barbara z Łopacińskich 375
- Ważyńska Bolesławowa z Grabowskich 120, 141
- Ważyńska Edwardowa z Hreblickich 375
- Ważyńska Elżbieta 158; il. 232
- Ważyńska Franciszka z Laskowiczów 119, 141
- Ważyńska Izabella 141
- Ważyńska Maria 141, 142, 147, 148
- Ważyńska Maria z domu Rastoy 375
- Ważyńska N. zob. Wahlowa Janowa
- Ważyńska Tekla z Umiastowskich 375
- Ważyńska Zofia 141
- Ważyński Antoni., marszałek pow. lidzkiego, syn Feliksa 119, 120, 141
- Ważyński Antoni, sędzia grodzki, podkomorzy oszmiański 374, 375
- Ważyński Antoni, skarbnik wielki litewski 119, 120
- Ważyński Bolesław jun., syn Bolesława sen. 120, 141
- Ważyński Bolesław sen., syn Antoniego 120, 141
- Ważyński Edward, syn Marcina 375
- Ważyński Feliks 119
- Ważyński Hieronim, starosta tyrkślański 373
- Ważyński Ignacy, szambelan królewski, sędzia ziemski 374, 375
- Ważyński Józef, syn Karola 375
- Ważyński Karol, syn Edwarda 375
- Ważyński Marcin, syn Ignacego 375
- Ważyński Michał, pisarz wielki litewski, starosta krośnieński i kiernowski 374
- Ważyński N., starosta tyrkślewski 141
- Ważyński Wojciech 377
- Wąsowicz Stanisław, Dunin 123
- Wąsowiczowa Anna, Dunin z Tyszkiewiczów, 1^o v. Potocka, malarza-amatorka, pamiętnikarka 123
- Wdowiszewski Zygmunt 80
- Weitsch, malarz 314
- Wendorff Stanisław 289
- Wendorffówna Antonina zob. Zubkowa Antonina
- Wendorffówna Teresa zob. Rymszyńska Teresa
- Wereszczaka Franciszek, podczaszy woj. nowogródzkiego 48
- Wereszczaka Michał, syn Stefana sen. 229
- Wereszczaka Stefan, syn Franciszka 48
- Wereszczaka Stefan jun., syn Stefana sen. 229
- Wereszczaka Stefan sen. 229
- Wereszczaka Tomasz, syn Stefana jun. 231
- Wereszczakowa Aniela z Potockich 229
- Wereszczakowa Franciszka z Grabowskich 229
- Wereszczakowa Janina z Jelskich 229
- Wereszczakowa Zofia z Frąckiewiczów 48
- Wereszczakowie h. Kościesza, rodzina 229
- Wereszczakówna Janina, córka Stefana sen. 229
- Wereszczakówna Ludwika zob. Borzewska Ludwika
- Wereszczakówna Maria (Maryla) zob. Puttkamerowa Maria (Maryla)
- Wereszczyńska Bogumiła zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Bogumiła
- Wereszczyńska Maria zob. Śniadecka Maria
- Wereszczyński Michał, starosta kurkowski 179
- Werner Jerzy, architekt 326
- Weyssenhoff Antoni, syn Jana Feliksa 290
- Weyssenhoff Franciszek, marszałek wilkomierski 160
- Weyssenhoff Henryk, malarz, syn Michała jun. 84, 160, 170; il. 234
- Weyssenhoff Henryk, syn Władysława 290
- Weyssenhoff Jan, poseł na Sejm Czteroletni 292
- Weyssenhoff Jan Antoni, syn Władysława 290
- Weyssenhoff Jan Feliks 290 – 292
- Weyssenhoff Józef, pisarz, syn Michała jun. 89, 160, 292
- Weyssenhoff Karol, syn Waldemara 160
- Weyssenhoff Ksawery 292
- Weyssenhoff Michał jun. 159
- Weyssenhoff Michał sen., pisarz graniczny inflancki, podkomorzy królewski 159, 160, 292
- Weyssenhoff Waldemar, syn Michała jun. 159, 160
- Weyssenhoff Wincenty 292
- Weyssenhoff Władysław, syn Jana Feliksa 290
- Weyssenhoffowa Antonina z Broel-Platerów 290 – 292
- Weyssenhoffowa Maria z Ledóchowskich 159
- Weyssenhoffowa Marianna z Karnickich 292
- Weyssenhoffowa Paulina z Kończów 290
- Weyssenhoffowa Teresa z Rajeckich 159
- Weyssenhoffowa Wanda z Łubieńskich 159
- Weyssenhoffowie (Weyssowie-Weyssenhoffowie), rodzina 159, 160, 290, 292
- Weyssenhoffówna Jadwiga zob. Janiszewska Jadwiga

- Węclawowicz A. 59, 240, 254
 Węclawowicz Henryk, syn Onufrego sen. 107, 237, 239
 Węclawowicz Henryk, syn Ottona 58
 Węclawowicz Iwon 239
 Węclawowicz Onufry jun., powstaniec 1863 r., Sybirak, syn Onufrego sen. 58 – 60
 Węclawowicz Onufry, sen. 58, 237 – 239
 Węclawowicz Otton, syn Onufrego jun. 58
 Węclawowicz Władysław 254
 Węclawowicz Zygmunt, wnuk Onufrego sen. 237, 239
 Węclawowiczowa Emilia z Jeleńskich 254
 Węclawowiczowa Filipina z Horwatów 58, 237, 239
 Węclawowiczowa Irena 239
 Węclawowiczowa Maria z Komarów 107, 237
 Węclawowiczowa Maria z Węclawowiczów 237, 239
 Węclawowiczowa Matylda z Pac-Pomarnackich 239
 Węclawowiczowa Petronela 239
 Węclawowiczowa Stefania ze Zdziechowskich 237
 Węclawowiczowie h. Wadwicz, rodzina 58, 238 – 240
 Węclawowiczówna Maria zob. Węclawowiczowa Maria
 Wężyk Franciszek, pisarz 34
 Whisman de Malines, malarz 314
 Widmontówna Katarzyna zob. Chodźkowa Katarzyna
 Wieliczko Aleksander, podstoli starodubowski 315
 Wieliczko Aleksander Ignacy, sędzia grodzki starodubowski 482
 Wieliczko Bolesław, powstaniec 1863 r. 316
 Wieliczko Ignacy, konfederat barski 317
 Wieliczko Józef, regent grodzki inflancki 315
 Wieliczko N. 315
 Wieliczko Samuel, sędzia grodzki 315
 Wieliczko Stanisław, chorąży pow. wilkomierskiego 317
 Wieliczko Teodor 315
 Wieliczowska Bogumiła z Wieliczów. 316, 317
 Wieliczowska N. z Woronieckich 315
 Wieliczowie h. Syrokomla, rodzina 315 – 317, 482
 Wieliczówna Adela zob. Medekszyzna Adela
 Wieliczówna Bogumiła zob. Wieliczowska Bogumiła
 Wieniawski Henryk, skrzypek, kompozytor 34
 Wieniawski Józef, pianista, kompozytor 34
 Wieniawski Julian (pseud. Jordan), pisarz 34
 Wierejska Zofia zob. Gasztołdowa Zofia
 Więckowicz Franciszek, podwojewódzic trocki 119
 Więckowiczówna Marianna zob. Wahłowa Marianna
 Wijuk Wojciech Kojalowicz zob. Kojalowicz-Wijuk Wojciech
 Wiktor Emanuel, król Włoch 472
 Wilamowicz Michał, miecznik oszmiański 48
 Wilamowiczowa Anna zob. Abramowiczowa Anna
 Wilczyński Jan Kazimierz, kolekcjoner, lekarz, wydawca „Albumu Wileńskiego” 21, 23, 81, 195, 239, 287, 346, 405 – 408, 415; il. 591 – 595
 Wilinbachow G. W. 480, 482, 483, 485, 492, 494
 Winterhalter Franz Xaver 324, 367, 396
 Wiśniewska Antonina zob. Komorowska Antonina
 Wiśniewski Adam Onufry, drzeworytnik 87
 Wiśniewski W. 84
 Wiśniowieccy (Korybut-Wiśniowieccy) h. własnego, rodzina 119, 144, 228, 269
 Wiśniowiecka Eugenia, koniuszyna koronna 141
 Wiśniowiecki Jeremi Michał zw. Jarema, wojewoda ruski 144
 Wiśniowiecki Michał zob. Michał Korybut-Wiśniowiecki, król Polski
 Witkiewicz Stanisław, malarz, pisarz, krytyk 97
 Witkiewiczowa Marianna ze Świętozręckich 90
 Witkowsky h. Nowina, rodzina 491
 Witkowska Emilia z Houwaltów 490
 Witkowska Marianna zob. Hukowa Marianna
 Witkowski Arnolf 490
 Witold, wielki książę litewski 29, 248, 250, 344, 493
 Wittgenstein zob. Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 Wituńscy, rodzina 219
 Wituńska Maria zob. Skinderowa Maria
 Wituńska Natalia 219
 Wituński Jan 219
 Wiwulski Antoni, rzeźbiarz 212
 Wizgird Andrzej, marszałek dziśnieński 448
 Wizgirdowa Bogumiła z Jeleńskich 448
 Wizgirdówna Franciszka zob. Mirska Franciszka
 Władysław II Jagiełło, król Polski 292, 344, 346, 404
 Władysław III Warneńczyk, król Polski 340
 Władysław IV Waza, król Polski 66, 404
 Wnuczek N., podsędek wileński 372
 Wodzinowski Wincenty, malarz 97
 Wojna Abraham, bp wileński 404
 Wojnarowska Elżbieta z Roppów 12, 13
 Wojnarowski Mikołaj 12, 13
 Wojnicki N., inżynier architekt 81
 Wojnicki Henryk 240
 Wolan Andrzej, polemista kalwiński 89, 90, 439
 Wolan Jakub 90
 Wolan Jan 90
 Wolan Stanisław 35
 Wolanowa Anna z Puttkamerów 90
 Wolanowa Jadwiga z Pakosów 35
 Wolanowie, rodzina 90, 91
 Wolańska Estella z Janiszewskich 152, 173
 Wolff Józef 339, 340, 387, 468
 Wolff N., brat Lukrecji 168
 Wolffowie (Lüdingshausen-Wolffowie) h. własnego, rodzina 167
 Wolffówna Franciszka Lukrecja zob. Komorowska Franciszka Lukrecja
 Wolski Aleksander 95
 Wolski Mikołaj 457
 Wolski Stanisław 457
 Wolzascy, rodzina 139, 140
 Wolzaska Irena zob. Kurnatowska Irena
 Wolzaska Mieczysławowa z Feldmanów 139
 Wolzaski Mieczysław 139
 Wołkanowska Konstantowa z Godebskich 219
 Wołkanowska N. zob. Iszorowa Mikołajowa
 Wołkanowski Konstanty 219
 Wołk Ignacy, syn Samuela 191
 Wołk Samuel 95, 190 – 192
 Wołkowa Samuelowa z Szukiewiczów 191
 Wołkowie (Łaniewscy-Wołkowie), rodzina 191
 Wołkówna Izabella zob. Kotwiczowa Izabella
 Wołkówna Kajetana zob. Żabina Kajetana
 Wołkówna Weronika zob. Meysztowiczówna Weronika
 Wołkówna Weronika zob. Milewska Weronika
 Wołowicz Andrzej 447
 Wołowicz Jerzy, syn Tadeusza 110, 116
 Wołowicz Kazimierz, starosta plotelski 117
 Wołowicz Marian 191
 Wołowicz Mikołaj 447
 Wołowicz Piotr 447
 Wołowicz Tadeusz 110
 Wołowicz Władysław, hetman polny litewski, wojewoda witebski 447
 Wołowiczowa Anna z Koziell-Poklewskich 447
 Wołowiczowa Barbara z Sapiehów 37, 117, 120
 Wołowiczowa Katarzyna zob. Pocijowa Katarzyna
 Wołowiczowie h. Bogorya, rodzina 29, 114, 116, 447
 Wołowiczówna Anna zob. Łopacińska Anna
 Wołowiczówna Dorota zob. Abramowiczowa Dorota

- Wołowiczówna Kunegunda zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Kunegunda
 Wołowiczówna Ludwika zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Ludwika
 Wołowiczówna N., córka Kazimierza zob. Kuncewiczowa Waleriana
 Wołowiczówna Tekla zob. Pacowa Tekla
 Wołowiczówna Zofia zob. Wasilewska Zofia
 Wołodkiewicz Andrzej 266
 Wołodkiewicz Józef 190, 267
 Wołodkiewiczowa Karolina z Brzostowskich 190
 Wołodkiewiczowa Łucja z Tukallów 267
 Wołodkiewiczowie, rodzina 76
 Wołosowska Brygida zob. Mirska Brygida
 Wołosowska Kazimiera zob. Łopacińska Kazimiera
 Wołosowska Konstancja zob. Mirska Konstancja
 Wołosowski Bohdan 221
 Wołosowski Ignacy, syn Bohdana 221, 448
 Wołosowski Konstanty 223
 Woniarówna Anna zob. Kocięłowa Anna
 Woroniecka N. zob. Wieliczkowa N.
 Worowkin Włodzimierz, generał rosyjski 422
 Wouwerman (Wouwermans) Philips, malarz 336
 Woyna N., mąż Elżbiety 327
 Woyna-Jasieniecka Helena zob. Tyzenhauzowa Helena
 Woynicka Janina 37
 Woynicka Zofia z Karczewskich 37
 Woynilowiczówna Michalina zob. Rymaszyna Michalina
 Woynina Elżbieta zob. Kroszyńska Elżbieta
 Woźnicki, wileńska firma sztukatorska 276
 Wrotnowski Feliks 57, 58
 Wrzeszcz Eugeniusz, malarz 207
 Wybicki Józef, działacz polityczny, publicysta 272
 Wyczółkowski Leon, malarz, grafik 207
 Wyhowski N., właściciel Leonpola 181
 Wyrwicz Karol, pedagog, geograf, jezuita 182
 Wysocka Adelajda z Romerów 12
 Wysocki Alfred 456
 Wyspiański Stanisław, dramatopisarz, poeta, malarz 39, 43, 256
 Wyszotrawkowie, rodzina 29
 Wyszynska Amelia zob. Karczewska Amelia
 Wywiórski Michał, malarz 56
 Zabiello Erazm 205
 Zabiellowa Zofia z Kognowickich 317
 Zabiellówna Anna zob. Tyszkiewiczowa Anna
 Zabiellówna Maria (Marianna) zob. Platerowa (Broel-Platerowa) Maria (Marianna)
 Zabiellówna Marianna zob. Kossakowska Marianna
 Zabożyński zob. Komarowie
 Zabrzeziński zob. Komarowie
 Zabrzeziński, rodzina 148, 192
 Zabrzezińska Anna zob. Jundziłłowa Anna
 Zabrzeziński Stanisław, starosta żmudzki 192
 Zacharewicz Zbigniew 494
 Zachwatowicz N., powstaniec 1863 r. 19
 Zachwatowiczowa N. z Berdowskich 19
 Zachwatowiczowie, rodzina 19
 Zakrzewska N. zob. Pac-Pomarnacka Bronisława
 Zalescy (Lubicz-Zalescy) h. Lubicz, rodzina 432
 Zaleska Anna zob. Kostrowicka Anna
 Zaleska Maria zob. Kostrowicka Maria
 Zaleska N. zob. Kostrowicka Samuelowa jun.
 Zaleska Lubicz Michalina zob. Kossakowska Michalina
 Zaleski, instruktor ogrodowy 239
 Zaleski, marszałek szlachty 483
 Zaleski Władysław Michał, patriarcha, arcybp 247, 430
 Załęski, warszawska firma meblowa 336
 Załuscy h. Junosza, rodzina 450
 Załuska Amelia z Ogińskich 453
 Załuska Jadwiga Teresa zob. Ogińska Jadwiga Teresa
 Zamoyscy h. Jelita, rodzina 191
 Zamoyska Maria zob. Drucka-Lubicka Maria
 Zampieri Domenico zob. Domenichino
 Zan Abdon 82
 Zan Tomasz jun., syn Abdona 82
 Zan Tomasz sen., poeta 34, 78, 82, 206
 Zanowa Brygida ze Świętorzeckich 205, 206
 Zanowa Teresa z Dowgiałłów 82
 Zanowie, rodzina 82
 Zasławscy, książęta 346
 Zawacki (Zawadzki?) Abraham, właściciel Waki 393
 Zawierski-Stetkiewicz Bohdan zob. Stetkiewicz Bohdan
 Zawisza Krzysztof, wojewoda miński, starosta kurkiewski 179
 Zawiszanka Barbara zob. Radziwiłłowa Barbara
 Zawiszowie h. Łabędź, rodzina 360, 473
 Zawiszyna Teresa z Tyszkiewiczów 179
 Zbarascy, rodzina 110, 159
 Zbijewska Krystyna zob. Komorowska Krystyna
 Zborowski Samuel, rotmistrz królewski 345
 Zdziechowska Stefania zob. Węclawowiczowa Stefania
 Zebrzydowska Anna Zofia z Zenowiczów, 1° v. Radziwiłłowa 310, 493
 Zebrzydowski Franciszek Florian, kasztelan lubelski 310, 493
 Zen, protoplasta rodu Zenowiczów, syn Despota 493
 Zender Julian 193
 Zenowicz Bogusław, kasztelan połocki, syn Krzysztofa 310, 493
 Zenowicz Jan jun., syn Jana sen. 310, 461
 Zenowicz Jan sen. 461
 Zenowicz Jerzy, namiestnik smoleński, marszałek hospodarski 310, 461, 493
 Zenowicz Jerzy Jan, sędzia ziemski wileński 310, 311
 Zenowicz Krzysztof, wojewoda brzesko-litewski, wnuk Jerzego 493
 Zenowicz Krzysztof, wojewoda miński 368
 Zenowicz Michał 310
 Zenowicz Mikołaj 310
 Zenowiczowa Jerzowa z Ościków (Ostyków) 493
 Zenowiczowa Konstancja z Syrciów 310
 Zenowiczowa Zuzanna z Przedziedzich 368
 Zenowiczowie (Despot-, Deszpota-Zenowiczowie, Zienowiczowie) h. własnego, rodzina 75, 174, 209, 310, 312, 315, 360, 492
 Zenowiczówna Anna Zofia zob. Zebrzydowska Anna Zofia
 Zenowiczówna Apolonia zob. Biegańska Apolonia
 Zenowiczówna Dorota zob. Szorcowa Dorota
 Zenowiczówna Teresa zob. Pakoszowa Teresa
 Zenowiczówna Teresa zob. Sulistrowska Teresa
 Zenowiczówna Zofia zob. Kielszyna Zofia
 Zenowiczówna Zofia zob. Sapieżyna Zofia
 Zgierski Mikołaj, prałat wileński, bp smoleński 181
 Zichy Mihály (Michael), malarz 436
 Zielińska Zofia 483
 Ziemacka Helena zob. Wagnerowa Helena
 Zienkiewicz Hieronim 191
 Zienkiewiczowa Barbara z Sulistrowskich 191
 Zienowiczowie zob. Zenowiczowie
 Zimmermann, architekt 85
 Zubek Jan 289
 Zubkova Antonina z Wendorffów 289
 Zubovas Vladimiras 116
 Zug Szymon Bogumił, architekt 127
 Zyberk Józef, wojewoda inflancki 426

Zyberk-Platerowie zob. Plater-Zyberkowie
 Zyberkówna Barbara zob. Kossakowska Barbara
 Zyberkówna Barbara zob. Tyzenhauzowa Barbara
 Zyberkówna N. zob. Borchowa N., podkanclerzyna 426
 Zygmunt I Stary, król Polski 95, 192, 228, 298, 434, 486
 Zygmunt II August, król Polski 84, 95, 106, 151, 173, 178, 319, 346, 434
 Zygmunt III Waza, król Polski 66, 95, 159, 173, 257
 Zygmunt Kiejstutowicz, wielki książę litewski 416
 Zyndram-Kościałkowski zob. Kościałkowski

Żaba Antoni, syn Ignacego 117, 118
 Żaba Hieronim, starosta kosański 117
 Żaba Ignacy, syn Hieronima 117
 Żaba Tadeusz, wojewoda połocki 91, 209

Żabianka Cecylia zob. Marcinkiewiczowa Cecylia
 Żabianka Eleonora zob. Drucka-Lubecka Eleonora
 Żabianka Felicjanna zob. Czechowiczowa Felicjanna
 Żabianka Hanna zob. Krzywcową Hanna
 Żabianka Katarzyna zob. Strutyńska Katarzyna
 Żabianka Olimpia zob. Korsakowa Olimpia
 Żabina Kajetana z Wołków 117
 Żabina Ludwika z Kiełpszów 209
 Żabiński, rodzina 75
 Żabowie h. Kościeszka odm., rodzina 50, 91, 95, 469; zob. też Marcinkiewiczowie-Żabowie
 Żagielło N., marszałek 345
 Żebrowscy, rodzina 359, 450
 Żebrowska Maria 455
 Żebrowska Zofia ze Świrskich 359
 Żebrowski Andrzej 359, 360
 Żebrowski Jerzy 359
 Żebrowski Tomasz, architekt 110, 187

Żeligowski Edward (pseud. Antoni Sowa), poeta 34
 Żemlanka Angela zob. Pacowa Angela
 Żemlanka Anna, córka Jerzego Wawrzyńca 461
 Żemłła Jerzy Wawrzyniec z Tenczy-na 461
 Żemłła Marjan, podkomorzy o-szmiański, syn Jerzego Wawrzyńca 461
 Żmurko Franciszek, malarz 97
 Żochowski J., malarz wileński 256
 Żółtowska Helena zob. Rudomina-Dusińska Helena
 Żółtowska Janina z Puttkamerów 47, 106, 185, 187
 Żurakowscy (Huk-Żurakowscy) h. Sas, rodzina 491
 Żychliński Teodor, genealog, dziennikarz 12, 13, 95, 103, 122, 315, 327, 339, 361, 370, 371, 418, 422, 450, 472, 483
 Żydowiczówna Marianna zob. Studnicka Marianna, Gizbert

Indeks miejscowości

Kursywą wyróżniono nazwy miejscowości omówionych w osobnych hasłach

Abele 9, 10; il. 1, 2
 Achramowce zob. Belmont
 Aleksandrów 354
 Aleksandryń 158
 Aleksynów 139
 Ambrożyski 98
 Anetów 121
 Annodwór 158
 Antokół 70, 423, 424
 Antonosze (Antonosz) 10–12; il. 3
 Antuzów 12, 13; il. 4, 5
 Antwerpia 314
 Arkadia 455
 Aubusson 24, 53, 126, 278
 Augustówek 197
 Augustynów 171
 Awizowo 252

Baczkowce 219
 Bajkowszczyzna 333
 Bakowice 310
 Bakszty 254
 Banilewszczyzna 47
 Baranówka 24, 101, 148, 345
 Barnaul 60
 Barów Wielki zob. Wielki Barów
 Bataniszki 419
 Bejsagała 106, 107, 296, 330
 Belmont (Achramowce, Dwór Olgierdowszczyzna) 14–18, 257, 258, 487; il. 6–10
 Bendery 401
 Berdówka 19, 20; il. 11, 12
 Berdyczów 473, 476
 Berezwech 56
 Berlin 127, 325

Bezdany 181
 Będry 119
 Biała Podlaska 57
 Biała Waka zob. Waka Biała
 Białystok 78
 Bideryszki 360
 Bienica 29–35, 110; il. 35–42
 Bieniuny 35–37, 43; il. 43, 44
 Bieszanki 225
 Bihuski 228
 Bingen 314
 Birze 318, 434, 436
 Biskupicze 473
 Bitowiany 98
 Błagodać zob. Wiżunki
 Błudowo 148
 Bobryk 98
 Bobryszki 70
 Boczeków 481, 482; il. 704
 Bohdaniszki 10, 12
 Bohdanów 37–45; il. 45–64
 Bohdanów, folwark Międzyrzecza 221
 Bohiń 14, 15, 17
 Bojaryszki 196
 Bolcienniki 45–47, 106, 289; il. 65
 Bolków 197–198
 Bołpiany 10
 Boltup 47–50, 440, 441, 445; il. 66–69
 Borcie 162
 Borejkowszczyzna 248
 Borki 148
 Borkuski (Platerowo) 50–53; il. 70–76
 Brasław 176
 Bratomierz 421

Brwinów 434
 Brzostowica Wielka 424
 Buchara 56
 Buczac 24
 Budslaw 53–56, 177; il. 77–79
 Bujwidze 56–58; il. 80, 81
 Burbiszki 58–60, 238; il. 82
 Butrymańce 327, 329
 Bystrampol 179
 Carskie Siolo 351
 Cerkliszki 60–69, 192, 193, 280; il. 83–99
 Chalcz 62
 Chojno 253
 Chrapaczew 110
 Chrzczeniszki (Krzczeniszki, Krzyce-niszki) 69, 70; il. 100
 Czabiszki (Zokliszki) 70–72, 297; il. 101–103
 Czadosy 106, 107, 306
 Czarna 248
 Czarna Waka zob. Waka Czarna
 Czarny Ostrów 494
 Czechy, folwark 388
 Czekanowiec 253
 Czemery 221
 Czerwony Dwór 72–75, 188, 248, 404; il. 104–106
 Czetwierć 333
 Czuryłowice zob. Leonpol nad Dźwiną
 Czyżyski 30
 Ćmielów 367
 Dagda 14
 Daniszewo 86

- Dargieliszki 491
 Daugieliszki 228
 Davos 394
 Dąbrowica zob. *Międzyrzec*
 Dąbrowica na Wołyniu 14, 16
 Dembina 10
 Derby zob. *Zalesie*
 Dobrowlany 70, 75–80 440; il. 107–109
 Dokszyce 479, 480; il. 702
 Doliny 248, 249
 Dolny Poniemuń zob. Poniemuń Dolny
 Domasze 479
 Dorpat 58, 163
 Douboryszki 253
 Dowbuciszki 104
 Dowgialiszki 341, 346
 Dowgierdziszki 10
 Dowspuda 337
 Drezno 134, 263, 272
 Druja 181, 183, 223, 447
 Dryświaty 181
 Dubniki 30, 80–82, 418, 434; il. 110
 Dudzicze 460
 Dukszty 82–84; il. 111–113
 Dunajczyce 253
 Dunilowicze 84–86, 151, 152; il. 114–118
 Dusiaty 12, 121
 Dwór Olgierdowszczyzna zob. *Belmont*
 Dyneburg 15, 68, 233, 447, 487
 Dziadkowce 219
 Dziedzin 181
 Dziewaltów 340, 423, 424
 Dziewieniszki 95
 Dziewiętnia 86, 87; il. 119
 Dzikuski 228
 Dzitwa 269
 Dźwińsk 416

 Fatyn 483
 Felicjampol 418
 Florencja 197, 345
 Fontainebleau 431

Gaczany 87–89; il. 120–122
 Gaj 157
 Gajówka koło Działdowa 337
 Gdańsk 106, 114, 143, 147, 212, 245, 430
 Genewa 134
 Giedejki 375
 Giejstuny (*Kiejstuny*) 89–91; il. 123, 124
 Gielgudyski Wysokie 70
 Gielwany 50, 51, 91–95, 340; il. 125–131
 Gieranony 95–98, 191; il. 132, 133
 Gieremia 491
 Gikany 318
 Głinciszki 98–103; il. 134–139
 Głębokie 56, 447, 493
 Gojcieniszki 103–106, 289; il. 142–146
 Goraj 148
 Goreckowszczyzna 35, 37
 Górny Poniemuń zob. Poniemuń Górny

 Granopol 10
 Grawenburg 12
 Grawżecie 424
 Grodno 18, 72, 141, 224, 337
 Grunwald 228, 344, 401
 Gudelki 348

 Haarlem 336
 Hajkowszczyzna 228
 Hanuszyski 106–109, 296, 306; il. 147–151
 Hanuta 30, 109–116, 192, 450; il. 152–164
 Heidelberg 348
 Helenów 290
 Holszany 90, 116–119, 120, 219, 492; il. 165–172, 713
 Hołdów 119, 120, 141; il. 173, 174
 Hołobleszczyzna 37, 38, 120, 121; il. 175, 176
 Hołoblin 345
 Hołomyśl koło Piotrkowa 448
 Holonety 121, 122; il. 177
 Hołotowszczyzna 12
 Hołynka 289
 Horodeczno 139
 Horodno 122–139, 327, 476; il. 178–208
 Horodyszcze 337
 Horodziłów 30, 110
 Horodźki 139–141; il. 209, 210
 Hościłowce 225
 Hrozowo 50
 Hryców 206
 Hubin 483
 Huta 468

 Ihumenów 75
 Ikażń 447
 Ilia 57
 Indura 434
 Istanbul zob. *Stambuł*
 Iszczolna 20, 119, 120, 141–148, 231; il. 211–216
 Iwieniec 488
 Izabelin 450

 Jabłonna koło Warszawy 138, 327
 Jacewicze 327
Jachimowszczyzna 148–150; il. 217–219
Jakubów 150, 151; il. 220, 221
 Janina 344
 Janowicze 206
 Janów 196
 Januszew 280
 Jasieniec 229
Jasieniewicz 151, 152; il. 222
Jaszuny 152–157, 275; il. 223–229
 Jaworów 78
 Jazno 30
 Jazów 388
 Jerozolima 423
 Jeziory koło Grodna 238
 Jezno 337
 Jodagalwiski 299
Jody 157–159; il. 230–233
Judycyn 158
Jużynty 159, 160; il. 234

 Kality 176
 Kalwaria Wileńska 416
Kamień 360, 482, 483; il. 705
 Kamionka 158
Kamionka koło Dżisny 483, 484; il. 706
Karolinów 160, 161, 420; il. 235, 236
 Katyń 487
 Kazimierzowo 468
 Kiejdany 317
Kiejstuny zob. *Giejstuny*
 Kiejżany 196
 Kijów 315, 326, 483
Klewica 161, 162, 461, 468; il. 237
 Klimów 139
 Kochany 161
 Kodeń 116
 Kojrany 181, 185
 Kolno 229
 Komaje 339, 420, 422
 Komarowicze 98
 Komorów 317
 Kompol 299
Kondraciszki zob. *Żemłosław*
 Konstantynopol zob. *Stambuł*
 Konwaliszki 468
 Korzec 24, 325, 370
 Kosiejek 253
Kossakowszczyzna zob. *Worniany*
Kościeniew 162–167, 271; il. 238–242
 Kowalaki 419
 Kowale 163
Kowaliszki 167–180, 298, 318, 319; il. 243–247
 Kowno 11, 37, 170, 316, 329, 333, 354, 423, 432, 454
 Kozaczyzna 486, 487
 Kozłowice 98
 Kozłowski 209
Koźliski Małe 171; il. 248
 Kraków 82, 120, 195, 344, 346, 367, 371, 445, 486
 Kraków-Wawel 68, 207, 344
 Krasnojarsk 60
Kraśniany 151, 171–173; il. 249–252
 Krewno 10, 11
 Krewo 90
 Królewiec 254
Krycewicz 174–176; il. 253–256
Krykały 176–178; il. 257–260
Krzczeniszki zob. *Chrzczeniszki*
 Krzemieniec 78
 Krzeszowice 84, 124
Krzycceniszki zob. *Chrzczeniszki*
 Kuczki 208
 Kuczuki 148
Kurkle 178–181, 292; il. 261, 262
 Kurkliszki 10
 Kurmen 168, 318
 Kurytycze zob. *Petryków-Kurytycze*
 Kuże 329
 Kwetki 318

 Lachowicze 424
 Landwarów (*Pietuchowo*) 393
 Lebedziew 205
 Lebedka 228

- Leonkowicze 447
Leonpol nad Dźwiną (Czuryłowicze) 181–188, 223; *il.* 263–271
Leonpol nad Świętą 188–190, 340; *il.* 272–274
 Lepel 482
 Lepie 161
 Leuven (Louvain) 327
 Libawa 41
 Lida 141, 152, 224, 346, 347
 Liksna 422
 Lińce 14
 Lipiczo 434
 Lipniski 95
 Lipsk 57, 82
 Liptów 317
 Lisków 420
Litwa 485–489; *il.* 708, 709
 Londyn 288, 353, 446, 480
 Louvain zob. Leuven
 Luban 148
 Lubcz 191
 Lwów 95, 468

 Łabudzie 388
 Ławków 70
Łazduny 190, 191; *il.* 275
 Łazienki zob. Warszawa – Łazienki
 Łódzie 14
Łogunowicze 191, 192, 418
 Łokiany 340
 Łopacin 157
Łowczyńskie Widze zob. *Widze Łowczyńskie*
 Łódź 280
Łuczaj 60, 192–194, 310, 450; *il.* 276–278
 Łuczyce 253
Łukinia 194–196; *il.* 279
 Łukonie 196, 197; *il.* 280
 Łuków 352
 Łużany 148
Łyntupy 197–203, 339; *il.* 281–295

 Macewicze 35
 Maciuny 329
Mačkowce 203–205, 358; *il.* 296–298
Malinowszczyzna 148, 205–209; *il.* 299–302
Male Koźliski zob. *Koźliski Male*
Male Soleczniki zob. *Soleczniki Male*
Mały Możejów zob. *Możejów Mały*
 Maminiski 228
Mańkowicze 209–211; *il.* 303, 304
 Marciniski 426
 Maszkańce 318
 Mayence 57
 Mazurki 337
 Mediolan 412
Meikszy, Mekszy zob. *Meyszy*
Memeż zob. *Niemieź*
 Mentona 248
Merecz zob. *Pawłów*
 Merecz-Ościukowszczyzna 374
 Mereszlany 98
Meyszy (Meikszy, Mekszy) 95, 211–217, 417; *il.* 305–317
Miadziol Stary 217, 218, 339, 388; *il.* 318

Michaliszki 56, 218, 388; *il.* 319
Michalowszczyzna 219–221; *il.* 320–323
 Miedziny 290
 Mielance 424
Międyrzec nad Wiatą (Dąbrowica) 221–224; *il.* 324–330
 Międzyrzec Podlaski 394
 Mikuliczów 486
 Milcz 434
 Mińsk 44, 56, 289
 Miramare koło Triestu 211, 428
 Miśnia 170, 459
 Mitawa 15
 Młynów 341, 473
 Mołodeczno 30, 35, 110, 116, 224, 376, 450
 Monachium 95, 97, 418
 Moskwa 18, 240, 257, 267, 401, 479, 480, 492
 Moszny 424
Możejów Mały 163, 224–228, 231; *il.* 331–336
Możejów Wielki 141, 228–231; *il.* 337–340
 Murmen 168
 Murowana Oszmiana zob. Oszmiana
 Murowana
Muśniki 231–233; *il.* 341–343

 Nadbrzeż 75, 76
 Naliboki 384
 Narawczata 41, 44
 Narkuski 329
Narmojnie 233–237; *il.* 344–348
Naruny 237–240; *m il.* 349, 350
 Neapol 118, 412
Nidoki 240–247; *il.* 351–361
 Niegucie 424
 Niehrynów 327, 329
 Niemenczyn 72, 404
Niemieź (Memeż) 248–252; *il.* 362–366
 Niemirów 404, 408
 Niestaniszk 75
 Nieśwież 187, 408, 410, 412, 413, 423, 493
Nowe Rakliszki zob. *Rakliszki*
 Nowogródek 347
 Nowokuńce 327
 Nowomalin 341
 Nowopol 75, 76
 Nowosiady 119
Nowosiółki 252, 253; *il.* 367
 Nowy Jork 367

 Obab 456
 Oborki 450
Oknista 253, 254; *il.* 368
 Olenkowce 224
 Oleszewicze 107
 Olgierdów 16
 Olkienniki 66
Olszew 76, 254–257; *il.* 369–372
 Onikszy 58, 60
Opsa 14, 15, 257–260; *il.* 373–376
 Orawa 317
 Orenburg 139
Orniany 260–262, 434; *il.* 377–380

 Orsza 493
 Orwistów 316
 Ostrowiec 72
 Ostrów 310
 Oszmiana 37, 254, 461
 Oszmiana Murowana 373–375
Ościukowicze 262–267; *il.* 381–386
 Ościukowszczyzna zob. Merecz-Ościukowszczyzna
 Oświej 14
 Oświęcim 98, 470, 473
Owanta 267–269; *il.* 387–389
 Owile 447
 Ozierce 54

 Palestyna, folwark 388
Papiernia 142, 163, 166, 269–271; *il.* 390
 Paryż 53, 62, 69, 97, 123, 167, 238, 250, 308, 313, 329, 363, 396, 408, 410, 464, 467
 Paryż-Wersal 138, 345
 Paulinów 158
Pawłów (Merecz) 65, 271–280; *il.* 391–408
 Pekałów 473
 Peterhof 16
 Petersburg 18, 60, 80, 81, 141, 152, 224, 243, 336, 344, 351, 352, 371, 412, 456, 480
 Petryków 229
 Petryków-Kurytycze 341
 Piaseczna koło Pińska 419, 420
 Piatigorsk 71
 Pieleka 333
Pieniany 280–287; *il.* 409–430
 Pietuchowo zob. Landwarów
Pikiliszki 287, 288; *il.* 431
 Pirogiszki 298
 Planta 229
Platerowo zob. *Bortkuski*
 Plotele 273
 Płungiany 450
 Pobolwiany 119
 Pobójsk 345
 Podbirze 304
 Podbórz 327
 Podmereszlany 98
Podweryszki 288–290; *il.* 432
 Podwiliszki 69
 Podziśnie 448
 Podzittwa 421
 Pogoreła 121, 122
 Pohost 209
 Pojańcza 158
 Pojoście 211
 Pokorszew 75, 76, 79
Pokrowne 290–292; *il.* 433, 434
 Pokrowsk 11
 Polany 371
Polep (Polepie) 292–295; *il.* 435–437
 Polesie 448
Poławen 106, 107, 109, 296, 297, 330, 333; *il.* 438, 439
 Połaga 404
 Połock 84, 141, 224, 267
 Połoczany 148
 Polutele 340

Pomusze 297, 298; *il.* 440
Ponary 170
Poniewież 298–306, 357, 358; *il.* 441–450
Poniewież nad Niemenkiem 107, 296, 306–310; *il.* 451–456
Poniewież Dolny 233
Poniewież Górny 233
Poniewież 233, 258
Popraniszki 424
Porawica 318
Poryck 423
Postawy 310–315, 320, 322, 324, 355; *il.* 457–461
Poszalin 433
Poszumierz 315–317; *il.* 462, 463
Powermień koło Poniewieży 233
Poweseje 10, 11
Poznań 190
Półstoki 327
Prejce 142
Proszcz 316
Przewoża 123
Psków 344
Pulma 14
Puławy 79, 455
Puszkarnia koło Wilna 30
Pyszno 484, 485; *il.* 707

Raczków 348
Radkuny 317–319; *il.* 464, 465
Rańców 158
Rahinów 110
Rajce 159
Rakiszki 176, 315, 319–327, 355; *il.* 466–476
Rakliszki (Nowe i Stare) 327–330; *il.* 477–480
Raków 376
Ratowty 340
Ravensbrück 82
Rawiszki 318
Reginów 120
Reinstein 344
Retów 269, 450
Rogówek 10, 106, 107, 296, 330–333; *il.* 481–485
Romaniszki 333–337; *il.* 486–492
Rozalin 180
Równopol 48
Różanka 337–339, 461; *il.* 493, 494
Rubieżewicz 485, 488
Rudomino 248, 251
Rukle 196
Rukojnie 272
Rusywel 341
Ruta 329
Rybiniszki w Inflantach 160
Ryga 52, 78, 299, 377, 393
Rymowice 37
Rymszyski 290
Rzym 36, 62, 78, 95, 122, 167, 197, 272, 315, 412, 469
Rzym-Watykan 165, 167

Saint-Cyr 163
Sakowski, folwark 434
Salaty 107
San Remo 11

Saria 181, 185, 187
Serenczan 339, 340; *il.* 495
Sèvres 76, 101, 197, 239, 370
Sewastopol 207
Siekierowce 219
Siekierzyski 47
Siesiki 82, 122, 269, 340–346; *il.* 496–499
Skominy 424
Skorubczany 98
Skrzybowce 224
Skrzynno 75
Słobódka zob. *Szumsk*
Sluck 24, 56, 84, 176, 345, 352, 358
Smoleńsk 66, 69
Smorgonie 75, 492–494; *il.* 714
Smyrna 337
Snów 378, 481
Sokołyszczyna 347, 348
Soleczniki Małe 346, 347, 473; *il.* 500
Soleczniki Wielkie 152, 273, 346, 347–353; *il.* 501–507
Solohubiszki 12
Soły 89, 240, 320, 353–358; *il.* 508–516
Soroki 176
Sporuny 447
Stajki 203, 358, 359; *il.* 517, 518
Stambul (Istanbul, Konstantynopol) 176, 273
Stanisławowo 158
Stanisławów 60, 67, 69
Stańków 252
Stare Rakliszki zob. *Rakliszki*
Starobielsk 487
Stary Miadzioł zob. *Miadzioł Stary*
Starzyca 75
Starzynki 209
Stefaniszki 329
Stepy 139
Sterniszki 10, 11
Stolzenfeld 344
Stracza 359–361; *il.* 519, 520
Strasburg 327
Straupit 327
Strzałkowszczyzna 47
Suchowola 473
Suderwa 310
Suwejniszki 318
Swojatyce 422
Sylwestrowszczyzna zob. *Worniany*
Synfany 376
Szaflary 318
Szajkuny 361–364; *il.* 521–525
Szatejki 447
Szaty 317
Szczołno 174
Szczorse 455
Szczuczyn 141, 166, 365–367; *il.* 526, 527
Szemetowszczyzna 367–371, 421; *il.* 528–531
Szeteksznia 299
Szpilki 225
Sztokholm 310
Szumienieliszki 228
Szumsk (Słobódka) 142, 371–373, 460; *il.* 532–535
Szwajcary 248

Szweksznie 419, 420
Szylele 70–72
Szyrwinty 318

Śmiłowicze 480, 481; 703
Świadość 354
Świątniki 288
Święciany 75, 254
Świętorzec 253
Świniec 473
Świr 197, 198, 339, 359
Świrany 339

Taboryszki 373–376; *il.* 536–540
Tadulin 110, 450
Tarnów, folwark 160
Tatary 376, 377; *il.* 541
Tobolsk 60, 139
Tomsk 263
Torguny 479
Towiany 95, 240, 340, 355, 377–387; *il.* 542–569
Trafalgar 390
Troki 393
Trokiniki 339
Troupie 280
Trynopol 416
Tulenmujza 14
Turgiele 275
Turły 387–391; *il.* 570–573
Turzec 229

Uciana 340, 391, 392; *il.* 574, 575
Ufa 483
Ukle 448
Urbaniszki 354
Uroda 482
Urzecz 87
Usol 253
Usów 50
Ustiug Wielki koło Archangielska 195
Usza 205
Uszcz 50
Uzułmujze 447

Waka 393–404, 434, 436, 437, 439; *il.* 576–590
Waka Biała 20–28, 209, 260, 262, 278; *il.* 13–34
Waka Czarna 98
Warszawa 12, 18, 41, 42, 56, 68, 69, 71, 72, 78, 90, 97, 133, 138, 139, 141, 148, 152, 158, 163, 176, 186, 219, 224, 240, 253, 267, 280, 292, 305, 315, 317, 336, 337, 352, 354, 355, 359, 371, 387, 388, 403, 416, 430, 432, 438, 445, 473, 486
Warszawa-Łazienki 390, 394–396, 464
Warszawa-Wilanów 124, 126
Wasiliszki 141, 166
Waszkieniki 48
Watykan zob. *Rzym-Watykan*
Wawel zob. *Kraków-Wawel*
Wenecja 81, 87, 210, 212, 250, 254, 314, 366, 390, 426
Werki 404–416; *il.* 591–606b
Werona 95
Wersal zob. *Paryż-Wersal*

- Wialbutów 48, 375
 Wiatka 106, 207
 Widze 81, 352
Widze Łowczyńskie 416–418; il. 607, 608
 Wiedeń 39, 60, 64, 78, 95, 163, 164, 166, 167, 181, 186, 270, 325, 327, 334, 345, 371, 384, 467
 Wielick 315
 Wielka Brzostowica zob. Brzostowica Wielka
Wielki Barów 418, 419; il. 609
Wielki Możejków zob. *Możejków Wielki*
 Wielki Uściąg zob. Uściąg Wielki
Wielkie Soleczniki zob. *Soleczniki Wielkie*
Wieprze 419, 420; il. 610, 611
 Wierchoturie 263
Wieszowiany 489–491; il. 710–712
 Wiewiórka 163
 Wilanów zob. Warszawa-Wilanów
 Wilejka 254
 Wilkobraki 253
 Wilno 10–12, 14, 16, 20, 35, 37–40, 45–47, 53, 56, 57, 68, 70, 71, 78, 82, 84, 95, 97, 98, 105–107, 120, 126, 137, 138, 152, 155, 159, 162, 170, 185, 186, 190, 196–198, 200, 212, 218, 219, 227, 240, 248, 251, 256, 257, 272, 276, 277, 280, 287–289, 305, 314, 333, 337, 344, 346–348, 352, 354, 355, 358, 359, 363–365, 377, 386, 389, 390, 393, 394, 403–405, 407, 408, 410, 413, 416, 420–422, 433, 437, 440, 445, 451, 468, 469, 483, 487
 Wilkomierz 236, 319
Wiszniew 40, 161, 420–422; il. 612
 Wiśniowiec 159
 Witebsk 482
 Wiżunki (Blagodać) 422
Wiżuny 422, 423; il. 613, 614
 Wojgniany 38
 Wojstom 494
 Wojtkuny 424
Wojtkuszki 419, 423–434; il. 615–623
 Wołkiszki 329
Wołożyn 37, 45, 260, 262, 393, 394, 403, 434–439; il. 624–634
Worniany (*Kossakowszczyzna, Sylwestrowszczyzna*) 48, 339, 439–446; il. 635–644
 Woroneż 10, 352
 Woroniza 140
 Wrocław 473
 Wysokie Gielgudyski zob. Gielgudyski Wysokie
 Wysokie Litewskie 337
 Wysokowszczyzna 205, 208
Zabłocie 75, 110, 123, 446, 447; il. 645
 Zaciemnie 358
Zajnow 447–450; il. 646–650
Zalesie (*Derby*) 112, 181, 192, 450–455, 468, 494, 495; il. 651–661, 715
 Zamosze 486
 Zamość na Białorusi 75
 Zareście 198
 Zarzeczany 161, 162
 Zasław 346
 Zaświerz 199
Zausze 495, 496; il. 716–718
Zawierz 447, 456–461; il. 662–668
 Zbydniów 423
 Zdzieciół 473, 475
Zokliszki zob. *Czabiszki*
 Zubki koło Klecka 289
 Zypie 348
 Żary 483
 Żejmy 426
Żemłosław (*Kondraciszki*) 162, 394, 416, 461–469; il. 669–686
 Żołudek 141, 147, 469–473; il. 687–693
 Żukowszczyzna 191
 Żuprany 252
 Żydomla 72
Żyrmuny 127, 473–476; il. 694–701
 Żytomierz 160
 Żywiec 318


Mapy


mapa szczegółowa:
województwo wileńskie

mapa ogólna:
dawne kresy wschodnie
Rzeczypospolitej

objaśnienia do mapy
szczegółowej

indeks miejscowości
(obiektów)







Objaśnienia do mapy szczegółowej (źródła i materiały)

1. Podstawowy problem, jaki wyłonił się przy opracowywaniu koncepcji mapy, to skala w jakiej można by uzyskać w miarę czytelny obraz rozmieszczenia miejscowości (obiektów) opisanych w pracy R. Aftanazego. Wstępna analiza przestrzennego układu tych miejscowości ujawniła szczególnie ich zagęszczenie w niektórych rejonach, co wskazywało, że optymalna będzie skala około 1:1 000 000. W ślad za tym pojawił się problem doboru odpowiedniego podkładu mapowego, obejmującego wschodnie i północne tereny Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych, podkładu zawierającego możliwie bogatą treść osadniczą i nie odbiegającego zbyt od przyjętej skali. Przegląd zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Biblioteki Ossolińskich oraz Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego nie dał w tym względzie zadowalającego wyniku. Dopiero dzięki uprzejmości doc. dr. Leszka Sawickiego uzyskano, z jego prywatnych zbiorów, unikatową mapę w skali 1:750 000, wykonaną w Instytucie Kartograficznym w Wiedniu, najprawdopodobniej wkrótce po ustaleniu granic II Rzeczypospolitej (mapa nie posiada daty wydania). Jej pełna nazwa: „Wielka Mapa Rzeczypospolitej Polskiej”. Nomenklaturę opracował dr Adam Tomaszewski, uzupełnił ks. dr Stanisław Kozierowski – Lwów i Warszawa. Nakład i własność Księgarni Polskiej Bernarda Polonickiego, New-York – The Polish Book Importing Co. Inc. Diapozytyw tej mapy, wykonany w Oddziale Wrocławskim Państwowych Wydawnictw Kartograficznych pozwolił na uzyskanie kopii służącej jako podkład do opracowywanej mapy.

2. Uzyskany podkład wymagał pewnych przeróbek i uzupełnień. Długość geograficzna w siatce współrzędnych oryginału mapy liczona była od Ferro. Dokonano więc przeliczenia i wrysowano południki liczone od Greenwich. Jednocześnie centralny południk mapy, przebiegający w okolicach Wiednia, przesunięto na wschód, ustalając go na 24° długości wschodniej od Greenwich (przebiega przez Lwów). Wrysowano granice województw według stanu sprzed 1772 r.

Ustalenie przebiegu granic było kolejnym zagadnieniem nastrożającym szereg wątpliwości z uwagi na występujące rozbieżności. „Mapa Polski za panowania Stanisława Augusta – w roku 1772” wydana nakładem A. Orgelbranda (Warszawa – 1849 r.), na której w znacznym stopniu opierał się Autor dzieła R. Aftanazy, zawiera granice województw o przebiegu niekiedy znacznie różniącym się od podawanych we współczesnych opracowaniach historycznych. Jednocześnie skala tej mapy (1:3 000 000) nawet po trzykrotnym powiększeniu nie pozwala na precyzyjne przeniesienie granic na mapę podkładową. W rezultacie przebieg granic województw oparto na mapie Zbigniewa Rzepy „Polska w okresie rozbiorów”, skala 1:1 000 000, wyd. PPWK, Warszawa 1972 oraz na mapie Stanisława Litaka „Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 r.”, skala 1:800 000, wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Lublin 1979.

Autor dzieła uwzględnił w swoim opracowaniu podział województwa ruskiego na poszczególne ziemie (Chełmską, Sanocką, Przemyską, Lwowską i Halicką). W związku z tym na mapę podkładową wniesiono również granice tych ziem, opierając się na mapach opracowanych przez Wandę Lewandowską: „Dobra Królewskie woj. ruskiego w latach

1661–1665” – skala 1:500 000 (załącznik do: *Lustracja woj. ruskiego 1661–1665*, część II i III), wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974–1976.

3. Stosunkowo bogata treść mapy podkładowej (osadnictwo, sieć drogową, podstawowe elementy fizjograficzne) ułatwiła niewątpliwie lokalizację miejscowości (obiektów) opisanych w pracy R. Aftanazego. Na mapie tej odnajdywano około 25–30% tych miejscowości, pozostałe trzeba było wyszukiwać na mapach szczegółowych. Szczególnie przydatna była tu mapa generała Wojciecha Chrzanowskiego: „Karta Dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich”, 1:300 000 – Paryż 1859. Wszakże i ta mapa nie umożliwiła odzyskania i naniesienia na mapę podkładową wszystkich miejscowości opisanych w pracy. Stąd konieczność sięgania do wielu innych źródeł. Oprócz już wymienionych, korzystano z następujących:

- Rizzi Zannoni – „Carte de la Pologne”, London, 1772
- A.P.H. Nordman – „Carte Royaume de Pologne dans son état actuel”, 1813
- Dufour, Wrotnowski – „L’Atlas de l’Ancienne Pologne” – Paris, 1850
- Kriegskarten (arkuszowe) – 1:300 000
- tzw. „trzywiorstówki” – 1:126 000 (arkuszowe)
- mapy sztabowe WIG i niemieckie – 1:100 000
- aktualne (dostępne) mapy republik i niektórych województw (obłasti) wydawane w ZSRR w różnych skalach.

Opisy rezydencji nader rzadko zawierają bliższą informację o ich położeniu. Jednocześnie pod tą samą nazwą występuje często kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miejscowości. Takie przykładowo nazwy, jak: Dąbrówka, Nowy Dwór (Nowydwór), Nowosiółki czy Ostrów – występują w *Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego* w liczbie znacznie przekraczającej 100. Aby więc ustalić prawidłową lokalizację danego obiektu, konieczne było stwierdzenie zgodności danych zawartych w opisie rezydencji z danymi zawartymi w *Słowniku geograficznym*. Najczęściej opierano się na zgodności danych dotyczących właścicieli obiektu. Następnie opierając się na informacjach dotyczących położenia danej miejscowości, zawartych w *Słowniku geograficznym*, wyszukiwano ją na mapach szczegółowych i przenoszono w odpowiednie miejsce na mapę podkładową. W odniesieniu do miejscowości położonych na terenie Galicji posługiwano się ponadto skorowidzem opracowanym przez Szymona Chanderysa: *Kompletny skorowidz miejscowości w Galicji i Bukowinie*, Lwów 1909.

Pomimo względnej obfitości źródeł nie udało się ustalić szczegółowego położenia kilku miejscowości. Przykładowo: nie znaleziono na mapach szczegółowych nazwy Wieprzata w woj. nowogródzkim, położonej (wg *Słownika geograficznego*) między Ilią a Radoszkowiczami; podobnie nazwy Bardziłowicze położone „między Dzwina Zachodnią a dużym lasem mieszanym” w woj. połockim. Miejscowości takie oznaczone są w indeksie odpowiednim znakiem.

Dodatkową trudnością w ustalaniu lokalizacji miejscowości były, występujące nierzadko, różnice w ich nazewnictwie w wykorzystywanych materiałach źródłowych. Na mapę wprowadzano nazwy miejscowości zgodne z podawanymi przez Autora dzieła. W stosunku do innych stosowano nazewnictwo według *Słownika geograficznego Królestwa Polskiego*, przy czym – jeśli to w *Słowniku* zaznaczono

– przyjmowano nazwy z okresu przedrozbiorowego (np. Jeziorosy zamiast późniejszej Nowoaleksandrowsk, a obecnie Zarasaj).

4. Oprócz miejscowości (obiektów) opisanych w pracy, na mapie podkładowej zaznaczono również miasta wojewódzkie, powiatowe i inne, ważniejsze ze względu na pełnione funkcje lub znaczenie historyczne. Jako miasta powiatowe oznaczono niektóre miejscowości, które formalnie takich funkcji nie posiadały w okresie przedrozbiorowym. Przykładem mogą tu być tak zwane trakty (odpowiedniki starostw) w Inflantach Polskich. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie była praca Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego: *Starożytna Polska*, Warszawa 1843 – 1846.

Tak przygotowana mapa podkładowa służyła do wykonania roboczego rysunku mapy właściwej. W rysunku tym uwzględniono również sieć większych rzek i jezior oraz ważniejsze drogi jako dodatkowe elementy orientacyjne. Niezależnie od siatki współrzędnych geograficznych wrysowano odrębną siatkę służącą do wprowadzenia informacji o położeniu miejscowości (obiektu) w indeksie nazw. Skalę mapy oznaczono jedynie liniowo (bez oznaczenia liczbowego) z uwagi na przewidywane pomniejszenie rysunku mapy w druku. Tak przygotowany rysunek roboczy był podstawą do wykreślenia czystorysów map do poszczególnych tomów.

Wymaganie Wydawnictwa, by mapy w każdym tomie były jednakowego formatu, wprowadza pewne komplikacje, nie tylko techniczne. Zróżnicowany zasięg obszarowy poszczególnych tomów, a zatem również map, przy jednolitym formacie, pociąga za sobą konieczność różnego stopnia ich pomniejszeń. Rzutuje to na końcowy efekt w postaci różnej wielkości napisów i niejednolitej skali map.

Dla orientacji o obszarze objętym mapą do danego tomu wykonano dodatkową mapę w skali 1:6 000 000, z wykazaniem granic i nazw województw.

5. Autorzy mapy wyrażają wdzięczność wszystkim osobom, które okazały pomoc w jej opracowaniu. Przede wszystkim Panu Leszkowi Sawickiemu za udostępnienie mapy, którą wykorzystano jako podkład do sporządzenia mapy właściwej; Paniom Ewie Szynkiewicz i Krystynie Szykule za wyszukiwanie i udostępnianie różnych materiałów kartograficznych ze zbiorów Instytutu Geograficznego i Biblioteki Uniwersyteckiej; Panu redaktorowi Henrykowi Jeszce z PPWK za konsultacje techniczne oraz Panu Andrzejowi Bielowi za staranne wykonanie czystorysów matryc.

Stanisław Wawrzyniak

Wrocław 1990

Indeks miejscowości (obiektów)

Miejscowość (obiekt), województwo	str., usytuowanie na mapie	Miejscowość (obiekt), województwo	str., usytuowanie na mapie
1. Abele	9/C-2	59. Łuczaj	192/D-3
2. Antonosze	10/C-2	60. Łukinia	194/B-3
3. Antuzów	12/C-2	61. Łukonie	196/B-3
4. Belmont	14/D-2	62. Łyntupy	197/C-3
5. Berdówka	19/B-5	63. Maćkowce	203/D-4
6. Biała Waka	20/B-4	64. Malinowszczyzna	205/C-4
7. Bienica	29/C-4	65. Mańkowice	209/D-3
8. Bieniuny	35/C-4	66. Meyszty	211/C-2
9. Bohdanów	37/C-4	67. Miadziół Stary	217/D-3
10. Bolcienniki	45/B-4	68. Michaliszki	218/C-3
11. Bołtup	47/C-4	69. Michałowszczyzna	219/C-4
12. Bortkuszy	50/B-3	70. Międzyrzec	221/D-2
13. Bodsław	53/D-3	71. Możejów Mały	224/B-5
14. Bujwidze	56/C-3	72. Możejów Wielki	228/B-5
15. Burbiszki	58/B-2	73. Muśniki	231/B-3
16. Cerkliszki	60/C-2/3	74. Narmojnie	233/A-3
17. Chrzczeniszki	69/B-3	75. Naruny	237/B-2
18. Czabiszki	70/B-3	76. Nidoki	240/B-3
19. Czerwony Dwór	72/B-3	77. Niemież	248/B-4
20. Dobrowlany	75/C-3	78. Nowosiółki	252/C-4
21. Dubniki	80/B-3	79. Oknista	253/B-2
22. Dukszty	82/B-3	80. Olszew	254/C-3
23. Duniłowicze	84/D-3	81. Opsa	257/C-2
24. Dziewiętnia	86/C-4	82. Orniany	260/C-3
25. Gaczany	87/B-2	83. Ościukowicze	262/D-4
26. Giejstuny	89/C-4	84. Owanta	267/B-3
27. Gielwany	91/B-3	85. Papiernia	269/B-5
28. Gieranony	95/B-4	86. Pawłów	271/B-4
29. Glinciszki	98/B-3	87. Pieniany	280/B-2
30. Gojcieniszki	103/B-4	88. Pikiliszki	287/B-3
31. Hanuszyszki	106/B-1	89. Podweryszki	288/B-4
32. Hanuta	109/C-4	90. Pokrewnie	290/C-2
33. Holszany	116/C-4	91. Polep	292/B-1
34. Hołdów	119/B-5	92. Poławień	296/B-2
35. Hołoblewszczyzna	120/C-4	93. Pomusze	297/B-3
36. Hołonetny	121/B-2	94. Poniemuniek	298/B-2
37. Horodno	122/B-4	95. Poniemuń	306/B-1
38. Horodźki	139/C-4	96. Postawy	310/D-3
39. Iszczolna	141/B-5	97. Poszumierz	315/A-3
40. Jachimowszczyzna	148/C-4	98. Radkuny	317/B-1
41. Jakubów	150/B-2	99. Rakiszki	319/B-2
42. Jasieniewicze	151/D-3	100. Rakliszki	327/B-4
43. Jaszuny	152/B-4	101. Rogówek	330/B-2
44. Jody	157/D-2	102. Romaniszki	333/C-3
45. Jużynty	159/B-2	103. Różanka	337/B-5
46. Karolinów	160/C-3	104. Serenczany	339/C-3
47. Klewica	161/C-4	105. Siesiki	340/A-3
48. Kościeniew	162/B-5	106. Soleczniki Małe	346/B-4
49. Kowaliszki	167/B-2	107. Soleczniki Wielkie	347/B-4
50. Koźliszki Małe	171/B-1/2	108. Soły	353/C-4
51. Kraśniany	171/D-3	109. Stajki	358/D-4
52. Krycewicze	174/D-2	110. Stracza	359/C-3
53. Krykały	176/D-3	111. Szajkun	361/C-3
54. Kurkle	178/B-2	112. Szczuczyn	365/B-5
55. Leonpol (Łopacińskich)	181/D-2	113. Szemetowszczyzna	367/C-3
56. Leonpol (Radziwiłłów)	188/B-3	114. Szumsk	371/C-4
57. Łazduny	190/C-5	115. Taboryszki	373/B-4
58. Łogumowicze	191/C-5	116. Tatary	376/D-4

Miejscowość (obiekt), województwo	str., usytuowanie na mapie	Miejscowość (obiekt), województwo	str., usytuowanie na mapie
117. Towiany	377/B-2	127. Wojtkuszki	423/B-3
118. Turły	387/C-3	128. Wołożyn	434/C-4
119. Uciana	391/B-2	129. Worniany	439/C-3
120. Waka	393/B-4	130. Zabłocie	446/B-5
121. Werki	404/B-3	131. Zajaków	447/D-2
122. Widze Łowczyńskie	416/C-2	132. Zalesie	450/C-4
123. Wielki Barów	418/C-5	133. Zawierz	456/D-2
124. Wieprze	419/B-3	134. Żemłosław	461/C-4
125. Wiszniew	420/C-4	135. Żołudek	469/B-5
126. Wiżuny	422/B-2	136. Żyrmuny	473/B-4/5

Spis ilustracji

Województwo wileńskie

1. Abele. Dwór od frontu, przed 1914 r. 9
2. Abele. Dwór od frontu, przed 1914 r. 9
3. Antonosze. Widok na pałac od strony parku, przed 1939 r. 11
4. Antuzów. Elewacja frontowa pałacu, 1974 r. 13
5. Antuzów. Elewacja boczna i ogrodowa pałacu, 1974 r. 13
6. Belmont. Pałac od strony podjazdu. Rys. N. Orda 15
7. Belmont. Pałac i kaplica od strony podjazdu. Rys. N. Orda 15
8. Belmont. Pałac od strony parku. Rys. N. Orda 16
9. Belmont. Fragment pałacu, przed 1939 r. 17
10. Belmont. Kaplica pałacowa, przed 1939 r. 17
11. Berdówka. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 19
12. Berdówka. Pałac od strony ogrodu, przed 1939 r. 19
13. Biała Waka. Aleja wjazdowa, przed 1939 r. 20
14. Biała Waka. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 21
15. Biała Waka. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 21
16. Biała Waka. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 22
17. Biała Waka. Widok na pałac od strony parku, przed 1939 r. 22
18. Biała Waka. Kominiek w hallu, przed 1939 r. 22
19. Biała Waka. Fragment hallu, przed 1939 r. 23
20. Biała Waka. Klatka schodowa, przed 1939 r. 23
21. Biała Waka. Fragment górnej kondygnacji hallu, przed 1939 r. 24
22. Biała Waka. Fragment górnej kondygnacji hallu, przed 1939 r. 24
23. Biała Waka. Sala jadalna, przed 1939 r. 24
24. Biała Waka. Salon, przed 1939 r. 25
25. Biała Waka. Salon, przed 1939 r. 25
26. Biała Waka. Salon, przed 1939 r. 26
27. Biała Waka. Salon, przed 1939 r. 26
28. Biała Waka. Fragment salonu, przed 1939 r. 27
29. Biała Waka. Salonik, przed 1939 r. 27
30. Biała Waka. Fragment salonu, przed 1939 r. 27
31. Biała Waka. Pokój mieszkalny, przed 1939 r. 27
32. Biała Waka. Pokój mieszkalny, przed 1939 r. 28
33. Biała Waka. Lamus, ok. 1939 r. 28
34. Biała Waka. Oficyna, przed 1939 r. 28
35. Bienica. Widok ogólny dworu. Rys. N. Orda 29
36. Bienica. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 31
37. Bienica. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 31
38. Bienica. Elewacja frontowa i rzut poziomy dworu. Rys. B. L. Tyszecki, 1827 r. 32
39. Bienica. Kominiek w sali balowej, przed 1939 r. 32
40. Bienica. Sekretarzyk, przed 1939 r. 33
41. Bienica. Piec w sali balowej, przed 1939 r. 33
42. Bienica. Świron, przed 1939 r. 34
43. Bieniuny. Dwór od strony podjazdu, ok. 1939 r. 36
44. Bieniuny. Fragment dworu, ok. 1939 r. 37
45. Bohdanów. Widok dworu. Mal. F. Ruszczyc, 1901 r. 38
46. Bohdanów. Studium dworu. Mal. F. Ruszczyc, 1903 r. 38
47. Bohdanów. Fragment dworu. Mal. F. Ruszczyc, 1907 r. 38
48. Bohdanów. Wjazd do dworu, przed 1939 r. 39
49. Bohdanów. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 39
50. Bohdanów. Fragment dworu, przed 1939 r. 40
51. Bohdanów. Fragment dworu i „skarbcza”, przed 1939 r. 40
52. Bohdanów. „Skarbiec” zw. także „Murem”, przed 1939 r. 40
53. Bohdanów. Fragment pokoju stołowego. Rys. F. Ruszczyc, 1907 r. 41
54. Bohdanów. Amfilada wewnątrz. Rys. F. Ruszczyc, 1914 r. 41
55. Bohdanów. Fragment salonu „zielonego”, przed 1939 r. 41
56. Bohdanów. Fragment salonu „zielonego”, przed 1939 r. 42
57. Bohdanów. Kominiek w salonie „zielonym”, przed 1939 r. 42
58. Bohdanów. Fragment pokoju stołowego, przed 1939 r. 43
59. Bohdanów. Fragment salonu „żółtego”, przed 1939 r. 43
60. Bohdanów. Pracownia F. Ruszczycy w „Murze”, przed 1939 r. 43
61. Bohdanów. Fragment wnętrza w „Murze”, przed 1939 r. 44
62. Bohdanów. Piec w pokoju dzieciennym, przed 1939 r. 44
63. Bohdanów. Sekretarzyk, przed 1939 r. 44
64. Bohdanów. Zabudowania gospodarcze, przed 1939 r. 45
65. Bolcienniki. Dwór od strony podjazdu. Rys. N. Orda 46
66. Bołtup. Widok ogólny dworu. Rys. N. Orda 47
67. Bołtup. Salonik, przed 1914 r. 48
68. Bołtup. Salon, ok. 1914 r. 49
69. Bołtup. Salon, ok. 1914 r. 49
70. Bortkuski. Brama wjazdowa do dworu, przed 1939 r. 50
71. Bortkuski. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 50
72. Bortkuski. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 51
73. Bortkuski. Portyk pałacu, przed 1939 r. 51
74. Bortkuski. Fragment portyku, przed 1939 r. 52
75. Bortkuski. Fragment parku, przed 1939 r. 52
76. Bortkuski. Oficyna od strony podjazdu, przed 1939 r. 53
77. Budśław. Dwór od frontu, przed 1939 r. 54
78. Budśław. Widok ogólny kościoła, przed 1939 r. 55
79. Budśław. Wnętrze kościoła, przed 1939 r. 55
80. Bujwidze. Widok pałacu. Wg K. Tyszkiewicza, 1871 r. 57
81. Bujwidze. Widok kościoła. Wg K. Tyszkiewicza, 1871 r. 57
82. Burbiszki. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 59
83. Cerkliszki. Aleja wjazdowa do dworu, przed 1939 r. 60
84. Cerkliszki. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 61
85. Cerkliszki. Portyk pałacu, przed 1939 r. 62
86. Cerkliszki. Widok na pałac od strony parku, przed 1939 r. 62
87. Cerkliszki. Elewacja ogrodowa i boczna pałacu, przed 1939 r. 63
88. Cerkliszki. Górny fragment ryzalitu ogrodowego pałacu, przed 1939 r. 63
89. Cerkliszki. Fragment klatki schodowej, przed 1939 r. 63
90. Cerkliszki. Salon, przed 1939 r. 64
91. Cerkliszki. Fragment dekoracji stiukowej salonu, przed 1939 r. 64
92. Cerkliszki. Fragment salonu z kominkiem, przed 1939 r. 64

93. Cerkliszki. Portret podwójny Mikołaja Krzysztofa Chaleckiego i jego żony Eleonory Stibichen, XVII w. 65
94. Cerkliszki. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, przed 1939 r. 65
95. Cerkliszki. Portret Wandy Klotyldy Kleniewskiej, przed 1939 r. 66
96. Cerkliszki. Widok spod portyku na park, przed 1939 r. 66
97. Cerkliszki. Fragment parku, przed 1939 r. 67
98. Cerkliszki. Kaplica grobowa, przed 1939 r. 67
99. Cerkliszki. Oficyna pałacowa, przed 1939 r. 68
100. Chrzczeniński. Ogólny widok pałacu. Rys. N. Orda, ok. 1875 r. 69
101. Czabiszki. Elewacja frontowa dworu, po 1970 r. 71
102. Czabiszki. Elewacja boczna dworu, po II wojnie światowej 71
103. Czabiszki. Jan Chryzostom Piłsudski, marszałek szlachty pow. telszewskiego 71
104. Czerwony Dwór. Dwór przed przebudową 73
105. Czerwony Dwór. Dwór od frontu po przebudowie, ok. 1931 r. 73
106. Czerwony Dwór. Dwór od frontu po przebudowie, ok. 1931 r. 74
107. Dobrowlany. Elewacja frontowa pałacu. Wg lit. K. Bachmatowicza 77
108. Dobrowlany. Pałac na tle parku. Wg lit. K. Bachmatowicza 77
109. Dobrowlany. Elewacja frontowa pałacu po pożarze 79
110. Dubniki. Elewacja ogrodowa dworu, przed 1939 r. 81
111. Dukszy. Dwór od frontu, przed 1939 r. 83
112. Dukszy. Elewacja frontowa dworu, przed 1939 r. 83
113. Dukszy. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 83
114. Duniłowicze. Portyk dworu po przebudowie 84
115. Duniłowicze. Skrzydło boczne dworu, ok. 1914 r. 85
116. Duniłowicze. Ruiny pałacu po spaleniu w 1917 r. 85
117. Duniłowicze. Zabudowania gospodarcze, ok. 1914 r. 85
118. Duniłowicze. Lamus, ok. 1914 r. 86
119. Dziewiętnia. Ogólny widok dworu. Lit. wg rys. N. Ordy 87
120. Gaczany. Dwór od frontu, ok. 1890 r. 88
121. Gaczany. Dwór od frontu, przed 1939 r. 88
122. Gaczany. Portyk dworu po przebudowie, ok. 1939 r. 89
123. Giejstuny. Widok dworu. Lit. wg rys. N. Ordy 90
124. Giejstuny. Dwór od frontu, ok. 1895 r. 90
125. Gielwany. Pałac od strony podjazdu, ok. 1914 r. 91
126. Gielwany. Sala jadalna, ok. 1914 r. 92
127. Gielwany. Salon „błękitny”, ok. 1914 r. 92
128. Gielwany. Gabinet, ok. 1914 r. 93
129. Gielwany. Przedpokój, ok. 1914 r. 93
130. Gielwany. Park, ok. 1914 r. 94
131. Gielwany. Oficyna, ok. 1914 r. 94
132. Gieranony. Dwór od strony podjazdu, ok. 1939 r. 96
133. Gieranony. Front dworu, przed 1939 r. 97
134. Gliniszki. Elewacja frontowa pałacu, ok. 1939 r. 99
135. Gliniszki. Elewacja ogrodowa pałacu, ok. 1939 r. 99
136. Gliniszki. Elewacja boczna pałacu, ok. 1939 r. 100
137. Gliniszki. Salon, przed 1939 r. 100
138. Gliniszki. Lamus i fragment pałacu, ok. 1939 r. 101
139. Gliniszki. Lamus, przed 1939 r. 101
140. Gliniszki. Park w pobliżu pałacu, ok. 1939 r. 102
141. Gliniszki. Aleja w parku, przed 1939 r. 102
142. Gojcieniszki. Widok ogólny zameczku. Rys. N. Orda 103
143. Gojcieniszki. Zameczek od frontu, ok. 1914 r. 104
144. Gojcieniszki. Elewacja ogrodowa i boczna zameczku, przed 1939 r. 104
145. Gojcieniszki. Zbór kalwiński od frontu, ok. 1939 r. 105
146. Gojcieniszki. Zbór kalwiński, ok. 1939 r. 105
147. Hanuszyski. Pałac od strony ogrodu. Rys. N. Orda 107
148. Hanuszyski. Ruiny pałacu od frontu po II wojnie światowej 107
149. Hanuszyski. Frontowy portyk pałacu, po 1945 r. 108
150. Hanuszyski. Ogrodowy portyk pałacu, po 1970 r. 108
151. Hanuszyski. Oficyna, 1974 r. 109
152. Hanuta. Widok ogólny dworu. Rys. N. Orda 109
153. Hanuta. Brama wjazdowa od strony zewnętrznej, przed 1939 r. 110
154. Hanuta. Brama wjazdowa od strony dziedzińca, przed 1939 r. 110
155. Hanuta. Elewacja frontowa i boczna pałacu, przed 1939 r. 111
156. Hanuta. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 111
157. Hanuta. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 113
158. Hanuta. Widok na pałac i lamus, przed 1939 r. 113
159. Hanuta. Fragment westybulu, przed 1939 r. 114
160. Hanuta. Fragment westybulu, przed 1939 r. 114
161. Hanuta. Balkon w sali balowej, przed 1939 r. 115
162. Hanuta. Lamus, przed 1939 r. 115
163. Hanuta. Kapliczka N.M.P., przed 1939 r. 115
164. Hanuta. Jedna z kapliczek przydrożnych, przed 1939 r. 115
165. Holszany. Widok ogólny zamku i kościoła. Rys. N. Orda 116
166. Holszany. Widok ogólny zamku. Rys. N. Orda 117
167. Holszany. Brama wjazdowa do zamku, przed 1939 r. 117
168. Holszany. Ocalały fragment zamku, przed 1939 r. 117
169. Holszany. Wnętrze kaplicy zamkowej, przed 1939 r. 118
170. Holszany. Zwieńczenie jednego z kominków z herbem Lis, przed 1939 r. 118
171. Holszany. Jedna z baszt zamkowych, przed 1939 r. 119
172. Holszany. Sklepienie komnaty w baszcie, przed 1939 r. 119
173. Holdów. Dwór od frontu, ok. 1900 r. 120
174. Holdów. Dwór po przebudowie. Rys. S. Rodziszewski wg fot. 120
175. Holoblewsczyzna. Dwór od frontu, przed 1939 r. 121
176. Holoblewsczyzna. Świron, przed 1939 r. 121
177. Holonety. Fasada frontowa pałacu, ok. 1914 r. 122
178. Horodno. Widok ogólny, pałac, kaplica i oficyna. Rys. N. Orda 123
179. Horodno. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 124
180. Horodno. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 125
181. Horodno. Rzut poziomy pałacu. Opr. W. Szymanowski 125
182. Horodno. Pałac od strony ogrodu, przed 1939 r. 126
183. Horodno. Fragment portyku frontowego, przed 1939 r. 126
184. Horodno. Podjazd i elewacja boczna pałacu, przed 1939 r. 127
185. Horodno. Fragment pokoju „zielonego”, przed 1939 r. 128
186. Horodno. Piec w pokoju „zielonym”, przed 1939 r. 128
187. Horodno. Kominek w pokoju „zielonym”, przed 1939 r. 128
188. Horodno. Drzwi w pokoju „zielonym”, przed 1939 r. 128
189. Horodno. Supraporta II pokoju „zielonego”, przed 1939 r. 129
190. Horodno. Fragment pokoju bilardowego, przed 1939 r. 129
191. Horodno. Fragment pokoju bilardowego, przed 1939 r. 130
192. Horodno. Kominek w pokoju bilardowym, przed 1939 r. 130
193. Horodno. Piec w pokoju bilardowym, przed 1939 r. 131

194. Horodno. Fragment dekoracji stiukowej w pokoju bilardowym, przed 1939 r. 132
195. Horodno. Fragment dekoracji stiukowej w pokoju bilardowym, przed 1939 r. 132
196. Horodno. Supraporta w II pokoju sypialnym, przed 1939 r. 133
197. Horodno. Fragment dekoracji II pokoju sypialnego, przed 1939 r. 133
198. Horodno. Piec w jednym z pokoi, przed 1939 r. 133
199. Horodno. Piec w jednym z pokoi, przed 1939 r. 134
200. Horodno. Kominek w jednym z pokoi, przed 1939 r. 134
201. Horodno. Drzwi w jednym z pokoi, przed 1939 r. 135
202. Horodno. Głorieta w parku, przed 1939 r. 136
203. Horodno. Park z widokiem na głorieta, przed 1939 r. 136
204. Horodno. Kanał w parku, przed 1939 r. 137
205. Horodno. Stary kasztan w parku, przed 1939 r. 137
206. Horodno. Oficyna, przed 1939 r. 137
207. Horodno. Kaplica, przed 1939 r. 138
208. Horodno. Fragment wnętrza kaplicy, przed 1939 r. 138
209. Horodżki. Elewacja frontowa dworu, przed 1939 r. 139
210. Horodżki. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 140
211. Iszczolna. Ogólny widok zabudowań dworskich. Rys. N. Orda 143
212. Iszczolna. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 143
213. Iszczolna. Rzut parteru. Rys. K. Laskowicz 144
214. Iszczolna. Amfilada pokoi, przed 1939 r. 144
215. Iszczolna. Salon, przed 1939 r. 145
216. Iszczolna. „Skarbiec”, po 1914 r. 147
217. Jachimowszczyzna. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 149
218. Jachimowszczyzna. Dwór od frontu, przed 1939 r. 149
219. Jachimowszczyzna. Świron, przed 1939 r. 149
220. Jakubów. Dwór od frontu. Rys. J. Chodasiewicz 150
221. Jakubów. Dwór od frontu. Rys. A. Jankevičienė 151
222. Jasieniewicz. Dwór od frontu, ok. 1914 r. 151
223. Jaszuny. Główna brama wjazdowa, przed 1939 r. 152
224. Jaszuny. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 153
225. Jaszuny. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 153
226. Jaszuny. Pałac od strony ogrodu, przed 1939 r. 154
227. Jaszuny. Widok na park spod portyku ogrodowego, ok. 1939 r. 155
228. Jaszuny. Widok spod portyku na bramę wjazdową, przed 1939 r. 155
229. Jaszuny. Frontowy gazon i oficyna, przed 1939 r. 155
230. Jody. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 157
231. Jody. Elewacja ogrodowa dworu, przed 1939 r. 158
232. Jody. Portret Elżbiety Ważyńskiej z 1754 r. 158
233. Jody. Portret kobiety ze zbiorów Łopacińskich 158
234. Jużynty. Ogólny widok dworu. Akw. H. Weyssenhoffa 160
235. Karolinów. Dwór od frontu, przed 1939 r. 161
236. Karolinów. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 161
237. Klewica. Front dworu, przed 1939 r. 162
238. Kościeniew. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 163
239. Kościeniew. „Biały domek”. Rys. J. Kostrowicki 164
240. Kościeniew. Brama wjazdowa. Rys. J. Kostrowicki 165
241. Kościeniew. Meble w zbiorach dworu. Rys. J. Kostrowicki 165
242. Kościeniew. Aleja lipowa w parku, przed 1939 r. 167
243. Kowaliszki. Brama wjazdowa, przed 1939 r. 168
244. Kowaliszki. Dwór od strony podjazdu, przed 1914 r. 168
245. Kowaliszki. Dwór od strony podjazdu, przed 1914 r. 169
246. Kowaliszki. Dwór od frontu, przed 1914 r. 169
247. Kowaliszki. Fragment wnętrza, przed 1914 r. 170
248. Kozłiszki Małe. Dwór od frontu, przed 1939 r. 171
249. Kraśniany. Elewacja frontowa dworu, przed 1914 r. 172
250. Kraśniany. Portyk dworu, przed 1939 r. 173
251. Kraśniany. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 173
252. Kraśniany. Salon, przed 1939 r. 173
253. Krycewicz. Dwór od frontu, przed 1939 r. 174
254. Krycewicz. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 175
255. Krycewicz. Fragment salonu, przed 1939 r. 175
256. Krycewicz. Spichlerz, przed 1939 r. 175
257. Krykały. Maria Abramowiczówna z biskupem E. Roppem na ganku ogrodowym w czasie I wojny światowej 177
258. Krykały. Pogrzeb Marii Abramowiczówny na tle spalonego dworu w 1918 r. 177
259. Krykały. Pawilon dworski, po 1920 r. 178
260. Krykały. Oficyna dworska, po 1920 r. 178
261. Kurkle. Dwór od frontu. Rekonstrukcja, rys. K. Bystram 179
262. Kurkle. Fragment wnętrza. Rekonstrukcja, rys. K. Bystram 179
263. Leonpol. Brama wjazdowa, przed 1939 r. 182
264. Leonpol. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 182
265. Leonpol. Pałac od strony ogrodu, po 1920 r. 183
266. Leonpol. Rzut parteru. Wg A. Kulagina 184
267. Leonpol. Plan parku. Wg A. Kulagina 184
268. Saria. Kaplica dworska. Lit. wg rys. N. Ordę 185
269. Leonpol. Aleja lipowa w parku, przed 1939 r. 186
270. Leonpol. Szpaler lipowy w parku, przed 1939 r. 186
271. Leonpol. Altana lipowa w parku, przed 1939 r. 186
272. Leonpol. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 188
273. Leonpol. Salon, przed 1939 r. 189
274. Leonpol. Fragment parku z widokiem na okolicę, przed 1939 r. 190
275. Łazduny. Pałac od strony ogrodu, przed 1939 r. 190
276. Łuczaj. Elewacja frontowa pałacu, ok. 1914 r. 193
277. Łuczaj. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 193
278. Łuczaj. Pałac jako siedziba Państwowej Szkoły Rolniczej, przed 1939 r. 194
279. Łukinia. Ogólny widok dworu, ok. 1914 r. 195
280. Łukonie. Dwór od frontu, ok. 1914 r. 196
281. Łyntupy. Brama wjazdowa, przed 1939 r. 198
282. Łyntupy. Elewacja frontowa pałacu, ok. 1914 r. 198
283. Łyntupy. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 199
284. Łyntupy. Lewa elewacja boczna, ok. 1980 r. 199
285. Łyntupy. Fragment pałacu od strony parku, przed 1939 r. 200
286. Łyntupy. Fragment portyku pałacowego, przed 1939 r. 200
287. Łyntupy. Fragment parku, przed 1939 r. 200
288. Łyntupy. Klasycystyczne budowle w parku, przed 1939 r. 201
289. Łyntupy. Pawilon w parku, przed 1939 r. 201
290. Łyntupy. Fragment portyku pawilonu, przed 1939 r. 202
291. Łyntupy. Jeden z pawilonów parkowych, przed 1939 r. 202
292. Łyntupy. Most w parku, przed 1939 r. 202
293. Łyntupy. Fragment mostu parkowego, przed 1939 r. 202
294. Łyntupy. Kościół, przed 1939 r. 203
295. Łyntupy. Oficyna, przed 1939 r. 203
296. Maćkowce. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 204
297. Maćkowce. Salon, przed 1939 r. 204
298. Maćkowce. Dworska kaplica grobowa, ok. 1974 r. 205
299. Malinowszczyzna. Dwór od frontu, przed 1939 r. 206
300. Malinowszczyzna. Oficyna, przed 1939 r. 207
301. Malinowszczyzna. Oficyna w zimowej szacie, przed 1939 r. 207
302. Malinowszczyzna. Kaplica dworska, przed 1939 r. 208

303. Mańkowicze. Elewacja frontowa dworu, przed 1939 r. 209
304. Mańkowicze. Lamus dworski, przed 1939 r. 210
305. Meysztzy. Widok ogólny na pałac i lamus. Lit. wg rys. N. Ordy 211
306. Meysztzy. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 213
307. Meysztzy. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 213
308. Meysztzy. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 213
309. Meysztzy. Fragment hallu, przed 1939 r. 214
310. Meysztzy. Salon, przed 1939 r. 214
311. Meysztzy. Salon, przed 1939 r. 215
312. Meysztzy. Buduar, przed 1939 r. 215
313. Meysztzy. Park, przed 1939 r. 216
314. Meysztzy. Aleja brzożowa w parku, przed 1939 r. 216
315. Meysztzy. Park, przed 1939 r. 216
316. Meysztzy. Fragment parku z widokiem na lamus, przed 1939 r. 216
317. Meysztzy. Lamus, przed 1939 r. 217
318. Miadziol Stary. Dwór od frontu, przed 1939 r. 217
319. Michaliszki. Ogólny widok dworu. Rys. K. Tyszkiewicz, poł. XIX w. 218
320. Michałowszczyzna. Brama wjazdowa, przed 1939 r. 219
321. Michałowszczyzna. Dwór od frontu, przed 1939 r. 220
322. Michałowszczyzna. W powozie na tle dworu, przed 1939 r. 220
323. Michałowszczyzna. Lodownia, przed 1939 r. 221
324. Międzyrzec. Dwór od frontu, przed 1939 r. 221
325. Międzyrzec. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 222
326. Międzyrzec. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 222
327. Międzyrzec. Fragment elewacji ogrodowej dworu, przed 1939 r. 222
328. Międzyrzec. Elewacja boczna dworu, przed 1939 r. 223
329. Międzyrzec. Fragment sieni, przed 1939 r. 223
330. Międzyrzec. Lamus, przed 1939 r. 223
331. Możeków Mały. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 224
332. Możeków Mały. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 225
333. Możeków Mały. Plan założenia dworskiego. Rys. A. Brochocki, ok. 1939 r. 225
334. Możeków Mały. Rzut parteru. Rys. A. Brochocki, ok. 1939 r. 226
335. Możeków Mały. Rzut piętra. Rys. A. Brochocki, ok. 1939 r. 226
336. Możeków Mały. Oficyna. Stan po II wojnie światowej 227
337. Możeków Wielki. Widok ogólny. Rys. N. Orda 228
338. Możeków Wielki. Brama wjazdowa, przed 1939 r. 229
339. Możeków Wielki. Założenie parkowe. Wg A. T. Fedoruka, 1989 r. 230
340. Możeków Wielki. Oficyna dworska, przed 1939 r. 231
341. Muśniki. Dwór od frontu, przed 1939 r. 232
342. Muśniki. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 232
343. Muśniki. Kapliczka przydrożna, przed 1939 r. 233
344. Narmojnie. Dwór od frontu, po 1920 r. 234
345. Narmojnie. Rzut poziomy dworu. Rys. C. Mackiewicz, 1976 r. 235
346. Narmojnie. Elewacje frontowa i ogrodowa dworu. Rys. C. Mackiewicz, 1976 r. 236
347. Narmojnie. Elewacje boczne dworu. Rys. C. Mackiewicz, 1976 r. 236
348. Narmojnie. Kapliczka przydrożna, przed 1939 r. 237
349. Naruny. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 238
350. Naruny. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 239
351. Nidoki. Elewacja frontowa pałacu, ok. 1914 r. 241
352. Nidoki. Pałac od strony podjazdu, ok. 1914 r. 241
353. Nidoki. Sala jadalna, ok. 1914 r. 242
354. Nidoki. Sala jadalna, ok. 1914 r. 242
355. Nidoki. Sala jadalna, ok. 1914 r. 243
356. Nidoki. Salon „wielki”, przed 1939 r. 244
357. Nidoki. Salon „błękitny”, ok. 1914 r. 244
358. Nidoki. Salonik „niebieski”, ok. 1914 r. 245
359. Nidoki. Pokój bilardowy, ok. 1914 r. 246
360. Nidoki. Buduar, ok. 1914 r. 246
361. Nidoki. Oficyna, ok. 1914 r. 247
362. Niemież. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 248
363. Niemież. Portyk pałacu, przed 1939 r. 249
364. Niemież. Środkowy ryzalit elewacji ogrodowej pałacu, przed 1939 r. 250
365. Niemież. Oficyna, przed 1939 r. 251
366. Niemież. Fragment stajen, przed 1939 r. 251
367. Nowosiółki. Pałac od strony ogrodu, ok. 1914 r. 252
368. Oknista. „Skarbczyk”, przed 1939 r. 253
369. Olszew. Widok dworu od strony bramy wjazdowej, przed 1939 r. 255
370. Olszew. Front dworu, przed 1939 r. 255
371. Olszew. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 256
372. Olszew. Fragment elewacji bocznej dworu, przed 1939 r. 257
373. Opsa. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 258
374. Opsa. Pałac od frontu, przed 1939 r. 258
375. Opsa. Pałac od strony ogrodu, przed 1939 r. 259
376. Opsa. Fragment parku z widokiem na pałac, przed 1939 r. 259
377. Orniana. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 260
378. Orniana. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 261
379. Orniana. Ogrodowy portyk pałacu, przed 1939 r. 261
380. Orniana. Spichlerz od strony dziedzińca, przed 1939 r. 262
381. Ościukowicze. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 263
382. Ościukowicze. Elewacja frontowa dworu, przed 1939 r. 263
383. Ościukowicze. Portyk dworu, przed 1939 r. 264
384. Ościukowicze. Elewacja ogrodowa dworu, przed 1939 r. 264
385. Ościukowicze. Lewe skrzydło dworu, przed 1939 r. 265
386. Ościukowicze. Fragment salonu, przed 1939 r. 265
387. Owanta. Ogólny widok pałacu, ok. 1912 r. 267
388. Owanta. Sala jadalna, ok. 1914 r. 268
389. Owanta. Partery ogrodowe, ok. 1914 r. 268
390. Papiernia. Elewacja frontowa pałacu. Rys. A. Kostrowicki 269
391. Pawłów. Brama wjazdowa, przed 1939 r. 271
392. Pawłów. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 272
393. Pawłów. Widok na wjazd spod portyku frontowego, przed 1939 r. 273
394. Pawłów. Pałac od strony ogrodu, przed 1939 r. 273
395. Pawłów. Pałac od strony ogrodu, przed 1939 r. 274
396. Pawłów. Portyk ogrodowy pałacu, przed 1939 r. 274
397. Pawłów. Kominek klasycystyczny, przed 1939 r. 275
398. Pawłów. Piec w jednym z pokoi, ok. 1917 r. 275
399. Pawłów. Zegar porcelanowy z herbem Korony i Litwy, przed 1939 r. 276
400. Pawłów. Żyrandol w sali jadalnej, przed 1939 r. 276
401. Pawłów. Żyrandol z orłem, przed 1939 r. 276
402. Pawłów. Portret Pawła Brzostowskiego. Mal. F. X. Fabre 277
403. Pawłów. Obraz *Diana* ze zbiorów pałacowych 277
404. Pawłów. Krajobraz ze zwierzętami. Mal. P. Potter 277
405. Pawłów. Chłop miejscowy obdarzony wolnością (wzór munduru milicji pawłowskiej), w głębi wieś i pałac. Ryc. z 2. poł. XVIII w. 278
406. Pawłów. Aleja lipowa w parku, przed 1939 r. 278
407. Pawłów. Lamus, przed 1939 r. 278
408. Pawłów. Zabudowania administracyjno-gospodarcze, przed 1939 r. 279

409. Pieniany. Brama wjazdowa do dworu, ok. 1900 r. 280
410. Pieniany. Widok na dwór od strony bramy wjazdowej, ok. 1914 r. 281
411. Pieniany. Elewacja frontowa dworu, ok. 1914 r. 281
412. Pieniany. Portyk ogrodowy dworu, ok. 1914 r. 282
413. Pieniany. Dwór od strony podjazdu, ok. 1914 r. 282
414. Pieniany. Dwór od strony podjazdu, ok. 1914 r. 283
415. Pieniany. Elewacja boczna dworu, ok. 1914 r. 283
416. Pieniany. Fragment gazonu frontowego, ok. 1914 r. 283
417. Pieniany. Aleja topolowa w parku, ok. 1914 r. 283
418. Pieniany. Park, ok. 1914 r. 284
419. Pieniany. Fragment parku, ok. 1914 r. 284
420. Pieniany. Park, ok. 1914 r. 284
421. Pieniany. Park, ok. 1914 r. 284
422. Pieniany. Park, ok. 1914 r. 285
423. Pieniany. Park, ok. 1914 r. 285
424. Pieniany. Altana w parku, ok. 1914 r. 285
425. Pieniany. Oranżeria, ok. 1914 r. 286
426. Pieniany. Zabudowania gospodarcze, ok. 1914 r. 286
427. Pieniany. Zabudowania gospodarcze, ok. 1914 r. 286
428. Pieniany. Oficyna od strony stawu, ok. 1914 r. 286
429. Pieniany. Zabudowania gospodarcze, ok. 1914 r. 287
430. Pieniany. Kościół, przed 1914 r. 287
431. Pikiliszki. Dwór od frontu, przed 1939 r. 288
432. Podweryżki. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 289
433. Pokrewnie. Dwór od strony podjazdu, ok. 1914 r. 291
434. Pokrewnie. Dwór od frontu, ok. 1914 r. 291
435. Polep. Ogólny widok dworu i oficyny, przed 1939 r. 293
436. Polep. Frontowy portyk dworu, 1939 r. 294
437. Polep. Spichlerz, przed 1939 r. 295
438. Poławie. Ogólny widok pałacu, przed 1939 r. 296
439. Poławie. Pałac od strony ogrodu zimowego, przed 1939 r. 297
440. Pomusze. Dwór od frontu, przed 1939 r. 298
441. Poniemunik. Elewacja frontowa i boczna dworu, przed 1917 r. 299
442. Poniemunik. Ogólny widok dworu, przed 1939 r. 300
443. Poniemunik. Elewacja frontowa dworu, przed 1939 r. 300
444. Poniemunik. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 301
445. Poniemunik. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 302
446. Poniemunik. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 303
447. Poniemunik. Boczna elewacja dworu, przed 1939 r. 303
448. Poniemunik. Boczna elewacja dworu, przed 1939 r. 304
449. Poniemunik. Fragment dworu, przed 1939 r. 304
450. Poniemunik. Salon, przed 1939 r. 305
451. Poniemuń. Pałac, widok ogólny. Rys. N. Orda, ok. 1870 r. 306
452. Poniemuń. Pałac od frontu, ok. 1914 r. 307
453. Poniemuń. Elewacja boczna i ogrodowa pałacu, ok. 1914 r. 307
454. Poniemuń. Fragment elewacji bocznej pałacu z ogrodem zimowym, ok. 1914 r. 308
455. Poniemuń. Hall, ok. 1914 r. 309
456. Poniemuń. Jeden z salonów, ok. 1914 r. 309
457. Postawy. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 311
458. Postawy. Główne skrzydło pałacu, przed 1939 r. 311
459. Postawy. Portyk głównego skrzydła pałacu, po 1975 r. 312
460. Postawy. Łącznikowe skrzydło pałacu od strony parku, po 1920 r. 313
461. Postawy. Rzut parteru, wg pomiaru współczesnego 314
462. Poszumierz. Dwór od frontu. Akw. J. Burhardta 316
463. Poszumierz. Salonik, przed 1939 r. 317
464. Radkuny. Dwór od strony podjazdu, przed 1914 r. 318
465. Radkuny. Dwór od strony ogrodu, przed 1914 r. 318
466. Rakiszki. Pałac i oficyna przed przebudową. Rys. N. Orda 320
467. Rakiszki. Elewacja frontowa pałacu przed przebudową 321
468. Rakiszki. Główna brama wjazdowa na dziedziniec, przed 1939 r. 321
469. Rakiszki. Pałac i oficyna po przebudowie, przed 1939 r. 322
470. Rakiszki. Pałac od strony bramy wjazdowej 323
471. Rakiszki. Podjazd do pałacu, przed 1939 r. 323
472. Rakiszki. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 325
473. Rakiszki. Living-room, przed 1939 r. 325
474. Rakiszki. Fragment wystroju plastycznego wnętrza, po 1945 r. 326
475. Rakiszki. Oficyna od strony dziedzińca, po 1945 r. 326
476. Rakiszki. Fragment zameczku, po 1945 r. 326
477. Rakliszki. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 328
478. Rakliszki. Salon, przed 1939 r. 328
479. Rakliszki. Aleja w parku, przed 1939 r. 329
480. Rakliszki. Lamus, przed 1939 r. 329
481. Rogówek. Widok ogólny dworu. Rys. N. Orda 331
482. Rogówek. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 331
483. Rogówek. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 332
484. Rogówek. Widok na pałac od strony parku, ok. 1914 r. 332
485. Rogówek. Elewacja ogrodowa pałacu, ok. 1914 r. 332
486. Romaniszki. Główna brama wjazdowa, przed 1939 r. 333
487. Romaniszki. Boczna brama wjazdowa, przed 1939 r. 334
488. Romaniszki. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 335
489. Romaniszki. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 335
490. Romaniszki. Dwór od strony podjazdu zimą, przed 1939 r. 335
491. Romaniszki. Fragment pokoju jadalnego, przed 1939 r. 336
492. Romaniszki. Oficyna, przed 1939 r. 337
493. Różanka. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 338
494. Różanka. Elewacja frontowa dworu, przed 1939 r. 338
495. Serenczany. Dwór od frontu, przed 1939 r. 339
496. Siesiki. Widok zamku od strony jeziora. Lit. wg rys. N. Ordy 341
497. Siesiki. Zamek od strony podjazdu, przed 1939 r. 342
498. Siesiki. Zamek od strony jeziora, przed 1939 r. 343
499. Siesiki. Zamek od strony jeziora, przed 1939 r. 343
500. Soleczniki Małe. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 347
501. Soleczniki Wielkie. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 348
502. Soleczniki Wielkie. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 349
503. Soleczniki Wielkie. Fragment parku przed portykiem, ok. 1939 r. 349
504. Soleczniki Wielkie. Elewacja boczna pałacu, przed 1939 r. 350
505. Soleczniki Wielkie. Fragment salonu wielkiego, przed 1939 r. 350
506. Soleczniki Wielkie. Fragment salonu, przed 1939 r. 351
507. Soleczniki Wielkie. Fragment wnętrza, przed 1939 r. 352
508. Soły. Ogólny widok pałacu od strony stawu. Rys. N. Orda, 1875 r. 353
509. Soły. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 354
510. Soły. Pałac od strony podjazdu, przed 1939 r. 354
511. Soły. Pałac od strony stawu, przed 1939 r. 354
512. Soły. Portyk i prawe frontowe skrzydło pałacu, 1965 r. 355

513. Soły. Portyk pałacu, ok. 1965 r. 356
514. Soły. Środkowa część elewacji ogrodowej pałacu, 1965 r. 356
515. Soły. Prawe skrzydło pałacu od strony ogrodu, 1965 r. 357
516. Soły. Portyk pałacu, ok. 1970 r. 357
517. Stajki. Dwór od frontu, przed 1939 r. 358
518. Stajki. Salonik, przed 1939 r. 359
519. Stracza. Elewacja ogrodowa dworu, ok. 1910 r. 360
520. Stracza. Świron, ok. 1914 r. 361
521. Szajkuny. Dwór od frontu, ok. 1900 r. 362
522. Szajkuny. Dwór od strony podjazdu, ok. 1900 r. 362
523. Szajkuny. Dwór od strony ogrodu, ok. 1914 r. 363
524. Szajkuny. Kaplica dworska, przed 1939 r. 364
525. Szajkuny. Wędzarnia, przed 1939 r. 364
526. Szczuczyn. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 365
527. Szczuczyn. Elewacja frontowa i boczna pałacu, przed 1939 r. 366
528. Szemetowszczyzna. Dwór od frontu, ok. 1914 r. 368
529. Szemetowszczyzna. Podjazd i elewacja boczna dworu, ok. 1914 r. 369
530. Szemetowszczyzna. Frontowy portyk dworu, przed 1939 r. 369
531. Szemetowszczyzna. Dwór od strony parku, ok. 1914 r. 370
532. Szumsk. Dwór od frontu, przed 1914 r. 372
533. Szumsk. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 372
534. Szumsk. Fragment portyku dworu, przed 1939 r. 372
535. Szumsk. Ryzalit ogrodowy dworu, przed 1939 r. 373
536. Taboryski. Dwór od strony podjazdu, przed 1914 r. 374
537. Taboryski. Dwór od frontu, przed 1939 r. 374
538. Taboryski. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 375
539. Taboryski. Zabudowania gospodarcze, przed 1939 r. 375
540. Taboryski. Portyki zabudowań gospodarczych, przed 1939 r. 375
541. Tatary. Pałac od frontu, przed 1939 r. 376
542. Towiany. Ogólny widok pałacu. Rys. N. Orda, ok. 1875 r. 377
543. Towiany. Główna brama wjazdowa, przed 1914 r. 378
544. Towiany. Portyk pałacu, ok. 1914 r. 378
545. Towiany. Pałac od frontu, przed 1939 r. 379
546. Towiany. Pałac od frontu, przed 1939 r. 379
547. Towiany. Portyk główny pałacu oraz fragment galerii, przed 1939 r. 380
548. Towiany. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 380
549. Towiany. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 381
550. Towiany. Fragment prawego skrzydła i pawilonu pałacowego, przed 1939 r. 381
551. Towiany. Fragment salonu kolumnowego, ok. 1920 r. 382
552. Towiany. Fragment salonu, przed 1939 r. 382
553. Towiany. Mała sala jadalna, przed 1939 r. 382
554. Towiany. Fragment małej sali jadalnej, przed 1939 r. 383
555. Towiany. Ks. Taida Radziwiłłówna w salonie, przed 1939 r. 383
556. Towiany. Ks. Taida Radziwiłłówna w salonie w przebraniu męskim, przed 1939 r. 383
557. Towiany. Św. Marek Guercina 384
558. Towiany. Byk, rzeźba Canovy ze zbiorów S. Małachowskiego 384
559. Towiany. Popiersie marszałka Stanisława Małachowskiego 384
560. Towiany. Fragment pałacu od strony parku, przed 1939 r. 385
561. Towiany. Widok na gazon frontowy spod kolumn portyku, przed 1939 r. 385
562. Towiany. Fragment tarasu pod portykiem pałacu, przed 1939 r. 385
563. Towiany. Widok spod portyku pałacowego na park, przed 1939 r. 385
564. Towiany. Fragment parku w zimie, przed 1939 r. 386
565. Towiany. Kościół dworski, przed 1939 r. 386
566. Towiany. Park, przed 1939 r. 386
567. Towiany. Park, przed 1939 r. 387
568. Towiany. Park, przed 1939 r. 387
569. Towiany. Park, przed 1939 r. 387
570. Turly. Elewacja frontowa dworu, przed 1939 r. 388
571. Turly. Dwór od frontu, przed 1939 r. 389
572. Turly. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 390
573. Turly. Fragment salonu, przed 1939 r. 391
574. Uciana. Anna z hr. Platerów Stanisławowa Piłsudska 392
575. Uciana. Stanisław Piłsudski, marszałek szlachty pow. telszewskiego 392
576. Waka. Pałac od strony podjazdu. Rys. J. Myszkowski, z 2. poł. XIX w. 393
577. Waka. Elewacja środkowego korpusu pałacu, przed 1939 r. 394
578. Waka. Brama wjazdowa 395
579. Waka. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 395
580. Waka. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 397
581. Waka. Elewacja frontowa pałacu, przed 1959 r. 397
582. Waka. Widok na pałac od strony parku, przed 1939 r. 398
583. Waka. Pałac od strony ogrodu, przed 1939 r. 398
584. Waka. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 399
585. Waka. Fragment sufitu w hallu 400
586. Waka. Sala balowa, ok. 1914 r. 401
587. Waka. Kominek z popiersiem Izy Tyszkiewiczowej w sali balowej, przed 1914 r. 401
588. Waka. Sala jadalna, ok. 1914 r. 402
589. Waka. Sala jadalna, przed 1939 r. 402
590. Waka. Oficyna dworska, przed 1939 r. 403
591. Werki. Brama wjazdowa na dziedziniec. Lit. J. K. Wilczyńskiego 405
592. Werki. Oficyna pałacowa lewa. Lit. J. K. Wilczyńskiego 405
593. Werki. Zbrojownia. Lit. J. K. Wilczyńskiego 406
594. Werki. Ogród zimowy. Lit. J. K. Wilczyńskiego 407
595. Werki. Pawilon. Lit. J. K. Wilczyńskiego 408
596. Werki. Zespół pałacowy. Wg akw. M. Januszewicza 409
597. Werki. Elewacja frontowa oficyny lewej, przed 1939 r. 409
598. Werki. Oficyna lewa od frontu, przed 1939 r. 410
599. Werki. Elewacja ogrodowa oficyny lewej, przed 1939 r. 411
600. Werki. Fragment elewacji ogrodowej oficyny lewej, przed 1939 r. 411
601. Werki. Detale wystroju plastycznego oficyny lewej 412
602. Werki. Oficyna prawa od strony podjazdu, przed 1939 r. 412
603. Werki. Pawilon zw. „Pałacem małym”, ok. 1980 r. 412
604. Werki. Wnętrze muzealne, ok. 1980 r. 413
605. Werki. Fragment wnętrza muzealnego, ok. 1980 r. 414
- 606a. Werki. Jeden z salonów. Mal. Haase, ok. 1840 r. 414
- 606b. Werki. Fragment jednego z salonów, ok. 1840 r. 415
607. Widze Łowczyńskie. Dwór od strony podjazdu, przed 1939 r. 417
608. Widze Łowczyńskie. Dwór od strony ogrodu 417
609. Wielki Barów. Dwór od frontu, przed 1939 r. 419
610. Wieprze. Pałacyk, stan współczesny 420
611. Wieprze. Fragment portyku 420
612. Wiszniew. Dwór od frontu. Rys. A. Romer 421
613. Wiżuny. Fragment pokoju bibliotecznego, ok. 1910 r. 422

614. Wiżuny. Fragment wnętrza, ok. 1910 r. 423
615. Wojtkuski. Widok ogólny pałacu. Lit. wg rys. N. Ordy 424
616. Wojtkuski. Widok ogólny pałacu od strony parku, „Kłasy” 1869 r. 425
617. Wojtkuski. Pałac od strony parku, ok. 1914 r. 426
618. Wojtkuski. Elewacja frontowa pałacu po II wojnie światowej 427
619. Wojtkuski. Salon, ok. 1914 r. 428
620. Wojtkuski. Salon, ok. 1914 r. 429
621. Wojtkuski. Fragment sali jadalnej, przed 1914 r. 430
622. Wojtkuski. Fragment parku w pobliżu pałacu, przed 1917 r. 432
623. Wojtkuski. Kościół dworski, ok. 1914 r. 433
624. Wołożyn. Elewacja frontowa pałacu, 1887 r. 435
625. Wołożyn. Elewacja frontowa pałacu, ok. 1914 r. 435
626. Wołożyn. Pałac od strony podjazdu, ok. 1915 r. 436
627. Wołożyn. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1914 r. 436
628. Wołożyn. Elewacja boczna i frontowa pałacu, przed 1939 r. 436
629. Wołożyn. Elewacja frontowa oficyny, ok. 1914 r. 437
630. Wołożyn. Oranżeria, ok. 1914 r. 437
631. Wołożyn. Park, ok. 1914 r. 437
632. Wołożyn. Kościół, przed 1939 r. 438
633. Wołożyn. Dzwonnica kościelna, przed 1939 r. 438
634. Wołożyn. Kapliczka przydrożna, przed 1939 r. 439
635. Worniany. Widok ogólny. Lit. z XIX w. 440
636. Worniany. Pałac od strony parku. Lit. z XIX w. 441
637. Worniany. Widok z pałacu na bramę wjazdową. Lit. z XIX w. 441
638. Worniany. Fragment parku. Lit. z XIX w. 442
639. Worniany. Pałac od strony parku. Rys. N. Orda 442
640. Worniany. Pałac od strony podjazdu, ok. 1900 r. 443
641. Worniany. Powóz z zaprzęgiem 4-konnym przed pałacem, ok. 1900 r. 443
642. Worniany. Fragment sali jadalnej, ok. 1900 r. 444
643. Worniany. Wieża parkowa, ok. 1914 r. 444
644. Worniany. Kościół parafialny, przed 1939 r. 445
645. Zabłocie. Dwór od frontu, przed 1939 r. 446
646. Zajńów. Dwór i oficyna od strony podjazdu, po 1920 r. 448
647. Zajńów. Portyk dworu, po 1920 r. 448
648. Zajńów. Lewe skrzydło dworu, ok. 1920 r. 448
649. Zajńów. Dwór od strony ogrodu, ok. 1920 r. 449
650. Zajńów. Loggia ogrodowa dworu, po 1920 r. 449
651. Zalesie. Założenie rezydencjalne. Rys. L. Chodźko, 1. połowa XIX w. 451
652. Zalesie. Ogólny widok pałacu. Rys. wg „Kłósów”, 1877 r. 451
653. Zalesie. Ogólny widok pałacu od frontu, ok. 1910 r. 452
654. Zalesie. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 452
655. Zalesie. Fragment zespołu rezydencjalnego, ok. 1926 r. 453
656. Zalesie. Fragment zespołu rezydencjalnego 453
657. Zalesie. Kaplica dworska, ok. 1914 r. 454
658. Zalesie. Kaplica dworska, przed 1939 r. 454
659. Zalesie. Klasycystyczny pawilon w parku, ok. 1926 r. 454
660. Zalesie. Aleja w parku, ok. 1926 r. 455
661. Zalesie. Staw w parku, ok. 1926 r. 455
662. Zawierz. Dwór od strony podjazdu, po 1918 r. 456
663. Zawierz. Dwór od strony ogrodu, przed 1939 r. 457
664. Zawierz. Lewa elewacja boczna dworu, przed 1939 r. 458
665. Zawierz. Sien, przed 1939 r. 458
666. Zawierz. Fragment parku z widokiem na dwór, przed 1939 r. 459
667. Zawierz. Fragment parku z widokiem na dwór, przed 1939 r. 459
668. Zawierz. Budynek gospodarczy, przed 1939 r. 460
669. Żemłosław. Pałac od strony podjazdu. Drzeworyt z 2. połowy XIX w. 461
670. Żemłosław. Pałac i oficyna. Rys. N. Orda, ok. 1875 r. 462
671. Żemłosław. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 462
672. Żemłosław. Środkowy korpus elewacji frontowej pałacu, przed 1939 r. 463
673. Żemłosław. Fragment portyku frontowego, przed 1939 r. 464
674. Żemłosław. Widok na park spod portyku frontowego, przed 1939 r. 464
675. Żemłosław. Pałac od strony ogrodu, przed 1939 r. 465
676. Żemłosław. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 465
677. Żemłosław. Fragment elewacji ogrodowej pałacu z portykiem, przed 1939 r. 466
678. Żemłosław. Fragment portyku ogrodowego pałacu, przed 1939 r. 466
679. Żemłosław. Oficyna od strony podjazdu, przed 1939 r. 466
680. Żemłosław. Oranżeria, przed 1939 r. 466
681. Żemłosław. Park, przed 1939 r. 467
682. Żemłosław. Sadržawka w parku z widokiem na pałac, przed 1939 r. 467
683. Żemłosław. Kapliczka w parku, przed 1939 r. 467
684. Żemłosław. Figura Matki Boskiej w parku, przed 1939 r. 467
685. Żemłosław. Spichlerz, przed 1939 r. 468
686. Żemłosław. Fragment spichrza, przed 1939 r. 468
687. Żołudek. Elewacja ogrodowa pałacu. Proj. W. Marconi, 1907 r. 469
688. Żołudek. Elewacja frontowa pałacu, przed 1939 r. 470
689. Żołudek. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 471
690. Żołudek. Elewacja ogrodowa pałacu, przed 1939 r. 471
691. Żołudek. Dawny zameczek Tyzenhauzów, przed 1939 r. 472
692. Żołudek. Ostatni dom mieszkalny właścicieli, przed 1939 r. 472
693. Żołudek. Kościół. Rys. N. Orda 473
694. Żyrmuny. Brama wjazdowa, przed 1939 r. 474
695. Żyrmuny. Oficyny, przed 1939 r. 474
696. Żyrmuny. Zwieńczenie otworu okiennego, przed 1939 r. 475
697. Żyrmuny. Fragment dekoracji wnętrza, przed 1939 r. 475
698. Żyrmuny. Drzwi w jednym z pokoi, przed 1939 r. 475
699. Żyrmuny. Supraporta w jednym z pokoi, przed 1939 r. 475
700. Żyrmuny. Fotel rokokowy, pochodzący z pawilonu pałacowego, przed 1939 r. 476
701. Żyrmuny. Rozeta na suficie jednego z pokoi, przed 1939 r. 476
702. Dokszyce. Widok ogólny dworu w 1812 r. Wg Albrechta Adama 479
703. Śmiłowicze. Widok ogólny dworu. Rys. J. Peszka, ok. 1810 r. 480
704. Boczejków. Pałac i oficyna w 1812 r. Wg A. Adama 481
705. Kamień. Dwór od strony podjazdu w 1812 r. Wg A. Adama 482
706. Kamionka. Dwór od frontu, ok. 1914 r. 484
707. Pyszno. Dwór i brama wjazdowa w 1812 r. Wg A. Adama 485
708. Litwa. Dwór od frontu, przed 1939 r. 486
709. Litwa. Dwór od frontu, przed 1939 r. 486
710. Wieszwiany. Elewacja frontowa pałacu, przed 1914 r. 489

711. Wieszwiany. Fragment salonu, przed 1914 r. 490
712. Wieszwiany. Fragment pokoju sypialnego, przed 1914 r. 491
713. Holszany. Widok ogólny zamku w 1812 r. Wg A. Adama 492
714. Smorgonie. Dwór od strony podjazdu w 1812 r. Wg A. Adama 493
715. Zalesie. Widok ogólny założenia rezydencjalnego w 1812 r. Wg A. Adama 495
716. Zausze. Salon. Akw., VIII 1839 r. 495
717. Zausze. Widok dworu od strony ogrodu z rodziną ks. Ludwiga Sayn-Wittgensteina na planie pierwszym. Akw. T. Hessa, VII 1839 r. 496
718. Zausze. Fragment parku. Akw. T. Hessa, VII 1939 r. 496

Fotografie pochodzą ze zbiorów Romana Aftanazego oraz Instytutu Sztuki PAN

Spis dworów i pałaców

Województwo wileńskie

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Abele | 48. Kościeniew | 93. Pomusze |
| 2. Antonosze | 49. Kowaliszki | 94. Poniemuniek |
| 3. Antuzów | 50. Kozłiszki Małe | 95. Poniemuń
(n. Niemenkiem) |
| 4. Belmont | 51. Kraśniani | 96. Postawy |
| 5. Berdówka | 52. Krycewicz | 97. Poszumierz |
| 6. Biała Waka | 53. Krykały | 98. Radkuny |
| 7. Bienica | 54. Kurkle | 99. Rakiszki |
| 8. Bieniuny | 55. Leonpol
(Łopacińskich) | 100. Rakliszki |
| 9. Bohdanów | 56. Leonpol
(Radziwiłłów) | 101. Rogówek |
| 10. Bolcienniki | 57. Łazduny | 102. Romaniszki |
| 11. Bołtup | 58. Łogumowicze | 103. Różanka |
| 12. Bortkuszki | 59. Łuczaj | 104. Serenczany |
| 13. Budzław | 60. Łukinia | 105. Siesiki |
| 14. Bujwidze | 61. Łukonie | 106. Soleczniki Małe |
| 15. Burbiszki | 62. Łyntupy | 107. Soleczniki Wielkie |
| 16. Cerkliszki | 63. Maćkowce | 108. Soły |
| 17. Chrzczeniszki | 64. Malinowszczyzna | 109. Stajki |
| 18. Czabiszki | 65. Mańkowicze | 110. Stracza |
| 19. Czerwony Dwór | 66. Meyszty | 111. Szajkuny |
| 20. Dobrowlany | 67. Miadzioł Stary | 112. Szczuczyn |
| 21. Dubniki | 68. Michaliszki | 113. Szemetowszczyzna |
| 22. Dukszty | 69. Michałowszczyzna | 114. Szumsk |
| 23. Duniłowicze | 70. Międzyrzec | 115. Taboryszki |
| 24. Dziewiętnia | 71. Możeków Mały | 116. Tatary |
| 25. Gaczany | 72. Możeków Wielki | 117. Towiany |
| 26. Giejstuny | 73. Muśniki | 118. Turły |
| 27. Gielwany | 74. Narmojnie | 119. Uciana |
| 28. Gieranony | 75. Naruny | 120. Waka |
| 29. Glinciszki | 76. Nidoki | 121. Werki |
| 30. Gojcieniszki | 77. Niemież | 122. Widze Łowczyńskie |
| 31. Hanuszyszki | 78. Nowosiółki | 123. Wielki Barów |
| 32. Hanuta | 79. Oknista | 124. Wieprze |
| 33. Holszany | 80. Olszew | 125. Wiszniew |
| 34. Hołdów | 81. Opsa | 126. Wiżuny |
| 35. Hołoblewszczyzna | 82. Orniany | 127. Wojtkuszki |
| 36. Holonety | 83. Ościukowicze | 128. Wołożyn |
| 37. Horodno | 84. Owanta | 129. Worniany |
| 38. Horodźki | 85. Papiernia | 130. Zabłocie |
| 39. Iszczołna | 86. Pawłów | 131. Zajnow |
| 40. Jachimowszczyzna | 87. Pieniany | 132. Zalesie |
| 41. Jakubów | 88. Pikiliszki | 133. Zawierz |
| 42. Jasieniewicz | 89. Podweryszki | 134. Żemłosław |
| 43. Jaszuny | 90. Pokrewnie | 135. Żołudek |
| 44. Jody | 91. Polep | 136. Żyrmuny |
| 45. Jużynty | 92. Poławie | |
| 46. Karolinów | | |
| 47. Klewica | | |

Uzupełnienia

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Dokszyce (woj. mińskie) | 5. Kamionka (woj. połockie) | 9. Holszany (woj. wileńskie) |
| 2. Śmiłowicze (woj. mińskie) | 6. Pyszno (woj. połockie) | 10. Smorgonie (woj. wileńskie) |
| 3. Boczejków (woj. połockie) | 7. Litwa (woj. nowogrodzkie) | 11. Zalesie (woj. wileńskie) |
| 4. Kamień (woj. połockie) | 8. Wieszwiany (Ks. Żmudzkie) | 12. Zausze (woj. nowogrodzkie) |